



Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol, IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203
Úsek provozně-technický, Oddělení VZT - NN

PP/4060242/22

Objednávka zboží a služeb č. PP/4060242/22 ZČ

Fakturační adresa:

Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol

Dodací adresa:

Dodavatel IČO: 27845061, DIČ: CZ27845061

CLIMART s.r.o.

Bivojova 872/11
70300 Ostrava, Vítkovice

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky
NIPEZ: 42512000-8
NSAS: 0120/05 Odbor technický - Oddělení

Datum vystavení: 26.08.2022
Dodací lhůta:
Fakturace: Splatnost 60 dní
Veřejná zak: OT/0120/05/50-22
ČOP:
Smlouva: Id:
Dle cenové nabídky:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
	1 ks	613 425,00	742 244,25	613 425,00	21	742 244,25

dodávku a instalaci zařízení pro chlazení prostoru Atria v budově 1/NN, VZ0145526. CN dodavatele, Krycí list a VZMR v příloze objednávky. Součástí zahájení instalace zařízení a předání podkladů k fakturaci, bude Vámi předložená dokumentace uvedená ve výkazu výměr, bod "Společné položky".

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 742 244,25

Na faktuře, prosím, uvádějte celou fakturační adresu nemocnice, číslo objednávky a jméno zaměstnance, který obj. vystavil. Při fakturaci neslučujte naše objednávky. Číslo objednávky, prosím, uvádějte v korespondenci, dodacích listech a na všech vnějších obalech. Děkujeme.

Platební podmínky - u faktury prosíme: Splatnost 60 dní.

Všechny úkony zahrnující zpracování osobních údajů budou provedeny v souladu s platnými pravidly GDPR

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky číslo PP/4060242/22, vystavené Fakultní nemocnicí v Motole. Jsem si vědom/a, že u objednávek nad 50.000,- Kč bez DPH nastává jejich účinnost až dnem uveřejnění obj. v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Děkujeme.

Datum, Razítko a podpis dodavatele

20.9.2022

Bankovní spojení:

**Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 -
Motol - Chlazení atrie v 1.NP objektu 1**

Příloha č.1

**CHLAZENÍ
VÝKAZ VÝMĚR**

Poř. č. položky	Zkrácený popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
	<u>Chlazení prostorů atrie v 1.NP objektu 1</u>				
	Systém přímého chlazení - split systém sestávající z:				
CH1-01	Venkovní inverterová kondenzační chladicí jednotka, chladicí výkon jmenovitý min.5,5kW (optimálně 5,7kW), napájení 230V. Split systém bude pracovat s chladivem R32 nebo R410A. Minimální délka přípojného Cu potrubí k vnitřním jednotkám 35m (ne méně), minimální převýšení mezi venkovní a vnitřní jednotkou 15m (ne méně). Nutno dodržet požadované parametry: Qch=5,5kW (minimální hodnota), akustický výkon 64dB(A) (maximální hodnota), příkon max.1,75kW/230V, doporučené jištění od výrobce pro venkovní jednotku 20A/230V (maximální hodnoty). max.rozměry - šířka 850mm, hloubka 330mm, výška 750mm max.hmotnost 55kg	ks	4	- Kč	- Kč
CH1-02	Vnitřní kazetová jednotka s kruhovým výdechem vzduchu po celém obvodu jednotky vč.dekoračního panelu o rozměru max.950x950x50mm o jmenovitém chladicím výkonu min.5,5kW vč.kabelového nástěnného ovladače. Jednotka bude vybavena čerpadlem kondenzátu o výtlačné výšce min.0,6m. Nutno dodržet požadované parametry: Qch=5,5kW (minimální hodnota), akustický výkon 52dB(A) (maximální hodnota při max.výkonu). Nástěnný ovladač umožní přenos do nadřazeného řídicího systému, pokud by se to investor v budoucnu rozhodl zrealizovat (není předmětem této akce). max.rozměry - šířka 900mm, hloubka 900mm, výška 210mm + dekorační panel 950x950x50mm max.hmotnost 22kg	ks	4	- Kč	- Kč
	split systém celkem	kpl	1	319 336,00 Kč	319 336,00 Kč
	<u>Specifikace rozvodů chladu:</u> Cu potrubí 6/12 vč. tvarovek a tepelné izolace a komunikačního kabelu CYKY 5x1,5 vč.chráničky	bm	28	- Kč	- Kč
	Chladivo pro doplnění systému	kpl	1	- Kč	- Kč
	Izolace veškerého měděného potrubí tepelnou izolací (hadice) s parotěsnou zábranou - v ceně Cu potrubí				
	<u>Specifikace pomocného materiálu pro vedení Cu potrubí:</u> Žlab z pozink.plechu pro vedení Cu potrubí a kabelů po střeše objektu vč. prvků pro uložení žlabu (rozvod pro dvě zařízení v jednom žlabu)	bm	8	- Kč	- Kč
	Technický dusík	kpl	1	- Kč	- Kč
	rozvody chladu celkem	kpl	1	31 400,00 Kč	31 400,00 Kč

**Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 -
Motol - Chlazení atrie v 1.NP objektu 1**

Příloha č.1

**CHLAZENÍ
VÝKAZ VÝMĚR**

Poř. č. položky	Zkrácený popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
	<u>Materiál pro osazení venkovních jednotek na střechu:</u>				
	Betonové dlaždice 400x400mm	ks	16	- Kč	- Kč
	Přyzové bloky pod venkovní jednotky	ks	8	- Kč	- Kč
	Izolátory chvění pod venkovní jednotky	ks	16	- Kč	- Kč
	Materiál pro osazení venkovních jednotek na střechu: celkem	kpl	1	24 384,00 Kč	24 384,00 Kč
	<u>Odvedy kondenzátu</u>				
	Odvedy kondenzátu od vnitřních jednotek - kondenzát bude veden v materiálu HT v dimenzi DN32 - délka potrubí - 45m (napojení na stávající odpady.	kpl	1	15 075,00 Kč	15 075,00 Kč
	<u>Stavební práce</u>				
	Vyvrtání prostupů do střechy a rozkrytí střešní krytiny a po montáži jejich zapravení a začištění vč.opatření proti zatékání + průchodka DN80 vyvedená 0,5m nad střechu objektu + 2 oblouky ohnuté zpět ke střeše, utěšněno tmelem - průměr prostupu pro průchodku 80mm	ks	4	- Kč	- Kč
	V 1.NP rozebrání podhledů vč.vyřezání otvorů do interiérových čtvercových krycích podhledových desek (celkem pro 4 jednotky), po montáži zpětné zakrytí podhledů	kpl	1	- Kč	- Kč
	stavební práce celkem	kpl	1	39 220,00 Kč	39 220,00 Kč
	<u>Společné položky</u>				
	Protipožární zabezpečení prostupů (požární ucpávky) vč.dokumentace požárních ucpávek	kpl	1	- Kč	- Kč
	Montážní, spojovací a těsnicí materiál pro všechna zařízení	kpl	1	- Kč	- Kč
	Tlaková zkouška rozvodů chladu	kpl	1	- Kč	- Kč
	Zprovoznění a komplexní vyzkoušení chladicích zařízení	kpl	1	- Kč	- Kč
	Měření hlučnosti chladicích zařízení vč. vypracování protokolu	kpl	1	- Kč	- Kč
	PD pro provádění stavby v profesích chlazení vč.ZTI a stavebních prací	kpl	1	- Kč	- Kč
	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1	- Kč	- Kč
	Dodavatelská dokumentace	kpl	1	- Kč	- Kč
	protokoly, revizní zprávy nutné pro zdárný průběh kolaudace	kpl	1	- Kč	- Kč
	Zaškolení obsluhy	kpl	1	- Kč	- Kč
	Lešení (mobilní do výšky 4 m)	kpl	1	- Kč	- Kč
	Vodorovná a svislá vnitrostaveništní doprava	kpl	1	- Kč	- Kč
	Doprava	kpl	1	- Kč	- Kč
	Příplatek za provádění prací mimo normální pracovní dobu (noční	kpl	1	- Kč	- Kč
	společné položky celkem	kpl	1	184 010,00 Kč	184 010,00 Kč
	CENA CELKEM BEZ DPH				613 425,00 Kč

Silové napájení venkovních jednotek nebude předmětem dodávky vybraného zhotovitele, ale zajistí ho FN Motol.