

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CD-OCU
Stavba: Česká Třebová, Správkárna a umývárna - Oprava kanceláří mistrů

KSO:
Místo: Rybník u České Třebové

CC-CZ:
Datum: 23. 9. 2022

Zadavatel:
ČD, a.s.

IČ: 70994226
DIČ: CZ70994226

Uchazeč:
DOKER s.r.o.

IČ: 28790812
DIČ: CZ28790812

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu nadminkv.urs.cz

Cena bez DPH			x
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	x
DPH snížená	15,00%	0,00	x
Cena s DPH	v	CZK	x

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CD-OCU

Stavba: Česká Třebová, Správkárna a umývárna - Oprava kanceláří mistrů

Místo: Rybník u České Třebové

Datum: 23. 9. 2022

Zadavatel: ČD, a.s.

Projektant:

Uchazeč: DOKER s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		x		x	
SO01	Oprava kanceláří mistrů	x		x	STA
SO02	Oprava omítek v přípravném odd. elektro	x		x	STA
SO03	Oprava sociálního zázemí ve 2.NP	x		x	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	x		x	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová, Správkárna a umývárna - Oprava kanceláří mistrů

Objekt:

SO01 - Oprava kanceláří mistrů

Místo: Rybník u České Třebové

Datum: 23. 9. 2022

Zadavatel: ČD, a.s.

Projektant:

Uchazeč: DOKER s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

								x
D	HSV	Práce a dodávky HSV						x
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						x
1	K	612325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%.	m2	97,623		x	CS ÚRS 2022 02
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325421</p> <p>VV 105/1 Kancelář mistrů 1/2;</p> <p>VV 2,9*19,5 56,550</p> <p>VV -(2,2*2,3) -5,060</p> <p>VV -(0,9*1,97) -1,773</p> <p>VV -(0,9*1,97) -1,773</p> <p>VV Mezisoučet 47,944</p> <p>VV 105/2 Kancelář mistrů 2/2;</p> <p>VV 2,9*19,3 55,970</p> <p>VV -(2,2*2,3) -5,060</p> <p>VV -(0,9*1,97) -1,773</p> <p>VV Mezisoučet 49,137</p> <p>VV Ostění oken, dveří a plocha s obkladem;</p> <p>VV 2*(0,2*(2,2+2,3+2,3)) 2,720</p> <p>VV 0,3*(2,02+2,02+1) 1,512</p> <p>VV -3,69 "nově obkládaná plocha" -3,690</p> <p>VV Mezisoučet 0,542</p> <p>VV Součet 97,623</p>								
D	997	Přesun sutě						x
2	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halý výšky do 6 m	t	4,208		x	CS ÚRS 2022 02
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013111</p>								
3	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 včetně naložení a odvozu	t	4,088		x	CS ÚRS 2022 02
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631</p>								
D	998	Přesun hmot						x
4	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,556		x	CS ÚRS 2022 02
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011001</p>								
D	PSV	Práce a dodávky PSV						x
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						x
5	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 včetně demontování stávajícího	m	4,000		x	CS ÚRS 2022 02
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173401</p> <p>Poznámka k položce: Potrubí v rohu místnosti 105/1</p>								
6	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,006		x	CS ÚRS 2022 02
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721101</p>								
D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty						x
7	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000		x	CS ÚRS 2022 02
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725210821</p>								
8	K	725211617	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šifka umyvadla 600 mm - např. JIKA CUBITO PURE H810423 600/450	soubor	1,000		x	CS ÚRS 2022 02
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725211617</p>								
9	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	2,000		x	CS ÚRS 2022 02
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725820801</p>								
10	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí - např. JIAK Mio-N	soubor	1,000		x	CS ÚRS 2022 02
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725822613</p>								
11	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,024		x	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725101						
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					x	
12	K	741311813_R	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové do 2 svorek	kpl	1,000		x		
P			Poznámka k položce: Demontovat všechny stávající spínače						
13	K	741315823_R	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE	kpl	1,000		x		
P			Poznámka k položce: Demontovat všechny stávající el. zásuvky						
14	K	741371821_R	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky do 1100 mm	kpl	1,000		x		
P			Poznámka k položce: Demontovat všechno osvětlení stropní i nástěnné včetně případných nosných konzol apod.						
D 763			Konstrukce suché výstavby					x	
15	K	763111316	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB	m2	1,000		x	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/76311316						
VV			Záklon niky;						
VV			1*1					1,000	
VV			Součet					1,000	
16	K	763112811	Demontáž příček ze sádrokartonových desek desek, opláštění jednoduché	m2	1,500		x	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763112811						
VV			Záklon svodného kanalizačního potrubí v rohu místnosti;						
VV			3,75*0,4					1,500	
VV			Součet					1,500	
17	K	763135101	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné	m2	40,300		x	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763135101						
VV			Nový minerální kazetový podhled;						
VV			20,72+19,58					40,300	
VV			Součet					40,300	
18	M	59030570	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	42,315		x	CS ÚRS 2022 02	
VV			40,3*1,05 Přepočtené koeficientem množství					42,315	
19	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,415		x	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763301						
D 766			Konstrukce truhlářské					x	
20	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm včetně kování	kus	1,000		x	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660002						
21	M	61162015	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 900x1970-2100mm	kus	1,000		x	CS ÚRS 2022 02	
22	K	766691914	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	1,000		x	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691914						
23	K	766811_R	Dodávka a montáž dřevěných polic	ks	4,000		x		
24	K	766811116_R	Dodávka a Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk a spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu 400 až 600 mm.	kpl	1,000		x		
P			Poznámka k položce: - včetně pracovní desky - včetně vyříznutí otvoru v desce pro dřež - včetně dřezu s odkapávací plochou - včetně stojánkové dřežové baterie - včetně přechodové lišty mezi deskou a zadním obkladem - cena za dodávku k.linku bude obsahovat i nezbytné úprvy rozvodů vody (původně byla nástěnná baterie - nově bude stojánková)						
25	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,000		x	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766812840						
26	K	766825811	Demontáž nábytku vestavěného (vestavené police v nice)	kus	1,000		x	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766825811						
27	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,017		x	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766101						
D 767			Konstrukce zámečnické					x	
28	K	767991801	Demontáž výrobků z kompozitů pomocné nebo nosné konstrukce z profilů - dělicí konstrukce se závěsem	kg	1,000		x	CS ÚRS 2022 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767991801					
	D	771	Podlahy z dlaždic				x	
29	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	40,300		x	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011					
30	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	40,300		x	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011					
31	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	40,300		x	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151012					
32	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	37,000		x	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771473810					
	VV		19,5+19,3		38,800			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		Součet		37,000			
33	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	36,100		x	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771474113					
	VV		Provedení nového soklu z keramického obkladu;					
	VV		105/1 Kancelář mistrů 1/2;					
	VV		19,5-0,9-0,9		17,700			
	VV		105/2 Kancelář mistrů 2/2;					
	VV		19,3-0,9		18,400			
	VV		Součet		36,100			
34	M	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 - např. RAKO Série TAURUS GRANIT TAA35076	m2	3,971		x	CS ÚRS 2022 02
	VV		36,1*0,1		3,610			
	VV		Součet		3,610			
	VV		3,61*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,971			
35	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	40,300		x	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771571810					
	VV		105/1 Kancelář mistrů 1/2;					
	VV		20,72		20,720			
	VV		105/2 Kancelář mistrů 2/2;					
	VV		19,58		19,580			
	VV		Součet		40,300			
36	K	771574243	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	40,300		x	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574243					
37	M	59761433	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 tl 15mm - např. RAKO TAURUS INDUSTRIAL (R9/A), šedá	m2	44,330		x	CS ÚRS 2022 02
	VV		40,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		44,330			
38	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,155		x	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771101					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				x	
39	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	3,690		x	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781111011					
	VV		Obklad na stěně za umyvadlem;					
	VV		1,9*1,2		2,280			
	VV		Obklad za novou k.linkou;					
	VV		2,35*0,6		1,410			
	VV		Součet		3,690			
40	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	3,690		x	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011					
41	K	781131207	Izolace stěny pod obklad montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,690		x	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131207					
42	M	58581210	stěrka hydroizolační pružná	kg	5,812		x	CS ÚRS 2022 02
	VV		3,69*1,575 'Přepočtené koeficientem množství		5,812			
43	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	3,690		x	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781151031					
44	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	4,260		x	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781471810					
	VV		Keramický obklad za umyvadlem;					
	VV		1,2*1,9		2,280			
	VV		Keramický obklad za k.linkou;					
	VV		2,2*0,9		1,980			
	VV		Součet		4,260			
45	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	3,690		x	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 - např. RAKO Concept Plus WAAMB012	m2	4,059		x	CS ÚRS 2022 02
		VV	3,69*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,059			
47	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,098		x	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781101					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				x	
48	K	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	0,726		x	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783317105					
		VV	Nátěr stávající zárubně;					
		VV	0,15*(0,9+1,97+1,97)		0,726			
		VV	Součet		0,726			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				x	
49	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	130,033		x	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001					
		VV	105/1 Kancelář mistrů 1/2;					
		VV	3,75*19,5		73,125			
		VV	-(2,2*2,3)		-5,060			
		VV	-(0,9*1,97)		-1,773			
		VV	-(0,9*1,97)		-1,773			
		VV	Mezisoučet		64,519			
		VV	105/2 Kancelář mistrů 2/2;					
		VV	3,75*19,3		72,375			
		VV	-(2,2*2,3)		-5,060			
		VV	-(0,9*1,97)		-1,773			
		VV	Mezisoučet		65,542			
		VV	Ostění oken, dveří a plocha s obkladem;					
		VV	2*(0,2*(2,2+2,3+2,3))		2,720			
		VV	0,3*(2,02+2,02+1)		1,512			
		VV	-4,26 "původně obkládaná plocha obkladem"		-4,260			
		VV	Mezisoučet		-0,028			
		VV	Součet		130,033			
50	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	130,033		x	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121011					
51	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	97,623		x	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181101					
52	K	784221111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	97,623		x	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221111					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová, Správkárna a umývárna - Oprava kanceláří mistrů

Objekt:

SO02 - Oprava omítek v přípravném odd. elektro

Místo: Rybník u České Třebové

Datum: 23. 9. 2022

Zadavatel: ČD, a.s.

Projektant:

Uchazeč: DOKER s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

								x
D	HSV	Práce a dodávky HSV						x
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						x
1	K	611325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štučky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%.	m2	4,185		x	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611325421								
VV Oprava omítek stropů - předpoklad max 10% z celkové plochy;								
VV 0,1*41,85 4,185								
VV Součet 4,185								
2	K	612325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štučky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%.	m2	8,523		x	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325421								
VV Oprava omítek stěn - předpoklad max 10% z celkové plochy;								
VV 3,75*25,9 97,125								
VV -2*(2,2*2,3) -10,120								
VV -0,9*1,97 -1,773								
VV Mezisoučet 85,232								
VV 0,1*85,232 8,523								
D	997	Přesun sutě						x
3	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,334		x	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013111								
4	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 včetně naložení a odvozu	t	0,004		x	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631								
D	998	Přesun hmot						x
5	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,072		x	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011001								
D	PSV	Práce a dodávky PSV						x
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						x
6	K	721110806	Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných přes 100 do DN 200	m	11,250		x	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721110806								
VV Demontáž stávajícího kameninového svodného potrubí (v rozích 106 Přípravné odd. elektro);								
VV 3*3,75 11,250								
VV Součet 11,250								
7	K	721171809	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 114 do D 160	m	11,250		x	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721171809								
VV Demontáž stávajícího plastového svodného potrubí (v rozích 106 Přípravné odd. elektro);								
VV 3*3,75 11,250								
VV Součet 11,250								
8	K	721173316	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 125	m	11,250		x	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173316								
9	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,021		x	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721101								
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety						x
10	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12,708		x	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001								
VV Oškrábání malby v místech poškozené omítky - předpoklad max 10% z celkové plochy;								
VV Stěny;								
VV 3,75*25,9 97,125								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-2*(2,2*2,3)		-10,120			
	VV		-0,9*1,97		-1,773			
	VV		Mezisoučet		85,232			
	VV		Strop;					
	VV		41,85		41,850			
	VV		Mezisoučet		41,850			
	VV		0,1*(85,232+41,85)		12,708			
11	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12,708		x	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121011
12	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12,708		x	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181101
13	K	784221111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12,708		x	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221111

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová, Správkárna a umývárna - Oprava kanceláří mistrů

Objekt:

SO03 - Oprava sociálního zázemí ve 2.NP

Místo: Rybník u České Třebové

Datum: 23. 9. 2022

Zadavatel: ČD, a.s.

Projektant:

Uchazeč: DOKER s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

							x	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					x	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					x	
1	K	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	4,076		x	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311124						
2	K	631319196	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivé mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	1,110		x	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319196						
	VV	Sprchové boxy s výlevkou a wc;			0,446			
	VV	6*(0,05*(0,9*1,65))			0,480			
	VV	4*(0,05*(1,50*1,6))			0,096			
	VV	0,05*(1,2*1,6)			0,088			
	VV	0,05*(1,1*1,6)			1,110			
	VV	Součet						
3	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,110		x	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631362021						
	VV	KARI síť typ KA17 150/15/4 (1,35kg/m2);			0,110			
	VV	81,51*0,00135			0,110			
	VV	Součet						
4	K	632451214	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm	m2	81,510		x	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632451214						
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					x	
5	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	4,076		x	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965042141						
	VV	Předpokládaná tl. mazaniny 50 mm;			4,076			
	VV	81,51*0,05			4,076			
	VV	Součet			4,076			
6	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	m2	81,510		x	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965045113						
	VV	81,51			81,510			
7	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	4,076		x	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965049111						
D	997	Přesun sutě					x	
8	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	20,009		x	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013112						
9	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 včetně odvozu a likvidace	t	20,009		x	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631						
D	998	Přesun hmot					x	
10	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	18,462		x	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011002						
D	PSV	Práce a dodávky PSV					x	
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					x	
11	K	721171803_R	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75 do DN 160 - Kompletní odstranění stávajících odpadů dotčených prostor (201 Sociální zázemí) ležatého i svodného potrubí včetně lokalizace prosaků a následného odvozu a likvidace demontovaného materiálu	kpl	1,000		x	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	721174004_R	Provedení nových kanalizačních rozvodů z PP ve stávajících trasách (výměna stávajícího potrubí za nové) dotčených prostor (201 Sociální zázemí) ležatého i svodného potrubí včetně dodávky materiálu a zkoušky těsnosti	kpl	1,000		x	
13	K	721211401	Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50 mřížka nerez 115x115	kus	11,000		x	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721211401					
14	K	721211401_R	Demontáž podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50 mřížka nerez 115x115	kus	11,000		x	
	VV		Demontáž odtokových kanálků v prostoru i ve sprchových boxech;			11,000		
	VV		2+5+4			11,000		
	VV		Součet			11,000		
15	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,018		x	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721102					
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				x	
16	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem se zachováním předmětu pro zpětnou montáž	soubor	2,000		x	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725110811					
17	K	725119122	Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi	kus	2,000		x	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725119122					
P			Poznámka k položce: Zpětná montáž stávajícího zařízení					
18	K	725330820	Demontáž výlevků bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových se zachováním předmětu pro zpětnou montáž	soubor	1,000		x	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725330820					
19	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	1,000		x	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725339111					
P			Poznámka k položce: Zpětná montáž stávajícího zařízení					
20	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,004		x	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725102					
D		771	Podlahy z dlaždic				x	
21	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	81,510		x	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011					
22	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	81,510		x	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011					
23	K	771151021	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	81,510		x	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151021					
24	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	81,510		x	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771573810					
	VV		Odstranění keramické dlažby v ploše a ve sprchových boxech včetně wc;			81,510		
	VV		81,51			81,510		
	VV		Součet			81,510		
25	K	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	81,510		x	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574112					
	VV		Nová dlažba v celé ploše včetně sprchových boxů a na wc;			81,510		
	VV		81,51			81,510		
	VV		Součet			81,510		
26	M	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 - např. RAKO Série TAURUS GRANIT TAA35076	m2	89,661		x	CS ÚRS 2022 02
	VV		81,51*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			89,661		
27	K	771591207	Izolace podlahy pod dlažbu montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	81,510		x	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591207					
28	M	58581210	stěrka hydroizolační pružná	kg	128,378		x	CS ÚRS 2022 02
	VV		81,51*1,575 'Přepočtené koeficientem množství			128,378		
29	K	771591237	Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	51,800		x	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591237					
	VV		Bandáže koutů (styk podlaha - stěna ve sprchových boxech a u výlevky);			30,600		
	VV		6*(0,9+0,9+1,65+1,65)			21,200		
	VV		4*(1,05+1,05+1,6+1,6)			51,800		
	VV		Součet			51,800		
30	M	28355023	páska pružná těsnící hydroizolační š do 150mm	m	54,390		x	CS ÚRS 2022 02
	VV		51,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			54,390		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,766		x	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771102								
D 781 Dokončovací práce - obklady							x	
32	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	21,100		x	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781111011								
33	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	21,100		x	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011								
34	K	781131207	Izolace stěny pod obklad montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	21,100		x	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131207								
35	M	58581210	stěrka hydroizolační pružná	kg	33,233		x	CS ÚRS 2022 02
VV 21,1*1,575 *Přepočtené koeficientem množství					33,233			
36	K	781131237	Izolace stěny pod obklad montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	20,000		x	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131237								
VV Bandáže rohů pod obkladem (svislé rohy ve sprchách a u výlevky);								
VV 10*(0,5*4) 20,000								
VV Součet 20,000								
37	M	28355023	páska pružná těsnící hydroizolační š do 150mm	m	21,000		x	CS ÚRS 2022 02
VV 20*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					21,000			
38	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	21,100		x	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781151031								
39	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	21,100		x	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781473810								
VV Odstranění obkladu ve sprchových boxech do výšky 0,5 m;								
VV 6*(0,5*(1,65+1,65+0,9)) 12,600								
VV 4*(0,5*(1,6+1,6+1,050)) 8,500								
VV Součet 21,100								
40	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	21,100		x	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474112								
41	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2 - např. RAKO Série TAURUS GRANIT TAA35076	m2	23,210		x	CS ÚRS 2022 02
VV 21,1*1,1 *Přepočtené koeficientem množství					23,210			
42	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,539		x	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781102								

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová, Správkárna a umývárna - Oprava kanceláří mistrů

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Rybník u České Třebové

Datum: 23. 9. 2022

Zadavatel: ČD, a.s.

Projektant:

Uchazeč: DOKER s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

x

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

x

D VRN3 Zařízení staveniště

x

1	K	030001000_R	Zařízení staveniště, odstranění zařízení staveniště, náklady na zabezpečení staveniště, náklady na pronájem ploch, lešení, na energie (el., voda apod.), náklady na koordinaci prací s provozem haly, náklady na úklid a ostatní náklady, nezbytně související s realizací díla.	kpl	1,000		x	
---	---	-------------	--	-----	-------	--	---	--

D VRN5 Finanční náklady

x

2	K	050001000	Finanční náklady - finanční rezerva investora 10%	...	0,100		x	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--	---	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/050001000

Poznámka k položce:

- 10% z celkové ceny díla

- CELKOVOU CENOU DÍLA SE ROZUMÍ SOUČET VŠECH

STAVEBNÍCH ODDÍLŮ (SO01+SO02+SO03+VRN) PŘED

ZAPOČÍTÁNÍM VÝŠE FINANČNÍ REZERVY

- vypočítanou částku je zapotřebí uvést do JEDNOTKOVÉ CENY této

položky. Výše finanční rezervy se následně vypočítá automaticky -

chybně uvedená výše finanční rezervy může být důvod pro vyřazení z

výběrového řízení! V případě nejasností je možné vznést dotaz.

D VRN9 Ostatní náklady

x

3	K	094103000	Náklady na plánované vyklizení dotčených prostor	kpl	1,000		x	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--	---	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/094103000

Poznámka k položce:

Presun nábytku a vybavení na předem určené místo - určí si nájemník