

REKAPITULACE STAVBY

Kód: /2022/116/25
Stavba: LC Noříči-Martinák,Kopence,Cipková-sklady 3 (s.a.)

KSO:
Místo: LS Rožnov, revír a k.ú.P.Bečva

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
KAMENBAU s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.11.2022

IC: 42196451
DIČ: CZ42196451

IC: 28659261
DIČ: CZ28659261

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			462 003,52
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	462 003,52	97 020,74
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			559 024,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: /2022/116/25

Stavba: LC Noříči-Martinák,Kopence,Cipková-sklady 3 (s.a.)

Místo: LS Rožnov, revír a k.ú.P.Bečva

Datum: 28.11.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: KÁMENBAU s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		462 003,52	559 024,26
/2022/116/ 25a	LC Noříči-Martinák- (711731)-sklad Sedmičky	152 694,34	184 760,15
/2022/116/ 23b	LC Kopence (731171) - sklad Malinová	147 478,53	178 449,02
/2022/116/ 23c	LC Cipková (711708)-sklad spodní	161 830,65	195 815,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Noříč-Martinák, Kopence, Cipková-sklady 3 (s.a.)

Objekt: /2022/116/25a - LC Noříč-Martinák- (711731)-sklad Sedmíčky

Místo: LS Rožnov, revír a k.ú.p. Bečva

Datum: 28.11.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: KÁMENBAU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							152 694,34
D	HSV		Práce a dodávky HSV				152 694,34
D	1		Zemní práce				19 641,60
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	80,640	148,00	11 934,72
	VV		32*12*0.3*0.7		80,640		
2	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	34,580	223,00	7 705,88
	VV		32*12*0.3*0.3		34,580		
D	5		Komunikace pozemní				117 536,00
3	K	564651113	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m2	256,000	201,00	51 456,00
	VV		32*5		256,000		
4	K	564871111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	224,000	295,00	66 080,00
	VV		32*7		224,000		
D	998		Přesun hmot				15 516,74
5	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytím z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	213,142	72,80	15 516,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Noříč-Martinák, Kopence, Cipková-sklady 3 (s a.)

Objekt:

/2022/116/23b - LC Kopence (731171) - sklad Malinová

Misto:

LS Rožnov, revír a k.ú.P.Bečva

Datum:

28.11.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

KÁMENBAU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem							147 478,53
D	HSV		Práce a dodávky HSV				147 478,53
D	1		Zemní práce				7 676,24
6	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapežené strojně v hornině třídy lážitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	17,160	176,00	3 020,16
	vv		26*11*0,1*0,5		17,160		
8	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapežené strojně v hornině třídy lážitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	11,440	407,00	4 656,08
	vv		26*11*0,1*0,4		11,440		
D	5		Komunikace pozemní				123 566,00
3	K	564651113	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 170 mm	m2	286,000	201,00	57 486,00
	vv		26*11		286,000		
9	K	564871111	Podklad ze stěrkořti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 250 mm	m2	224,000	295,00	66 080,00
	vv		32*7		224,000		
D	998		Přesun hmot				16 236,29
4	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným, dopravní vzdálenost do 200 m jakékoli délky objektu	t	223,026	72,80	16 236,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Nořiči-Martinák, Kópence, Cipková-skldady 3 (s.a.)

Objekt: /2022/116/23c - LC Cipková (711708)-skldad spodní

Místo: LS Rožnov, revír a k.ú P. Bečva

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: KÁMENBAU s.r.o.

Datum: 28.11.2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							161 830,65
D		HSV	Práce a dodávky HSV				161 830,65
D	1		Zemní práce				27 340,80
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	92,160	148,00	13 639,68
	VV		32*12*0,4*0,6		92,160		
2	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	61,440	223,00	13 701,12
	VV		32*12*0,4*0,4		61,440		
D	5		Komunikace pozemní				119 024,00
3	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	288,000	233,00	67 104,00
	VV		32*9		288,000		
4	K	564871111	Podklad ze štěrku dří ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 250 mm	m2	176,000	295,00	51 820,00
	VV		32*5,5		176,000		
D	998		Přesun hmot				15 465,85
5	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným, dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	212,443	72,80	15 465,85