

Zadávací dokumentace

Lesy České republiky, s.p.

OŘ severní Čechy – LS Česká Lípa

**REVÍR ORTEL
OPRAVY A ÚDRŽBA ODVOZNÍCH LESNÍCH CEST**

LISTOPAD 2022

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: **REVÍR ORTEL, OPRAVY A ÚDRŽBA ODVOZNÍCH LESNÍCH CEST**

LS: Česká Lípa
Revír: Ortel
Obec: Svojkov, Cvikov, Nový Bor
Kraj: Liberecký

Investor: Lesy České republiky, s.p.
LC Česká Lípa
Pod Holým vrchem 3247
Česká Lípa
IČ: 42196451

Zpracovatel ZD: Lesy České republiky, s.p.
OŘ severní Čechy
[REDACTED]

Stupeň dokumentace: zadávací dokumentace stavby

Druh prací: opravy a údržba LC kat. 1L, 2L

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Popis stávajícího stavu

Vlivem intenzivního pohybu těžké techniky a odvozu dříví, zejména v posledních 2 sezonách jsou odvozní cesty poškozeny vymačkanými krajnicemi, zanesenými příkopy, lokálním poškozením vozovky.

Zdůvodnění stavby

Udržení provozuschopnosti a prodloužení životnosti lesní cestní sítě.

Technické řešení stavby

Čištění (odstranění) nánosů na krajnicích a čištění příkopů bude provedeno v souvislých úsecích. Přebytečný materiál bude uložen přehozením do navazujícího porostu s urovnáním tak, aby nevznikaly nevzhledné hromady. Opravy povrchů a výtluků budou provedeny na cestách s vozovkou z kaleného štěrku štěrkodrtí. Přesná místa, úseky a způsob úpravy bude na jednotlivých LC vyznačen při předání pracoviště dodavateli.

Krajnice budou strženy tak, aby přes ně byl urychlen odvod vody z vozovky. Cesty mají nerovný povrch a při odstranění nánosů z krajnic technikou je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození vozovky. Práce je nutno provádět za vhodného počasí.

3. DOTČENÉ POZEMKY

Vlastníkem lesních pozemků dotčených stavbou je investor prací, Lesy České republiky, s.p.

4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ

Stavba nepodléhá projednání před úřady.

5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení stavby: 21.11.2022

Předpokládaný termín dokončení stavby: 21.12.2022

6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

V rámci realizace prací nedojde ke vzniku odpadu. Přebytečný výkopek bude rozrovnán v porostu při trase tak aby nevznikaly nevzhledné hromady.

7. PŘÍSTUP NA PRACOVÍŠTĚ

Přístup je zajištěn po místních a státních komunikacích.

Místo stavby je patrné ze zákresu v přehledné situaci – příloha zákresy v mapách.

8. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVÍŠTĚ

Inženýrské sítě

Vzhledem k rozsahu prací nedojde ke střetu.

Uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů

Z hlediska veřejných zájmů musí být po dobu prací volně přístupná a průjezdná lesní dopravní síť využívaná pro přístup na staveniště. Mechanizace nebude odstavována v prostoru lesa mimo lesní cesty a odstavné plochy.

Napojení na zdroje energií

Stavební práce svým charakterem nevyžadují napojení na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace.

Předání pracoviště

Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a vlastníků dotčených pozemků (LS Česká Lípa). Při předání staveniště budou dohodnuty podrobné podmínky využití a zpětného předání jednotlivých pozemků apod.

Zařízení staveniště

Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště.

Doprava materiálu a mezideponie

Materiál dovážený na stavbu bude ihned zabudován do konstrukce komunikace nebo deponován na ploše zařízení staveniště. Výkopek nebude nikde deponován a bude ihned využit v rámci pracoviště pro urovnání a napojení okolního terénu, popř. bude využit k uvedení dotčených pozemků do stavu blízkého stavu původnímu v esteticky přijatelné podobě.

9. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ

Základní požadavky z hlediska BOZP

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby:

- byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
- při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na staveniště byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu prostředí,
- byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy

Koordinátor BOZP a oznámení prací

Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním zhotovitelem.

10. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem použité mechanizace.

Po celou dobu realizace stavby je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich znečištěním zejména ropnými látkami. Zhotovitelem stavby budou udržovány veškeré pro dopravu využívané komunikace v provozuschopném stavu, před výjezdem vozidel na veřejné komunikace bude prováděna jejich očista.

Stavba se nachází v CHKO České Středohoří.

V Liberci, 9.11.2022

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Přílohy:

mapy, fotky, výkaz výměr