

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Městská knihovna Česká Třebová - stavební úpravy a změna užívání 2.NP	Objednatel:	Město Česká Třebová	IČO/DIČ:	00278653/CZ00278653
Druh stavby:	Vyřezání otvorů pro okna knihovna	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Česká Třebová	Zhotovitel:	DS INTEX s.r.o.	IČO/DIČ:	27498492/CZ27498492
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	25
JKSO:		Zpracoval:	Brettler Jaromír	Datum:	14.11.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky		Práce přesčas		Zařízení staveniště
	Montáž		Bez pevné podl.		Mimostav. doprava
PSV	Dodávky		Kulturní památka		Územní vlivy
	Montáž		Režie		Provozní vlivy
"M"	Dodávky				Ostatní
	Montáž				NUS z rozpočtu
	Ostatní materiál				
	Přesun hmot a sutí				
	ZRN celkem		DN celkem		NUS celkem
			DN celkem z obj.		NUS celkem z obj.
					ORN celkem
					ORN celkem z obj.

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH
Základ 21%	144 714,42	DPH 21%	30 390,03	Celkem včetně DPH
				144 714,42
				175 104,45

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Městská knihovna Česká Třebová - stavební úpravy a změna užívání 2.NP	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Česká Třebová
Druh stavby:	Vyřezání otvorů pro okna knihovna	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Česká Třebová	Konec výstavby:	Zhotovitel:	DS INTEX s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 14.11.2022	Zpracoval:	Brettler Jaromír

Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady dodávka (Kč)	Náklady montáž (Kč)	Náklady celkem (Kč)
31 Zdi podpěrné a volné								
1	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	-18,00				
2	317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	0,21				
3	317998114	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 90 mm	m	-7,50				
34 Stěny a přčky								
4	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	2,34				
61 Úprava povrchů vnitřní								
5	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	10,30				
62 Úprava povrchů vnější								
6	622904112R00	Očištění stěny po řezání - vodou	m2	24,00				
713 Izolace tepelné								
7	713103211T00	Odstranění tepelné izolace stěn EPS tl. do 100 mm	m2	8,84				
90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)								
8	900 R00	Příprava odběrného místa el. proudu a vody	sout	1,00				
9	900 R00	Zednické zapravení překladu dle zaslání řezu	ks	6,00				
10	900 R00	Vysávání vody z vnitřní strany při řezání, hrubý úklid	sout	6,00				
96 Bourání konstrukcí								
11	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou ne	m2	-6,30				
12	941221111	Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10	m2	135,00				
13	941221211	Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití	m2	1 350,00				
14	941221811	Demontáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	135,00				
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce								
15	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy d	m3	-3,15				
16	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nos	m	-15,60				
17	970251350R00	Řezání železobetonu hl. řezu 350 mm	m	15,94				
18	970251350R00	Ruční vybourání okenních otvorů po provedení řezu	sout	1,00				
H00 Běžné stavební práce								
19	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s	t	1,86				
S Přesuny sutí								
20	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	3,66				
21	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 t	t	3,66				

22	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	54,94				
23	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,66				
Ostatní materiál								
24	28411050	dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů	m2	-102,20				
25	284122075	Podlahovina PVC	m2	102,20				

Celkem: