

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VG913
Stavba: Opravy chodníků a komunikace ul. Barvířská, Kraslice

KSO:
Místo: Kraslice

CC-CZ:

Zadavatel:
Město Kraslice

IČ: 00259438
DIČ: CZ00259438

Zhotovitel:
KV Realinvest s.r.o.

IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **225 669,40**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	225 669,40	47 390,57
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **273 059,97**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VG913

Stavba: Opravy chodníků a komunikace ul. Barvířská, Kraslice

Místo: **Kraslice**

Datum: 16. 5. 2022

Zadavatel: Město Kraslice

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		225 669,40	273 059,97
ZL 005	vícepráce komunikace ul. Barvířská	225 669,40	273 059,97

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy chodníků a komunikace ul. Barvířská, Kraslice

Objekt:

ZL 005 - vícepráce komunikace ul. Barvířská

KSO:

Místo: Kraslice

CC-CZ:

Datum: 16. 5. 2022

Zadavatel:

Město Kraslice

IČ: 00259438

DIČ: CZ00259438

Zhotovitel:

KV Realinvest s.r.o.

IČ: 29113903

DIČ: CZ29113903

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

225 669,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	225 669,40	21,00%	47 390,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

273 059,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy chodníků a komunikace ul. Barvířská, Kraslice

Objekt:

ZL 005 - vícepráce komunikace ul. Barvířská

Místo: Kraslice

Datum: 16. 5. 2022

Zadavatel: Město Kraslice

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

225 669,40

HSV - Práce a dodávky HSV

225 669,40

1 - Zemní práce

48 529,92

5 - Komunikace pozemní

148 529,20

8 - Trubní vedení

12 184,80

998 - Přesun hmot

16 425,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy chodníků a komunikace ul. Barvířská, Kraslice

Objekt:

ZL 005 - vícepráce komunikace ul. Barvířská

Místo: Kraslice

Datum: 16. 5. 2022

Zadavatel: Město Kraslice

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

225 669,40

D	HSV		Práce a dodávky HSV				225 669,40
D	1		Zemní práce				48 529,92
1	K	131151102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	36,000	288,00	10 368,00
	VV	sanace_kaverny	pl_kaverny*2		32,000		
	VV	zakryt_deska	2*2*1		4,000		
	VV	mater_sanace	Součet		36,000		
2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	36,000	47,20	1 699,20
	VV		mater_sanace		36,000		
3	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	39,000	148,00	5 772,00
	VV	zasyp_potr	4*2*0,6		4,800		
	VV	zasyp_kaverny	pl_kaverny*1,2		19,200		
	VV	zasyp_za_obrub	15		15,000		
	VV		Součet		39,000		
4	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	8,160	397,00	3 239,52
	VV		zasyp_potr*1,7		8,160		
5	M	58344003	kamenivo drčené hrubé frakce 63/125	t	38,400	528,00	20 275,20
	VV		zasyp_kaverny*2,0		38,400		
6	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	24,000	299,00	7 176,00
	VV		zasyp_za_obrub*1,6		24,000		
D	5		Komunikace pozemní				148 529,20
7	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	16,000	282,00	4 512,00
	VV		pl_kaverny		16,000		
8	K	564871016	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	16,000	416,00	6 656,00
	VV		pl_kaverny 4*4		16,000		
9	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	294,800	394,00	116 151,20
	VV	obr_A	20*0,6		12,000		
	VV	obr_B	140*0,6		84,000		
	VV	kom_Barvirska	72+11+64,8-16+13+45+9		198,800		
	VV		Součet		294,800		
10	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	16,000	516,00	8 256,00
	VV		pl_kaverny		16,000		
11	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	127,000	102,00	12 954,00
D	8		Trubní vedení				12 184,80
12	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,600	3 100,00	1 860,00
	VV		1*1*0,6		0,600		
13	K	894410303	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1200 deska zákrytová	kus	1,000	2 290,00	2 290,00
14	M	59224422	deska betonová zákrytová šachty DN 1200 kanalizační 147/62,5x16,5cm	kus	1,000	6 790,00	6 790,00
15	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	0,320	3 890,00	1 244,80
	VV		4*0,4*0,2		0,320		
D	998		Přesun hmot				16 425,48
16	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	71,727	229,00	16 425,48