

D o d a t e k č. 409 (č. 6494/2005/409)

ke smlouvě č. 64 94 2 005 "o provozování veřejných vodovodů a kanalizací a o poskytování služeb souvisejících s pronajatým majetkem uzavřené mezi městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, akciovou společností dne 6.6.1994

Smluvní strany: 1) město Brno

se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 1
zastoupené primátorem města Brna
RNDr. Petrem Duchoněm
IČO 44992785
(dále jen pronajímatel)

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat vedoucí Odboru technických sítí
Magistrátu města Brna.

2) Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
657 33 Brno, Hybešova 16
zastoupené předsedou představenstva
Ing. Miroslavem Nováčkem
IČO 46347275
(dále jen nájemce)

Pronajímatel v souladu s částí A, čl.VI. 3 smlouvy ze dne 6.6.1994 přenechává nájemci do nájmu a k provozování tento majetek:

- f) Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Zemědělská
č. stavby: 130 750
č. HIM: 02 189 - kanalizace
05 930 - vodovod

Technický popis: -

jednotná kanalizace - obetonovaná kamenina, 11 šachet
ulice Zemědělská od křižovatky

s ul. Jugoslávskou po ul. Lesnickou:	stoka	DN 800	31,50 m
		DN 600	180,72 m
		DN 400	95,00 m
propoj do ul. Břenkovy:	stoka	DN 400	43,69 m
propoj do ul. Babičkovy:	stoka	DN 300	11,45 m
propoj do ul. Demlavy:	stoka	DN 300	7,70 m
propoj do ul. Antala Staška:	stoka	DN 400	9,59 m

pitný vodovod

propoj v ul. Lesnické	řad	DN 250 (litina ECOPUR)	40,62 m
podchod pod ul. Lesnickou:	řad	DN 100 (litina ECOPUR)	19,26 m

ulice Zemědělská od křižovatky	řad	DN 100 (litina DUCPUR)	251,31 m
s ul. Jugoslávskou po ul. Lesnickou:	řad	DN 100 (litina ECOPUR)	41,03 m
	řad	DN 250 (litina ECOPUR)	12,43 m
propoj do ul. Břenkovy:	řad	DN 100 (litina DUCPUR)	14,64 m
propoj do ul. Babičkovy:	řad	DN 100 (litina DUCPUR)	14,06 m
propoj do ul. Demlovy:	řad	DN 100 (litina DUCPUR)	19,68 m
propoj do ul. Antala Staška:	řad	DN 100 (litina DUCPUR)	14,50 m

Navýšení pořizovací ceny HIM č. 02 189 o: 7 381 240,- Kč

č. 05 930 o: 3 375 875,- Kč

2) **Rekonstrukce kanalizace ul. Vsetínská**

č. stavby: 130 771

č. HIM: 05 865

Technický popis:

Kanalizace - betonové roury s čedičovou výstelkou DN 600/900 délka 224,87 m (3 revizní, 2 spojné a 2 lomové šachty, 4 přípojky)

Navýšení pořizovací ceny HIM č. 05 865 o : 4 172 407,- Kč

3) **Rekonstrukce kmenové stoky "D" úsek Černovická - Mlýnská**

č. stavby: 120 055

č. HIM: 14 911 - kmen. stoka "D" úsek Černovická - Mlýnská

14 820 - obslužná komunikace

Technický popis:

698 m stoky DN 3 200/2 880 mm, dolní polovina profilu vystrojena kameninovými segmenty, horní polovina nátěr Ristin, 5 vystrojených revizních šachet.

Obslužná komunikace podél řeky Svitavy mezi Š25 a Š28.

Pořizovací cena HIM č. 14 911 : 55 894 850,- Kč

Pořizovací cena HIM č. 14 820 : 1 048 151,- Kč

4) **rekonstrukce nábrežní zdi - Brněnec, Radiměř**

č. stavby: 130 862

č. HIM: 01 327- přivaděč Březová, nábrežní zeď

08 486- regulace Svitavy 1752 m

Technický popis:

Brněnec: Rekonstrukce nábrežní zdi v délce 49 m u řeky Svitavy. Zeď je provedena z betonu HV4 B20, čela jsou upravena kamenným záhonem, v koruně zdi je osazeno zábradlí. Odstranění betonových desek z koryta, rekonstrukce opěvnění pravého břehu vývažišťem v délce 12,8 m včetně opravy kamenné dlažby lomovým kamenem.

Navýšení pořizovací ceny HIM č. 01 327 o: 1 137 084,- Kč

č. 08 486 o: 611 484,- Kč

Cellková pořizovací cena pronajatého majetku: 73 621 091,- Kč

Pozn.: Jedná se o dokončené stavby města Brna

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží tři.

V Brně dne 26. 9. 2000

V Brně dne 23. 10. 2000

MĚSTO BRNO

