

Krycí list rozpočtu

Název stavby: UPOL	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby: Stavební práce pro síť kamerového systému	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Zhotovitel: Jitola trade s.r.o.	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Položek: 35
JKSO:	Zpracoval:	Datum: 21.11.22

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	16 916,15	Práce přesčas	0,00	Zařízení stavenišť	0,00
	Montáž	39 944,70	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprav	5 000,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	196,56			Ostatní	0,00
	Montáž	6 024,54			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a s	7 024,95				
	ZRN celkem	70 106,90	DN celkem	0,00	NUS celkem	5 000,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	75 106,90
Základ 15%	0,00	DPH 21%	15 772,45	Celkem včetně I	90 879,35
Základ 21%	75 106,90				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	UPOL	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Stavební práce pro sítě kamerového systému	Začátek výstavb	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel: Jitola trade s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne 21.11.22	Zpracoval:

Č	Objek	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
							0,00	2 800,00	2 800,00		
1		113108315R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm	m2	6,00	250,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,33	1,98
2		113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	6,00	150,00	0,00	900,00	900,00	0,44	2,64
3		113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	4,00	100,00	0,00	400,00	400,00	0,27	1,08
							0,00	9 745,00	9 745,00		
4		132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	5,70	500,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00
5		132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	5,70	150,00	0,00	855,00	855,00	0,00	0,00
6		132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	6,00	400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
7		132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	6,00	40,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
8		133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	2,00	1 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
9		133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	2,00	200,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
							0,00	13 002,50	13 002,50		
10		162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	12,09	250,00	0,00	3 022,50	3 022,50	0,00	0,00
11		199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1 - 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	21,76	400,00	0,00	8 704,00	8 704,00	0,00	0,00
12		167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	4,40	140,00	0,00	616,00	616,00	0,00	0,00
13		162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	4,40	150,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
							4 994,00	5 829,35	10 823,35		
14		171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	12,09	15,00	0,00	181,35	181,35	0,00	0,00
15		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,14	400,00	0,00	3 656,00	3 656,00	0,00	0,00
16		583417034	Kamenivo drčené frakce 0/32 B Olomoucký kraj	t	2,02	500,00	1 010,00	0,00	1 010,00	1,00	2,02
17		175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,32	600,00	0,00	1 992,00	1 992,00	0,00	0,00
18		583320431	Kamenivo těžené 0/4 Tovačov, OLK	t	6,64	600,00	3 984,00	0,00	3 984,00	1,00	6,64
							613,25	626,75	1 240,00		
19		451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,24	1 000,00	613,25	626,75	1 240,00	1,89	2,34
							4 161,96	2 408,04	6 570,00		
20		564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	6,00	250,00	1 294,50	205,50	1 500,00	0,44	2,65
21		565161111RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm	m2	6,00	845,00	2 867,46	2 202,54	5 070,00	0,21	1,27
							1 820,34	1 239,66	3 060,00		
22		577141112RT3	Beton asfalt, ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	6,00	510,00	1 820,34	1 239,66	3 060,00	0,13	0,78
							5 326,59	4 293,41	9 620,00		
23		919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	12,00	200,00	1 360,56	1 039,44	2 400,00	0,00	0,00
24		919722212R00	Dilatační spáry řezané příčné 9 mm,zaliti z tepla	m	12,00	300,00	1 210,31	2 389,69	3 600,00	0,00	0,00
25		917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	4,00	330,00	766,46	553,54	1 320,00	0,19	0,75
26		59217488	Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250	kus	4,00	200,00	800,00	0,00	800,00	0,08	0,32
27		918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,50	3 000,00	1 189,26	310,74	1 500,00	2,53	1,26
							0,00	1 171,95	1 171,95		
28		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	18,03	65,00	0,00	1 171,95	1 171,95	0,00	0,00
							0,00	5 700,00	5 700,00		
29		222260549R00	Trubka KOPOFLEX 110 na povrchu	m	38,00	150,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00
							196,56	324,54	521,10		
30		460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	27,00	19,30	196,56	324,54	521,10	0,00	0,00
							17,21	5 835,79	5 853,00		
31		979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	5,70	200,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00
32		979083115R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 4000 m	t	5,70	250,00	17,21	1 407,79	1 425,00	0,00	0,00
33		979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal, kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	1,98	800,00	0,00	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00
34		979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	1,08	600,00	0,00	648,00	648,00	0,00	0,00
35		979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	2,64	400,00	0,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00
Celkem:									70 106,90	18,03	

Poznámka: