

Stavební opravy LC Tanková

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.

Lesní závod Boubín

Zadávací list projektových prací – jednostupňová dokumentace,

Název akce: stavební opravy LC Tanková

Druh realizace: stavební údržba

Stupeň dokumentace: *Projektová dokumentace pro provádění stavby, jednostupňová PD*

Odevzdaná PD musí být v souladu s vyhláškou MZe č. 433/2001 Sb., a ČSN 73 6108, rozsah zpracované PD musí být v souladu s Pracovním pokynem LČR s.p. č. 37/2015, přílohy č. 2 v návaznosti na případně vydané pozdější úpravy

Místo stavby: LC Tanková, polesí Prachatice

Obec s rozšířenou působností: Prachatice

k.ú.: Jáma, obec Mičovice a Záhoří u Chrobol, obec Chroboly

Kraj: Jihočeský, okres Prachatice

Popis stávajícího stavu: jedná o stavební opravu stávající penetrované lesní komunikace, která začíná na hraně lesa v majetku LČR s.p. a končí na konci lesního porostu u místního autoservisu roztroušené obytné zástavby s napojením komunikace směrem na lesní komplexy v majetku investora. Stav komunikace je v havarijním stavu, povrch tvoří převážně dožilé zbytky penetračního makadamu bez asfaltového prolítí, zbytek komunikace je tvořen celkovými výspravami ze šterkodrtě a asfaltového betonu.

Popis návrhu a požadavků investora:

Navržené stavební úpravy budou obsahovat údržbovou část, kdy se jedná zejména o provedení pročištění stávajících příkopů, případně odstranění krajnic, opravy provedení nové pojezdne penetrační vrstvy z makadamu včetně jeho původního rozrytí a opravu stávajících propustí a stávajících hospodářských sjezdů. Provede se odstranění krajnic, očištění komunikace, oprava propustků a trubních sjezdů, oprava a vyspárování stávajících kamenných čel propustků, zpevnění povrchu hospodářských sjezdů kamenivem, stávající kryt vozovky bude rozryt, případně vyrovnán šterkodrtí a provede se nová vrstva penetračního makadamu s dvojnásobným nástřikem. Délka úseku LC dotčené stavebními opravami bude celkem cca 2525 m a bude začínat v místě lesního porostu ve vlastnictví investora směrem od státní silnice u obce Záhoří a bude končit napojením na stávající komunikaci u místní zástavby. Provede se posouzení poloměru otáček v obloucích dle vlečných křivek, případně se provede místní rozšíření LC dle normových požadavků v případě, že to směrové a majetkové poměry dovoří. U opravovaných částí LC je nutno stanovit minimální modul přetvárnosti E_{def2} .

Protože se jedná o stavební opravu stávající lesní komunikace, bude provedeno geodetické zaměření ve zjednodušené podobě a nebude proveden podélný profil LC. Výšková niveleta komunikace je dána stávajícím povrchem a nebude se měnit. Požadavkem investora je provedení konstrukčních skladeb tak, aby se celková niveleta opravené lesní komunikace nezvětšila o více než 100 mm!

Předpokládaný náklad na stavbu: cca 6000 tis. Kč bez DPH v předpokládaných rozpočtových cenách projektanta.

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru (VV) svolaném projektantem : předpoklad 1. VV na začátku listopadu 2022, 2. VV na začátku prosince 2022.

Termín odevzdání projektové dokumentace: do 31.12. 2022

Projekt bude vyhotoven v 6 paré + 1 x CD v elektronické podobě

Stavební opravy LC Tanková

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení podle § 117 odst. 2 stavebního zákona je stanoven přílohami č. 7 a č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.*

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Ostatní požadavky:


- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.


Zadavatel je organizací, na niž se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.


Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci.

Dne: 27.10. 2022

dne: 27.10. 2022

Investor: LČR s.p. LZ Boubín 

Zpracovatel: 
920/7, Praha 4, IČO: 038 26 287



Lesy České republiky, s.p.
LZ Boubín
Zámecká alej 254
385 15 Vimperk

CENOVÁ NABÍDKA – Stavební úpravy LC Tanková

Dobrý den,

na základě žádosti o cenovou nabídku Vám zasílám cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na akci „Stavební opravy LC Tanková“ dle sazebníku UNIKA (projektová dokumentace pro stavební řízení v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, autorský dozor při realizaci stavby).

Vstupní informace:

Parametry LC: kategorie 2L 3,0/20, délka úpravy cca 2600 m

Druh stavby: stavební úpravy, penetrační makadam

Předpokládaný náklad na stavbu: 6 600,- tis. Kč bez DPH

Výpočet nabídkové ceny:

Projektová dokumentace jednostupňová:

Stanovení ceny projekčních prací dle sazebníku UNIKA

Charakter stavby: Stavby zemědělské, lesnické, potravinářské a částečně vodohospodářské

Pásma: II

Předpokládaný náklad na stavbu: 6 600 tis,- Kč

Rozmezí základního cenového honoráře: $C_{min} = 322\,560,-Kč$, $C_{max} = 378\,220,-Kč$

Zvolený základní cenový honorář: $(322\,560 + 378\,220)/2 = 350\,390,-Kč$

Cena PD: $(VSP + DOS/DSP + DPS) = (1\% + 23\% + 24\%) = 0,48 * 350\,390 = 168\,187,-Kč$

Sleva 50%: $0,50 * 168\,187 = 84\,094,-Kč$

Cena PD: $= 168\,187 - 84\,094 = 84\,093,-Kč$

Projektová dokumentace:	84 093,- Kč
Místní šetření, terénní průzkum	4 000,- Kč
CELKEM	88 093,- Kč bez DPH

Autorský dozor:

Cena za autorský dozor činí 4 250,- Kč bez DPH včetně dopravy na místo stavby za každý výjezd (za každý KD).

Termíny plnění:

31.12.2022 – odsouhlasená projektová dokumentace v počtu 6 x paré + 1 x CD

Poznámka:

Cenová nabídka neobsahuje inženýrskou činnost, správní poplatky, geodetické vytyčení trasy před realizací stavby, geodetické zaměření, geologický průzkum apod.

Pokud s cenovou nabídkou souhlasíte, žádám Vás o zaslání potvrzené objednávky/návrhu SoD.

V Praze dne 25.9.2022

