

## SMLOUVA O DÍLO Č.36

Smluvní strany:

**Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

**ID datové schránky: u5hgkji**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**

oddíl **B**, vložka **5402**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená: **Tomášem Jílkem, předsedou představenstva**

**Ing. Liborem Fialou, členem představenstva;**

č. smlouvy: **06/22**

– na straně jedné –

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Technologie hlavního města Prahy, a.s. paní/a [REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce Objednatele).

(dále jen „**THMP**“ nebo také „**Objednatel**“)

a

**PREMIO INVEST s.r.o.**

se sídlem **Na Třebešíně 3347/39a, 100 00, Praha 10**

IČ: **267 46 590**, DIČ: **CZ26746590**

subjekt zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka **C 91150**

bank. spojení: **Komerční banka a.s.** č. účtu: **51-124200207/0100**

jehož jménem jedná: **Petr Ženíšek, jednatel**

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: Petr Ženíšek

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 25.1.2022 Rámcovou dohodu na provádění stavebních prací č. 06/22, jejímž účelem je zajistit pro Objednatele provádění stavebních prací vztahujících se k vybudování a obnově zastávkové mobiliáře, tj. Přístřešků městské hromadné dopravy (dále jen „Přístřešek“) na území hl. m. Prahy dle Rámcové dohody.

## 2. PŘEDMĚT PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele s potřebnou péčí a v ujednaném čase Dílo, tj. stavební práce blíže specifikované v oceněném výkazu výměr, situačních výkresech, které tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy a které se týkají následujících Přístřešků:

2384	Na Palouku	A1-02	označnick
335	Vítězné náměstí	A1-02	A1-02
359	Kafkova	A1-02	označnick
329	Dejvická	A2-03	SOP
2852	Kubánské náměstí	A1-02	SOP- P
2424	Vinice	A1-02	SOP
2736	Vlašimská	A1-02	

- 2.2. Objednatel předá Zhotoviteli povolení pro výkopové práce. Zhotovitel se zavazuje, že výkopové práce bude provádět v souladu s požadavky tohoto povolení, tj.: v souladu s požadavky vlastníků / správců dotčených veřejných pozemků a v souladu s požadavky správců inženýrských sítí včetně dodržení požadavků na ochranu kabelových tras.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po jejich obdržení předkládat Objednateli doklady prokazující požadavky vlastníků/správců dotčených veřejných pozemků, inženýrských sítí a kabelových tras na poplatky např.: vytýčení tras inženýrských sítí a kabelových tras, poplatky za zábory, zvláštní užívání a nájmy za užívání komunikací a ploch zařízení stavenišť. Objednatel tyto náklady proplatí po jejich uhrazení ze strany Zhotovitele, maximálně však do výše nabídnuté ceny.
- 2.4. Objednatel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla cenu dle odst. 2.5 této Prováděcí smlouvy určenou v souladu s Článkem 4 Rámcové dohody (dále jen „Cena“).

## CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 2.5. Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši: nutno upravit

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
372 361,18	21%	450 557,03

- 2.6. Cena Díla byla stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy. DPH bude uvedena v zákonem stanovené výši.
- 2.7. Cena Díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele na vyhotovení Díla.
- 2.8. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.
- 2.9. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za části Díla, tj. minimálně za dokončení kompletního Přístřešku podle dílčího Harmonogramu Díla. Právo na zaplacení částečné platby vzniká Zhotoviteli po vyhotovení Protokolu o předání části Díla a jeho podpisu oběma Smluvními stranami, přičemž ustanovení čl. 9 Rámcové dohody se použije v případě převzetí a předání části Díla přiměřeně.

### 3. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1. Objednatel předloží Zhotoviteli Harmonogram Díla (dále jen „**Harmonogram Díla**“). Harmonogram Díla bude pro každý Přístřešek určovat závazný termín plnění v délce maximálně 14 dnů v návaznosti na dopravně inženýrské řešení (DIO). Termín pro odevzdání dokladové části k dílu je 30 dní od konce termínu plnění stavebních prací.
- 3.2. V rámci něj je Zhotovitel povinen respektovat uvedené termíny stanovené Objednatelem, nedohodne-li se s Objednatelem písemně jinak.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli v termínech dle Objednatelem předloženého Harmonogramu Díla.

### 4. ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ DOBA

- 4.1. Podmínky záruky za jakost a délku záruční doby stanoví Rámcová dohoda.

### 5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 5.1. Předání a převzetí Díla se řídí ustanoveními Rámcové dohody, není-li dále stanoveno jinak.
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje v rámci přijímacího řízení předat Objednateli všechny doklady související s provedením zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami, Průvodní zprávou nebo požadovaných Objednatelem. Předložení všech dokladů o provedení těchto zkoušek je nezbytnou podmínkou pro převzetí Díla nebo jeho části Objednatelem. Doklady o provedených zkouškách či revizích budou součástí Protokolu o dílčím předání a převzetí části Díla nebo závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla.
- 5.3. K přijímacímu řízení předloží Zhotovitel následující doklady ve třech (3) vyhotoveních, není-li výslovně uvedeno jinak, a to vždy v níže uvedených termínech:

Nejpozději do 3 pracovních dní od převzetí Díla a předání staveniště Objednateli:

- 5.3.1. Položkový rozpočet vztahující se na skutečně provedené práce

Nejpozději do 14 kalendářních dní od převzetí Díla a předání staveniště Objednateli:

- 5.3.2. dokumentace provedení stavby opatřená razítkem a podpisem odpovědného zástupce Zhotovitele (i v elektronické podobě);
- 5.3.3. geometrické zaměření Přístřešku zpracované geodetem vč. potvrzení o předání na Institut plánování a rozvoje hl.m.Prahy;

- 5.3.4. zaměření tras budovaných inženýrských sítí, včetně objektů na síti vyhotovené oprávněným geodetem, dále zaměření tras a objektů do katastrální mapy a šest (6) vyhotovení geometrického plánu jako podkladu pro věcná břemena;
- 5.3.5. revize připojení Přístřešku k síti elektrické energie, revize přípojky;
- 5.3.6. doklad o podání kompletní žádosti na Drážní úřad pro udělení drážní revize dle vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů; drážní revizi pak Zhotovitel doručí Objednateli nejpozději do 30 dnů od data, kdy byla žádost Drážnímu úřadu podána;
- 5.3.7. protokol určeného technického zařízení;
- 5.3.8. průkaz způsobilosti k provozu;
- 5.3.9. prohlášení o shodě použitých materiálů, atesty dodaných výrobků, materiálů a zařízení na stavbu použitých v rámci plnění díla;
- 5.3.10. doklad o uložení odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- 5.3.11. 1x barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení stavby (fotodokumentace bude předána na CD v rozsahu minimálně 10 fotografií stavby za týden);
- 5.3.12. zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách dle daného typu stavby;
- 5.3.13. prohlášení Zhotovitele o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn stavby při dokončení, které byly odsouhlaseny Objednatel a projektantem;
- 5.3.14. prohlášení o jakosti a kompletnosti Díla;
- 5.3.15. další doklady, případně předem vyžádané Objednatel.

Závěrečný Protokol o předání díla, který je podkladem pro fakturaci, bude vyhotoven až po úplném předání Díla vč. všech dokladů (včetně drážní revize, pokud se jedná o tramvajové zastávky).

## **6. ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ**

- 6.1. Zajištění řádného plnění Zhotovitele se řídí ustanoveními Rámcové dohody, není-li dále stanoveno jinak.
- 6.2. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle prováděcí smlouvy tím, že:
  - 6.2.1. stavbyvedoucí se nebude účastnit kontrolních prohlídek nebo Zhotovitel provede změnu stavbyvedoucího bez schválení Objednatele, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti;
  - 6.2.2. stavbyvedoucí nesplňuje stanovené požadavky nebo Zhotovitel tyto požadavky ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne uzavření této prováděcí smlouvy neprokáže, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
- 6.3. Není-li v této prováděcí smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.

## 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Osoby oprávněné zastupovat smluvní stranu v technických záležitostech souvisejících s plněním dle této Prováděcí smlouvy:

7.1.1. Za Objednatele:

7.1.2. Za Objednatele:

[REDACTED]

7.1.3. Za Zhotovitele:

[REDACTED]

7.2. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

7.3. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v této Prováděcí smlouvě, se řídí Rámcovou dohodou. V případě rozporu mezi touto Prováděcí smlouvou a Rámcovou dohodou se použijí ustanovení této Prováděcí smlouvy, ledaže by z Rámcové dohody či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.

7.4. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Prováděcí smlouvě stejný význam jako v Rámcové dohodě.

7.5. Nedílnou součástí této prováděcí smlouvy tvoří

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr, situace stavby, oceněný výkaz výměr pro SOP, oceněný výkaz výměr pro označnick

7.6. Tato prováděcí smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. V případě, že smlouva bude uzavírána elektronicky, postačí jedno (1) vyhotovení, na kterém budou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran oprávněných tuto Smlouvu uzavřít.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

**Objednatel**

**Zhotovitel**

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

.....  
**Tomáš Jílek**

předseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....  
**Petr Ženíšek**

jednatel

**PREMIO INVEST s.r.o.**

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

.....  
**Ing. Tomáš Novotný**

místopředseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Příloha č.1 Smlouvy o dílo

2384	Na Palouku	A1-02	označnick		
335	Vítězné náměstí	A1-02	A1-02		
359	Kafkova	A1-02	označnick		
329	Dejvická	A2-03	SOP		
2852	Kubánské náměstí	A1-02	SOP- P		
2424	Vinice	A1-02	SOP		
2736	Vlašimská	A1-02			
	Součet celkem				372 361,18 Kč
	DPH 21%				78 195,85 Kč
	Součet celkem včetně DPH 21%				450 557,03 Kč

## Položkový rozpočet

S:	Ceny stavebních prací pro spodní stavbu přístřešků
----	--

2384 Na Palouku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				17 515,82
1	120901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách	m3	0,00000		
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	2,71790		
3	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	m2	0,00000		
4	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	0,00000		
5	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	0,00000		
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, palisády palisády:1,744	m3	0,00000		
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, koš koš:	m3	0,00000		
8	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	0,00000		
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,00000		
10	130901123RT1	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách, pneumatickým kladivem	m3	0,00000		
11	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	0,00000		
12	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, koš	m3	0,00000		
13	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	0,00000		
14	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2	0,00000		
15	113111112R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.12 cm	m2	0,00000		
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,71790		
17	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	0,00000		
18	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	0,00000		
19	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	0,00000		
20	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	0,00000		
21	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,00000		
22	130901121RT1	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk., pneumatickým kladivem	m3	0,37894		
22a	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, bagrem s kladivem	m3	0,70374		
23	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,71790		
24	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	0,00000		
25	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	8,94516		
26	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, uzemnění uzemnění:	m3	0,00000		
27	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	0,00000		
28	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění, uzemnění	m3	0,00000		
29	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	1,11590		
30	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drčené tl.10 cm	m2	0,00000		
31	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace komunikace: 2,86	t	0,00000		
32	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,60201		
33	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	0,00000		
34	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	0,00000		
35	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	0,00000		
36	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	0,00000		
37	979084213R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km	t	0,00000		
38	162202111R00	Vodorovné přemístění drnu do 100 m	m2	0,00000		

39	162702199R00	Poplatek za skládku drnu	m3	0,00000	
40	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	0,00000	
41	979990112R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam-asfalt nad 30x30	t	1,96794	
42	180402111R00	Založení trávníku parkového výševem v rovině	m2	0,00000	
43	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	0,00000	
43a	Nová položka	Nákup a dovoz zeminy do 20 km	m2	0,00000	
44	180402112R00	Založení trávníku parkového výševem svah do 1:2	m2	0,00000	
45	182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	m2	0,00000	
46	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	0,00000	
47	182303112R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm na svahu 1 : 2	m2	0,00000	
48	182303111R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině	m2	0,00000	
49	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	0,00000	
50	185803112R00	Ošetření trávníku na svahu 1:2	m2	0,00000	
51	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	0,00000	
52	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	3,36000	
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy,zvláštní zakládání</b>		0,00000	0
53	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	0,00000	
54	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	0,00000	
54a	Nová položka	Zpráva o hutnění		0,00000	
55	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	0,00000	
56	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	0,00000	
57	274122011R00	Montáž základ. pasů, prahů a věnců ze ŽB do 1,5 t	kus	0,00000	
58	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	0,00000	
59	59386769R	Základový pas 800x2000x200 mm - prefabrikát	ks	0,00000	
59a	Nová položka	Základový pas 800x2000x200 mm - prefabrikát - dodávka včetně dopravy dle RDS výkres č. STA-06, beton C30/37 - XC2, XF4, ocel B500B, včetně 2 kusů vývodů pro připojení uzemnění, včetně ošetření povrchu prefabrikátu asfaltovým nátěrem ALP	ks	0,00000	
60	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15, patka koš	m3	0,00000	
61	970041018R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 14 - 18 mm	m	0,00000	
62	31171802.AR	Kotva chemická - ampule maxima M12	kus	0,00000	
63	31100R001	Kotva M 12x180	ks	0,00000	
64	31179111R	Tyč závitová M20, DIN 975	m	0,00000	
65	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15, koš	m3	0,00000	
66	31171802.AR	Kotva chemická - ampule maxima M12, koš	kus	0,00000	
67	31100R001	Kotva M 12x180 /mechanická kotva HILTI pozink M10x200 - dodávka/ koš	ks	0,00000	
68	970041018R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 14 - 18 mm, koš	m	0,00000	
69	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m3	0,00000	
70	970041025R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 25 mm	m	0,00000	
71	31171804.AR	Kotva chemická - ampule maxima M20	kus	0,00000	
71a	Nová položka	Mechanická kotva HILTI pozink M20 vč. podložek - dodávka	kus	0,00000	
72	274321611R00	Železobeton základových pasů C 30/37 označník	m3	0,00000	
72a	Nová položka	Základna pro označník (podélný) - dodávka + montáž	kus	0,00000	
73	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	0,00000	
74	31110718R	Matice přesná šestihranná 02 1401 M 20	kus	0,00000	
75	274351292R00	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	0,00000	
76	31120580R	Podložka přesná 021702 tvar B otvor 25 mm	1000 k	0,00000	
77	274361921RT8	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t	0,00000	
78	274361721R00	Výztuž základových pasů z oceli BSt 500 S	t	0,00000	
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>		0,00000	0
79	338920011R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 60 cm	m	0,00000	

80	338920012R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 90 cm	m	0,00000	
81	338920013R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 120 cm	m	0,00000	
<b>Díl:</b>	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>		0,00000	0,
82	567132111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.16 cm	m2	8,52516	
83	113107505R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.5 cm	m2	0,00000	
84	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	0,00000	
85	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15	m	0,00000	
86	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	5,41383	
87	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	135,34574	
88	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	0,00000	
89	564732111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm	m2	8,15766	
90	564801112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	0,00000	
91	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	8,94516	
92	59245020R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	0,00000	
93	578141111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrný do 3 m tl. 4 cm	m2	0,00000	
93a	599142111	Úprava závlivky dil. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	8,82000	
94	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	0,00000	
95	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	0,00000	
95a	Nová položka	Zpětná montáž původní dlažby - atyp včetně zapískování	m2	0,00000	
95b	Nová položka	Očištění původní dlažby	m2	0,00000	
96	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	0,00000	
<b>Díl:</b>	<b>91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>		0,00000	0,
97	917161111RT2	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15, včetně kamen. obrubníku OP 2 30 x 20	m	0,00000	
98	966005111R00	Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky s bet. patkami	m	0,00000	
99	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	0,00000	
100	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	0,00000	
101	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,00000	
102	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	0,00000	
103	783222120R00	Nátěr syntetický kov.konstrukcí Hammerite 2x	m2	0,00000	
104	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	0,00000	
105	911131111R00	Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového,1 madlo	m	0,00000	
106	91656	Montáž odpadkového koše	hod	0,00000	
107	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15	m	3,36000	
108	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	16,05240	
109	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	0,00000	
110	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	0,00000	
110a	Nová položka	Dodávka záhonového obrubníku 100/25/5	m	0,00000	
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>		0,00000	0,
111	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,00000	
<b>Díl:</b>	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>		0,00000	0,
112	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,41383	
113	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00000	
114	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,00000	
115	979990103R00	Poplatek za skládku suti - kamenivo	t	0,00000	
116	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	5,41383	
117	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,41383	
118	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	3,44589	
119	970051025R00	Vrtání jádrové do ŽB d 25 mm	m	0,00000	
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>		0,00000	0,
120	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	0,00000	
121	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	9,98760	
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>		0,00000	0,

122	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	0,00000	
123	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	0,00000	
124	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	0,00000	
125	7679900R1	Montáž zámečnické konstrukce přístřešku včetně 2 kusů separátorů	hod	0,00000	
125a	7679900R1	Montáž latí na lavičky	hod	0,00000	
		montáž a demontáž provizorní lávky	hod	0,00000	
125b	7679900R1	Ochrana přístřešků fólií včetně materiálu	hod	0,00000	
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>		0,00000	0,
126	2100000R1	Přípojka elektro včetně přiloženého optického kabe, výkop ve vozovce	m	0,00000	1
127	2100000R2	Přípojka elektro včetně přiloženého optického kabe, výkop chodník	m	0,00000	1
		10		0,00000	
128	2100000R3	Přípojka elektro včetně přiloženého optického kabe, výkop zeleň	m	0,00000	1
<b>Díl:</b>	<b>M65</b>	<b>Elektroinstalace</b>		0,00000	0,
129	650125143R00	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 do trubky	m	0,00000	
130	650146111R00	Propojení kabelu spojkou do 4 žil pr. do 2,5 mm2	kus	0,00000	
131	650111611R00	Montáž svodového vodiče D do 10 mm včetně podpěr	m	0,00000	
131a	Nová položka	Svodový vodič pozink D10 mm - dodávka (zemní drát)	m	0,00000	
132	650111141R00	Uložení uzem. pásku v zemi do 120 mm2	m	0,00000	
133	R00000001	Zemní pásek	m	0,00000	
133a	Nová položka	Měděný vodič CYA H07V - K10 (pro uzemnění koše)	m	0,00000	
133b	Nová položka	Chráníčka ohebná KF DN 40 - dodávka + montáž, pro koš	m	0,00000	
133c	Nová položka	Chráníčka ohebná KF DN 75 - dodávka + montáž,	m	0,00000	
134	R00000002	Zemní svorka	kus	0,00000	
135	650111211R00	Montáž dilatační propojky pro základové zemniče	kus	0,00000	
136	650112611R00	Změření zemního odporu, vč. měřícího protokolu	kus	0,00000	
<b>Díl:</b>	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>		0,00000	
137	005121025R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	0,00000	
138	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	0,00000	
139	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení v rozsahu dráž, revize, protokolu určeného techn.zařízení a průkazu způsobilosti k provozu	Soubor	0,00000	
140	005124010R	Koordinační činnost_energovod, JCD	Soubor	0,00000	
141	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	0,00000	
142	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	0,00000	
143	005121015R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	0,00000	
144	005211030R	Dočasná dopravní opatření nad rámec zajišťovaných, objednatel(např. neočekávaná přeložka kabelu apod	Soubor	0,00000	
145	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství která nejsou, v majetku HMP	Soubor	0,00000	
146	005124010R	Koordinační činnost 1- spodní stavba	Soubor	0,00000	
147	005124010R	Koordinační činnost 2- koordinace montáže přístřeš	Soubor	0,00000	
148	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	0,00000	
149	005121035R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	0,00000	
150	005231010R	Revize elektroinstalace přístřešku včetně přípojného místa	Soubor	0,00000	
151	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	0,00000	
152	005122020R	Silniční provoz v rozsahu dopravy přístřešku ze skladu THMP v Praze 9 na místo montáže, vrácení přepravního rámu a pomocných zpět do skladu THMP, vykládka přístřešku při využití vozidla s hydraulickou rukou s nosností 1000 kg na min. vzdálenost 10 m	Soubor	0,00000	
153	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	0,00000	
154	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	0,00000	

## Položkový rozpočet

S:	Ceny stavebních prací pro spodní stavbu přístřešků
----	--

335 Vítězná náměstí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1	120901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách	m3	0,00000		
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	1,80857		
3	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	m2	0,00000		
4	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	0,00000		
5	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	5,38220		
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, palisády palisády:1,744	m3	0,00000		
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, koš koš:	m3	0,00000		
8	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	0,00000		
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,00000		
10	130901123RT1	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách, pneumatickým kladivem	m3	0,00000		
11	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	0,00000		
12	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, koš	m3	0,00000		
13	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	0,00000		
14	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2	0,00000		
15	113111112R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.12 cm	m2	0,00000		
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,80857		
17	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	0,00000		
18	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	0,00000		
19	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	0,00000		
20	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	0,00000		
21	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,00000		
22	130901121RT1	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk., pneumatickým kladivem	m3	0,23983		
22a	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, bagrem s kladivem	m3	0,44539		
23	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	1,80857		
24	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	0,00000		
25	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	0,00000		
26	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, uzemnění uzemnění:	m3	0,00000		
27	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	0,00000		
28	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění, uzemnění	m3	0,00000		
	R-položka	Dodávka zásypového materiálu	m3	1,10156		
29	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	1,10156		
30	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	5,38220		
31	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace komunikace: 2,86	t	0,00000		
32	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,80857		
33	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	0,00000		
34	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	0,00000		
35	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	0,00000		
36	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	0,00000		
37	979084213R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km	t	0,00000		
38	162202111R00	Vodorovné přemístění drnu do 100 m	m2	0,00000		

39	162702199R00	Poplatek za skládku drnu	m3	0,00000
40	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	0,00000
41	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30	t	0,00000
42	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	0,00000
43	181006111R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	0,00000
43a	Nová položka	Nákup a dovoz zeminy do 20 km	m2	0,00000
44	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	0,00000
45	182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	m2	0,00000
46	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	0,00000
47	182303112R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm na svahu 1 : 2	m2	0,00000
48	182303111R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině	m2	0,00000
49	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	0,00000
50	185803112R00	Ošetření trávníku na svahu 1:2	m2	0,00000
51	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	0,00000
52	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	3,88800
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy,zvláštní zakládání</b>		0,00000
53	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	0,00000
54	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	0,00000
54a	Nová položka	Zpráva o hutnění		0,00000
55	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	0,00000
56	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	0,00000
57	274122011R00	Montáž základ. pasů, prahů a věnců ze ŽB do 1,5 t	kus	0,00000
58	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	0,00000
59	59386769R	Základový pas 800x2000x200 mm - prefabrikát	ks	0,00000
59a	Nová položka	Základový pas 800x2000x200 mm - prefabrikát - dodávka včetně dopravy dle RDS výkres č. STA-06, beton C30/37 - XC2, XF4, ocel B500B, včetně 2 kusů vývodů pro připojení uzemnění, včetně ošetření povrchu prefabrikátu asfaltovým nátěrem ALP	ks	0,00000
60	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15, patka koš	m3	0,00000
61	970041018R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 14 - 18 mm	m	0,00000
62	31171802.AR	Kotva chemická - ampule maxima M12	kus	0,00000
63	31100R001	Kotva M 12x180	ks	0,00000
64	31179111R	Tyč závitová M20, DIN 975	m	0,00000
65	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15, koš	m3	0,00000
66	31171802.AR	Kotva chemická - ampule maxima M12, koš	kus	0,00000
67	31100R001	Kotva M 12x180 /mechanická kotva HILTI pozink M10x200 - dodávka/ koš	ks	0,00000
68	970041018R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 14 - 18 mm, koš	m	0,00000
69	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m3	0,00000
70	970041025R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 25 mm	m	0,00000
71	31171804.AR	Kotva chemická - ampule maxima M20	kus	0,00000
71a	Nová položka	Mechanická kotva HILTI pozink M20 vč. podložek - dodávka	kus	0,00000
72	274321611R00	Železobeton základových pasů C 30/37 označník	m3	0,00000
72a	Nová položka	Základna pro označník (podélný) - dodávka + montáž	kus	0,00000
73	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	0,00000
74	31110718R	Matice přesná šestihřanná 02 1401 M 20	kus	0,00000
75	274351292R00	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	0,00000
76	31120580R	Podložka přesná 021702 tvar B otvor 25 mm	1000 k	0,00000
77	274361921RT8	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t	0,00000
78	274361721R00	Výztuž základových pasů z oceli Bst 500 S	t	0,00000
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>		0,00000
79	338920011R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 60 cm	m	0,00000

80	338920012R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 90 cm	m	0,00000	
81	338920013R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 120 cm	m	0,00000	
<b>Díl:</b>	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>		0,00000	<b>0</b>
82	567132111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.16 cm	m2	0,00000	
7	564112210R00	Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.10 cm	m2	5,38220	
83	113107505R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.5 cm	m2	0,00000	
84	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	0,00000	
85	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15	m	0,00000	
86	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	4,96200	
87	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	124,05000	
88	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	0,00000	
89	564732111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm	m2	0,00000	
90	564801112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	0,00000	
91	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	0,00000	
92	59245020R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	0,00000	
93	578141111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrný do 3 m tl. 4 cm	m2	0,00000	
93a	599142111	Úprava závlivky dil. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	0,00000	
94a		dodávka drobných kostek - mozaika speciál. Modrá	m2	3,89460	
94b		dodávka drobných kostek - mozaika speciál. Bílá	m2	1,40540	
94	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	5,38220	
95	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	0,00000	
95a	Nová položka	Zpětná montáž původní dlažby - atyp včetně zapískování	m2	0,00000	
95b	Nová položka	Očištění původní dlažby	m2	0,00000	
96	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	0,00000	
<b>Díl:</b>	<b>91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>		0,00000	<b>0</b>
97	917161111RT2	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15, včetně kamen. obrubníku OP 2 30 x 20	m	0,00000	
98	966005111R00	Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky s bet. patkami	m	0,00000	
99	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	0,00000	
100	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	0,00000	
101	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,00000	
102	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	0,00000	
103	783222120R00	Nátěr syntetický kov.konstrukcí Hammerite 2x	m2	0,00000	
104	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	0,00000	
105	911131111R00	Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového,1 madlo	m	0,00000	
106	91656	Montáž odpadkového koše	hod	0,00000	
107	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15	m	0,00000	
108	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	0,00000	
109	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	0,00000	
110	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	5,20000	
110a	Nová položka	Dodávka záhonového obrubníku 100/25/5	m	5,20000	
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>		0,00000	<b>0</b>
111	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,00000	
<b>Díl:</b>	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>		0,00000	<b>0</b>
112	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,96349	
113	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00000	
114	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,00000	
115	979990103R00	Poplatek za skládku suti - kamenivo	t	1,18408	
116	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	3,75249	
117	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,96349	
118	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	2,56841	
119	970051025R00	Vrtání jádrové do ŽB d 25 mm	m	0,00000	
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>		0,00000	<b>0</b>
120	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	9,19400	

121	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	0,00000	
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>		0,00000	0
122	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	0,00000	
123	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	0,00000	
124	979951111R00	Výkop kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	0,00000	
125	7679900R1	Montáž zámečnické konstrukce přístřešku včetně 2 kusů separátorů	hod	0,00000	
125a	7679900R1	Montáž latí na lavičky	hod	0,00000	
		montáž a demontáž provizorní lávky	hod	0,00000	
125b	7679900R1	Ochrana přístřešků fólií včetně materiálu	hod	0,00000	
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>		0,00000	0
126	2100000R1	Připojka elektro včetně přiloženého optického kabe, výkop ve vozovce	m	0,00000	
127	2100000R2	Připojka elektro včetně přiloženého optického kabe, výkop chodník	m	0,00000	
		10		0,00000	
128	2100000R3	Připojka elektro včetně přiloženého optického kabe, výkop zeleň	m	0,00000	
<b>Díl:</b>	<b>M65</b>	<b>Elektroinstalace</b>		0,00000	0
129	650125143R00	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 do trubky	m	0,00000	
130	650146111R00	Propojení kabelu spojkou do 4 žil pr. do 2,5 mm2	kus	0,00000	
131	650111611R00	Montáž svodového vodiče D do 10 mm včetně podpěr	m	0,00000	
131a	Nová položka	Svodový vodič pozink D10 mm - dodávka (zemní drát)	m	0,00000	
132	650111141R00	Uložení uzem. pásku v zemi do 120 mm2	m	0,00000	
133	R00000001	Zemnicí pásek	m	0,00000	
133a	Nová položka	Měděný vodič CYA H07V - K10 (pro uzemnění koše)	m	0,00000	
133b	Nová položka	Chráníčka ohebná KF DN 40 - dodávka + montáž, pro koš	m	0,00000	
133c	Nová položka	Chráníčka ohebná KF DN 75 - dodávka + montáž, označnick	m	0,00000	
134	R00000002	Zemnicí svorka	kus	0,00000	
135	650111211R00	Montáž dilatační propojky pro základové zemniče	kus	0,00000	
136	650112611R00	Změření zemního odporu, vč. měřicího protokolu	kus	0,00000	
<b>Díl:</b>	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>			
137	005121025R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor		
138	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor		
139	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení v rozsahu dráž, revize, protokolu určeného techn.zařízení a průkazu způsobilosti k provozu	Soubor		
140	005124010R	Koordináční činnost_energovod, JCD	Soubor		
141	004111010R	Průzkumné práce	Soubor		
142	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor		
143	005121015R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor		
144	005211030R	Dočasná dopravní opatření nad rámec zajišťovaných, objednatel(např.neočekávaná přeložka kabelu apod	Soubor		
145	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství která nejsou, v majetku HMP	Soubor		
146	005124010R	Koordináční činnost 1- spodní stavba	Soubor		
147	005124010R	Koordináční činnost 2- koordinace montáže přístřeš	Soubor		
148	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor		
149	005121035R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor		
150	005231010R	Revize elektroinstalace přístřešku včetně přípojného místa	Soubor		
151	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor		
152	005122020R	Silniční provoz v rozsahu dopravy přístřešku ze skladu THMP v Praze 9 na místo montáže, vrácení přepravního rámu a pomocných zpět do skladu THMP, vykládka přístřešku při využití vozidla s hydraulickou rukou s nosností 1000 kg na min. vzdálenost 10 m	Soubor		
153	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor		
154	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor		

## Položkový rozpočet

S:	Ceny stavebních prací pro spodní stavbu přístřešků
----	--

359 Kafkova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1	120901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách	m3	0,00000		
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	5,13183		
3	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těžném	m2	0,00000		
4	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	0,00000		
5	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	15,30540		
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, palisády palisády:1,744	m3	0,00000		
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, koš koš:	m3	0,00000		
8	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těžném	m2	0,00000		
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,00000		
10	130901123RT1	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách, pneumatickým kladivem	m3	0,00000	1	
11	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžné tl.10 cm	m2	0,00000		
12	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, koš	m3	0,00000		
13	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	0,00000		
14	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2	0,00000		
15	113111112R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.12 cm	m2	0,00000		
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,79319		
17	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	1,33865		
18	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	0,00000		
19	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	0,00000		
20	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	0,00000		
21	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,00000		
22	130901121RT1	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk., pneumatickým kladivem	m3	0,62193	1	
22a	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, bagrem s kladivem	m3	1,15501		
23	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	3,79319		
24	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	1,33865		
25	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	0,00000		
26	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, uzemnění uzemnění:	m3	0,00000		
27	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	0,00000		
28	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění, uzemnění	m3	0,00000		
29	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	1,33865		
30	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	15,30540		
31	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace komunikace: 2,86	t	0,00000		
32	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3,79319		
33	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	0,00000		
34	113202111R00	Výtrhání obrub obrubníků silničních	m	0,00000		
35	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	0,00000		
36	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	0,00000		
37	979084213R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km	t	0,00000		
38	162202111R00	Vodorovné přemístění drnu do 100 m	m2	0,00000		
39	162702199R00	Poplatek za skládku drnu	m3	0,00000		

	40	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	0,00000	
	41	979990112R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam-asfalt nad 30x30	t	0,00000	
	42	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	0,00000	
	43	181006111R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	0,00000	
43a		Nová položka	Nákup a dovoz zeminy do 20 km	m2	0,00000	
	44	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	0,00000	
	45	182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	m2	0,00000	
	46	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	0,00000	
	47	182303112R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm na svahu 1 : 2	m2	0,00000	
	48	182303111R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině	m2	0,00000	
	49	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	0,00000	
	50	185803112R00	Ošetření trávníku na svahu 1:2	m2	0,00000	
	51	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	0,00000	
	52	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	0,00000	
<b>Díl:</b>	<b>2</b>	<b>Základy,zvláštní zakládání</b>			0,00000	0,
	53	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	0,00000	
	54	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	0,00000	
54a		Nová položka	Zpráva o hutnění		0,00000	
	55	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	0,00000	
	56	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	0,00000	
	57	274122011R00	Montáž základ. pasů, prahů a věnců ze ŽB do 1,5 t	kus	0,00000	
	58	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	0,00000	
	59	59386769R	Základový pas 800x2000x200 mm - prefabrikát	ks	0,00000	
59a		Nová položka	Základový pas 800x2000x200 mm - prefabrikát - dodávka včetně dopravy dle RDS výkres č. STA-06, beton C30/37 - XC2, XF4, ocel B500B, včetně 2 kusů vývodů pro připojení uzemnění, včetně ošetření povrchu prefabrikátu asfaltovým nátěrem ALP	ks	0,00000	
	60	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15, patka koš	m3	0,00000	
	61	970041018R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 14 - 18 mm	m	0,00000	
	62	31171802.AR	Kotva chemická - ampule maxima M12	kus	0,00000	
	63	31100R001	Kotva M 12x180	ks	0,00000	
	64	31179111R	Tyč závitová M20, DIN 975	m	0,00000	
	65	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15, koš	m3	0,00000	
	66	31171802.AR	Kotva chemická - ampule maxima M12, koš	kus	0,00000	
	67	31100R001	Kotva M 12x180 /mechanická kotva HILTI pozink M10x200 - dodávka/ koš	ks	0,00000	
	68	970041018R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 14 - 18 mm, koš	m	0,00000	
	69	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m3	0,00000	
	70	970041025R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 25 mm	m	0,00000	
	71	31171804.AR	Kotva chemická - ampule maxima M20	kus	0,00000	
71a		Nová položka	Mechanická kotva HILTI pozink M20 vč. podložek - dodávka	kus	0,00000	
	72	274321611R00	Železobeton základových pasů C 30/37 označnick	m3	0,00000	
72a		Nová položka	Základna pro označnick (podélný) - dodávka + montáž	kus	0,00000	
	73	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	0,00000	
	74	31110718R	Matice přesná šestihřanná 02 1401 M 20	kus	0,00000	
	75	274351292R00	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	0,00000	
	76	31120580R	Podložka přesná 021702 tvar B otvor 25 mm	1000 k	0,00000	
	77	274361921RT8	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t	0,00000	4
	78	274361721R00	Výztuž základových pasů z oceli BSt 500 S	t	0,00000	5
<b>Díl:</b>	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>			0,00000	0,
	79	338920011R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 60 cm	m	0,00000	
	80	338920012R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 90 cm	m	0,00000	

81	338920013R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 120 cm	m	0,00000	
<b>Díl:</b>	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>		0,00000	0,
82	567132111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.16 cm	m2	0,00000	
53	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	15,30100	
83	113107505R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.5 cm	m2	0,00000	
84	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	0,00000	
85	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15	m	0,00000	
86	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	7,80945	
87	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	195,23625	
88	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	15,30100	
89	564732111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm	m2	15,30100	
90	564801112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	0,00000	
91	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	0,00000	
92	59245020R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	0,00000	
93	578141111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrný do 3 m tl. 4 cm	m2	0,00000	
93a	599142111	Úprava zálivky dil. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	0,00000	
94	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	0,00000	
95	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	0,00000	
95a	Nová položka	Zpětná montáž původní dlažby - atyp včetně zapískování	m2	15,30540	
95b	Nová položka	Očištění původní dlažby	m2	15,30540	
96	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	0,00000	
<b>Díl:</b>	<b>91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>		0,00000	0,
97	917161111RT2	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15, včetně kamen. obrubníku OP 2 30 x 20	m	0,00000	
98	966005111R00	Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky s bet. patkami	m	2,20000	
99	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	0,00000	
100	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	19,25000	
101	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,01925	
102	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	0,00000	
103	783222120R00	Nátěr syntetický kov.konstrukcí Hammerite 2x	m2	0,00000	
104	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	0,00000	
105	911131111R00	Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového,1 madlo	m	4,40000	
106	91656	Montáž odpadkového koše	hod	0,00000	
107	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15	m	0,00000	
108	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	0,00000	
109	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	0,00000	
110	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	0,00000	
110a	Nová položka	Dodávka záhonového obrubníku 100/25/5	m	0,00000	
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>		0,00000	0,
111	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,00000	
<b>Díl:</b>	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>		0,00000	0,
112	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,25325	
113	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00000	
114	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,00000	
115	979990103R00	Poplatek za skládku suti - kamenivo	t	3,36719	
116	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	7,80945	
117	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	11,25325	
118	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	4,44235	
119	970051025R00	Vrtání jádrové do ŽB d 25 mm	m	0,00000	
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>		0,00000	0,
120	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	16,24700	
121	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	0,00000	
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>		0,00000	0,

122	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	0,00000	
123	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	0,00000	
124	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	0,00000	
125	7679900R1	Montáž zámečnické konstrukce přístřešku včetně 2 kusů separátorů	hod	0,00000	
125a	7679900R1	Montáž latí na lavičky	hod	0,00000	
		montáž a demontáž provizorní lávky	hod	0,00000	
125b	7679900R1	Ochrana přístřešků fólií včetně materiálu	hod	0,00000	
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>		0,00000	0,
126	2100000R1	Přípojka elektro včetně přiloženého optického kabe, výkop ve vozovce	m	0,00000	1
127	2100000R2	Přípojka elektro včetně přiloženého optického kabe, výkop chodník	m	0,00000	1
		10		0,00000	
128	2100000R3	Přípojka elektro včetně přiloženého optického kabe, výkop zeleň	m	0,00000	1
<b>Díl:</b>	<b>M65</b>	<b>Elektroinstalace</b>		0,00000	0,
129	650125143R00	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 do trubky	m	0,00000	
130	650146111R00	Propojení kabelu spojkou do 4 žil pr. do 2,5 mm2	kus	0,00000	
131	650111611R00	Montáž svodového vodiče D do 10 mm včetně podpěr	m	0,00000	
131a	Nová položka	Svodový vodič pozink D10 mm - dodávka (zemnicí drát)	m	0,00000	
132	650111141R00	Uložení uzem. pásku v zemi do 120 mm2	m	0,00000	
133	R00000001	Zemnicí pásek	m	0,00000	
133a	Nová položka	Měděný vodič CYA H07V - K10 (pro uzemnění koše)	m	0,00000	
133b	Nová položka	Chránička ohebná KF DN 40 - dodávka + montáž, pro koš	m	0,00000	
133c	Nová položka	Chránička ohebná KF DN 75 - dodávka + montáž, označnick	m	0,00000	
134	R00000002	Zemnicí svorka	kus	0,00000	
135	650111211R00	Montáž dilatační propojky pro základové zemniče	kus	0,00000	
136	650112611R00	Změření zemního odporu, vč. měřicího protokolu	kus	0,00000	
<b>Díl:</b>	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>			
137	005121025R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor		
138	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor		
139	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení v rozsahu dráž, revize, protokolu určeného techn.zařízení a průkazu způsobilosti k provozu	Soubor		
140	005124010R	Koordináční činnost_energovod, JCD	Soubor		
141	004111010R	Průzkumné práce	Soubor		
142	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor		
143	005121015R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor		
144	005211030R	Dočasná dopravní opatření nad rámec zajišťovaných, objednatel(např. neočekávaná přeložka kabelu apod	Soubor		
145	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství která nejsou, v majetku HMP	Soubor		
146	005124010R	Koordináční činnost 1- spodní stavba	Soubor		
147	005124010R	Koordináční činnost 2- koordinace montáže přístřeš	Soubor		
148	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor		
149	005121035R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor		
150	005231010R	Revize elektroinstalace přístřešku včetně přípojného místa	Soubor		
151	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor		
152	005122020R	Silniční provoz v rozsahu dopravy přístřešku ze skladu THMP v Praze 9 na místo montáže, vrácení přepravního rámu a pomocných zpět do skladu THMP, vykládka přístřešku při využití vozidla s hydraulickou rukou s nosností 1000 kg na min. vzdálenost 10 m	Soubor		
153	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor		
154	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor		

## Položkový rozpočet

S:	Ceny stavebních prací pro spodní stavbu přístřešků
----	--

329 Dejvická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1	120901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách	m3	0,00000		
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	2,07431		
3	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	m2	0,00000		
4	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	0,00000		
5	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	0,00000		
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, palisády palisády:1,744	m3	0,00000		
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, koš koš:	m3	0,00000		
8	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	0,00000		
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,00000		
10	130901123RT1	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách, pneumatickým kladivem	m3	0,00000		
11	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	0,00000		
12	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, koš	m3	0,00000		
13	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	0,00000		
14	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2	0,00000		
15	113111112R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.12 cm	m2	0,00000		
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,31960		
17	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	1,75471		
18	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	0,00000		
19	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	0,00000		
20	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	0,00000		
21	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,00000		
22	130901121RT1	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk., pneumatickým kladivem	m3	0,64113		
22a	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, bagrem s kladivem	m3	1,19068		
23	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,07431		
24	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	0,00000		
25	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	20,37000		
26	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, uzemnění uzemnění:	m3	0,00000		
27	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	0,00000		
28	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění, uzemnění	m3	0,00000		
29	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	1,75471		
30	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	0,00000		
31	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace komunikace: 2,86	t	0,00000		
32	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,31960		
33	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	0,00000		
34	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	0,00000		
35	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	0,00000		
36	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	0,00000		
37	979084213R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km	t	0,00000		
38	162202111R00	Vodorovné přemístění drnu do 100 m	m2	0,00000		
39	162702199R00	Poplatek za skládku drnu	m3	0,00000		
40	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	0,00000		
41	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30	t	4,48140		
42	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	0,00000		

	43	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	0,00000
43a		Nová položka	Nákup a dovoz zeminy do 20 km	m2	0,00000
	44	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	0,00000
	45	182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	m2	0,00000
	46	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	0,00000
	47	182303112R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm na svahu 1 : 2	m2	0,00000
	48	182303111R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině	m2	0,00000
	49	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	0,00000
	50	185803112R00	Ošetření trávníku na svahu 1:2	m2	0,00000
	51	185851111R00	Dovoz vody pro závlaku rostlin do 6 km	m3	0,00000
	52	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	0,00000
<b>Díl:</b>	<b>2</b>	<b>Základy,zvláštní zakládání</b>			0,00000
	53	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	0,00000
	54	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	0,00000
54a		Nová položka	Zpráva o hutnění		0,00000
	55	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	0,00000
	56	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	0,00000
	57	274122011R00	Montáž základ. pasů, prahů a věnců ze ŽB do 1,5 t	kus	0,00000
	58	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	0,00000
	59	59386769R	Základový pas 800x2000x200 mm - prefabrikát	ks	0,00000
59a		Nová položka	Základový pas 800x2000x200 mm - prefabrikát - dodávka včetně dopravy dle RDS výkres č. STA-06, beton C30/37 - XC2, XF4, ocel B500B, včetně 2 kusů vývodů pro připojení uzemnění, včetně ošetření povrchu prefabrikátu asfaltovým nátěrem ALP	ks	0,00000
	60	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15, patka koš	m3	0,00000
	61	970041018R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 14 - 18 mm	m	0,00000
	62	31171802.AR	Kotva chemická - ampule maxima M12	kus	0,00000
	63	31100R001	Kotva M 12x180	ks	0,00000
	64	31179111R	Tyč závitová M20, DIN 975	m	0,00000
	65	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15, koš	m3	0,00000
65a		275313811	Základové patky z betonu prostého tř. 25/30	m3	0,00000
	66	31171802.AR	Kotva chemická - ampule maxima M12, koš	kus	0,00000
	67	31100R001	Kotva M 12x180 /mechanická kotva HILTI pozink M10x200 - dodávka/ koš	ks	0,00000
	68	970041018R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 14 - 18 mm, koš	m	0,00000
	69	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m3	0,00000
	70	970041025R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 25 mm	m	0,00000
	71	31171804.AR	Kotva chemická - ampule maxima M20	kus	0,00000
71a		Nová položka	Mechanická kotva HILTI pozink M20 vč. podložek - dodávka	kus	0,00000
	72	274321611R00	Železobeton základových pasů C 30/37 označnick	m3	0,00000
72a		Nová položka	Základna pro označnick (podélný) - dodávka + montáž	kus	0,00000
	73	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	0,00000
	74	31110718R	Matice přesná šestihranná 02 1401 M 20	kus	0,00000
	75	274351292R00	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	0,00000
	76	31120580R	Podložka přesná 021702 tvar B otvor 25 mm	1000 k	0,00000
	77	274361921RT8	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t	0,00000
	78	274361721R00	Výztuž základových pasů z oceli BSt 500 S	t	0,00000
<b>Díl:</b>	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>			0,00000
	79	338920011R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 60 cm	m	0,00000
	80	338920012R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 90 cm	m	0,00000
	81	338920013R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 120 cm	m	0,00000
<b>Díl:</b>	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>			0,00000
	82	567132111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.16 cm	m2	20,37000
	83	113107505R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.5 cm	m2	0,00000

84	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t	0,00000
85	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15	m	0,00000
86	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	9,06092
87	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	226,52300
88	564811111R00	Podklad ze štěrkokodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	0,00000
89	564732111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm	m2	8,75904
90	564801112R00	Podklad ze štěrkokodrti po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	0,00000
91	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	0,00000
92	59245020R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	0,00000
93	578141111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrnný do 3 m tl. 4 cm	m2	20,37000
93a	599142111	Úprava zálivky dil. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	5,92400
		Dodávka a montáž slepeckého pásu MEDIALINE 600x400	ks	0,00000
		Dodávka a montáž slepeckého pásu MEDIALINE 908x420	ks	2,80000
94	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	0,00000
95	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	0,00000
95a	Nová položka	Zpětná montáž původní dlažby - atyp včetně zapískování	m2	0,00000
95b	Nová položka	Očištění původní dlažby	m2	0,00000
		Rozpoštědlová barva červená/bílá	m2	2,10000
96	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	0,00000
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>		0,00000
97	917161111RT2	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15, včetně kamen. obrubníku OP 2 30 x 20	m	0,00000
98	966005111R00	Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky s bet. patkami	m	3,60000
99	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	0,00000
100	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	72,00000
101	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,09000
102	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	0,00000
103	783222120R00	Nátěr syntetický kov.konstrukcí Hammerite 2x	m2	0,00000
104	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	0,00000
105	911131111R00	Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového,1 madlo	m	3,60000
106	91656	Montáž odpadkového koše	hod	0,00000
107	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15	m	0,00000
108	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	1,16400
109	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	0,00000
110	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	0,00000
110a	Nová položka	Dodávka záhonového obrubníku 100/25/5	m	0,00000
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>		0,00000
111	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,00000
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>		0,00000
112	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	9,06092
113	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00000
114	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,00000
115	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - kamenivo	t	0,00000
116	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	9,06092
117	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	9,06092
118	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	4,57952
119	970051025R00	Vrtání jádrové do ŽB d 25 mm	m	0,00000
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>		0,00000
120	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	0,00000
121	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	16,09059
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>		0,00000
122	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	0,00000
123	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	0,00000
124	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	0,00000
125	7679900R1	Montáž zámečnické konstrukce přístřešku včetně 2 kusů separátorů	hod	0,00000

125a	7679900R1	Montáž latí na lavičky	hod	0,00000
		montáž a demontáž provizorní lávky	hod	0,00000
125b	7679900R1	Ochrana přístřešků fólií včetně materiálu	hod	0,00000
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>		0,00000
126	2100000R1	Přípojka elektro včetně přiloženého optického kabe, výkop ve vozovce	m	0,00000
127	2100000R2	Přípojka elektro včetně přiloženého optického kabe, výkop chodník 10	m	0,00000
128	2100000R3	Přípojka elektro včetně přiloženého optického kabe, výkop zeleň	m	0,00000
<b>Díl:</b>	<b>M65</b>	<b>Elektroinstalace</b>		0,00000
129	650125143R00	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 do trubky	m	0,00000
130	650146111R00	Propojení kabelu spojkou do 4 žil pr. do 2,5 mm2	kus	0,00000
131	650111611R00	Montáž svodového vodiče D do 10 mm včetně podpěr	m	0,00000
131a	Nová položka	Svodový vodič pozink D10 mm - dodávka (zemnicí drát)	m	0,00000
132	650111141R00	Uložení uzem. pásku v zemi do 120 mm2	m	0,00000
133	R00000001	Zemnicí pásek	m	0,00000
133a	Nová položka	Měděný vodič CYA H07V - K10 (pro uzemnění koše)	m	0,00000
133b	Nová položka	Chránička ohebná KF DN 40 - dodávka + montáž, pro koš	m	0,00000
133c	Nová položka	Chránička ohebná KF DN 75 - dodávka + montáž,	m	0,00000
134	R00000002	Zemnicí svorka	kus	0,00000
135	650111211R00	Montáž dilatační propojky pro základové zemniče	kus	0,00000
136	650112611R00	Změnění zemního odporu, vč. měřicího protokolu	kus	0,00000
<b>Díl:</b>	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>		
137	005121025R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	
138	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	
139	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení v rozsahu dráž, revize, protokolu určeného techn.zařízení a průkazu způsobilosti k provozu	Soubor	
140	005124010R	Koordinační činnost_energovod, JCD	Soubor	
141	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	
142	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	
143	005121015R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	
144	005211030R	Dočasná dopravní opatření nad rámec zajišťovaných, objednatel (např. neočekávaná přeložka kabelu apod	Soubor	
145	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství která nejsou, v majetku HMP	Soubor	
146	005124010R	Koordinační činnost 1- spodní stavba	Soubor	
147	005124010R	Koordinační činnost 2- koordinace montáže přístřeš	Soubor	
148	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	
149	005121035R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	
150	005231010R	Revize elektroinstalace přístřešku včetně přípojného místa	Soubor	
151	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	
152	005122020R	Silniční provoz v rozsahu dopravy přístřešku ze, skladu THMP v Praze 9 na místo montáže, vrácení přepravního rámu a pomocných zpět do skladu THMP, vykládka přístřešku při využití vozidla s hydraulickou rukou s nosností 1000 kg na min. vzdálenost 10 m	Soubor	
153	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	
154	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	

## Položkový rozpočet

S:	Ceny stavebních prací pro spodní stavbu přístřešků
----	--

2852 Kubánské nám.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1	120901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách	m3	0,00000		
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	2,30688		
3	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	m2	0,00000		
4	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	0,00000		
5	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	0,00000		
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, palisády palisády:1,744	m3	0,00000		
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, koš koš:	m3	0,00000		
8	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	0,00000		
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,00000		
10	130901123RT1	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách, pneumatickým kladivem	m3	0,00000		
11	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	0,00000		
12	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, koš	m3	0,00000		
13	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	0,00000		
14	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2	7,23960		
15	113111112R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.12 cm	m2	0,00000		
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,30688		
17	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	0,00000		
18	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	0,00000		
19	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	0,00000		
20	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	0,00000		
21	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,00000		
22	130901121RT1	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk., pneumatickým kladivem	m3	0,45064		
22a	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, bagrem s kladivem	m3	0,83690		
23	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,30688		
24	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	0,00000		
25	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	0,00000		
26	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, uzemnění uzemnění:	m3	0,00000		
27	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	0,00000		
28	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění, uzemnění	m3	0,00000		
29	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	1,09526		
30	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	0,00000		
31	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace komunikace: 2,86	t	0,00000		
32	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,21163		
33	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	0,00000		
34	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	0,00000		
35	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	0,00000		
36	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	0,00000		
37	979084213R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km	t	0,00000		
38	162202111R00	Vodorovné přemístění drnu do 100 m	m2	0,00000		
39	162702199R00	Poplatek za skládku drnu	m3	0,00000		
40	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	0,00000		
41	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30	t	0,79636		

42	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	0,00000
43	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	2,30850
43a	Nová položka	Nákup a dovoz zeminy do 20 km	m2	2,30850
44	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	0,00000
45	182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	m2	0,00000
46	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	0,00000
47	182303112R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm na svahu 1 : 2	m2	0,00000
48	182303111R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině	m2	0,00000
49	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	0,00000
50	185803112R00	Ošetření trávníku na svahu 1:2	m2	0,00000
51	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	0,00000
52	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	4,05450
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy,zvláštní zakládání</b>		0,00000
53	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	0,00000
54	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	0,00000
54a	Nová položka	Zpráva o hutnění		0,00000
55	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	0,00000
56	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	0,00000
57	274122011R00	Montáž základ. pasů, prahů a věnců ze ŽB do 1,5 t	kus	0,00000
58	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	0,00000
59	59386769R	Základový pas 800x2000x200 mm - prefabrikát	ks	0,00000
59a	Nová položka	Základový pas 800x2000x200 mm - prefabrikát - dodávka včetně dopravy dle RDS výkres č. STA-06, beton C30/37 - XC2, XF4, ocel B500B, včetně 2 kusů vývodů pro připojení uzemnění, včetně ošetření povrchu prefabrikátu asfaltovým nátěrem ALP	ks	0,00000
60	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15, patka koš	m3	0,00000
61	970041018R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 14 - 18 mm	m	0,00000
62	31171802.AR	Kotva chemická - ampule maxima M12	kus	0,00000
63	31100R001	Kotva M 12x180	ks	0,00000
64	31179111R	Tyč závitová M20, DIN 975	m	0,00000
65	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15, koš	m3	0,00000
66	31171802.AR	Kotva chemická - ampule maxima M12, koš	kus	0,00000
67	31100R001	Kotva M 12x180 /mechanická kotva HILTI pozink M10x200 - dodávka/ koš	ks	0,00000
68	970041018R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 14 - 18 mm, koš	m	0,00000
69	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m3	0,00000
70	970041025R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 25 mm	m	0,00000
71	31171804.AR	Kotva chemická - ampule maxima M20	kus	0,00000
71a	Nová položka	Mechanická kotva HILTI pozink M20 vč. podložek - dodávka	kus	0,00000
72	274321611R00	Železobeton základových pasů C 30/37 označnick	m3	0,00000
72a	Nová položka	Základna pro označnick (podélný) - dodávka + montáž	kus	0,00000
73	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	0,00000
74	31110718R	Matice přesná šestihranná 02 1401 M 20	kus	0,00000
75	274351292R00	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	0,00000
76	31120580R	Podložka přesná 021702 tvar B otvor 25 mm	1000 k	0,00000
77	274361921RT8	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t	0,00000
78	274361721R00	Výztuž základových pasů z oceli BSt 500 S	t	0,00000
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>		0,00000
79	338920011R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 60 cm	m	0,00000
80	338920012R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 90 cm	m	0,00000
81	338920013R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 120 cm	m	0,00000
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>		0,00000
82	567132111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.16 cm	m2	7,23960
83	113107505R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.5 cm	m2	0,00000

84	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t	0,00000
85	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15	m	0,00000
86	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	4,90720
87	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	122,67990
88	564811111R00	Podklad ze štěrkokodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	0,00000
89	564732111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm	m2	6,11460
90	564801112R00	Podklad ze štěrkokodrti po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	0,00000
91	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	0,00000
92	59245020R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	0,00000
93	578141111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrný do 3 m tl. 4 cm	m2	10,39500
93a	599142111	Úprava zálivky dil. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	7,67250
94	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	0,00000
95	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	0,00000
95a	Nová položka	Zpětná montáž původní dlažby - atyp včetně zapískování	m2	0,00000
95b	Nová položka	Očištění původní dlažby	m2	0,00000
96	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	0,00000
<b>Díl: 91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>			0,00000
97	917161111RT2	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15, včetně kamen. obrubníku OP 2 30 x 20	m	0,00000
98	966005111R00	Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky s bet. patkami	m	0,00000
99	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	0,00000
100	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	0,00000
101	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,00000
102	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	0,00000
103	783222120R00	Nátěr syntetický kov.konstrukcí Hammerite 2x	m2	0,00000
104	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	0,00000
105	911131111R00	Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového,1 madlo	m	0,00000
106	91656	Montáž odpadkového koše	hod	0,00000
107	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15	m	0,00000
108	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	7,67250
109	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	0,00000
110	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	4,05450
110a	Nová položka	Dodávka záhonového obrubníku 100/25/5	m	4,05450
<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>			0,00000
111	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,00000
<b>Díl: 97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>			0,00000
112	979082211R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	4,90720
113	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00000
114	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,00000
115	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - kamenivo	t	0,00000
116	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	4,90720
117	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	4,90720
118	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	4,11084
119	970051025R00	Vrtání jádrové do ŽB d 25 mm	m	0,00000
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>			0,00000
120	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	0,00000
121	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	9,10350
<b>Díl: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>			0,00000
122	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	0,00000
123	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	0,00000
124	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	0,00000
125	7679900R1	Montáž zámečnické konstrukce přístřešku včetně 2 kusů separátorů	hod	0,00000
125a	7679900R1	Montáž latí na lavičky	hod	0,00000
		montáž a demontáž provizorní lávky	hod	0,00000
125b	7679900R1	Ochrana přístřešků fólií včetně materiálů	hod	0,00000

<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>		0,00000
126	2100000R1	Přípojka elektro včetně přiloženého optického kabe, výkop ve vozovce	m	0,00000
127	2100000R2	Přípojka elektro včetně přiloženého optického kabe, výkop chodník 10	m	0,00000
128	2100000R3	Přípojka elektro včetně přiloženého optického kabe, výkop zeleň	m	0,00000
<b>Díl:</b>	<b>M65</b>	<b>Elektroinstalace</b>		0,00000
129	650125143R00	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 do trubky	m	0,00000
130	650146111R00	Propojení kabelu spojkou do 4 žil pr. do 2,5 mm2	kus	0,00000
131	650111611R00	Montáž svodového vodiče D do 10 mm včetně podpěr	m	0,00000
131a	Nová položka	Svodový vodič pozink D10 mm - dodávka (zemní drát)	m	0,00000
132	650111141R00	Uložení uzem. pásku v zemi do 120 mm2	m	0,00000
133	R00000001	Zemní pásek	m	0,00000
133a	Nová položka	Měděný vodič CYA H07V - K10 (pro uzemnění koše)	m	0,00000
133b	Nová položka	Chráníčka ohebná KF DN 40 - dodávka + montáž, pro koš	m	0,00000
133c	Nová položka	Chráníčka ohebná KF DN 75 - dodávka + montáž,	m	0,00000
134	R00000002	Zemní svorka	kus	0,00000
135	650111211R00	Montáž dilatační propojky pro základové zemniče	kus	0,00000
136	650112611R00	Změření zemního odporu, vč. měřicího protokolu	kus	0,00000
<b>Díl:</b>	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>		
137	005121025R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	
138	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	
139	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení v rozsahu dráž, revize, protokolu určeného techn.zařízení a průkazu způsobilosti k provozu	Soubor	
140	005124010R	Koordináční činnost_energovod, JCD	Soubor	
141	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	
142	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	
143	005121015R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	
144	005211030R	Dočasná dopravní opatření nad rámec zajišťovaných, objednatelem(např.neočekávaná přeložka kabelu apod	Soubor	
145	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství která nejsou, v majetku HMP	Soubor	
146	005124010R	Koordináční činnost 1- spodní stavba	Soubor	
147	005124010R	Koordináční činnost 2- koordinace montáže přístřeš	Soubor	
148	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	
149	005121035R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	
150	005231010R	Revize elektroinstalace přístřešku včetně přípojného místa	Soubor	
151	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	
152	005122020R	Silniční provoz v rozsahu dopravy přístřešku ze, skladu THMP v Praze 9 na místo montáže, vrácení přepravního rámu a pomocných zpět do skladu THMP, vykládka přístřešku při využití vozidla s hydraulickou rukou s nosností 1000 kg na min. vzdálenost 10 m	Soubor	
153	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	
154	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	

## Položkový rozpočet

S:	Ceny stavebních prací pro spodní stavbu přístřešků
----	--

2424 Vinice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1	120901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách	m3	0,00000		
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	1,68120		
3	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	m2	0,00000		
4	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	0,00000		
5	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	3,84300		
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, palisády palisády:1,744	m3	0,00000		
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, koš koš:	m3	0,00000		
8	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	0,00000		
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,00000		
10	130901123RT1	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách, pneumatickým kladivem	m3	0,00000		
11	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	0,00000		
12	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, koš	m3	0,00000		
13	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	0,00000		
14	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2	0,00000		
15	113111112R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.12 cm	m2	0,00000		
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,68120		
17	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	0,00000		
18	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	0,00000		
19	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	0,00000		
20	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	0,00000		
21	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,00000		
22	130901121RT1	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk., pneumatickým kladivem	m3	0,09485		
22a	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, bagrem s kladivem	m3	0,17615		
23	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	1,68120		
24	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	0,00000		
25	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	0,00000		
26	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, uzemnění uzemnění:	m3	0,00000		
27	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	0,00000		
28	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění, uzemnění	m3	0,00000		
	R-položka	Dodávka zásypového materiálu	m3	0,73800		
29	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	0,73800		
30	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	3,84300		
31	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace komunikace: 2,86	t	0,00000		
32	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,68120		
33	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	0,00000		
34	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	0,00000		
35	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	0,00000		
36	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	0,00000		
37	979084213R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km	t	0,00000		
38	162202111R00	Vodorovné přemístění drnu do 100 m	m2	0,00000		
39	162702199R00	Poplatek za skládku drnu	m3	0,00000		
40	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	0,00000		

41	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30	t	0,00000
42	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	0,00000
43	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	0,00000
43a	Nová položka	Nákup a dovoz zeminy do 20 km	m2	0,00000
44	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	0,00000
45	182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	m2	0,00000
46	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	0,00000
47	182303112R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm na svahu 1 : 2	m2	0,00000
48	182303111R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině	m2	0,00000
49	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	0,00000
50	185803112R00	Ošetření trávníku na svahu 1:2	m2	0,00000
51	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	0,00000
52	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	0,00000
<b>Díl: 2</b>	<b>2</b>	<b>Základy,zvláštní zakládání</b>		0,00000
53	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	0,00000
54	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	0,00000
54a	Nová položka	Zpráva o hutnění		0,00000
55	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	0,00000
56	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	0,00000
57	274122011R00	Montáž základ. pasů, prahů a věnců ze ŽB do 1,5 t	kus	0,00000
58	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	0,00000
59	59386769R	Základový pas 800x2000x200 mm - prefabrikát	ks	0,00000
59a	Nová položka	Základový pas 800x2000x200 mm - prefabrikát - dodávka včetně dopravy dle RDS výkres č. STA-06, beton C30/37 - XC2, XF4, ocel B500B, včetně 2 kusů vývodů pro připojení uzemnění, včetně ošetření povrchu prefabrikátu asfaltovým nátěrem ALP	ks	0,00000
60	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15, patka koš	m3	0,00000
61	970041018R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 14 - 18 mm	m	0,00000
62	31171802.AR	Kotva chemická - ampule maxima M12	kus	0,00000
63	31100R001	Kotva M 12x180	ks	0,00000
64	31179111R	Tyč závitová M20, DIN 975	m	0,00000
65	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15, koš	m3	0,00000
66	31171802.AR	Kotva chemická - ampule maxima M12, koš	kus	0,00000
67	31100R001	Kotva M 12x180 /mechanická kotva HILTI pozink M10x200 - dodávka/ koš	ks	0,00000
68	970041018R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 14 - 18 mm, koš	m	0,00000
69	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m3	0,00000
70	970041025R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 25 mm	m	0,00000
71	31171804.AR	Kotva chemická - ampule maxima M20	kus	0,00000
71a	Nová položka	Mechanická kotva HILTI pozink M20 vč. podložek - dodávka	kus	0,00000
72	274321611R00	Železobeton základových pasů C 30/37 označnick	m3	0,00000
72a	Nová položka	Základna pro označnick (podélný) - dodávka + montáž	kus	0,00000
73	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	0,00000
74	31110718R	Matice přesná šestihránná 02 1401 M 20	kus	0,00000
75	274351292R00	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	0,00000
76	31120580R	Podložka přesná 021702 tvar B otvor 25 mm	1000 k	0,00000
77	274361921RT8	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t	0,00000
78	274361721R00	Výztuž základových pasů z oceli BSt 500 S	t	0,00000
<b>Díl: 3</b>	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>		0,00000
79	338920011R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 60 cm	m	0,00000
80	338920012R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 90 cm	m	0,00000
81	338920013R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 120 cm	m	0,00000
<b>Díl: 5</b>	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>		0,00000
82	567132111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.16 cm	m2	0,00000

83	113107505R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.5 cm	m2	0,00000
84	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t	0,00000
85	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15	m	0,00000
86	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	1,52345
87	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	38,08635
88	564811111R00	Podklad ze štěrkokdrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	3,55500
89	564732111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm	m2	3,55500
90	564801112R00	Podklad ze štěrkokdrti po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	0,00000
91	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	0,00000
92	59245020R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	0,00000
93	578141111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrný do 3 m tl. 4 cm	m2	0,00000
93a	599142111	Úprava záilivky díl. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	0,00000
94	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	0,00000
95	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	0,00000
95a	Nová položka	Zpětná montáž původní dlažby - atyp včetně zapískování	m2	4,20000
95b	Nová položka	Očištění původní dlažby	m2	4,20000
96	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	0,00000
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>		0,00000
97	917161111RT2	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15, včetně kamen. obrubníku OP 2 30 x 20	m	0,00000
98	966005111R00	Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky s bet. patkami	m	0,00000
99	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	0,00000
100	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	0,00000
101	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,00000
102	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	0,00000
103	783222120R00	Nátěr syntetický kov.konstrukcí Hammerite 2x	m2	0,00000
104	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	0,00000
105	911131111R00	Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového,1 madlo	m	0,00000
106	91656	Montáž odpadkového koše	hod	0,00000
107	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15	m	0,00000
108	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	0,00000
109	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	0,00000
110	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	0,00000
110a	Nová položka	Dodávka záhonového obrubníku 100/25/5	m	0,00000
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>		0,00000
111	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,00000
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>		0,00000
112	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,38764
113	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00000
114	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,00000
115	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - kamenivo	t	0,84546
116	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	1,52296
117	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	2,38764
118	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	0,67750
119	970051025R00	Vrtání jádrové do ŽB d 25 mm	m	0,00000
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>		0,00000
120	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	4,63200
121	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	0,00000
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>		0,00000
122	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	0,00000
123	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	0,00000
124	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	0,00000
125	7679900R1	Montáž zámečnické konstrukce přístřešku včetně 2 kusů separátorů	hod	0,00000
125a	7679900R1	Montáž latí na lavičky	hod	0,00000
		montáž a demontáž provizorní lávky	hod	0,00000

125b	7679900R1	Ochrana přístřešků fólií včetně materiálu	hod	0,00000	
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>		0,00000	0
126	2100000R1	Připojka elektro včetně přiloženého optického kabe, výkop ve vozovce	m	0,00000	
127	2100000R2	Připojka elektro včetně přiloženého optického kabe, výkop chodník 10	m	0,00000	
128	2100000R3	Připojka elektro včetně přiloženého optického kabe, výkop zeleň	m	0,00000	
<b>Díl:</b>	<b>M65</b>	<b>Elektroinstalace</b>		0,00000	0
129	650125143R00	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 do trubky	m	0,00000	
130	650146111R00	Propojení kabelu spojkou do 4 žil pr. do 2,5 mm2	kus	0,00000	
131	650111611R00	Montáž svodového vodiče D do 10 mm včetně podpěr	m	0,00000	
131a	Nová položka	Svodový vodič pozink D10 mm - dodávka (zemnicí drát)	m	0,00000	
132	650111141R00	Uložení uzem. pásku v zemi do 120 mm2	m	0,00000	
133	R00000001	Zemnicí pásek	m	0,00000	
133a	Nová položka	Měděný vodič CYA H07V - K10 (pro uzemnění koše)	m	0,00000	
133b	Nová položka	Chráníčka ohebná KF DN 40 - dodávka + montáž, pro koš	m	0,00000	
133c	Nová položka	Chráníčka ohebná KF DN 75 - dodávka + montáž, pro označnick	m	0,00000	
134	R00000002	Zemnicí svorka	kus	0,00000	
135	650111211R00	Montáž dilatační propojky pro základové zemniče	kus	0,00000	
136	650112611R00	Změření zemního odporu, vč. měřicího protokolu	kus	0,00000	
<b>Díl:</b>	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>			
137	005121025R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor		
138	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor		
139	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení v rozsahu dráž, revize, protokolů určeného techn.zařízení a průkazu způsobilosti k provozu	Soubor		
140	005124010R	Koordináční činnost_energovod, JCD	Soubor		
141	004111010R	Průzkumné práce	Soubor		
142	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor		
143	005121015R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor		
144	005211030R	Dočasná dopravní opatření nad rámec zajišťovaných, objednatel(např.neočekávaná přeložka kabelu apod	Soubor		
145	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství která nejsou, v majetku HMP	Soubor		
146	005124010R	Koordináční činnost 1- spodní stavba	Soubor		
147	005124010R	Koordináční činnost 2- koordinace montáže přístřeš	Soubor		
148	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor		
149	005121035R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor		
150	005231010R	Revize elektroinstalace přístřešku včetně přípojného místa	Soubor		
151	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor		
152	005122020R	Silniční provoz v rozsahu dopravy přístřešku ze, skladu THMP v Praze 9 na místo montáže, vrácení přepravního rámu a pomocných zpět do skladu THMP, vykládka přístřešku při využití vozidla s hydraulickou rukou s nosností 1000 kg na min. vzdálenost 10 m	Soubor		
153	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor		
154	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor		

## Položkový rozpočet

S:	Ceny stavebních prací pro spodní stavbu přístřešků
----	--

2736 Vlašimská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1	120901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách	m3	0,00000		
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	3,60672		
3	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	m2	0,00000		
4	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	0,00000		
5	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	0,00000		
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, palisády	m3	0,00000		
		palisády:1,744		0,00000		
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, koš	m3	0,00000		
		koš:		0,00000		
8	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	0,00000		
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,00000		
10	130901123RT1	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách, pneumatickým kladivem	m3	0,00000		
11	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	0,00000		
12	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, koš	m3	0,00000		
13	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	0,00000		
14	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2	0,00000		
15	113111112R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.12 cm	m2	0,00000		
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,54968		
17	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	2,05704		
18	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	0,00000		
19	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	0,00000		
20	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	0,00000		
21	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,00000		
22	130901121RT1	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk., pneumatickým kladivem	m3	0,40967		
22a	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, bagrem s kladivem	m3	0,76081		
23	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,05704		
24	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	1,54968		
25	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	9,01680		
26	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, uzemnění	m3	0,00000		
		uzemnění:		0,00000		
27	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	0,00000		
28	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění, uzemnění	m3	0,00000		
29	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	2,05704		
30	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	0,00000		
31	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	0,00000		
		komunikace: 2,86		0,00000		
32	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,54968		
33	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	0,00000		
34	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	0,00000		
35	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	0,00000		
36	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	0,00000		
37	979084213R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km	t	0,00000		
38	162202111R00	Vodorovné přemístění drnu do 100 m	m2	0,00000		
39	162702199R00	Poplatek za skládku drnu	m3	0,00000		
40	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	0,00000		
41	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30	t	1,98370		
42	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	0,00000		

	43	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	2,70300
43a		Nová položka	Nákup a dovoz zeminy do 20 km	m2	2,70300
	44	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	0,00000
	45	182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	m2	0,00000
	46	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	0,00000
	47	182303112R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm na svahu 1 : 2	m2	0,00000
	48	182303111R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině	m2	0,00000
	49	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	0,00000
	50	185803112R00	Ošetření trávníku na svahu 1:2	m2	0,00000
	51	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	0,00000
	52	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	0,00000
<b>Díl:</b>	<b>2</b>	<b>Základy,zvláštní zakládání</b>			0,00000
	53	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	0,00000
	54	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	0,00000
54a		Nová položka	Zpráva o hutnění		0,00000
	55	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	0,00000
	56	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	0,00000
	57	274122011R00	Montáž základ. pasů, prahů a věnců ze ŽB do 1,5 t	kus	0,00000
	58	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	0,00000
	59	59386769R	Základový pas 800x2000x200 mm - prefabrikát	ks	0,00000
59a		Nová položka	Základový pas 800x2000x200 mm - prefabrikát - dodávka včetně dopravy dle RDS výkres č. STA-06, beton C30/37 - XC2, XF4, ocel B500B, včetně 2 kusů vývodů pro připojení uzemnění, včetně ošetření povrchu prefabrikátu asfaltovým nátěrem ALP	ks	0,00000
	60	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15, patka koš	m3	0,00000
	61	970041018R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 14 - 18 mm	m	0,00000
	62	31171802.AR	Kotva chemická - ampule maxima M12	kus	0,00000
	63	31100R001	Kotva M 12x180	ks	0,00000
	64	31179111R	Tyč závitová M20, DIN 975	m	0,00000
	65	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15, koš	m3	0,00000
	66	31171802.AR	Kotva chemická - ampule maxima M12, koš	kus	0,00000
	67	31100R001	Kotva M 12x180 /mechanická kotva HILTI pozink M10x200 - dodávka/ koš	ks	0,00000
	68	970041018R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 14 - 18 mm, koš	m	0,00000
	69	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m3	0,00000
	70	970041025R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 25 mm	m	0,00000
	71	31171804.AR	Kotva chemická - ampule maxima M20	kus	0,00000
71a		Nová položka	Mechanická kotva HILTI pozink M20 vč. podložek - dodávka	kus	0,00000
	72	274321611R00	Železobeton základových pasů C 30/37 označnik	m3	0,00000
72a		Nová položka	Základna pro označnik (podélný) - dodávka + montáž	kus	0,00000
	73	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	0,00000
	74	31110718R	Matice přesná šestihranná 02 1401 M 20	kus	0,00000
	75	274351292R00	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	0,00000
	76	31120580R	Podložka přesná 021702 tvar B otvor 25 mm	1000 k	0,00000
	77	274361921RT8	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t	0,00000
	78	274361721R00	Výztuž základových pasů z oceli BSt 500 S	t	0,00000
<b>Díl:</b>	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>			0,00000
	79	338920011R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 60 cm	m	0,00000
	80	338920012R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 90 cm	m	0,00000
	81	338920013R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 120 cm	m	0,00000
<b>Díl:</b>	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>			0,00000
	82	567132111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.16 cm	m2	10,80000
	83	113107505R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.5 cm	m2	0,00000
	84	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t	0,00000

85	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15	m	0,00000
86	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	4,90800
87	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	122,70000
88	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	0,00000
89	564732111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm	m2	9,01680
90	564801112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	0,00000
91	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	0,00000
92	59245020R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	0,00000
93	578141111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrnny do 3 m tl. 4 cm	m2	10,80000
93a	599142111	Úprava zálivky dil. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	9,48600
94	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	0,00000
95	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	0,00000
95a	Nová položka	Zpětná montáž původní dlažby - atyp včetně zapískování	m2	0,00000
95b	Nová položka	Očištění původní dlažby	m2	0,00000
96	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	0,00000
<b>Díl:</b>	<b>91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>		0,00000
97	917161111RT2	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15, včetně kamen. obrubníku OP 2 30 x 20	m	0,00000
98	966005111R00	Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky s bet. patkami	m	0,00000
99	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	0,00000
100	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	0,00000
101	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,00000
102	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	0,00000
103	783222120R00	Nátěr syntetický kov.konstrukcí Hammerite 2x	m2	0,00000
104	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	0,00000
105	911131111R00	Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového,1 madlo	m	0,00000
106	91656	Montáž odpadkového koše	hod	0,00000
107	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15	m	0,00000
108	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	10,81200
109	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	0,00000
110	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	0,00000
110a	Nová položka	Dodávka záhonového obrubníku 100/25/5	m	0,00000
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>		0,00000
111	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,00000
<b>Díl:</b>	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>		0,00000
112	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	4,90800
113	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00000
114	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,00000
115	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - kamenivo	t	0,00000
116	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	4,90800
117	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	4,90800
118	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	2,92620
119	970051025R00	Vrtání jádrové do ŽB d 25 mm	m	0,00000
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>		0,00000
120	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	0,00000
121	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	10,26600
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>		0,00000
122	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	0,00000
123	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	0,00000
124	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	0,00000
125	7679900R1	Montáž zámečnické konstrukce přístřešku včetně 2 kusů separátorů	hod	0,00000
125a	7679900R1	Montáž latí na lavičky	hod	0,00000
		montáž a demontáž provizorní lávky	hod	0,00000
125b	7679900R1	Ochrana přístřešků fólií včetně materiálu	hod	0,00000
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>		0,00000

126	2100000R1	Přípojka elektro včetně přiloženého optického kabe, výkop ve vozovce	m	0,00000
127	2100000R2	Přípojka elektro včetně přiloženého optického kabe, výkop chodník	m	0,00000
		10		0,00000
128	2100000R3	Přípojka elektro včetně přiloženého optického kabe, výkop zeleň	m	0,00000
<b>Díl: M65</b>		<b>Elektroinstalace</b>		0,00000
129	650125143R00	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 do trubky	m	0,00000
130	650146111R00	Propojení kabelu spojkou do 4 žil pr. do 2,5 mm2	kus	0,00000
131	650111611R00	Montáž svodového vodiče D do 10 mm včetně podpěr	m	0,00000
131a	Nová položka	Svodový vodič pozink D10 mm - dodávka (zemní drát)	m	0,00000
132	650111141R00	Uložení uzem. pásku v zemi do 120 mm2	m	0,00000
133	R00000001	Zemní pásek	m	0,00000
133a	Nová položka	Měděný vodič CYA H07V - K10 (pro uzemnění koše)	m	0,00000
133b	Nová položka	Chráníčka ohebná KF DN 40 - dodávka + montáž, pro koš	m	0,00000
133c	Nová položka	Chráníčka ohebná KF DN 75 - dodávka + montáž,	m	0,00000
134	R00000002	Zemní svorka	kus	0,00000
135	650111211R00	Montáž dilatační propojky pro základové zemniče	kus	0,00000
136	650112611R00	Změření zemního odporu, vč. měřícího protokolu	kus	0,00000
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>		
137	005121025R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	
138	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	
139	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení v rozsahu dráž, revize, protokolu určeného techn.zařízení a průkazu způsobilosti k provozu	Soubor	
140	005124010R	Koordináční činnost_energovod, JCD	Soubor	
141	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	
142	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	
143	005121015R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	
144	005211030R	Dočasná dopravní opatření nad rámec zajišťovaných, objednatel(např.neočekávaná přeložka kabelu apod	Soubor	
145	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství která nejsou, v majetku HMP	Soubor	
146	005124010R	Koordináční činnost 1- spodní stavba	Soubor	
147	005124010R	Koordináční činnost 2- koordinace montáže přístřeš	Soubor	
148	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	
149	005121035R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	
150	005231010R	Revize elektroinstalace přístřešku včetně přípojného místa	Soubor	
151	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	
152	005122020R	Silniční provoz v rozsahu dopravy přístřešku ze skladu THMP v Praze 9 na místo montáže, vrácení přepravního rámu a pomocných zpět do skladu THMP, vykládka přístřešku při využití vozidla s hydraulickou rukou s nosností 1000 kg na min. vzdálenost 10 m	Soubor	
153	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	
154	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	