



### III.

1. V průběhu stavebních prací vyvstala nutnost dodatečných stavebních prací v důsledku nálezoých situací a uvedené dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, tj. stavebních prací vymezených smlouvou o dílo. Zároveň z důvodu menšího rozsahu prací na rekonstrukci střechy jsou v dodatku č. 2 obsaženy i méně práce.

- změnový list č. 1  
Přesný rozsah a cena těchto víceprací / méněprací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2.

2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. III odst. 1 tohoto dodatku č. 2 vyvstala nutnost snížit cenu díla o **395 103,19 Kč bez DPH**. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

Celková cena za dílo	
<b>Cena bez DPH</b>	<b>9 490 569,00 Kč</b>
<b>DPH stanovena dle aktuální výše 15 %</b>	<b>1 423 585,35 Kč</b>
<b>cena celkem včetně DPH</b>	<b>10 914 154,35 Kč</b>

Cena dle Dod. č 2:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>9 095 465,81 Kč</b>
<b>DPH stanovena dle aktuální výše 15 %</b>	<b>1 364 319,87 Kč</b>
<b>cena celkem včetně DPH</b>	<b>10 459 785,68 Kč</b>

### IV.

1. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
2. Tento dodatek se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 2. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 2 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 31. 10. 2022, usnesení č. 98/2/RM/2022.


V Kolíně dne .....

v Brně ..... dne 2.11.2022 .....

Mgr.  
Michael  
Kašpar

Digitálně podepsal  
Mgr. Michael Kašpar  
Datum: 2022.11.02  
13:53:11 +01'00'

.....  
za objednatele  
Mgr. Michael Kašpar  
starosta města



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-01BDUNEMOCNICE

Stavba: BD U Nemocnice zateplení fasády a úprava střechy- změnový list č.1

KSO:

Místo: Kolín

Zadavatel:

Město Kolín

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Projektant:

D et A stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 8. 2022

IČ:

DIC:

IČ:

DIC:

IČ:

DIC:

IČ:

DIC:

Cena bez DPH

-395 103,19

Sazba daně

Základ daně

Výše daně

DPH základní

21,00%

0,00

0,00

snížená

15,00%

-395 103,19

-59 265,48

Cena s DPH

v

CZK

-454 368,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-01BDUNEMOCNICE

Stavba: BD U Nemocnice zateplení fasády a úprava střechy- změnový list č.1

Místo: Kolín

Datum: 17. 8. 2022

Zadavatel: Město Kolín

Projektant: D et A stavební společnost s.r.o.

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

2022-01BDUNE MOCNICE	BD U Nemocnice zateplení fasády a úprava střechy- změnový list č.1	-395 103,19	-454 368,67
-------------------------	---	-------------	-------------

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

**BD U Nemocnice zateplení fasády a úprava střechy- změnový list č.1**

KSO: Místo: Kolín

CC-CZ: Datum: 17. 8. 2022

Zadavatel: Město Kolín

IČ: DIČ:

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ: DIČ:

Projektant: D et A stavební společnost s.r.o.

IČ: DIČ:

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****-395 103,19**DPH základní  
sniženáZáklad daně  
0,00  
-395 103,19Sazba daně  
21,00%  
15,00%Výše daně  
0,00  
-59 265,48**Cena s DPH****V CZK****-454 368,67**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BD U Nemocnice zateplení fasády a úprava střechy- změnový list č.1

Místo:

Kolín

Datum:

17. 8. 2022



Zadavatel: Město Kolín  
Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Projektant: D et A stavební společnost s.r.o.  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-395 103,19**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

-65 120,81

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplně

-40 690,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 728,38

997 - Přesun sutě

-30 158,59

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**-329 982,38**

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

6 813,92

762 - Konstrukce tesařské

-154 878,27

764 - Konstrukce klempířské

105 205,47

765 - Krytina skládaná

-287 123,50

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**BD U Nemocnice zateplení fasády a úprava střechy- změnový list č.1**

Místo: Kolín

Datum: 17. 8. 2022

Zadavatel: Město Kolín

Projektant: D et A stavební společnost s.r.o.

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Komentář TDI
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	--------------

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Komentář TDI
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D		HSV	Práce a dodávky HSV				<b>-395 103,19</b>	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-40 690,60	
66	K	K041	Zpevnění a injekce zdiva organokřemičným konsolidantem	m2	-406,906	100,00	-40 690,60	Tato položka nebude realizována - stav konstrukcí tyto práce nevyžaduje.
	PP		Zpevnění a injekce zdiva organokřemičným konsolidantem					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 728,38	
2	K	962-01	Odbourání betonu kolem lapače střešních splavenin	ks	8,000	350,00	2 800,00	
	PP		Odbourání betonu kolem lapače střešních splavenin					
1	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	23,808	123,00	2 928,38	Obě položky obsahují práce a dodávky nezbytné realizovat, jenž vyšly po odkopání objektu.
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčekovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápencementovou, tl. do 100 mm					Demolice izolační přízdívky a obetonávky lapačů splavenin.
	Online PSC		<a href="#">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/962031132</a>					
D		997	Přesun sutě				-30 158,59	
67	K	997013214	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	-16,737	1 250,00	-20 921,25	
	PP		Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m					
	Online PSC		<a href="#">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/997013214</a>					
68	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku	t	-16,737	286,00	-4 786,78	
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					Vechny položky souvisejí se snížením rozsahu demoličních prací a tím i s nakládáním s odpadem.
	Online PSC		<a href="#">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/997013501</a>					
69	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-418,425	12,50	-5 230,31	
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 započítá 1 km přes 1 km					
	Online PSC		<a href="#">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/997013509</a>					
	VV		-16,737*25 Přepočítané koeficientem množství		-418,425			
70	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu chelného kód odpadu 17 01 02	t	3,119	250,00	779,75	Položka obsahuje jiný typ odpadu a jeho uložení na skládce.
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) chelného zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 02					
	Online PSC		<a href="#">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/997013603</a>					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				<b>-329 982,38</b>	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Komentář TDI
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				6 813,92	
7	K	721242106.OSM	Lapač střešních splavenin z PP KV se zápachovou klapkou a lapačím košem DN 125	kus	8,000	851,74	6 813,92	Dodávka a montáž nových lapačů střešních splavenin k novým svodům, jež bylo nezbytné kvůli zateplení zdiva přinstalovat. Původní lapače poškozené.
	PP		Lapač střešních splavenin z PP KV se zápachovou klapkou a lapačím košem DN 125					
	D	762	Konstrukce tesarské				-154 878,27	
230	K	762341210	Montáž bednění střešních rovňáků a šikmých sklonů do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	-170,000	112,00	-19 040,00	
	PP		Montáž bednění střešních rovňáků a šikmých sklonů do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl do 32 mm					
	Online PSC		<a href="https://podniky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/762341210">https://podniky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/762341210</a>					
231	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	-4,488	8 394,00	-37 672,27	
	PP		řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm					
232	K	762341811	Demontáž bednění střešních z prken	m2	-170,000	38,00	-6 460,00	
	PP		Demontáž bednění a latování bednění střešních rovňáků, oblojkových, sklonů do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl do 32 mm					
	Online PSC		<a href="https://podniky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/762341811">https://podniky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/762341811</a>					
233	K	762342314	Montáž latování na střeších složitých sklonů do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	-227,870	65,00	-14 811,55	
	PP		Montáž latování střešních složitých sklonů do 60° při osové vzdálenosti latů přes 150 do 360 mm					
	Online PSC		<a href="https://podniky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/762342314">https://podniky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/762342314</a>					
235	K	762342441	Montáž latů trojúhelníkových sklonů do 60°	m	-333,440	14,00	-4 668,16	
	PP		Montáž latování montáž latů trojúhelníkových					
	Online PSC		<a href="https://podniky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/762342441">https://podniky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/762342441</a>					
236	M	60514114	řezivo jehličnaté latů impregnovaná dl 4 m	m3	-0,880	8 500,00	-7 480,00	
	PP		řezivo jehličnaté latů impregnovaná dl 4 m					
252	M	60514114	řezivo jehličnaté latů impregnovaná dl 4 m	m3	-4,500	8 500,00	-38 250,00	
	PP		řezivo jehličnaté latů impregnovaná dl 4 m					
238	K	762342811	Demontáž latování střešních z latů osově vzdálenosti do 0,22 m	m2	-277,800	16,80	-4 667,04	
	PP		Demontáž bednění a latování latování střešních sklonů do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latů průřezové plochy do 25 cm2; při osově vzdálenosti do 0,22 m					
	Online PSC		<a href="https://podniky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/762342811">https://podniky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/762342811</a>					
237	K	762342812	Demontáž latování střešních z latů osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	-277,800	21,00	-5 833,80	
	PP		Demontáž bednění a latování latování střešních sklonů do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latů průřezové plochy do 25 cm2; při osově vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m					

Všechny tyto položky souvisejí s menším rozsahem prací na rekonstrukci střešních opotřelých VV po zaměření skutečnosti v oblasti latování a bednění.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Komentář TDI
			<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762342812">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762342812</a>					
239	K	7623956000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	-9,868	1 250,00	-12 335,00	
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, píkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	Online PSC		<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7623956000">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7623956000</a>					
240	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesarské v objektech v přes 12 do 24 m	t	-3,183	1 150,00	-3 660,45	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesarské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762103">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762103</a>					
	D	764	Konstrukce klempířské				105 205,47	
241	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	-10,646	55,00	-585,53	Položka ponižena dle skutečnosti realizovaného rozsahu dodávky prací.
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti					
	Online PSC		<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764001891">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764001891</a>					
242	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	109,500	55,00	6 022,50	Položka chybějící ve VV a neobsažena ani v PD. Tento prvek nebylo možné předpokládat.
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané					
	Online PSC		<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002812">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002812</a>					
208	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	87,600	55,00	4 818,00	Položka nahrazující položku níže s méně náročným způsobem demontáže žlabů.
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
	Online PSC		<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004801">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004801</a>					
210	K	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	-87,600	120,00	-10 512,00	Položka nerealizována v tomto provedení, žlab demontován do suti, bez potřeby zpětné montáže.
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního k dalšímu použití					
	Online PSC		<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004803">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004803</a>					
243	K	764212607	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	-10,646	534,00	-5 684,96	Položka ponižena dle skutečnosti realizovaného rozsahu dodávky prací.
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 670 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764212607">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764212607</a>					
229	K	764212663	Oplechování rovne okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm- okapová hrana pulťová střecha 2x	m	219,600	337,00	74 005,20	Položka z 1/2 nahrazuje položku odečtenou v krytině a to hřebenáče a z 1/2 obsahuje položku chybějící ve VV a PD a to napojení horních střeš.
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střešily rovne okapovým plechem rš 250 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764212663">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764212663</a>					
211	K	764501103	Montáž žlabu podokapního pūkulatého	m	-87,600	200,00	-17 520,00	Položka nerealizována z důvodů dodávky nových žlabů včetně háků viz položka níže.
	PP		Montáž žlabu podokapního pūkruhového žlabu					
	Online PSC		<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764501103">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764501103</a>					
209	K	764511404	Žlab podokapní pūkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m	87,600	650,00	56 940,00	Dodávka a montáž nových žlabů včetně háků dle požadavků

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Komentář TDI
	pp		Zlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel pulkruhový rš 330 mm <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765123404">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765123404</a>					objednatel a zjištěné skutečnosti špatného stavu původních žlabů.
244	K	998764203	Prěsun hmot procentní pro konstrukce klempříské v obléklech v přes 12 do 24 m Prěsun hmoti pro konstrukce klempříské stanovený procentní sazbu (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m v obléklech výšky přes 12 do 24 m <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764203</a>	%	1 036,507	1,50	1 554,76	Položka související s tímto oddílem a zvětšením rozsahu díla.
245	K	K040	Vyčištění stávajícího žlabu dešťového žlabu Vyčištění stávajícího žlabu dešťového žlabu	m	-109,500	35,00	-3 832,50	Položka nerealizována z důvodů dodávka žlabů nových.
	D	765	Krytina skládaná				-287 123,50	
246	K	765121801	Demontáž krytiny betonové sklonu do 30° na suchu do suší Demontáž krytiny betonové na suchu, sklonu do 30° do suší <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765121801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765121801</a>	m2	-277,800	99,00	-27 502,20	
247	K	765121881	Demontáž hřebenů a nároží krytiny betonové sklonu do 30° na suchu do suší Demontáž krytiny betonové hřebenů a nároží, sklonu do 30° z hřebenů, na suchu do suší <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765121881">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765121881</a>	m	-112,761	55,00	-6 201,86	
220	K	765123010	Krytina betonová drážková skládaná na suchu sklonu do 30° Krytina betonová drážková skládaná na suchu sklonu střechy do 30° z tašek se vzhladem bobrový s povrchovou úpravou <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765123010">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765123010</a>	m2	-277,800	465,00	-129 177,00	Všechny tyto položky souvisejí s menším rozsáhem prací na rekonstrukci střechy oproti VV po zaměření skutečnosti v oblasti krytiny ve střechních tašek.
248	K	765123212	Krytina betonová drážková skládaná na suchu sklonu střechy do 30° nároží hrana provětrávaná z hřebenů s povrchovou úpravou <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765123212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765123212</a>	m	-34,361	1 150,00	-39 515,15	
249	K	765123312	Krytina betonová drážková skládaná na suchu sklonu střechy do 30° hřebenů s povrchovou úpravou Krytina betonová drážková skládaná na suchu sklonu střechy do 30° hřeben provětrávaný z hřebenů s povrchovou úpravou <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765123312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765123312</a>	m	-78,400	1 150,00	-90 160,00	
250	K	765123411	Krytina betonová drážková skládaná na suchu sklonu střechy do 30° s barevnou povrchovou úpravou Krytina betonová drážková skládaná na suchu sklonu střechy do 30° úžlabí ze systémového pásu s barevnou povrchovou úpravou <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765123411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765123411</a>	m	-10,646	760,00	-8 090,96	
223	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění Montáž pojistná hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přísahy na bednění nebo lepenou izolaci <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765191023">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765191023</a>	m2	342,200	45,00	15 399,00	
	Online PSC							Všechny tyto položky souvisejí s

Prč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Komentář TDI
224	M	28329036	folie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m <sup>2</sup> s integrovanou samolepicí páskou	m <sup>2</sup>	-706,046	35,00	-24 711,61	menším rozsahem prací na rekonstrukci střechy oproti VV po zaměření skutečnosti a to v
	PP		folie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m <sup>2</sup> s integrovanou samolepicí páskou					podstřešní pojistné folii a současně obsahují navýšení z důvodů nutné změny folie na vodotěsnou na bednění se sklonem menším než 20°.
225	M	DEK.1010410010	GLASTEK 30 STICKER PLUS (role/10m <sup>2</sup> ) KVK	m <sup>2</sup>	410,640	156,67	64 334,97	
	PP		GLASTEK 30 STICKER PLUS (role/10m <sup>2</sup> ) KVK					
251	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m <sup>2</sup>	-620,000	45,00	-27 900,00	
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné folie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci					
			<a href="https://podniky.urs.cz/tem/CS_URS_2022_02/765191023">https://podniky.urs.cz/tem/CS_URS_2022_02/765191023</a>					
226	K	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační folie kladené ve sklonu do 30°	m <sup>2</sup>	-277,800	14,00	-3 889,20	
	PP		Demontáž pojistné hydroizolační folie kladené ve sklonu do 30°					
			<a href="https://podniky.urs.cz/tem/CS_URS_2022_02/765191901">https://podniky.urs.cz/tem/CS_URS_2022_02/765191901</a>					
228	K	998765203	Přesun hmoti pro krytí skládané v objektech v přes 12 do 24 m	%	-2 774,140	3,50	-9 709,49	Všechny tyto položky souvisejí s menším rozsahem prací na rekonstrukci střechy oproti VV po zaměření skutečnosti a to v
	PP		Přesun hmoti pro krytí skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodotěsné dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					podstřešní pojistné folii.
			<a href="https://podniky.urs.cz/tem/CS_URS_2022_02/998765203">https://podniky.urs.cz/tem/CS_URS_2022_02/998765203</a>					
		Online PSC						

### Celkový popis a komentář TDI změnového listu č.1:

Všechny položky ve ZL č.1 svým rozsahem i cenou odpovídají původní SOD i naceněním VV a nové položky aktuální cenové úrovni i ÚRS. Všechny položky byly řádně překontrolovány dle původní PD a především dle skutečnosti na místě stavby. S celým ZL č.1 souhlasím.

Vypracoval : Černý Bohumil - TDI, v Malešově dne 28.9.2022