

Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/126.3 – SO 300.31.1/2 – Plotní 1. část – Kanalizace

V předložené změně dochází ke snížení ceny objektu z 38 640 651,84 Kč na 38 634 717,59 Kč, tedy o – **5 934,25 Kč**.

V předložené druhé změně dochází k úpravě výměr položek z nabídky a je zde osm nových položek:

Podobjekt č. 31.1.06.1.4 Šachta na vejčitém potrubí – Plotní

- Pol. č. 503 - 999004 - Vymazání spar těsnící maltou, navrhovaná jednotková cena 1 716,64 Kč/kpl.

Jednotková cena je doložená kalkulací s dopočtem, režií a zisku. **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**

- Pol. č. 504 - 999049 - Prefabrikovaná šachta ŠŠ01a (dodávka dna), navrhovaná jednotková cena 50 620,70 Kč/kus.

Položka je materiál. Jednotková cena je doložená cenovou nabídkou výrobce materiálu s dopočtem pořizovacích nákladů (dopravy), režií a zisku. **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**

- Pol. č. 505 - 999050 - Prefabrikovaná šachta ŠŠ02 (dodávka dna), navrhovaná jednotková cena 52 446,90 Kč/kus.

Položka je materiál. Jednotková cena je doložená cenovou nabídkou výrobce materiálu s dopočtem pořizovacích nákladů (dopravy), režií a zisku. **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**

- Pol. č. 506 - 999051 - Prefabrikovaná ŠZ01 (dodávka dna), navrhovaná jednotková cena 53 260,00 Kč/kus.

Položka je materiál. Jednotková cena je doložená cenovou nabídkou výrobce materiálu s dopočtem pořizovacích nákladů (dopravy), režií a zisku. **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**

- Pol. č. 507 - 894423116R1 – Osaz. bet. dílců šachet (šachtová dna), navrhovaná jednotková cena 14 273,80 Kč/kus.

Jednotková cena je doložená kalkulací s dopočtem, režií a zisku. **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**

Podobjekt č. 31.1.07.05 Šachta ŠP12


- Pol. č. 501 - 999052 - Prefabrikovaná šachta ŠP12 (prefabrikované dno a zákrytová deska), navrhovaná jednotková cena 159 045,00 Kč/kus.
Položka je materiál. Jednotková cena je doložená cenovou nabídkou výrobce materiálu s dopočtem pořizovacích nákladů (dopravy), režii a zisku. **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**
- Pol. č. 502 - 894423111R00 - Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t (zákrytová deska), navrhovaná jednotková cena 1 674,00 Kč/kus.
Jednotková cena položky odpovídá expertní ceně třídníku RTS 2021/1. **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**
- Pol. č. 503 - 894423116R1 - Osaz. bet. dílců šachet (šachtové dno), navrhovaná jednotková cena 14 273,80 Kč/kus.
Jednotková cena je doložená kalkulací s dopočtem, režii a zisku. **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**
- Pol. č. 504 - 999004 - Vymazání spar těsnící maltou, navrhovaná jednotková cena 1 716,64 Kč/kpl.
Jednotková cena je doložená kalkulací s dopočtem, režii a zisku. **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Z hlediska cenové kontroly nemá konzultant žádné další připomínky.

V Brně dne 3. 12. 2021



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Plotní 1.část - Kanalizace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 300.31.1/2

Číslo ZBV:

5/126.3

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČ: 659 933 90

Dopravní podnik města Brna, a.s.
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
 IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
 IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 5/126.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/126.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/126.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/126.3	-386 942,61	381 008,36	-5 934,25

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/126.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/126.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/126.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/126	-386 942,61	381 008,36	-5 934,25

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 5/126.3**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 300.31.1/2
Název SO/PS:	Plotní 1.část - Kanalizace

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	39 359 540,54 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-386 942,61 Kč, -0,98 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	381 008,36 Kč, 0,97 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 210 785 947,36 Kč, 101,11 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato změna obsahuje upřesnění technického řešení stavebního objektu v průběhu realizace stavebních prací na objektu SO 300.31.1.

Jde o návrh změny provedení technologie šachet ŠŠ01a, ŠŠ02, ŠZ01 a ŠP12. Tyto šachty byly v rámci projektu PDPS do zadávací dokumentace navrženy jako monolitické, ovšem v průběhu realizace byly nahrazeny šachtami prefabrikovanými. Tato změna nebude mít vliv na funkčnost šachet a tím pádem i na realizované kanalizační sítě.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):

Změny záporné vznikají z důvodu odečtení prací, které se provádějí v rámci monolitické technologie provádění kanalizačních šachet ŠŠ01a, ŠŠ02, ŠZ01 a ŠP12.

Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 300.31.1.

Jde o návrh změny provedení technologie šachet ŠŠ01a, ŠŠ02, ŠZ01 a ŠP12. Tyto šachty byly v rámci projektu PDPS do zadávací dokumentace navrženy jako monolitické, ovšem v průběhu realizace byly nahrazeny šachtami prefabrikovanými.

Na základě vydaného vodoprávního rozhodnutí, byla snižována hladina spodní vody v oblasti realizované kanalizace a budovaných šachet. Následně při realizaci zemních prací, bylo zjištěno, že snižování hladiny spodní vody má vliv na statiku přilehlých stávajících objektů na ulici Plotní.

Aby se co nejvíce minimalizovala doba snižování hladiny spodní vody a tím i napětí v základové spáře staticky ohrožených budov, byla provedena změna technického řešení z důvodu urychlení realizace v podobě provedení těchto šachet jako prefabrikované v atypickém tvaru. Tato změna nebude mít vliv na funkčnost šachet a tím pádem i na realizované kanalizační sítě.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 300.31.1.06.1.4:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
45	894201131	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	-2,115	-15 103,92	-100,00%
46	89430217R1	Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1	m3	-8,383	-57 275,10	-100,00%
47	8943021R	Dno šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1	m3	-3,024	-17 833,54	-100,00%
48	894302262	Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	-3,090	-15 536,52	-100,00%
52	89450 R	Pohledové bednění stěn šachet	m2	-31,000	-36 540,00	-100,00%
53	894502201	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné	m2	-63,640	-43 616,34	-100,00%
54	894502301	Bednění stěn šachet kruhových jednostranné	m2	-6,120	-6 625,92	-100,00%
55	894503 R	Bednění deskových stropů šachet pohledové	m2	-6,000	-4 056,00	-100,00%
56	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505	t	-1,034	-40 298,16	-100,00%
60	899501221	Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus	-20,000	-7 056,00	-100,00%
61	931999R	D+M těsnění spáry kolem potrubí injektážní hadičkou	m	-11,550	-7 687,61	-100,00%
62	939941112	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou	m	-18,600	-12 350,40	-100,00%
63	939941113	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně	m	-18,600	-27 280,00	-100,00%
64	553020 R	Těsnící plech oboustrannělaminovaný š. 160 mm	m	-37,200	-12 400,00	-100,00%
503	999004	Vymazání spar těsnící maltou	kpl	3,000	6 866,56	300,00%
504	999049	Prefabrikovaná šachta ŠŠ01a	kus	1,000	50 620,70	100,00%
505	999050	Prefabrikovaná šachta ŠŠ02	kus	1,000	52 446,90	100,00%
506	999051	Prefabrikovaná šachta ŠZ01	kus	1,000	53 260,00	100,00%
507	894423116R1	Osaz. bet. dílců šachet	kus	3,000	42 821,40	100,00%

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 300.31.1.07.05:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
33	355341 R	Obklad čedičovými segmenty s vyspárováním	m2	-4,976	-15 336,03	-100,00%
34	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	-3,400	-761,60	-100,00%
35	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	-3,400	-255,00	-100,00%
45	87149R10	M+D šachtová vložka sklolaminát DN 1000	ks	-2,000	-32 416,00	-100,00%
46	894201131	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	-1,547	-8 285,73	-100,00%
47	89430217R1	Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1	m3	-4,097	-19 313,26	-100,00%
48	8943021R	Dno šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1	m3	-1,794	-7 934,86	-100,00%
49	894302262	Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	-1,558	-7 833,62	-100,00%
52	89450 R	Pohledové bednění stěn šachet	m2	-13,320	-11 188,80	-100,00%
53	894502201	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné	m2	-23,520	-12 489,12	-100,00%
54	894502301	Bednění stěn šachet kruhových jednostranné	m2	-4,976	-4 040,51	-100,00%
55	894503 R	Bednění deskových stropů šachet pohledové	m2	-3,400	-2 298,40	-100,00%
56	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505	t	-0,559	-15 589,39	-100,00%
61	899501221	Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus	-7,000	-1 764,00	-100,00%
62	931999R	D+M těsnění spáry kolem potrubí injektážní hadičkou	m	-3,014	-1 630,57	-100,00%
63	939941112	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou	m	-8,600	-4 282,80	-100,00%
64	939941113	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně	m	-8,600	-9 460,00	-100,00%
65	553020 R	Těsnící plech oboustranně laminovaný š. 160 mm	m	-17,200	-4 300,00	-100,00%
501	999052	Prefabrikovaná šachta ŠP12	kus	1,000	159 045,00	100,00%
502	894423111R00	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t	kus	1,000	1 674,00	100,00%

503	894423116R1	Osaz. bet. dílců šachet	kus	1,000	14 273,80	100,00%
504	999004	Vymazání spar těsnící maltou	kpl	1,000	1 716,64	100,00%

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 11. 01. 2022

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 20. 04. 2022

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Plotní 1.část - Kanalizace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 300.31.1/2	Číslo ZBV: 5/126.3
---	---	------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato Změna obsahuje upřesnění technického řešení stavebního objektu v průběhu realizace stavebních prací na objektu SO 300.31.1.

Jde o návrh změny provedení technologie šachet ŠŠ01a, ŠŠ02, ŠZ01 a ŠP12. Tyto šachty byly v rámci projektu PDPS do zadávací dokumentace navrženy jako monolitické, ovšem v průběhu realizace byly nahrazeny šachtami prefabrikovanými.














Na základě vydaného vodoprávního rozhodnutí, byla snižována hladina spodní vody v oblasti realizované kanalizace a budovaných šachet. Následně při realizaci zemních prací, bylo zjištěno, že snižování hladiny spodní vody má vliv na statiku přilehlých stávajících objektů na ulici Plotní.

Aby se co nejvíce minimalizovala doba snižování hladiny spodní vody a tím i napětí v základové spáře staticky ohrožených budov, byla provedena změna technického řešení z důvodu urychlení realizace v podobě provedení těchto šachet jako prefabrikované v atypickém tvaru. Tato změna nebude mít vliv na funkčnost šachet a tím pádem i na realizované kanalizační síť.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-386 942,61	381 008,36	-5 934,25

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	6.2.2022	podpis	
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno		datum		podpis	
Supervize	jméno		datum		podpis	
Správce stavby	jméno		datum	11. 01. 2022	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZV Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.						
Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatele)	jméno		datum	20. 04. 2022	podpis	
Zhotovitel	jméno		datum	10. 01. 2022	podpis	
					Číslo	

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 5/126.3

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 300.31.1/2	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Plotní 1.část - Kanalizace	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
39 359 540,54

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-2 080 284,49	1 361 395,79	38 640 651,84	-718 888,70

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-386 942,61	381 008,36	1 742 404,15	4,43%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-2 467 227,10	38 634 717,59	-724 822,95	-1,84%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

10. 01. 2022

SOUHLASÍM

Projektant (autorský dozor)

6. 2. 2022

SOUHLASÍM

Správce stavby

11. 01. 2022

Statutární město Brno

Souhlasím

20. 04. 2022

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/126.3

ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)

č. 5/126.3

Skupina Změn: 3

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: 300.31.1 Plotní 1. část - Kanalizace

Číslo a název rozpočtu: Rekapitulace SO 300.31.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Příloha č.	Číslo rozpočtu:	Název rozpočtu:	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
Příloha č. 9.1	31.1.04.1	04.1 Kanalizace Plotní	18 465 098,20	18 465 098,20	0,00	0,00	18 465 098,20	0,00	0,00%
Příloha č. 9.2	31.1.04.2	04.2 Kanalizace Plotní pravá strana - 1.část	1 410 344,40	1 410 344,40	0,00	0,00	1 410 344,40	0,00	0,00%
Příloha č. 9.3	31.1.04.3	04.3 Kanalizace Plotní pravá strana - 2.část	1 698 026,62	1 698 026,62	0,00	0,00	1 698 026,62	0,00	0,00%
Příloha č. 9.4	31.1.04.6	04.6 Kanalizace Zvonařka	2 972 382,55	2 972 382,55	0,00	0,00	2 972 382,55	0,00	0,00%
Příloha č. 9.5	31.1.04.7	04.7 Napojení uličních stok - 1.část	2 442 824,98	2 442 824,98	0,00	0,00	2 442 824,98	0,00	0,00%
Příloha č. 9.6	31.1.04.8	04.8 Napojení uličních stok - 2.část	521 956,33	521 956,33	0,00	0,00	521 956,33	0,00	0,00%
Příloha č. 9.7	31.1.06.1.1	06.1.1 Šachta DN1200 - Plotní	878 061,74	730 156,55	0,00	0,00	878 061,74	0,00	0,00%
Příloha č. 9.8	31.1.06.1.2	06.1.2 Šachta DN1000 - Plotní	959 367,17	821 660,83	0,00	0,00	959 367,17	0,00	0,00%
Příloha č. 9.9	31.1.06.1.3	06.1.3 Šachta DN800 - Plotní	551 912,47	479 097,43	0,00	0,00	551 912,47	0,00	0,00%
Příloha č. 9.10	31.1.06.1.4	06.1.4 Šachta na veřejném potrubí - Plotní	816 199,66	758 675,11	-227 762,90	204 298,92	735 211,13	-23 463,98	-9,92%
Příloha č. 9.11	31.1.06.2.1	06.2.1 Šachta DN1200 s vtokem - Plotní	623 854,77	514 691,55	0,00	0,00	623 854,77	0,00	0,00%
Příloha č. 9.12	31.1.06.2.2	06.2.2 Šachta DN1000 s vtokem - Plotní	500 007,66	427 928,36	0,00	0,00	500 007,66	0,00	0,00%
Příloha č. 9.13	31.1.06.2.3	06.2.3 Šachta DN800 s vtokem - Plotní	519 219,31	397 524,25	0,00	0,00	519 219,31	0,00	0,00%
Příloha č. 9.14	31.1.06.3	06.3 Šachta do DN600	1 648 252,69	1 648 252,69	0,00	0,00	1 648 252,69	0,00	0,00%
Příloha č. 9.15	31.1.07.01	07.01 Šachta ŠP03	719 022,52	719 022,52	0,00	0,00	719 022,52	0,00	0,00%
Příloha č. 9.16	31.1.07.02	07.02 Šachta ŠP07	647 470,38	647 470,38	0,00	0,00	647 470,38	0,00	0,00%
Příloha č. 9.17	31.1.07.03	07.03 Šachta ŠP08	624 602,09	624 602,09	0,00	0,00	624 602,09	0,00	0,00%
Příloha č. 9.18	31.1.07.04	07.04 Šachta ŠP11	506 889,03	506 889,03	0,00	0,00	506 889,03	0,00	0,00%
Příloha č. 9.19	31.1.07.05	07.05 Šachta ŠP12	513 380,49	513 380,49	-159 179,71	176 709,44	530 910,24	17 529,73	3,41%
Příloha č. 9.20	31.1.07.06	07.06 Šachta ŠP15	633 966,98	633 966,98	0,00	0,00	633 966,98	0,00	0,00%
Příloha č. 9.21	31.1.07.07	07.07 Šachta RK	1 234 819,87	1 234 819,87	0,00	0,00	1 234 819,87	0,00	0,00%
Příloha č. 9.22	31.1.07.08	07.08 Šachta ŠU86	471 880,63	471 880,63	0,00	0,00	471 880,63	0,00	0,00%
		Celkem	39 359 540,54	38 640 651,84	-386 942,61	381 008,36	39 296 081,76	-5 934,25	-0,16%

Za Zhotovitele:

Datum: 10. 01. 2022

Za Správce stavby:

Datum: 11. 01. 2022

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4		Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/126.3													
Číslo a název SO/PS: 300.31.1 Plotní 1. část - Kanalizace		ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 5/126.3													
Číslo a název rozpočtu: 31.1.06.1.4 - 06.1.4 Šachta na vejčitém potrubí - Plotní		Skupina Změn: 3													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Poř.č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství ve dřívější ZBV	Cena za m.j. v	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	
1	115101201	Zemní práce	hod	2 016,000	2 016,000	0,000	88,00	177 408,00	177 408,00	0,00	0,00	177 408,00	0,00	0,00%	
2	115101301	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	den	84,000	84,000	0,000	130,00	10 920,00	10 920,00	0,00	0,00	10 920,00	0,00	0,00%	
3	122202202	Pohotovost čerpadl soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	m3	21,012	21,012	0,000	117,00	2 458,40	2 458,40	0,00	0,00	2 458,40	0,00	0,00%	
4	131101203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	40,763	40,763	0,000	182,00	7 418,87	7 418,87	0,00	0,00	7 418,87	0,00	0,00%	
5	131201203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	81,526	81,526	0,000	186,00	15 163,84	15 163,84	0,00	0,00	15 163,84	0,00	0,00%	
6	131201209	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	24,458	24,458	0,000	31,00	758,20	758,20	0,00	0,00	758,20	0,00	0,00%	
7	131301203	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	13,588	13,588	0,000	260,00	3 532,88	3 532,88	0,00	0,00	3 532,88	0,00	0,00%	
8	131301209	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	4,076	4,076	0,000	45,00	183,42	183,42	0,00	0,00	183,42	0,00	0,00%	
9	151201201	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m2	128,466	128,466	0,000	128,00	16 443,65	16 443,65	0,00	0,00	16 443,65	0,00	0,00%	
10	151201202	Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	63,072	63,072	0,000	136,00	8 577,79	8 577,79	0,00	0,00	8 577,79	0,00	0,00%	
11	151201211	Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 8 m	m2	128,466	128,466	0,000	42,00	5 395,57	5 395,57	0,00	0,00	5 395,57	0,00	0,00%	
12	151201212	Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m	m2	63,072	63,072	0,000	47,00	2 964,38	2 964,38	0,00	0,00	2 964,38	0,00	0,00%	
13	151201301	Odstranění pažení stěn zátažného hl do 8 m	m3	99,029	99,029	0,000	45,00	4 456,31	4 456,31	0,00	0,00	4 456,31	0,00	0,00%	
14	151201302	Zřízení rozeprání stěn při pažení zátažného hl do 8 m	m	57,860	57,860	0,000	48,00	2 777,28	2 777,28	0,00	0,00	2 777,28	0,00	0,00%	
15	151201311	Zřízení rozeprání stěn při pažení zátažného hl do 4 m	m3	99,029	99,029	0,000	12,00	1 188,35	1 188,35	0,00	0,00	1 188,35	0,00	0,00%	
16	151201312	Odstranění rozeprání stěn při pažení zátažného hl do 8 m	m3	57,860	57,860	0,000	14,00	810,04	810,04	0,00	0,00	810,04	0,00	0,00%	
17	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	5,832	5,832	0,000	88,00	513,22	513,22	0,00	0,00	513,22	0,00	0,00%	
18	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	6,307	6,307	0,000	139,00	876,67	876,67	0,00	0,00	876,67	0,00	0,00%	
19	162201102R	Vodorovné přemístění záspů a obsypů na stavbě výkopu do 6 m	m3	131,220	131,220	0,000	85,00	11 153,70	11 153,70	0,00	0,00	11 153,70	0,00	0,00%	
20	162701102R	Vodorovné přemístění materiálu z provizorní vozovky na skládku nebo meziskládku	m3	21,012	21,012	0,000	80,00	1 680,96	1 680,96	0,00	0,00	1 680,96	0,00	0,00%	
21	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	135,877	135,877	0,000	152,00	20 653,30	20 653,30	0,00	0,00	20 653,30	0,00	0,00%	
22	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	131,220	131,220	0,000	81,00	10 628,82	10 628,82	0,00	0,00	10 628,82	0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Cena za m.j. v	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
23	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	156,889	156,889	156,889	19,00	2 980,89	2 980,89	0,00	0,00	2 980,89	0,00	0,00%
24	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládkovné)	t	217,403	217,403	217,403	110,00	23 914,33	23 914,33	0,00	0,00	23 914,33	0,00	0,00%
25	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypánínou se zhutněním	m3	110,208	110,208	110,208	103,00	11 351,42	11 351,42	0,00	0,00	11 351,42	0,00	0,00%
26	589811210	recyklat betonový 8/32	t	178,392	178,392	178,392	155,00	27 650,76	27 650,76	0,00	0,00	27 650,76	0,00	0,00%
27	589811080	recyklat směsný frakce 0/32	t	42,024	42,024	42,024	60,00	2 521,44	2 521,44	0,00	0,00	2 521,44	0,00	0,00%
28	181951102	Uprava pláně v hornině tř. 1. až 4. se zhutněním	m2	40,980	40,980	40,980	23,00	942,54	942,54	0,00	0,00	942,54	0,00	0,00%
1		Zemní práce						375 325,03	375 325,03	0,00	0,00	375 325,03	0,00	0,00%
2		Zakládání												
29	212752212	Tratvod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	43,200	43,200	43,200	224,00	9 676,80	9 676,80	0,00	0,00	9 676,80	0,00	0,00%
30	24211111R	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0,6 m	m	6,000	6,000	6,000	2 247,00	13 482,00	13 482,00	0,00	0,00	13 482,00	0,00	0,00%
31	592257910	skruž betonová tenkostěnná TBH 65 x 100 x 4 cm	kus	6,000	6,000	6,000	732,00	4 392,00	4 392,00	0,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00%
2		Zakládání						27 550,80	27 550,80	0,00	0,00	27 550,80	0,00	0,00%
3		Svislé a kompletní konstrukce												
32	355341 R	Obklad řeznicovými segmenty s vyspárováním	m2	8,160	6,120	6,120	3 082,00	25 149,12	18 861,84	0,00	0,00	18 861,84	-6 287,28	0,00%
3		Svislé a kompletní konstrukce						25 149,12	18 861,84	0,00	0,00	18 861,84	-6 287,28	0,00%
4		Vodorovné konstrukce												
33	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	6,000	6,000	6,000	224,00	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	1 344,00	0,00	0,00%
34	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	6,000	6,000	6,000	75,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00%
35	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	6,147	6,147	6,147	766,00	4 708,60	4 708,60	0,00	0,00	4 708,60	0,00	0,00%
36	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	11,000	11,000	11,000	209,00	2 299,00	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	0,00	0,00%
37	5922432R1	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/4 62,5 x 12 x 4 cm	kus	4,000	4,000	4,000	155,00	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00%
38	592243200	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm	kus	2,000	2,000	2,000	175,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00%
39	592243210	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm	kus	5,000	5,000	5,000	198,00	990,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00%
40	4521199 R1	Demontáž betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	7,000	7,000	7,000	160,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00%
41	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,656	1,656	1,656	3 254,00	5 388,62	5 388,62	0,00	0,00	5 388,62	0,00	0,00%
4		Vodorovné konstrukce						17 270,22	17 270,22	0,00	0,00	17 270,22	0,00	0,00%
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní												

Poř. č. pol.	Kód položky 2	Název položky 3	m.j. 4	Množství ve Smlouvě 5	Množství dřívější ZBV 6	Množství ve Změně 6	Množství rozdílu 7	Cena za m.j. v 8	Cena celkem ve Smlouvě v Kč 9	Cena celkem v dřívějších ZBV 10	Změny záporné v Kč 10	Změny kladné v Kč 11	Cena celkem ve Změně v Kč 12	Rozdíl cen celkem v Kč 13	Rozdíl cen celkem v % 14
42	631311113	Mazanina tl 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,806	0,806	0,806	0,000	3 718,00	2 996,71	2 996,71	0,00	0,00	2 996,71	0,00	0,00%
43	634111R	D+M oboustranně těsnící pásková š=20cm	m	12,566	12,566	12,566	0,000	123,00	1 545,62	1 545,62	0,00	0,00	1 545,62	0,00	0,00%
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní							4 542,33	4 542,33	0,00	0,00	4 542,33	0,00	0,00%
8		Trubní vedení													
44	87149R06	M+D šachtová vložka sklolažinat DN 600	ks	1,000	1,000	1,000	0,000	9 541,00	9 541,00	9 541,00	0,00	0,00	9 541,00	0,00	0,00%
45	894201131	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	2,820	2,115	0,000	-2,115	5 356,00	15 103,92	11 327,94	-11 327,94	0,00	0,00	-15 103,92	-100,00%
46	89430217R1	Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1	m3	12,150	8,383	0,000	-8,383	4 714,00	57 275,10	39 517,46	-39 517,46	0,00	0,00	-57 275,10	-100,00%
47	8943021R	odpočet dna šachet ŠS01a, ŠS02, ŠZ01	m3	4,032	3,024	0,000	-3,024	4 423,00	17 833,54	13 375,15	-13 375,15	0,00	0,00	-17 833,54	-100,00%
48	894302262	Dno šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1	m3	3,090	3,090	0,000	-3,090	5 028,00	15 536,52	15 536,52	-15 536,52	0,00	0,00	-15 536,52	-100,00%
49	894402211	Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	kus	4,000	4,000	4,000	0,000	2 046,00	8 184,00	8 184,00	0,00	0,00	8 184,00	0,00	0,00%
50	592243120	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000	2,000	2,000	0,000	1 138,00	2 276,00	2 276,00	0,00	0,00	2 276,00	0,00	0,00%
51	592243150	KPS 100x62,5x58 cm	kus	2,000	2,000	2,000	0,000	2 948,00	5 896,00	5 896,00	0,00	0,00	5 896,00	0,00	0,00%
52	89450 R	deska betonová zakrytová T7K-Q.1 100-63/17 100/62,5 x 16,5 cm	m2	43,500	31,000	0,000	-31,000	840,00	36 540,00	26 040,00	-26 040,00	0,00	0,00	-36 540,00	-100,00%
53	894502201	Pohledové bednění stěn šachet	m2	82,140	63,640	0,000	-63,640	531,00	43 616,34	33 792,84	-33 792,84	0,00	0,00	-43 616,34	-100,00%
54	894502301	Bednění stěn šachet kruhových jednostranné	m2	8,160	6,120	0,000	-6,120	812,00	6 625,92	4 969,44	-4 969,44	0,00	0,00	-6 625,92	-100,00%
55	894503 R	odpočet dna šachet ŠS01a, ŠS02, ŠZ01	m2	6,000	6,000	0,000	-6,000	676,00	4 056,00	4 056,00	-4 056,00	0,00	0,00	-4 056,00	-100,00%
56	894608112	Bednění stěn šachet pravouhlych nebo vícehranných oboustranné	t	1,445	1,034	0,000	-1,034	27 888,00	40 298,16	28 836,19	-28 836,19	0,00	0,00	-40 298,16	-100,00%
57	899102111	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505	kus	7,000	7,000	7,000	0,000	764,00	5 348,00	5 348,00	0,00	0,00	5 348,00	0,00	0,00%
58	5524101R	odpočet dna šachet ŠS01a, ŠS02, ŠZ01	kus	4,000	4,000	4,000	0,000	4 156,00	16 624,00	16 624,00	0,00	0,00	16 624,00	0,00	0,00%
59	899102211	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	3,000	3,000	3,000	0,000	478,00	1 434,00	1 434,00	0,00	0,00	1 434,00	0,00	0,00%
60	899501221	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	28,000	20,000	0,000	-20,000	252,00	7 056,00	5 040,00	-5 040,00	0,00	0,00	-7 056,00	-100,00%
8		Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždínek	kus						293 244,50	231 794,54	-182 491,55	0,00	0,00	-243 941,50	-78,73%
9		odpočet dna šachet ŠS01a, ŠS02, ŠZ01													
		Trubní vedení													
		Ostatní konstrukce a práce, bourání													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
61	931999R	D+M těsnění spáry kolem potrubí injektážní hadičkou	m	14,210	11,550	-11,550	541,00	7 687,61	-6 248,55	0,00	0,00	-7 687,61	-100,00%
		<i>odpočet dna šachet ŠS01a, ŠS02, ŠZ01</i>											
62	939941112	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou	m	24,800	18,600	-18,600	498,00	12 350,40	-9 262,80	0,00	0,00	-12 350,40	-100,00%
		<i>odpočet dna šachet ŠS01a, ŠS02, ŠZ01</i>											
63	939941113	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně	m	24,800	18,600	-18,600	1 100,00	27 280,00	-20 460,00	0,00	0,00	-27 280,00	-100,00%
		<i>odpočet dna šachet ŠS01a, ŠS02, ŠZ01</i>											
64	553020 R	Těsnící plech oboustranněaluminovaný š. 160 mm	m	49,600	37,200	-37,200	250,00	12 400,00	-9 300,00	0,00	0,00	-12 400,00	-100,00%
		<i>odpočet dna šachet ŠS01a, ŠS02, ŠZ01</i>											
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						59 718,01	-45 271,35	0,00	0,00	-59 718,01	-100,00%
997		Přesun sutě											
65	99722181R	Poplatek za uložení recykliátu	t	42,024	42,024	0,000	70,00	2 941,68	0,00	0,00	2 941,68	0,00	0,00%
997		Přesun sutě						2 941,68	0,00	0,00	2 941,68	0,00	0,00%
998		Přesun hmot											
66	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	19,417	19,417	0,000	315,00	6 116,36	0,00	0,00	6 116,36	0,00	0,00%
998		Přesun hmot						6 116,36	0,00	0,00	6 116,36	0,00	0,00%
711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům											
67	711511101	Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním nátěrem	m2	13,440	13,440	0,000	21,00	282,24	0,00	0,00	282,24	0,00	0,00%
68	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,005	0,005	0,000	46 246,00	231,23	0,00	0,00	231,23	0,00	0,00%
69	711541164	Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP	m2	13,440	13,440	0,000	128,00	1 720,32	0,00	0,00	1 720,32	0,00	0,00%
70	628321340	pás těžký asfaltovaný	m2	16,128	16,128	0,000	128,00	2 064,38	0,00	0,00	2 064,38	0,00	0,00%
71	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,073	0,073	0,000	595,00	43,44	0,00	0,00	43,44	0,00	0,00%
711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						4 341,61	0,00	0,00	4 341,61	0,00	0,00%
999		Nové položky											
501	999011	Prefabrikovaná šachta bez zákrtové desky	kus	0,000	1,000	0,000	12 648,80	0,00	0,00	0,00	12 648,80	12 648,80	0,00%
502	894423116R	Osaz. bet. dílčí šachet do 12,0 t	kus	0,000	1,000	0,000	10 293,90	0,00	0,00	0,00	10 293,90	10 293,90	0,00%
503	999004	Vymazání spar těsnící maltou	kpl	0,000	4,000	3,000	1 716,64	0,00	0,00	5 149,92	6 866,56	6 866,56	300,00%
504	999049	Prefabrikovaná šachta ŠS01a	kus	0,000	0,000	1,000	50 620,70	0,00	0,00	50 620,70	50 620,70	50 620,70	100,00%
		<i>dotávka dna prefabrikované šachty ŠS01a:</i>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
505	999050	TBZ-Q.1 150/159 V60/90 CV, V 60 SKL, bez/bez	kus	0,000	0,000	1,000	52 446,90	0,00	0,00	52 446,90	52 446,90	52 446,90	100,00%
		<i>dotávka dna prefabrikované šachty ŠS02:</i>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
506	999051	Prefabrikovaná šachta ŠZ01	kus	0,000	0,000	1,000	53 260,00	0,00	0,00	53 260,00	53 260,00	53 260,00	100,00%
		<i>dotávka dna prefabrikované šachty ŠS02:</i>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>TBZ-Q.1 150/159 V60/90 CV, bez/bez</i>											

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívější ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
507	894423116R1	Osaz. bet. dílců šachet osazení šachtových děln	kus	0,000	0,000	3,000	3,000	14 273,80	0,00	0,00	0,00	42 821,40	42 821,40		100,00%
999		Nové položky							0,00	24 659,34	0,00	204 298,92	228 958,26		100,00%
		Celkem							816 199,66	758 675,10	-227 762,90	204 298,92	735 211,13	-80 988,53	-9,92%

504	999049	Prefabrikovaná šachta ŠS01a	kus	cenová hladina:	viz rozbor ceny položky: 999049
505	999050	Prefabrikovaná šachta ŠS02	kus	cenová hladina:	viz rozbor ceny položky: 999050
506	999051	Prefabrikovaná šachta ŠZ01	kus	cenová hladina:	viz rozbor ceny položky: 999051
507	894423116R1	Osaz. bet. dílců šachet	kus	cenová hladina:	viz rozbor ceny položky: 894423116R1

Za Zhotovitele:

Datum: 10. 01. 2022

Za Správce stavby:

Datum: 11. 01. 2022

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 5/126.3													
Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/126.3													
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4													
Číslo a název SO/PS: 300.31.1 Plotní 1. část - Kanalizace													
Číslo a název rozpočtu: 31.1.07.05 - 07.05 šachta ŠP12													
Skupina Změn: 3													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Zemní práce											
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	504,000	504,000	0,000	88,00	44 352,00	0,00	0,00	44 352,00	0,00	0,00%
2	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	21,000	21,000	0,000	130,00	2 730,00	0,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00%
3	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	3,990	3,990	0,000	117,00	466,83	0,00	0,00	466,83	0,00	0,00%
4	130901121	Bourání kci v hloubených výkopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	3,960	3,960	0,000	4 137,00	16 382,52	0,00	0,00	16 382,52	0,00	0,00%
5	131101203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	11,747	11,747	0,000	182,00	2 137,95	0,00	0,00	2 137,95	0,00	0,00%
6	131201203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	23,493	23,493	0,000	186,00	4 369,70	0,00	0,00	4 369,70	0,00	0,00%
7	131201209	Příplatek za leplivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	7,048	7,048	0,000	31,00	218,49	0,00	0,00	218,49	0,00	0,00%
8	131301203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	3,916	3,916	0,000	260,00	1 018,16	0,00	0,00	1 018,16	0,00	0,00%
9	131301209	Příplatek za leplivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	1,175	1,175	0,000	45,00	52,88	0,00	0,00	52,88	0,00	0,00%
10	151301201	Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	45,552	45,552	0,000	240,00	10 932,48	0,00	0,00	10 932,48	0,00	0,00%
11	151301211	Odstranění pažení stěn hnaného hl do 4 m	m2	45,552	45,552	0,000	73,00	3 325,30	0,00	0,00	3 325,30	0,00	0,00%
12	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	4,699	4,699	0,000	139,00	653,16	0,00	0,00	653,16	0,00	0,00%
13	161101551	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 5 až 7	m3	3,960	3,960	0,000	785,00	3 108,60	0,00	0,00	3 108,60	0,00	0,00%
14	162201102R	Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na stavbě	m3	25,848	25,848	0,000	85,00	2 197,08	0,00	0,00	2 197,08	0,00	0,00%
15	162701102R	Vodorovné přemístění materiálu z provizorní vozovky na skládku nebo meziskládku	m3	3,990	3,990	0,000	80,00	319,20	0,00	0,00	319,20	0,00	0,00%
16	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	39,155	39,155	0,000	152,00	5 951,56	0,00	0,00	5 951,56	0,00	0,00%
17	162701152R	Vodorovné přemístění bouraných konstrukcí	m3	3,960	3,960	0,000	204,00	807,84	0,00	0,00	807,84	0,00	0,00%
18	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	25,848	25,848	0,000	81,00	2 093,69	0,00	0,00	2 093,69	0,00	0,00%
19	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	47,105	47,105	0,000	19,00	895,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
20	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	62,648	62,648	0,000	110,00	6 891,28	0,00	0,00	6 891,28	0,00	0,00%
21	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	25,848	25,848	0,000	103,00	2 662,34	0,00	0,00	2 662,34	0,00	0,00%
22	589811210	recykliát betonový 8/32	t	43,716	43,716	0,000	155,00	6 775,98	0,00	0,00	6 775,98	0,00	0,00%
23	589811000	recykliát směsný frakce 0/16	t	7,980	7,980	0,000	49,00	391,02	0,00	0,00	391,02	0,00	0,00%
24	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	13,300	13,300	0,000	23,00	305,90	0,00	0,00	305,90	0,00	0,00%
1		Zemní práce						119 038,96	0,00	0,00	119 038,96	0,00	0,00%
2		Zakládání											
25	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	12,600	12,600	0,000	224,00	2 822,40	0,00	0,00	2 822,40	0,00	0,00%
26	242111111R	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0,6 m	m	1,500	1,500	0,000	2 247,00	3 370,50	0,00	0,00	3 370,50	0,00	0,00%
27	592257910	skruž betonová tenkostěnná TBH 65 x 100 x 4 cm	kus	2,000	2,000	0,000	732,00	1 464,00	0,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00%
28	292111111	Montáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání z terénu	t	3,968	3,968	0,000	16 662,00	66 114,82	0,00	0,00	66 114,82	0,00	0,00%
29	130107160	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=140 mm	t	0,584	0,584	0,000	27 742,00	16 201,33	0,00	0,00	16 201,33	0,00	0,00%
30	130107300	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=280 mm	t	2,842	2,842	0,000	27 742,00	78 842,76	0,00	0,00	78 842,76	0,00	0,00%
31	130107320	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=300 mm	t	0,542	0,542	0,000	27 742,00	15 036,16	0,00	0,00	15 036,16	0,00	0,00%
32	292111112	Demontáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání terénu	t	3,968	3,968	0,000	5 727,00	22 724,74	0,00	0,00	22 724,74	0,00	0,00%
2		Zakládání						206 576,71	0,00	0,00	206 576,71	0,00	0,00%
3		Svislé a kompletní konstrukce											
33	355341 R	Obklad čedičovými segmenty s vyspárováním	m2	4,976	0,000	-4,976	3 082,00	15 336,03	-15 336,03	0,00	0,00	-15 336,03	-100,00%
3		Svislé a kompletní konstrukce						15 336,03	-15 336,03	0,00	0,00	-15 336,03	-100,00%
4		Vodorovné konstrukce											
34	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	3,400	0,000	-3,400	224,00	761,60	-761,60	0,00	0,00	-761,60	-100,00%
35	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	3,400	0,000	-3,400	75,00	255,00	-255,00	0,00	0,00	-255,00	-100,00%
36	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	2,359	2,359	0,000	766,00	1 806,99	0,00	0,00	1 806,99	0,00	0,00%
37	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	5,000	5,000	0,000	209,00	1 045,00	0,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Proř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
38	5922432R1	prstavec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/4 62,5 x 12 x 4 cm	kus	1,000	1,000	0,000	155,00	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00%
39	592243200	prstavec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm	kus	1,000	1,000	0,000	175,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00%
40	592243210	prstavec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm	kus	3,000	3,000	0,000	198,00	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00%
41	4521199 R1	Demontáž betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	3,000	3,000	0,000	160,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00%
42	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,700	0,700	0,000	3 254,00	2 277,80	0,00	0,00	2 277,80	0,00	0,00%
4		Vodorovné konstrukce						7 550,39	-1 016,60	0,00	6 533,79	-1 016,60	-13,46%
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
43	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,359	0,359	0,000	3 718,00	1 334,76	0,00	0,00	1 334,76	0,00	0,00%
44	634111R	D+M oboustranně těsnící páskou š=20cm	m	3,142	3,142	0,000	123,00	386,47	0,00	0,00	386,47	0,00	0,00%
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						1 721,23	0,00	0,00	1 721,23	0,00	0,00%
8		Trubní vedení											
45	87149R10	M+D šachetová vložka sklolaminát DN 1000	ks	2,000	0,000	-2,000	16 208,00	32 416,00	-32 416,00	0,00	0,00	-32 416,00	-100,00%
46	894201131	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	1,547	0,000	-1,547	5 356,00	8 285,73	-8 285,73	0,00	0,00	-8 285,73	-100,00%
47	89430217R1	Stěny šachet tl nad 200 mm ze žB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1	m3	4,097	0,000	-4,097	4 714,00	19 313,26	-19 313,26	0,00	0,00	-19 313,26	-100,00%
48	8943021R	Dno šachet tl nad 200 mm ze žB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1	m3	1,794	0,000	-1,794	4 423,00	7 934,86	-7 934,86	0,00	0,00	-7 934,86	-100,00%
49	894302262	Strop šachet ze žB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	1,558	0,000	-1,558	5 028,00	7 833,62	-7 833,62	0,00	0,00	-7 833,62	-100,00%
50	894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	1,000	0,000	2 046,00	2 046,00	0,00	0,00	2 046,00	0,00	0,00%
51	592243150	deska betonová zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 100/62,5 x 16,5 cm	kus	1,000	1,000	0,000	2 948,00	2 948,00	0,00	0,00	2 948,00	0,00	0,00%
52	89450 R	Pohledové bednění stěn šachet	m2	13,320	0,000	-13,320	840,00	11 188,80	-11 188,80	0,00	0,00	-11 188,80	-100,00%
53	894502201	Bednění stěn šachet pravouhlostních nebo vícehranných oboustranně	m2	23,520	0,000	-23,520	531,00	12 489,12	-12 489,12	0,00	0,00	-12 489,12	-100,00%
54	894502301	Bednění stěn šachet kruhových jednostranně	m2	4,976	0,000	-4,976	812,00	4 040,51	-4 040,51	0,00	0,00	-4 040,51	-100,00%
55	894503 R	Bednění deskových stropů šachet pohledové	m2	3,400	0,000	-3,400	676,00	2 298,40	-2 298,40	0,00	0,00	-2 298,40	-100,00%
56	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505	t	0,559	0,000	-0,559	27 888,00	15 589,39	-15 589,39	0,00	0,00	-15 589,39	-100,00%
57	899008-R	D+M poplilkocementové směsi včetně všech souvisejících prací	m3	0,900	0,900	0,000	2 502,00	2 251,80	0,00	0,00	2 251,80	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
58	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	2,000	2,000	0,000	764,00	1 528,00	0,00	0,00	1 528,00	0,00	0,00%
59	5524101R	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm, vzor Brno	kus	1,000	1,000	0,000	4 156,00	4 156,00	0,00	0,00	4 156,00	0,00	0,00%
60	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	1,000	0,000	478,00	478,00	0,00	0,00	478,00	0,00	0,00%
61	899501221	Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus	7,000	0,000	-7,000	252,00	1 764,00	-1 764,00	0,00	0,00	-1 764,00	-100,00%
8		Trubní vedení						136 561,49	-123 153,70	0,00	13 407,80	-123 153,69	-90,18%
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání											
62	931999R	D+M těsnění spáry kolem potrubí injekční hadičkou	m	3,014	0,000	-3,014	541,00	1 630,57	-1 630,57	0,00	0,00	-1 630,57	-100,00%
63	939941112	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou	m	8,600	0,000	-8,600	498,00	4 282,80	-4 282,80	0,00	0,00	-4 282,80	-100,00%
64	939941113	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně	m	8,600	0,000	-8,600	1 100,00	9 460,00	-9 460,00	0,00	0,00	-9 460,00	-100,00%
65	553020 R	Těsnící plech oboustrannělaminaovaný š. 160 mm	m	17,200	0,000	-17,200	250,00	4 300,00	-4 300,00	0,00	0,00	-4 300,00	-100,00%
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						19 673,37	-19 673,37	0,00	0,00	-19 673,37	-100,00%
997		Přesun sutě											
66	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,712	8,712	0,000	80,00	696,96	0,00	0,00	696,96	0,00	0,00%
67	99722181R	Poplatek za uložení recyklátu	t	7,980	7,980	0,000	70,00	558,60	0,00	0,00	558,60	0,00	0,00%
997		Přesun sutě						1 255,56	0,00	0,00	1 255,56	0,00	0,00%
998		Přesun hmot											
68	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	11,891	11,891	0,000	315,00	3 745,67	0,00	0,00	3 745,67	0,00	0,00%
998		Přesun hmot						3 745,67	0,00	0,00	3 745,67	0,00	0,00%
711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům											
69	711511101	Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním nátěrem	m2	5,980	5,980	0,000	21,00	125,58	0,00	0,00	125,58	0,00	0,00%
70	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,002	0,002	0,000	46 246,00	92,49	0,00	0,00	92,49	0,00	0,00%
71	711541164	Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP	m2	5,980	5,980	0,000	128,00	765,44	0,00	0,00	765,44	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdíl	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	628321340	pás těžký asfaltovaný	m ²	7,176	7,176	0,000	128,00	918,53	0,00	0,00	918,53	0,00	0,00%
73	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,032	0,032	0,000	595,00	19,04	0,00	0,00	19,04	0,00	0,00%
	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						1 921,08	0,00	0,00	1 921,08	0,00	0,00%
	999	Nové položky											
501	999052	Prefabrikovaná šachta ŠP12 dodávka prefabrikované šachty ŠP12: dno TBZ 210/240/200 a zákrytová deska TZK 210/240/30	kus	0,000	1,000	1,000	159 045,00	0,00	0,00	159 045,00	159 045,00	159 045,00	100,00%
502	894423111R00	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t	kus	0,000	1,000	1,000	1 674,00	0,00	0,00	1 674,00	1 674,00	1 674,00	100,00%
503	894423116R1	Osaz. bet. dílců šachet osazení dna šachty	kus	0,000	1,000	1,000	14 273,80	0,00	0,00	14 273,80	14 273,80	14 273,80	100,00%
504	999004	Vymazání spar těsnící maltou	kpl	0,000	1,000	1,000	1 716,64	0,00	0,00	1 716,64	1 716,64	1 716,64	100,00%
	999	Nové položky						0,00	0,00	176 709,44	176 709,44	176 709,44	100,00%
		Celkem						513 380,99	-159 179,71	176 709,44	530 910,24	17 529,75	3,41%

501	999052	Prefabrikovaná šachta ŠP12	kus	cenová hladina:	viz rozbor ceny položky: 999052
502	894423111R00	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t	kus	cenová hladina:	ceník RTS 2021/1
503	894423116R1	Osaz. bet. dílců šachet	kus	cenová hladina:	viz rozbor ceny položky: 894423116R1
504	999004	Vymazání spar těsnící maltou	kpl	cenová hladina:	viz rozbor ceny položky: 999004

Za Zhotovitele:

Za Správce stavby:

Datum: 10. 01. 2022

Datum:

11. 01. 2022

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 210 785 947,36
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,11%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,25%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(10/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 18, odst. (5), písm. b)	7,37%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	10 168 579,39	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,85%	
8=1*10,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	11,93%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*10,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(30/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,54%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 391 986,04 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 974 013,96	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Skupiny změn						Změny de minimis				Smluvní kompenzační nároky									
							- 1 - Vyhrazená změna (Doměrky)		- 2 - Záměna položek (Započítávání)		- 3 - Nepředvidanost		- 4 - Nezbytnost		- 5 - Změny de minimis			- 6 -								
10	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(30/1)*100	39=(36+37)	40	
				- 88 261 250,15	101 590 661,08	13 338 401,93	- 3 183 273,73	161 604,21	- 2 991 669,52	- 6 686 208,48	6 578 342,70	- 109 866,78	- 66 331 462,84	78 590 042,23	10 168 579,39	142 831 505,67	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 060 314,10	18 331 671,94	2,54%	30 391 986,04	0,00	
300.1	1/1.3	SMB	Komárovské nábreží - Dornych - Kanalizace	- 1 061 626,07	771 770,79	- 289 855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 061 626,07	771 770,79	- 289 855,28	1 833 396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.2	1/2.3	SMB	Dornych - Kanalizace	- 1 982 750,81	1 335 278,20	- 647 472,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 982 750,81	1 335 278,20	- 647 472,61	3 318 029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.3	1/3.3	SMB	Plotní 1, část - Kanalizace	- 2 080 284,49	1 361 395,79	- 718 888,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 080 284,49	1 361 395,79	- 718 888,70	3 441 880,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.4	1/4.3	SMB	Dornych - Kanalizace	- 644 523,68	407 097,12	- 237 426,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 644 523,68	407 097,12	- 237 426,56	1 051 620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	1/5.5	SMB	Protluková stěna, clona Dornych	0,00	348 748,42	348 748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.1	1/6.3	SMB	Ul. Kovářská chodníky	- 711,42	5 505,27	4 793,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 711,42	5 505,27	4 793,85	6 216,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	1/7.3	SMB	Ul. Dornych 2.část chodníky	- 7 860,00	5 038,34	- 2 821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 7 860,00	5 038,34	- 2 821,66	12 898,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	1/8.3	RSD	Křibovátka Dornych - Zvonarka, komunikace	- 9 534,00	5 321,80	- 4 212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9 534,00	5 321,80	- 4 212,20	14 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.4	1/9.3	RSD	Ul. Dornych - 3.část komunikace	- 10 673,20	6 352,00	- 4 321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10 673,20	6 352,00	- 4 321,20	16 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2	1/10.3	RSD	Dopravní značení - II. etapa	0,00	4 023,03	4 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023,03	4 023,03	4 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.2	2/11.3	TB	Parovod ZxDN250 - Dornych	- 282 816,80	3 188 580,99	2 905 773,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 282 816,80	3 188 580,99	2 905 773,19	3 471 406,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.1	2/12.3	SMB	Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část chodníky	0,00	682 434,40	682 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 434,40	682 434,40	682 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.1	2/13.3	SMB	Komárovské nábreží - Dornych - Kanalizace	- 62 075,20	889 006,84	826 931,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 62 075,20	889 006,84	826 931,64	951 065,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.1	2/14.2	RSD	Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část komunikace	- 1 396 720,81	1 373 626,76	- 23 094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 396 720,81	1 373 626,76	- 23 094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	2/15.2	RSD	Ul. Dornych 2.část komunikace	- 2 571 231,95	2 528 189,30	- 43 042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 571 231,95	2 528 189,30	- 43 042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	2/16.2	RSD	Křibovátka Dornych - Zvonarka, komunikace	- 622 606,80	612 184,31	- 10 422,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 622 606,80	612 184,31	- 10 422,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.4	2/17.2	RSD	Ul. Dornych 3.část komunikace	- 941 248,92	925 492,33	- 15 756,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 941 248,92	925 492,33	- 15 756,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	2/18.3	SMB	Demolice obš. Plotní č.6a k.ú.Trnitá č.p.768/18	0,00	5 453 450,78	5 453 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453 450,78	5 453 450,78	5 453 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	2/19.3	SMB	Demolice obš. Plotní č.6a k.ú.Trnitá č.p.768/18	0,00	1 445 353,48	1 445 353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 353,48	1 445 353,48	1 445 353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	2/20.3	SMB	Demolice obš. Plotní č.6a k.ú.Trnitá č.p.768/18	0,00	1 555 706,48	1 555 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 706,48	1 555 706,48	1 555 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.1	2/21.3	RSD	Přeložky vedení E.ON	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	3 895 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.2	2/22.3	SMB	Přeložky vedení E.ON	- 5 413 681,00	0,00	- 5 413 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 413 681,00	0,00	- 5 413 681,00	5 413 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.3	2/23.3	SMB	Přeložky vedení E.ON	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00	2 009 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.4	2/24.3	SMB	Přeložky vedení E.ON	- 6 014 646,00	0,00	- 6 014 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6 014 646,00	0,00	- 6 014 646,00	6 014 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601.1	2/25.3	SMB	Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská	- 5 140 338,96	0,00	- 5 140 338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 140 338,96	0,00	- 5 140 338,96	5 140 338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601.1	2/26.3	RSD	Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04	2 418 983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.1	2/27.3	SMB	Přeložky kabelů UPC oblast Svatopetrská	- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91	4 253 046,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.2	2/28.3	RSD	Přeložky kabelů UPC Dornych	- 2 999 539,53	0,00	- 2 999 539,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 999 539,53	0,00	- 2 999 539,53	2 999 539,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.1	2/29.3	SMB	STL přeložky Svatopetrská - Dornych	0,00	225 108,33	225 108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 108,33	225 108,33	225 108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.1	2/30.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych 1. část	0,00	118 001,25	118 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 001,25	118 001,25	118 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.4	2/31.3	SMB	Ul. Plotní - 3. část komunikace	0,00	3 215 237,13	3 215 237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 237,13	3 215 237,13	3 215 237,13	0,00									

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43	6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	10 168 579,39	bez ABS
2=1+10+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 210 785 947,36	7=(6+1)*100	Sledování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,85%	
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	101,11%	8=1*0,3	Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,25%				
5=(27/1)*100	Sledování záporných položek (Skupina 2)	-0,01%				
41=(10/1)*100	Sledování limitu 15% pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. 1b), písm. b)	7,37%				ABS

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50% Skupina 3	11,93%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50% Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50% pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(30/1)*100	Sledování limitu 15%	2,54%	ABS
13=30	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 391 986,04 Kč	ABS
14=149224000-30	Zbývá do limitu	106 974 013,96	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -		- 2 -		- 3 -		- 4 -		- 5 -		- 6 -										
							Vyhrazená změna (Doměrky)	Změna položek (Započítávání)	Nepředvidanost	Nezbytnost	Změny de minimis	Smluvní kompenzační nároky															
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36=(30/1)*100	37	38=(30/1)*100	39=(36+37)	40		
				- 88 261 250,15	101 596 661,08	13 338 401,93	- 3 183 273,73	191 604,21	- 2 991 669,52	- 6 686 205,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 66 331 462,84	76 500 042,23	10 168 579,39	142 831 505,07	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 060 314,10	18 331 671,94	2,54%	30 391 986,04	0,00		
740.2	3/81.3	SMB	Veřejné osvětlení vnitroblok	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
740.3	3/82.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Plotní	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	0,00	- 48 591,00	0,00	- 48 591,00	0,00	- 48 591,00	0,00	- 48 591,00	0,00	- 48 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
740.4	3/83.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Spáňná	0,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
740.5	3/84.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Dorných 2 část	0,00	372 680,00	372 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140.2	3/85.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dorných - Úzká	0,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.2	3/86.3	ŘSD	Křivovka Dorných - Zvonarka komunikace	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	0,00	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	0,00	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	0,00	156 074,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/87.3	ŘSD	Křivovka Zvonarka - Plotní komunikace	- 204 664,21	203 976,50	- 687,71	0,00	- 204 664,21	203 976,50	- 687,71	0,00	- 204 664,21	203 976,50	- 687,71	0,00	408 642,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.3	3/88.3	SMB	STL plynovod PE 110 - Plotní, 2. část	0,00	974 271,30	974 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.3	3/89.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část komunikace	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.3	3/90.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část komunikace	0,00	796 133,93	796 133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.3	3/91.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky	0,00	295 831,22	295 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.3	3/92.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část komunikace	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.3	3/93.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky	0,00	49 926,00	49 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.3	3/94.5	SMB	Ul. Nová AGROZET, Komárovská - Plotní chodníky	0,00	27 394,20	27 394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.3	3/95.5	SMB	Ul. Plotní - 1. část komunikace	0,00	205 695,84	205 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.2	3/96.3	SMB	Vnitroblok, komunikace	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	3 162 870,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300.2	3/97.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizace	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	0,00	2 457 939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300.2	3/98.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizační přípojky	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	12 272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152.2	3/99.3	SMB	Stavební úpravy obj. Plotní č.39 k.ú.Komárov č.p.1141	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	5 874 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.3	3/100.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část chodníky	0,00	152 953,17	152 953,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 953,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130.3	4/101.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.6a k.ú.Trnitá č.p.768/18	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130.3	4/102.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.33, objekty firmy Famko	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	0,00	562 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152.2	4/103.3	SMB	Stavební úpravy obj. Plotní č.33 k.ú.Trnitá č.p.758/14 (příjez)	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	0,00	3 064 481,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203.3	4/104.5	DPMB	Informační zařízení DPMB-oblast Brno střed	0,00	550 144,00	550 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400.3	4/105.5	DPMB	Tramvajová trať Plotní, tramvajový spodek	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.3	4/106.5	SMB	Ulice Plotní - 2. část, komunikace	0,00	8 429 196,58	8 429 196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130.3	4/107.3	SMB	Demolice obj. Dorných 60	- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73	0,00	- 22 698,00	0,00	- 22 698,00	0,00	- 22 698,00	0,00	- 22 698,00	0,00	1 403 314,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.4	4/108.3	SMB	Úzká - Kanalizace	0,00	231 456,61	231 456,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 456,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.2	4/109.3	TB	Parovod 2xDN100 - Plotní - J64	0,00	44 981,76	44 981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.3	4/110.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část komunikace	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 303,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.3	4/111.3	SMB	Ul. Plotní - 2. část komunikace	0,00	878 854,46	878 854,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 854,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140.3	4/112.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dorných - Úzká	0,00	1 291 544,51	1 291 544,51	0,00	0,00																			

IMOS Brno, a.s. Rozbor ceny položky 999004

Název :	Vymazání spar těsnící maltou	MJ	kpl
----------------	-------------------------------------	-----------	------------

1	Materiál	845,50 Kč	49,25% z celkové JC
2	Mzdy	483,00 Kč	28,14% z celkové JC
3	Odvody 34,00 % z mezd	164,22 Kč	9,57% z celkové JC
4	Stroje	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
5	Ostatní přímé náklady	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
6	Přímé náklady [1] až [5]	1 492,72 Kč	
7	Režie výrobní 5,00 % z [6]	74,64 Kč	4,35% z celkové JC
8	Režie správní 5,00 % z [6]	74,64 Kč	4,35% z celkové JC
9	Zisk 5,00 % z [6]	74,64 Kč	4,35% z celkové JC
10	Ostatní a nekalkulované náklady	0,00 Kč	0,00%
Celkem [6] až [10]		1 716,64 Kč	

T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství spotřeba	Jednotková cena	Celkem
M		Těsnící malta Ergelit KS1	kg	25,00000	33,82	845,50 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
Materiály						845,50 Kč
P	P412100	Zedník	Nh	3,00000	161,00	483,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P						0,00 Kč
Mzdy						483,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
Stroje						0,00 Kč
O			návoz			0,00 Kč
O			Kč			0,00 Kč
Ostatní přímé náklady						0,00 Kč

Poznámka :

Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčištění přímých nákladů.

IMOS Brno, a.s. Rozbor ceny položky 999049

Název :	Prefabrikovaná šachta ŠŠ01a	MJ	kus
----------------	------------------------------------	-----------	------------

1	Materiál	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
2	Mzdy	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
3	Odvody 34,00 % z mezd	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
4	Stroje	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
5	Ostatní přímé náklady	44 018,00 Kč	86,96% z celkové JC
6	Přímé náklady [1] až [5]	44 018,00 Kč	
7	Režie výrobní 5,00 % z [6]	2 200,90 Kč	4,35% z celkové JC
8	Režie správní 5,00 % z [6]	2 200,90 Kč	4,35% z celkové JC
9	Zisk 5,00 % z [6]	2 200,90 Kč	4,35% z celkové JC
10	Ostatní a nekalkulované náklady	0,00 Kč	0,00%
Celkem [6] až [10]		50 620,70 Kč	

T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství spotřeba	Jednotková cena	Celkem
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
Materiály						0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P						0,00 Kč
Mzdy						0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
Stroje						0,00 Kč
O		Prefabrikovaná šachta ŠŠ01a - dodavatel Jokva Olomouc, a.s., výrobce Prefa Brno a.s.		1,00000	44 018,00	44 018,00 Kč
O						0,00 Kč
Ostatní přímé náklady						44 018,00 Kč

Poznámka :

Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.

IMOS Brno, a.s. Rozbor ceny položky 999050

Název :	Prefabrikovaná šachta ŠŠ02	MJ	kus
----------------	-----------------------------------	-----------	------------

1	Materiál	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
2	Mzdy	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
3	Odvody 34,00 % z mezd	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
4	Stroje	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
5	Ostatní přímé náklady	45 606,00 Kč	86,96% z celkové JC
6	Přímé náklady [1] až [5]	45 606,00 Kč	
7	Režie výrobní 5,00 % z [6]	2 280,30 Kč	4,35% z celkové JC
8	Režie správní 5,00 % z [6]	2 280,30 Kč	4,35% z celkové JC
9	Zisk 5,00 % z [6]	2 280,30 Kč	4,35% z celkové JC
10	Ostatní a nekalkulované náklady	0,00 Kč	0,00%
Celkem [6] až [10]		52 446,90 Kč	

T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství spotřeba	Jednotková cena	Celkem
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
Materiály						0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P						0,00 Kč
Mzdy						0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
Stroje						0,00 Kč
O		Prefabrikovaná šachta ŠŠ02 - dodavatel Jokva Olomouc, a.s., výrobce Prefa Brno a.s.	kus	1,00000	45 606,00	45 606,00 Kč
O						0,00 Kč
Ostatní přímé náklady						45 606,00 Kč

Poznámka :

Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.

IMOS Brno, a.s. Rozbor ceny položky 999051

Název :	Prefabrikovaná šachta ŠZ01	MJ	kus
----------------	-----------------------------------	-----------	------------

1	Materiál	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
2	Mzdy	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
3	Odvody 34,00 % z mezd	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
4	Stroje	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
5	Ostatní přímé náklady	46 313,00 Kč	86,96% z celkové JC
6	Přímé náklady [1] až [5]	46 313,00 Kč	
7	Režie výrobní 5,00 % z [6]	2 315,65 Kč	4,35% z celkové JC
8	Režie správní 5,00 % z [6]	2 315,65 Kč	4,35% z celkové JC
9	Zisk 5,00 % z [6]	2 315,65 Kč	4,35% z celkové JC
10	Ostatní a nekalkulované náklady	0,00 Kč	0,00%
Celkem [6] až [10]		53 260,00 Kč	

T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství spotřeby	Jednotková cena	Celkem
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
Materiály						0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P						0,00 Kč
Mzdy						0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
Stroje						0,00 Kč
O		Prefabrikovaná šachta ŠZ01 - dodavatel Jokva Olomouc, a.s., výrobce Prefa Brno a.s.		1,00000	46 313,00	46 313,00 Kč
O						0,00 Kč
Ostatní přímé náklady						46 313,00 Kč

Poznámka :

Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.

IMOS Brno, a.s. Rozbor ceny položky 999052

Název :	Prefabrikovaná šachta ŠP12	MJ	kus
----------------	-----------------------------------	-----------	------------

1	Materiál	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
2	Mzdy	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
3	Odvody 34,00 % z mezd	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
4	Stroje	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
5	Ostatní přímé náklady	138 300,00 Kč	86,96% z celkové JC
6	Přímé náklady [1] až [5]	138 300,00 Kč	
7	Režie výrobní 5,00 % z [6]	6 915,00 Kč	4,35% z celkové JC
8	Režie správní 5,00 % z [6]	6 915,00 Kč	4,35% z celkové JC
9	Zisk 5,00 % z [6]	6 915,00 Kč	4,35% z celkové JC
10	Ostatní a nekalkulované náklady	0,00 Kč	0,00%
Celkem [6] až [10]		159 045,00 Kč	

T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství spotřeby	Jednotková cena	Celkem
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
Materiály						0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P						0,00 Kč
Mzdy						0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
Stroje						0,00 Kč
O		Prefabrikovaná šachta ŠP12 - dodavatel Jokva Olomouc, a.s., výrobce Prefa Brno a.s.	kus	1,00000	138 300,00	138 300,00 Kč
O						0,00 Kč
Ostatní přímé náklady						138 300,00 Kč

Poznámka :

Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčištění přímých nákladů.

IMOS Brno, a.s. Rozbor ceny položky 894423116R1

Název :	Osaz. bet. dílců šachet	MJ	kus
----------------	--------------------------------	-----------	------------

1	Materiál	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
2	Mzdy	1 800,00 Kč	12,61% z celkové JC
3	Odvody 34,00 % z mezd	612,00 Kč	4,29% z celkové JC
4	Stroje	10 000,00 Kč	70,06% z celkové JC
5	Ostatní přímé náklady	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
6	Přímé náklady [1] až [5]	12 412,00 Kč	
7	Režie výrobní 5,00 % z [6]	620,60 Kč	4,35% z celkové JC
8	Režie správní 5,00 % z [6]	620,60 Kč	4,35% z celkové JC
9	Zisk 5,00 % z [6]	620,60 Kč	4,35% z celkové JC
10	Ostatní a nekalkulované náklady	0,00 Kč	0,00%
Celkem [6] až [10]		14 273,80 Kč	

T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství spotřeba	Jednotková cena	Celkem
M			kus			0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
Materiály						0,00 Kč
P	P412207	Montážník prefa, vazač břemen - třída 7	Nh	4,00000	250,00	1 000,00 Kč
P	P412100	Zedník	Nh	4,00000	200,00	800,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P						0,00 Kč
Mzdy						1 800,00 Kč
S		Jeřáb automobilní 50t	Sh	4,00000	2 500,00	10 000,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
Stroje						10 000,00 Kč
O						0,00 Kč
O						0,00 Kč
Ostatní přímé náklady						0,00 Kč

Poznámka :

Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.

SEZNAM ŠACHTOVÝCH DEN A ŠACHTOVÝCH DÍLŮ - VÝROBCE PREFA BRNO a.s.

číslo šachty	betonové dno	záškrtnutá deska	přibližný HMG návozů
ŠS01a ŠP11	TBZ-Q.1 150/159 V60/90 CV, V 60 SKL, bez/bez		44 018,00
ŠS02	TBZ-Q.1 150/159 V60/90 CV, V 60, SKL, bez/bez		45 606,00
ŠZ01 ŠP15	TBZ-Q.1 150/159 V60/90 CV,bez/bez		46 313,00
ŠP12	TBZ 210/240/200	TZK 210/240/30	138 300,00
ŠD31	TBZ 200/155/280	TZK 200/155/30	115 500,00

*bez kynety, montážní otvor na přítoku i odtoku

*bez kynety, montážní otvor na odtoku

*bez kynety, montážní otvor na přítoku i na odtoku

ceny vč. dopravy

