
Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/149.3 – SO 100.40.1B/2 – Ul. Dornych 3. část, komunikace

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu z 9 094 465,64 Kč na 9 399 711,60 Kč, tedy o **+ 305 245,96 Kč**.


V předložené druhé změně dochází k úpravě výměr položek z nabídky. Nové položky se zde nevyskytují.

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Z hlediska cenové kontroly nemá konzultant připomínky.

V Brně dne 11. 1. 2022



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Ul. Dorných 3. část, komunikace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 100.40.1B/2

Číslo ZBV:

5/149.3

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 659 933 90

Dopravní podnik města Brna, a.s.
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.
Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 5/149.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/149.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/149.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/149.3	0,00	305 245,96	305 245,96

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/149.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/149.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/149.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/149	0,00	305 245,96	305 245,96

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 5/149.3**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 100.40.1B
Název SO/PS:	Ul. Dornych 3. část, komunikace

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	5 879 228,51 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	305 245,96 Kč, 59,88 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 201 880 347,32 Kč, 100,37 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Předmětem této doměrkové ZBV je upřesnění celkové množství provedených prací již zrealizovaného objektu SO 100.40.1B.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změny a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
Změny záporné nejsou vyvolány.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Tato ZBV řeší změny ve stavebním objektu SO 100.40.1B.

Tato změna řeší přesné provedení množství prací v souladu s projektem dle realizační dokumentace. Po celkovém provedení tohoto stavebního objektu bylo upřesněno množství položek, které byly provedeny dle skutečnosti.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 100.40.1B:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Změně	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
29	573111112R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2	m2	3 932,640	6 563,52	10,22%
30	573211111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	10 549,280	8 751,36	7,43%
31	577115126R00	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, ACL 22 S, tloušťky 70 mm, plochy přes 1000 m2	m2	6 066,069	92 618,56	6,40%
33	565171211T00	Podklad z asf. betonu ACP 22 S, š.nad 3 m, tl. 10 cm	m2	3 932,640	102 099,20	10,22%

Příloha č. 4

34	576111125T00	Koberec asfaltový se sníženou hlučností, 4 cm	m2	2 917,640	77 668,32	14,28%
35	599141110T00	Zalítí spáry asfalt. modifikovanou zálivkou	m	670,500	17 545,00	27,59%

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 24. 01. 2022

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 20. 04. 2022

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Ul. Dornych 3. část, komunikace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 100.40.1B/2

Číslo ZBV:

5/149.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4-7

Objednatelé

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato změna řeší změny ve stavebním objektu SO 100.40.1B.

Tato změna řeší přesné provedení množství prací v souladu s projektem dle realizační dokumentace. Po celkovém provedení tohoto stavebního objektu bylo upřesněno množství položek, které byly provedeny dle skutečnosti.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	305 245,96	305 245,96

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum 4.2.2022	podpis	
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno		datum	podpis	
Supervize	jméno		datum	podpis	
Správce stavby	jméno		datum 24.01.2022	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZV Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Statutární město Brno

(Oprávněná osoba objednatel)

jméno

datum

20. 04. 2022

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

20. 01. 2022

podpis

Číslo paré:

1

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 5/149.3

Název Stavby:	Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 100.40.1B/2		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Ul. Dorných 3. část, komunikace		

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
5 879 228,51

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	3 215 237,13	9 094 465,64	3 215 237,13

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	305 245,96	3 520 483,09	59,88%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	9 399 711,60	3 520 483,09	59,88%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

20. 01. 2022

SOUHLASÍM

Projektant (autorský dozor):

4. 2. 2022

SOUHLASÍM

Správce stavby

24. 01. 2022

SOUHLASÍM

Statutární město Brno

souhlasím

20. 04. 2022

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/149.3															
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Číslo a název SO/PS: SO 100.40.1B Ul. Dorných 3. část, komunikace Číslo a název rozpočtu: SO 100.40.1B Ul. Dorných 3. část, komunikace									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. SO 100.40.1B/2						
									Skupina Změn: 3						
									Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	9		10	11	12	13	14
1	1	Zemní práce													
1	122202203R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 1 000 do 10 000 m3	m3	1 115,370	1 115,370	1 115,370	0,000	78,00	86 998,86	86 998,86	0,00	0,00	86 998,86	0,00	0,00%
2	122302203R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 1 000 do 10 000 m3	m3	1 185,600	1 185,600	1 185,600	0,000	86,00	101 961,60	101 961,60	0,00	0,00	101 961,60	0,00	0,00%
3	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	105,700	105,700	105,700	0,000	209,00	22 091,30	22 091,30	0,00	0,00	22 091,30	0,00	0,00%
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2 457,214	2 802,464	2 802,464	0,000	159,00	390 697,03	445 591,78	0,00	0,00	445 591,78	0,00	0,00%
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	12 286,070	14 012,320	14 012,320	0,000	1,00	12 286,07	14 012,32	0,00	0,00	14 012,32	0,00	0,00%
6	171101111R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně	m3	1 115,370	1 115,370	1 115,370	0,000	139,00	155 036,43	155 036,43	0,00	0,00	155 036,43	0,00	0,00%
7	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	2 296,350	3 677,350	3 677,350	0,000	13,00	29 852,55	47 805,55	0,00	0,00	47 805,55	0,00	0,00%
8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	2 457,214	2 802,464	2 802,464	0,000	89,00	218 692,05	249 419,30	0,00	0,00	249 419,30	0,00	0,00%
9	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	50,544	50,544	50,544	0,000	765,00	38 666,16	38 666,16	0,00	0,00	38 666,16	0,00	0,00%
10	151101101R00	příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	219,600	219,600	219,600	0,000	95,00	20 862,00	20 862,00	0,00	0,00	20 862,00	0,00	0,00%
11	151101111R00	příložené , hloubky do 2 m	m2	219,600	219,600	219,600	0,000	25,00	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00	5 490,00	0,00	0,00%
12	167101102R00	přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1 115,370	1 115,370	1 115,370	0,000	48,00	53 537,76	53 537,76	0,00	0,00	53 537,76	0,00	0,00%
13	174101101R00	jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	85,598	85,598	85,598	0,000	97,00	8 302,97	8 302,97	0,00	0,00	8 302,97	0,00	0,00%
14	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	13,358	13,358	13,358	0,000	195,00	2 604,74	2 604,74	0,00	0,00	2 604,74	0,00	0,00%
15	58330002.R	Zemina stabilizační vhodná do násypu	t	173,271	173,271	173,271	0,000	133,00	23 045,01	23 045,01	0,00	0,00	23 045,01	0,00	0,00%
16	58344209R	šterkodrt frakce 0,0 až 125,0 mm; třída B	t	2 067,896	2 067,896	2 067,896	0,000	227,00	469 412,39	469 412,39	0,00	0,00	469 412,39	0,00	0,00%
	1	Zemní práce							1 639 536,92	1 744 838,17	0,00	0,00	1 744 838,17	0,00	0,00%
	21	Úprava podloží a základ.spáry													
17	212752112T00	Trativody z drenážních flex trubek, lože, DN 100 mm	m	218,000	218,000	218,000	0,000	198,00	43 164,00	43 164,00	0,00	0,00	43 164,00	0,00	0,00%
18	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	327,000	327,000	327,000	0,000	8,00	2 616,00	2 616,00	0,00	0,00	2 616,00	0,00	0,00%
19	69370518R	geotextilie POP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 400 g/m2	m2	359,700	359,700	359,700	0,000	31,00	11 150,70	11 150,70	0,00	0,00	11 150,70	0,00	0,00%
	21	Úprava podloží a základ.spáry							56 930,70	56 930,70	0,00	0,00	56 930,70	0,00	0,00%
	3	Svislé a kompletní konstrukce													

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11	12	13	14
20	388993000RP0	Chráníčka kabelu z korug. PE 63, bet. mazanina, zemní práce	m	57,500	57,500	57,500	0,000	308,00	17 710,00	17 710,00	0,00	0,00	17 710,00	0,00	0,00%
21	388994000RP0	Chráníčka kabelu z korug. PE 110, bet. mazanina, zemní práce	m	139,500	139,500	139,500	0,000	370,00	51 615,00	51 615,00	0,00	0,00	51 615,00	0,00	0,00%
22	388995000RP0	Chráníčka kabelu z korug. PE 160, bet. mazanina, zemní práce	m	25,500	25,500	25,500	0,000	432,00	11 016,00	11 016,00	0,00	0,00	11 016,00	0,00	0,00%
3		Svislé a kompletní konstrukce							80 341,00	80 341,00	0,00	0,00	80 341,00	0,00	0,00%
4		Vodorovné konstrukce													
23	451541111R00	ze štěrkodrtě 0÷63 mm	m3	4,710	4,710	4,710	0,000	676,00	3 183,96	3 183,96	0,00	0,00	3 183,96	0,00	0,00%
24	452111111R00	průřezové plochy do 25 000 mm2	kus	57,500	57,500	57,500	0,000	43,00	2 472,50	2 472,50	0,00	0,00	2 472,50	0,00	0,00%
25	59217341R	obrubník zahradní materiál beton; l = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	58,075	58,075	58,075	0,000	22,00	1 277,65	1 277,65	0,00	0,00	1 277,65	0,00	0,00%
4		Vodorovné konstrukce							6 934,11	6 934,11	0,00	0,00	6 934,11	0,00	0,00%
5		Komunikace													
26	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	2 296,350	3 677,350	3 677,350	0,000	178,00	408 750,30	654 568,30	0,00	0,00	654 568,30	0,00	0,00%
27	567132115R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	2 230,740	3 611,740	3 611,740	0,000	332,00	740 605,68	1 199 097,68	0,00	0,00	1 199 097,68	0,00	0,00%
28	568212111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geomříže, asfaltového povrchu,	m2	69,000	69,000	69,000	0,000	90,00	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00%
29	573111112R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2	m2	2 187,000	3 568,000	3 932,640	364,640	18,00	39 366,00	64 224,00	0,00	6 563,52	70 787,52	6 563,52	10,22%
30	573211111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	4 786,000	9 820,000	10 549,280	729,280	12,00	57 432,00	117 840,00	0,00	8 751,36	126 591,36	8 751,36	7,43%
31	577115126R00	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, ACL 22 S, tloušťky 70 mm, plochy přes 1000 m2	m2	2 233,000	5 701,429	6 066,069	364,640	254,00	567 182,00	1 448 162,97	0,00	92 618,56	1 540 781,53	92 618,56	6,40%
32	565161112RT6	Podklad z asfalt. betonu ACP 22 S, š. do 3 m, tl. 9 cm	m2	46,000	46,000	46,000	0,000	252,00	11 592,00	11 592,00	0,00	0,00	11 592,00	0,00	0,00%
33	565171211T00	Podklad z asf. betonu ACP 22 S, š. nad 3 m, tl. 10 cm	m2	2 187,000	3 568,000	3 932,640	364,640	280,00	612 360,00	999 040,00	0,00	102 099,20	1 101 139,20	102 099,20	10,22%
34	576111125T00	Koberec asfaltový se sníženou hlučností, 4 cm	m2	2 553,000	2 553,000	2 917,640	364,640	213,00	543 789,00	543 789,00	0,00	77 668,32	621 457,32	77 668,32	14,28%
35	599141110T00	Zalítí spáry asfalt. modifikovanou zálivkou	m	25,500	525,500	670,500	145,000	121,00	3 085,50	63 585,50	0,00	17 545,00	81 130,50	17 545,00	27,59%
36	69310263R	Geomříže PK-Force 100/100	m2	75,900	75,900	75,900	0,000	90,00	6 831,00	6 831,00	0,00	0,00	6 831,00	0,00	0,00%
5		Komunikace							2 997 203,48	5 114 940,45	0,00	305 245,96	5 420 186,41	305 245,96	5,97%
8		Trubní vedení													
37	831312121RT2	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž včetně dodávky trub kameninových DN 150 mm, délky 1000 mm	m	52,000	52,000	52,000	0,000	616,00	32 032,00	32 032,00	0,00	0,00	32 032,00	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38	831352121RT2	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž včetně dodávky trub kameninových DN 200 mm, délky 1000 mm	m	5,500	5,500	5,500	0,000	1 024,00	5 632,00	5 632,00	0,00	0,00	5 632,00	0,00	0,00%
39	831263195R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky příplatky k ceně za zřízení kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm	kus	15,000	15,000	15,000	0,000	691,00	10 365,00	10 365,00	0,00	0,00	10 365,00	0,00	0,00%
40	837311221RT2	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky odbočných včetně dodávky šikmé odbočky DN 150/150 mm	kus	12,000	12,000	12,000	0,000	750,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
41	837351221RT2	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky odbočných včetně dodávky šikmé odbočky DN 200/150 mm	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	1 070,40	1 070,40	1 070,40	0,00	0,00	1 070,40	0,00	0,00%
42	894416121R00	Osazení každého dalšího dílu vpustí	kus	10,000	10,000	10,000	0,000	5 886,00	58 860,00	58 860,00	0,00	0,00	58 860,00	0,00	0,00%
43	895941311RT2	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV pro typ UVB-50	kus	15,000	15,000	15,000	0,000	11 496,00	172 440,00	172 440,00	0,00	0,00	172 440,00	0,00	0,00%
44	899202111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	15,000	15,000	15,000	0,000	691,00	10 365,00	10 365,00	0,00	0,00	10 365,00	0,00	0,00%
45	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým C 12/15	m3	15,392	15,392	15,392	0,000	2 413,00	37 141,74	37 141,74	0,00	0,00	37 141,74	0,00	0,00%
46	837304000RPC	Napojení přípojky do kanalizace jádrovým vývrtem	kus	15,000	15,000	15,000	0,000	4 564,00	68 460,00	68 460,00	0,00	0,00	68 460,00	0,00	0,00%
47	899102211T00	Dmtž poklop litina+rám -100kg	kus	6,000	6,000	6,000	0,000	345,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00%
48	55243099R	Mříž litinová s rámem D400 300x500 mm	kus	15,000	15,000	15,000	0,000	2 746,00	41 190,00	41 190,00	0,00	0,00	41 190,00	0,00	0,00%
49	592238742R2	Betonová skruž dešťové vpustí DN 500 (650)	kus	10,000	10,000	10,000	0,000	534,00	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00%
8		Trubní vedení							453 966,14	453 966,14	0,00	0,00	453 966,14	0,00	0,00%
91		Doplňující práce na komunikaci													
50	916261111R00	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	290,000	290,000	290,000	0,000	151,00	43 790,00	43 790,00	0,00	0,00	43 790,00	0,00	0,00%
51	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	267,000	267,000	267,000	0,000	241,00	64 347,00	64 347,00	0,00	0,00	64 347,00	0,00	0,00%
52	919735114R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 150 do 200 mm	m	25,500	70,500	70,500	0,000	205,00	5 227,50	14 452,50	0,00	0,00	14 452,50	0,00	0,00%
53	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	239,370	239,370	239,370	0,000	93,00	22 261,41	22 261,41	0,00	0,00	22 261,41	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
54	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	30,300	30,300	30,300	0,000	73,00	2 211,90	2 211,90	0,00	0,00	2 211,90	0,00	0,00%
55	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	29,290	29,290	29,290	0,000	205,00	6 004,45	6 004,45	0,00	0,00	6 004,45	0,00	0,00%
	91	Doplňující práce na komunikaci							143 842,26	153 067,26	0,00	0,00	153 067,26	0,00	0,00%
	961	Vybourané stavební suti													
56	113108420R00	Odstranění podkladů nebo krytů živiničných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	1 872,000	3 322,050	3 322,050	0,000	62,00	116 064,00	205 967,10	0,00	0,00	205 967,10	0,00	0,00%
57	113151113R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živiný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm	m2	320,000	320,000	320,000	0,000	124,00	39 680,00	39 680,00	0,00	0,00	39 680,00	0,00	0,00%
58	120901121R00	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	4,200	4,200	4,200	0,000	1 492,00	6 266,40	6 266,40	0,00	0,00	6 266,40	0,00	0,00%
59	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	861,080	2 138,643	2 138,643	0,000	88,00	75 775,04	188 200,58	0,00	0,00	188 200,58	0,00	0,00%
60	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	5 166,480	12 831,858	12 831,858	0,000	1,00	5 166,48	12 831,86	0,00	0,00	12 831,86	0,00	0,00%
61	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	9,240	616,880	616,880	0,000	86,00	794,64	53 051,68	0,00	0,00	53 051,68	0,00	0,00%
62	979990112R00	Poplatek za skládku Poplatek za skládku suti - asfalt	t	851,840	1 721,699	1 721,699	0,000	247,00	210 404,48	425 259,65	0,00	0,00	425 259,65	0,00	0,00%
	961	Vybourané stavební suti							454 151,04	931 257,27	0,00	0,00	931 257,27	0,00	0,00%
	962	Vybourané stavební hmoty													
63	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkůvých ležatých	m	106,000	106,000	106,000	0,000	75,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00%
64	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	32,000	32,000	32,000	0,000	60,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00%
65	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	289,500	289,500	289,500	0,000	50,00	14 475,00	14 475,00	0,00	0,00	14 475,00	0,00	0,00%
66	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár	m	138,000	138,000	138,000	0,000	23,00	3 174,00	3 174,00	0,00	0,00	3 174,00	0,00	0,00%
67	979071122R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár živici nebo cementovou maltou	m2	28,950	28,950	28,950	0,000	69,00	1 997,55	1 997,55	0,00	0,00	1 997,55	0,00	0,00%
68	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	65,253	65,253	65,253	0,000	109,00	7 112,52	7 112,52	0,00	0,00	7 112,52	0,00	0,00%
69	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	65,253	65,253	65,253	0,000	1,00	65,25	65,25	0,00	0,00	65,25	0,00	0,00%
70	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot	t	65,253	65,253	65,253	0,000	23,00	1 500,81	1 500,81	0,00	0,00	1 500,81	0,00	0,00%
71	979990101R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm	t	65,253	65,253	65,253	0,000	86,00	5 611,72	5 611,72	0,00	0,00	5 611,72	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	962	Vybourané stavební hmoty						43 806,85	43 806,85	0,00	0,00	43 806,85	0,00	0,00%	
	99	Staveništní přesun hmot													
72	998225311R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu	t	209,667	209,667	209,667	0,000	12,00	2 516,01	2 516,01	0,00	0,00	2 516,01	0,00	0,00%
	99	Staveništní přesun hmot						2 516,01	2 516,01	0,00	0,00	2 516,01	0,00	0,00%	
	999	Nové položky													
501	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam.drcené tl.25 cm	m2	0,000	1 381,000	1 381,000	0,000	39,00	0,00	53 859,00	0,00	0,00	53 859,00	0,00	0,00%
502	113107232	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 200 mm	m2	0,000	1 381,000	1 381,000	0,000	269,00	0,00	371 489,00	0,00	0,00	371 489,00	0,00	0,00%
503	113151213R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.4 cm	m2	0,000	2 272,000	2 272,000	0,000	35,44	0,00	80 519,68	0,00	0,00	80 519,68	0,00	0,00%
	999	Nové položky						0,00	505 867,68	0,00	0,00	505 867,68	0,00	0,00%	
		Celkem						5 879 228,51	9 094 465,64	0,00	305 245,96	9 399 711,60	305 245,96	3,36%	

501	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam.drcené tl.25 cm	m2	cenová hladina:	pol.č. 4, SO 100.13.1
502	113107232	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 200 mm	m2	cenová hladina:	pol.č. 39, SO 430.30.01
503	113151213R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.4 cm	m2	cenová hladina:	cena převzata z pol.č. 10, SO 100.35.1 po přepočtu z m3 na m2.

Za Zhotovitele:

Datum:

20. 01. 2022

Za Objednatele:

Datum:

24. 01. 2022

