
Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/168.1 – SO 200.30.01/1 – Vodovodní řady – ulice:
Svatopetrská

V předložené změně dochází ke snížení ceny objektu z 2 730 177,99 Kč na 2 530 572,04 Kč, tedy o – 199 605,95 Kč.


V předložené změně dochází pouze k úpravě výměr položek z nabídky. Nové položky se zde nevyskytují.

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Z hlediska cenové kontroly nemá konzultant připomínky.

V Brně dne 11. 1. 2022



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vodovodní řady - ulice: Svatopetrská	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 200.30.01/1	Číslo ZBV: 5/168.1
---	--	------------------------------

Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno IČ: 449 927 85 Dopravní podnik města Brna, a.s. Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno IČ: 255 088 81	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČ: 659 933 90 Teplárny Brno, a.s. Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno IČ: 463 475 34
---	---

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní" Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno IČ: 253 22 257
--

Rekapitulace ZBV č. 5/168.1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/168.1	-199 605,95	0,00	-199 605,95

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/168.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/168.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/168.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/168.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/168.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/168	-199 605,95	0,00	-199 605,95

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 5/168.1**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 200.30.01/1
Název SO/PS:	Vodovodní řady – ulice: Svatopetrská

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	2 730 178,00 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-199 605,95 Kč, -7,31 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 203 446 102,22 Kč, 100,50 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 200.30.01 dle geodetického zaměření.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):

Změny záporné jsou vyvolány neprovedením prací v plném rozsahu dle výkazu výměr zadávací dokumentace stavby. Přestože práce nebyly provedeny v plném rozsahu dle výkazu výměr ZDS, byly provedeny dle rozsahu požadované investorem.

Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCI SE ŠKRTNĚTE A HODÍCI SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 – Vyhrazená změna (dle § 100 ZZVZ), zejména: Uveďte, z jakého důvodu se jedná o doměření:

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 200.30.01 dle geodetického zaměření.

Délka vodovodního potrubí dle zadávací dokumentace stavby:

DN 100 = 132,60 m

DN 200 = 184,40 m

Délka vodovodního potrubí dle geodetického zaměření:

DN 100 = 132,15 m

DN 200 = 154,24 m

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 200.30.01:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	-22,500	-1 980,00	-9,00%
2	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	-0,990	-128,70	-9,00%

Příloha č. 4

3	115109001 R	Čerpací jímka DN 600 mm	kus	-0,540	-2 748,60	-9,00%
4	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	-1,388	-430,28	-9,01%
5	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500	m	-0,888	-399,60	-8,97%
6	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	m	-0,592	-183,52	-8,97%
7	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	-0,796	-187,86	-9,05%
8	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	-16,842	-5 423,12	-9,00%
9	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	-17,903	-2 094,65	-9,00%
10	130901123	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně	m3	-0,068	-424,05	-8,50%
11	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 2 objemu do 1000 m3	m3	-13,102	-2 646,61	-9,00%
12	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-26,214	-5 295,23	-9,00%
13	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-7,865	-322,47	-9,00%
14	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	-4,368	-1 218,67	-9,00%
15	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-1,314	-74,90	-9,02%
16	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-66,401	-4 156,70	-9,00%
17	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	-45,581	-5 241,81	-9,00%
18	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-66,401	-1 128,82	-9,00%
19	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	-45,581	-1 048,36	-9,00%
20	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-43,683	-2 883,08	-9,00%
21	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	-0,068	-7,62	-8,50%
22	162201102 R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-56,886	-4 550,88	-9,00%
23	162701105 R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-43,683	-6 639,82	-9,00%
24	162701152 R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	-0,076	-15,50	-9,50%
25	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-43,759	-831,42	-9,00%

Příloha č. 4

26	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-69,898	-7 688,78	-9,00%
27	17120901 R	Poplatek za uložení na skládku - bourané konstrukce	t	-0,142	-29,82	-8,88%
28	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-42,500	-4 377,50	-9,00%
29	583441970	šterkodrť frakce 0-63	t	-42,236	-8 109,32	-9,00%
30	589811080	recyklát směsný frakce 0/32	t	-28,932	-1 735,92	-9,00%
31	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-14,375	-4 255,00	-9,00%
32	583373020	šterkopísek frakce 0-16	t	-24,685	-5 850,35	-9,00%
33	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	-4,712	-3 840,28	-9,01%
37	00	Obecný popis		-1,000	-1,00	-100,00%
39	851261131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	m	-0,450	-109,35	-0,34%
40	552 9001 R	trouba tlaková litinová hrdlová, DN 100, zesílená protikorozní ochrana se zámkovými spoji vč. manžet	m	-0,390	-608,01	-0,29%
41	851351131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	m	-30,160	-11 129,04	-16,36%
42	552 9002 R	trouba tlaková litinová hrdlová, DN 200, zesílená protikorozní ochrana se zámkovými spoji vč. manžet	m	-30,264	-70 061,16	-16,25%
83	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	-0,450	-16,20	-0,17%
84	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	-0,450	-33,75	-0,34%
85	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	-30,160	-1 206,40	-8,18%
87	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	-30,160	-3 679,52	-16,36%
91	899 9003	Zafoukání nefunkčního potrubí DN 200	m	-30,160	-8 897,20	-30,16%
104	899719002	Výstražná páska modré barvy z nápisem "VODOVOD"	m	-30,610	-612,20	-9,66%
105	899719003	Identifikační vodič	m	-61,220	-1 530,50	-7,70%
106	997013501 R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	-0,457	-34,73	-9,00%
107	997221551 R	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů	t	-34,656	-4 713,22	-8,71%
108	997229181 R	Poplatek za uložení suti s příměsí na skládce (skládkovné)	t	-34,656	-7 277,76	-8,71%

109	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	-13,575	-3 746,70	-8,99%
-----	-----------	---	---	---------	-----------	--------

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

24. 01. 2022

datum:

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

20. 04. 2022

datum:

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 200.30.01/1	Číslo ZBV: 5/168.1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vodovodní řady - ulice: Svatopetrská		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato změna řeší změny v provozním souboru SO 200.30.01.

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 200.30.01 dle geodetického zaměření.

Délka vodovodního potrubí dle zadávací dokumentace stavby:

DN 100 = 132,60 m

DN 200 = 184,40 m

Délka vodovodního potrubí dle geodetického zaměření:

DN 100 = 132,15 m

DN 200 = 154,24 m

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-199 605,95	0,00	-199 605,95

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	[redacted]	datum	4.2.2022	podpis	[redacted]
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	[redacted]	datum		podpis	[redacted]
Supervize	jméno	[redacted]	datum		podpis	[redacted]
Správce stavby	jméno	[redacted]	datum	24. 01. 2022	podpis	[redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel)	jméno	[redacted]	datum	20. 04. 2022	podpis	[redacted]
Zhotovitel	jméno	[redacted]	datum	20. 01. 2022	podpis	[redacted]
						Číslo paré: 1

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 5/168.1

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 1
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 200.30.01/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vodovodní řady - ulice: Svatopetrská	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 730 178,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 730 178,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-199 605,95	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-199 605,95	2 530 572,05	-199 605,95	-7,31%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

20. 01. 2022

SOUHLASÍM

Projektant (autorský dozor):

4. 2. 2022

SOUHLASÍM

Statutární město Brno

Správce stavby

24. 01. 2022

SOUHLASÍM

20. 04. 2022

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/168.1

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4		ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)												
Číslo a název SO/PS: SO 200.30.01 Vodovodní řady - ulice: Svatopetrská		č. SO 200.30.01/1												
Číslo a název rozpočtu: SO 200.30.01 Vodovodní řady - ulice: Svatopetrská		Skupina Změn: 1												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdíl	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	
1		Zemní práce												
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	250,000	227,500	-22,500	88,00	22 000,00	-1 980,00	0,00	20 020,00	-1 980,00	-9,00%	
2	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	11,000	10,010	-0,990	130,00	1 430,00	-128,70	0,00	1 301,30	-128,70	-9,00%	
3	115109001 R	Čerpací Jímka DN 600 mm	kus	6,000	5,460	-0,540	5 090,00	30 540,00	-2 748,60	0,00	27 791,40	-2 748,60	-9,00%	
4	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	15,400	14,012	-1,388	310,00	4 774,00	-430,28	0,00	4 343,72	-430,28	-9,01%	
5	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500	m	9,900	9,012	-0,888	450,00	4 455,00	-399,60	0,00	4 055,40	-399,60	-8,97%	
6	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, Žb nebo kameninového DN do 200	m	6,600	6,008	-0,592	310,00	2 046,00	-183,52	0,00	1 862,48	-183,52	-8,97%	
7	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	8,800	8,004	-0,796	236,00	2 076,80	-187,86	0,00	1 888,94	-187,86	-9,05%	
8	130001101	Příplatek za ztižení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	187,170	170,328	-16,842	322,00	60 268,74	-5 423,12	0,00	54 845,62	-5 423,12	-9,00%	
9	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	198,950	181,047	-17,903	117,00	23 277,15	-2 094,65	0,00	21 182,50	-2 094,65	-9,00%	
10	130901123	Bourání kci v hloubených výkopávkách ze zdla ze Žb nebo předpjatého ručně	m3	0,800	0,732	-0,068	6 236,00	4 988,80	-424,05	0,00	4 564,75	-424,05	-8,50%	
11	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 2 objemu do 1000 m3	m3	145,614	132,512	-13,102	202,00	29 414,03	-2 646,60	0,00	26 767,42	-2 646,61	-9,00%	
12	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	291,228	265,014	-26,214	202,00	58 828,06	-5 295,23	0,00	53 532,83	-5 295,23	-9,00%	
13	132201209	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	87,368	79,503	-7,865	41,00	3 582,09	-322,47	0,00	3 259,62	-322,47	-9,00%	
14	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	48,538	44,170	-4,368	279,00	13 542,10	-1 218,67	0,00	12 323,43	-1 218,67	-9,00%	
15	132301209	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	14,561	13,247	-1,314	57,00	829,98	-74,90	0,00	755,08	-74,90	-9,02%	
16	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	737,780	671,379	-66,401	62,60	46 185,03	-4 156,70	0,00	42 028,33	-4 156,70	-9,00%	
17	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	506,460	460,879	-45,581	115,00	58 242,90	-5 241,82	0,00	53 001,09	-5 241,81	-9,00%	
18	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	737,780	671,379	-66,401	17,00	12 542,26	-1 128,82	0,00	11 413,44	-1 128,82	-9,00%	
19	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	506,460	460,879	-45,581	23,00	11 648,58	-1 048,36	0,00	10 600,22	-1 048,36	-9,00%	
20	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	485,380	441,697	-43,683	66,00	32 035,08	-2 883,08	0,00	29 152,00	-2 883,08	-9,00%	
21	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,800	0,732	-0,068	112,00	89,60	-7,62	0,00	81,98	-7,62	-8,50%	

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství ve rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč		Rozdíl cen celkem v %
												13	14	
22	162201102 R	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	632,022	575,136	-56,886	80,00	50 561,76	-4 550,88	0,00	46 010,88	-4 550,88	-9,00%	
23	162701105 R	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	485,380	441,697	-43,683	152,00	73 777,76	-6 639,82	0,00	67 137,94	-6 639,82	-9,00%	
24	162701152 R	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	m3	0,800	0,724	-0,076	204,00	163,20	-15,50	0,00	147,70	-15,50	-9,50%	
25	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	486,180	442,421	-43,759	19,00	9 237,42	-831,42	0,00	8 406,00	-831,42	-9,00%	
26	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládkovné)	t	776,608	706,710	-69,898	110,00	85 426,88	-7 688,78	0,00	77 738,10	-7 688,78	-9,00%	
27	17120901 R	Poplatek za uložení na skládku - bourané konstrukce	t	1,600	1,458	-0,142	210,00	336,00	-29,82	0,00	306,18	-29,82	-8,88%	
28	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypání se zhuštění	m3	472,251	429,751	-42,500	103,00	48 641,85	-4 377,50	0,00	44 264,35	-4 377,50	-9,00%	
29	583441970	šterkodr frakce 0-63	t	469,258	427,022	-42,236	192,00	90 097,54	-8 109,31	0,00	81 988,22	-8 109,31	-9,00%	
30	589811080	recyklat směsný frakce 0/32	t	321,503	292,571	-28,932	60,00	19 290,18	-1 735,92	0,00	17 554,26	-1 735,92	-9,00%	
31	175151101	Obsypání potrubí strojní sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	159,771	145,396	-14,375	296,00	47 292,22	-4 255,00	0,00	43 037,22	-4 255,00	-9,00%	
32	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	274,327	249,642	-24,685	237,00	65 015,50	-5 850,35	0,00	59 165,15	-5 850,35	-9,00%	
1		Zemní práce						912 636,51	-82 108,94	0,00	830 527,55	-82 108,96	-9,00%	
4		Vodorovné konstrukce												
33	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	52,308	47,596	-4,712	815,00	42 631,02	-3 840,28	0,00	38 790,74	-3 840,28	-9,01%	
34	452313151	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	6,000	6,000	0,000	3 562,00	21 372,00	0,00	0,00	21 372,00	0,00	0,00%	
35	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	8,450	8,450	0,000	482,00	4 072,90	0,00	0,00	4 072,90	0,00	0,00%	
36	452368113	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop z betonářské oceli 10 505	t	0,280	0,280	0,000	27 888,00	7 808,64	0,00	0,00	7 808,64	0,00	0,00%	
4		Vodorovné konstrukce						75 884,56	-3 840,28	0,00	72 044,28	-3 840,28	-5,06%	
8		Trubní vedení												
37	00	Obecný popis		1,000	0,000	-1,000	1,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	-100,00%	
38	850355121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 200	kus	2,000	2,000	0,000	4 148,00	8 296,00	0,00	0,00	8 296,00	0,00	0,00%	
39	851261131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	m	132,600	132,150	-0,450	243,00	32 221,80	-109,35	0,00	32 112,45	-109,35	-0,34%	
40	552 9001 R	trouba tlaková litinová hrdlová, DN 100, zesílená protikorozní ochrana se zámkovými spoji vč. manžet	m	133,926	133,536	-0,390	1 559,00	208 790,63	-608,01	0,00	208 182,62	-608,01	-0,29%	
41	851351131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	m	184,400	154,240	-30,160	369,00	68 043,60	-11 129,04	0,00	56 914,56	-11 129,04	-16,36%	
		<i>nerealizace úseku C2a dl. 30,16 m</i>												

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
42	552 9002 R	trouba tlaková litinová hrdlová, DN 200, zesílená protikorozní ochrana se zámkovými spoji vč. manžet	m	186,244	155,980	-30,264	2 315,00	431 154,86	-70 061,16	0,00	361 093,70	-70 061,16	-16,25%
43	852242121	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 80	kus	6,000	6,000	0,000	1 816,00	10 896,00	0,00	0,00	10 896,00	0,00	0,00%
44	552532350	trouba přírubová litinová praškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 200 mm	kus	3,030	3,030	0,000	1 660,00	5 029,80	0,00	0,00	5 029,80	0,00	0,00%
45	552532430	trouba přírubová litinová praškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 600 mm	kus	1,010	1,010	0,000	2 381,00	2 404,81	0,00	0,00	2 404,81	0,00	0,00%
46	552532440	trouba přírubová litinová praškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 700 mm	kus	2,020	2,020	0,000	5 046,00	10 192,92	0,00	0,00	10 192,92	0,00	0,00%
47	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	6,000	6,000	0,000	1 816,00	10 896,00	0,00	0,00	10 896,00	0,00	0,00%
48	552540470	koleno přírubové z tvárné litiny,praškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 80 mm	kus	3,030	3,030	0,000	1 814,00	5 496,42	0,00	0,00	5 496,42	0,00	0,00%
49	552536860	příruba zasleповací z tvárné litiny,praškový epoxid, tl.250µm XG DN 80 mm závit 1"	kus	3,030	3,030	0,000	604,00	1 830,12	0,00	0,00	1 830,12	0,00	0,00%
50	857261131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	3,000	3,000	0,000	1 190,00	3 570,00	0,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00%
51	552 9004 R	koleno hrdlové spoj z TLT,praškový epoxid, tl.250µm MMK- kus DN 100- 11°	kus	3,030	3,030	0,000	2 851,00	8 638,53	0,00	0,00	8 638,53	0,00	0,00%
52	857262121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	1,000	0,000	1 935,00	1 935,00	0,00	0,00	1 935,00	0,00	0,00%
53	552 9005 R	tvarovka přírubová s hrdlem z TLT,praškový epoxid, tl.250µm E-kus DN 100	kus	1,010	1,010	0,000	2 252,00	2 274,52	0,00	0,00	2 274,52	0,00	0,00%
54	857263131	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	6,000	6,000	0,000	1 596,00	9 576,00	0,00	0,00	9 576,00	0,00	0,00%
55	552 9006 R	tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou, TLT MMA DN 100/80	kus	6,060	6,060	0,000	4 486,00	27 185,16	0,00	0,00	27 185,16	0,00	0,00%
56	857351131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200	kus	12,000	12,000	0,000	1 592,00	19 104,00	0,00	0,00	19 104,00	0,00	0,00%
57	552 9007 R	koleno hrdlové spoj z TLT,praškový epoxid, tl.250µm MMK- kus DN 200- 11°	kus	3,030	3,030	0,000	6 557,00	19 867,71	0,00	0,00	19 867,71	0,00	0,00%
58	552 9008 R	koleno hrdlové spoj z TLT,praškový epoxid, tl.250µm MMK- kus DN 200- 22°	kus	5,050	5,050	0,000	6 687,00	33 769,35	0,00	0,00	33 769,35	0,00	0,00%
59	552 9009 R	koleno hrdlové spoj z TLT,praškový epoxid, tl.250µm MMK- kus DN 200- 30°	kus	1,010	1,010	0,000	6 632,00	6 698,32	0,00	0,00	6 698,32	0,00	0,00%
60	552 9010 R	koleno hrdlové spoj z TLT,praškový epoxid, tl.250µm MMK- kus DN 200- 45°	kus	3,030	3,030	0,000	7 026,00	21 288,78	0,00	0,00	21 288,78	0,00	0,00%
61	857352121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	kus	5,000	5,000	0,000	3 338,00	16 690,00	0,00	0,00	16 690,00	0,00	0,00%

Poř. č. poř.	Kód položky 2	Název položky 3	m.j. 4	Množství ve Smlouvě 5	Množství ve Změně 6	Množství rozdílu 7	Cena za m.j. v Kč 8	Cena celkem ve Smlouvě v Kč 9	Změny záporné v Kč 10	Změny kladné v Kč 11	Cena celkem ve Změně v Kč 12	Rozdíl cen celkem v Kč 13	Rozdíl cen celkem v % 14
62	552536200	přechod přírubový,praškový epoxid, tl.250µm FFR- kus litinový délka 300 mm DN 200/100 mm	kus	1,010	1,010	0,000	2 934,00	2 963,34	0,00	0,00	2 963,34	0,00	0,00%
63	552534930	tvárovka přírubová litinová s hladkým koncem,praškový epoxid, tl.250µm F-kus DN 200 mm	kus	2,020	2,020	0,000	3 023,00	6 106,46	0,00	0,00	6 106,46	0,00	0,00%
64	552 9011 R	tvárovka přírubová s hrdlem z TLT,praškový epoxid, tl.250µm E-kus DN 200	kus	2,000	2,000	0,000	4 432,00	8 864,00	0,00	0,00	8 864,00	0,00	0,00%
65	857353131	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200	kus	8,000	8,000	0,000	2 077,00	16 616,00	0,00	0,00	16 616,00	0,00	0,00%
66	552 9012 R	tvárovka hrdlová s přírubovou odbočkou, TLT MMA DN 200/80	kus	7,070	7,070	0,000	8 925,00	63 099,75	0,00	0,00	63 099,75	0,00	0,00%
67	552 9013 R	tvárovka hrdlová s přírubovou odbočkou, TLT MMA DN 200/200	kus	1,010	1,010	0,000	11 791,00	11 908,91	0,00	0,00	11 908,91	0,00	0,00%
68	857354121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 200	kus	1,000	1,000	0,000	5 429,00	5 429,00	0,00	0,00	5 429,00	0,00	0,00%
69	552535360	tvárovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,praškový epoxid, tl.250µmT-kus DN 200/200 mm	kus	1,010	1,010	0,000	5 707,00	5 764,07	0,00	0,00	5 764,07	0,00	0,00%
70	891 9001 R	D+ M Přesuvná tvarovka DN 200, Jištěná proti posunu	kus	2,000	2,000	0,000	17 268,00	34 536,00	0,00	0,00	34 536,00	0,00	0,00%
71	891163111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25	kus	3,000	3,000	0,000	262,00	786,00	0,00	0,00	786,00	0,00	0,00%
72	260003402516	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY DN 25	KS	3,000	3,000	0,000	2 175,00	6 525,00	0,00	0,00	6 525,00	0,00	0,00%
73	422 9002 R	Zemní teleskopická souprava DN 25 pro krytí dle U.T.	kus	3,000	3,000	0,000	899,00	2 697,00	0,00	0,00	2 697,00	0,00	0,00%
74	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	9,000	9,000	0,000	2 432,00	21 888,00	0,00	0,00	21 888,00	0,00	0,00%
75	422 9001 R	Šoupátko přírubové F5 DN 80, PN 10	kus	9,000	9,000	0,000	2 801,00	25 209,00	0,00	0,00	25 209,00	0,00	0,00%
76	422 9003 R	Zemní teleskopická souprava DN 80 pro krytí 1,30- 1,80 m	kus	3,000	3,000	0,000	1 124,00	3 372,00	0,00	0,00	3 372,00	0,00	0,00%
77	422 9004 R	Zemní teleskopická souprava DN 80 pro krytí dle U.T.	kus	6,000	6,000	0,000	1 124,00	6 744,00	0,00	0,00	6 744,00	0,00	0,00%
78	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	3,000	3,000	0,000	1 623,00	4 869,00	0,00	0,00	4 869,00	0,00	0,00%
79	422735890	hydrant podzemní DN 80 PN16 tvárná litina, jednoduchý uzávěr, krycí výška 955 mm	kus	3,000	3,000	0,000	6 099,00	18 297,00	0,00	0,00	18 297,00	0,00	0,00%
80	891351111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200	kus	4,000	4,000	0,000	4 499,00	17 996,00	0,00	0,00	17 996,00	0,00	0,00%
81	422 9009 R	Šoupátko přírubové F5 DN 200, PN 10	kus	4,000	4,000	0,000	10 290,00	41 160,00	0,00	0,00	41 160,00	0,00	0,00%
82	422 9010 R	Zemní teleskopická souprava DN 200 pro krytí dle U.T.	kus	4,000	4,000	0,000	1 545,00	6 180,00	0,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00%
83	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	265,280	264,830	-0,450	36,00	9 550,08	-16,20	0,00	9 533,88	-16,20	-0,17%
84	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	132,640	132,190	-0,450	75,00	9 948,00	-33,75	0,00	9 914,25	-33,75	-0,34%

Příloha č. 9

Poř. č. pol.	Kód položky 2	Název položky 3	m.j. 4	Množství ve Smlouvě 5	Množství ve Změně 6	Množství rozdíl 7	Cena za m.j. v Kč 8	Cena celkem ve Smlouvě v Kč 9	Změny záporné v Kč 10	Změny kladné v Kč 11	Cena celkem ve Změně v Kč 12	Rozdíl cen celkem v Kč 13	Rozdíl cen celkem v % 14
85	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	368,760	338,600	-30,160	40,00	14 750,40	-1 206,40	0,00	13 544,00	-1 206,40	-8,18%
86	891 9002 R	Tvarovky a armatury k tlakovým zkouškám	kpl	1,000	1,000	0,000	33 339,00	33 339,00	0,00	0,00	9 405,00	0,00	0,00%
87	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	184,380	154,220	-30,160	122,00	22 494,36	-3 679,52	0,00	18 814,84	-3 679,52	-16,36%
88	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	6,000	6,000	0,000	3 791,00	22 746,00	0,00	0,00	22 746,00	0,00	0,00%
89	899 9001	Zafoukání nefunkčního potrubí DN 80	m	55,000	55,000	0,000	171,00	9 405,00	0,00	0,00	9 405,00	0,00	0,00%
90	899 9002	Demontáž stávajícího potrubí DN 200	m	35,000	35,000	0,000	186,00	6 510,00	0,00	0,00	6 510,00	0,00	0,00%
91	899 9003	Zafoukání nefunkčního potrubí DN 200	m	100,000	69,840	-30,160	295,00	29 500,00	-8 897,20	0,00	20 602,80	-8 897,20	-30,16%
92	899 9004	Demontáž stávajícího potrubí DN 80	m	245,000	245,000	0,000	145,00	35 525,00	0,00	0,00	35 525,00	0,00	0,00%
93	899 9005	Demontáž stávajícího označení vodovodu	kus	18,000	18,000	0,000	72,00	1 296,00	0,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00%
94	899 9007	Zafoukání nefunkčního potrubí kanalizace	m3	10,000	10,000	0,000	2 502,00	25 020,00	0,00	0,00	25 020,00	0,00	0,00%
95	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	16,000	16,000	0,000	431,00	6 896,00	0,00	0,00	6 896,00	0,00	0,00%
96	422913520	podkop litinový šoupátkový	kus	16,000	16,000	0,000	500,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
97	422 9005 R	podkladní deska pod poklop šoupátkový	kus	16,000	16,000	0,000	86,00	1 376,00	0,00	0,00	1 376,00	0,00	0,00%
98	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	3,000	3,000	0,000	590,00	1 770,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00%
99	422914520	podkop litinový hydrantový	kus	3,000	3,000	0,000	1 208,00	3 624,00	0,00	0,00	3 624,00	0,00	0,00%
100	422 9006 R	podkladní deska pod hydrantový poklop + drenáž	kus	3,000	3,000	0,000	814,00	2 442,00	0,00	0,00	2 442,00	0,00	0,00%
101	899712111 R	Orientační tabulky modré pro uzávěry	kus	16,000	16,000	0,000	397,00	6 352,00	0,00	0,00	6 352,00	0,00	0,00%
102	899712112 R	Orientační tabulky na zdluve - červená pro hydranty	kus	3,000	3,000	0,000	397,00	1 191,00	0,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00%
103	899719001	Vyhledávací prstencové markery	kus	10,000	10,000	0,000	713,00	7 130,00	0,00	0,00	7 130,00	0,00	0,00%
104	899719002	Výstražná páska modré barvy z nápisem "VODOVOD"	m	317,000	286,390	-30,610	20,00	6 340,00	-612,20	0,00	5 727,80	-612,20	-9,66%
105	899719003	Identifikační vodič	m	795,000	733,780	-61,220	25,00	19 875,00	-1 530,50	0,00	18 344,50	-1 530,50	-7,70%
8		Trubní vedení						1 561 941,70	-97 884,33	0,00	1 464 057,37	-97 884,33	-6,27%
997		Přesun sutě											
106	997013501 R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	5,075	4,618	-0,457	76,00	385,70	-34,73	0,00	350,97	-34,73	-9,00%
107	997221551 R	Vodorovná doprava sutí ze sypaných materiálů	t	397,900	363,244	-34,656	136,00	54 114,40	-4 713,22	0,00	49 401,18	-4 713,22	-8,71%
108	997229181 R	Poplatek za uložení sutí s příměsí na skládce (skládkovné)	t	397,900	363,244	-34,656	210,00	83 559,00	-7 277,76	0,00	76 281,24	-7 277,76	-8,71%
997		Přesun sutě						138 059,10	-12 025,71	0,00	126 033,39	-12 025,71	-8,71%
998		Přesun hmot											
109	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	150,928	137,353	-13,575	276,00	41 656,13	-3 746,70	0,00	37 909,43	-3 746,70	-8,99%
998		Přesun hmot						41 656,13	-3 746,70	0,00	37 909,43	-3 746,70	-8,99%
VRN3		Zařízení staveniště											
030001000		Zařízení staveniště	kpl	1,000	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VRN3		Zařízení staveniště						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
VRN7		Provozní vlivy	kpl	1,000	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
111	070001000	Provozní vlivy											
VRN7		Provozní vlivy						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Celkem						2 730 178,00	-199 605,95	0,00	2 530 572,02	-199 605,98	-7,31%

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

20. 01. 2022

Datum:

24. 01. 2022

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 203 446 102,22
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,50%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,28%
5=(27/1)*100	Sledování zájmů položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitů 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. 15), písm. b)	8,26%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	3 029 991,45	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitů 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,25%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitů 50 % Skupina 3	13,07%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitů 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitů 15 %	2,57%	ABS
13=39	Sledování limitů od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč	ABS
14=146224000-39	Zbývá do limitu	106 556 199,04	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadovat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Skupiny změn						Změny záporné (žadovat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadovat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny do minimis		Změny kladné	Smluvní kompenzační nároky	
							Změny záporné (žadovat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadovat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných									Limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných			
16	17	18	19=22+25+28+32+38	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36=(30/1)*100	37=(36+37)	40			
				- 99 157 066,98	105 165 623,75	5 998 556,79	- 3 559 533,63	223 836,73	- 3 335 696,90	- 6 686 208,48	6 676 342,70	- 109 865,78	- 76 713 488,38	79 743 479,83	3 029 991,45	156 466 968,21	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 611 964,40	2,57%	30 809 800,96	0,00

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:	Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	
1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+10+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 203 446 102,22
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,50%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,28%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(10/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	8,28%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	3 029 991,45	bez ABS
7=6/1*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,25%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,07%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(30/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%	ABS
13=30	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč	ABS
14=140224000-30	Zbývá do limitu	106 556 199,04	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Skupiny změn						Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny de minimis			Změny kladné	
							- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -													
							Vyhrazená změna (Doměrky)	Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost			Nezbytnost				Změny de minimis			Smluvní kompenzační nároky				
							Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné		
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(30/1)*100	39=(36+37)	40
				- 99 157 066,96	105 155 823,75	6 998 556,79	- 3 559 533,63	223 836,73	- 3 335 696,90	- 6 686 206,48	6 576 342,70	- 109 866,78	- 70 713 486,38	79 743 479,83	3 029 991,45	166 456 966,21	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 611 964,49	2,57%	30 809 800,96	0,00

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+10+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 203 446 102,22
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,50%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,28%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	8,28% ABS

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	3 029 991,45	bez ABS
7=6/1*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,25%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,07%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč	ABS
14=146224000-39	Zbývá do limitu	106 556 199,04	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -						- 2 -						- 3 -						- 4 -						- 5 -						Smluvní kompenzační nároky
							Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost			Nezbytnost			Změny de minimis																		
18	17		18	19=22+25+28+32+38	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné												
				- 99 157 066,96	105 155 623,75	5 998 556,79	- 3 550 533,83	223 836,73	- 3 335 696,90	- 8 096 208,48	8 576 342,70	- 109 885,78	- 76 713 488,38	79 743 479,83	3 029 991,45	156 456 968,21	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 838,47	18 611 964,49	2,57%	30 809 800,96	0,00												
130.3	5/161.3	SMB	Protihluková stěna, cihna Dornych	- 27 929,00	0,00	- 27 929,00			0,00			0,00	- 27 929,00	0,00	- 27 929,00	27 929,00			0,00	0,00			0,00%	0,00													
152.2	5/162.3	SMB	Doplňné rozvaděče	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00			0,00			0,00	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00	13 975,00			0,00	0,00			0,00%	0,00													
500.1	5/163.3	NSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70			0,00			0,00	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70	10 445,70			0,00	0,00			0,00%	0,00													
500.2	5/164.3	NSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 2. část	- 36 924,60	0,00	- 36 924,60			0,00			0,00	- 36 924,60	0,00	- 36 924,60	36 924,60			0,00	0,00			0,00%	0,00													
200.1	5/165.3	SMB	Vodovodní řady - ulice Kovářská	- 16 207,65	0,00	- 16 207,65			0,00			0,00	- 16 207,65	0,00	- 16 207,65	16 207,65			0,00	0,00			0,00%	0,00													
200.2	5/166.1	NSD	Vodovodní řady - ulice Dornych, Spěšná	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	4 757,07	4 757,07			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00													
200.2	5/167.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice Dornych	0,00	44 716,16	44 716,16	0,00	44 716,16	44 716,16			0,00	44 716,16	44 716,16	44 716,16	44 716,16			0,00	0,00			0,00%	0,00													
200.3	5/168.1	SMB	Vodovodní řady - ulice Svatojanská	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00													
				0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00													
				0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00													
				0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00													
				0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00													
				0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00													

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

stavba: Tramvaj Plotní-soubor staveb II.-IV.etapa

objekt	úsek	materiál	DN	délka skut.
200.10.01	A1	LT	200	137,23
	P1	LT	200	1,2
	P2	LT	200	1,27
	A2	LT	100	291,43
	P A1+A2	LT	100	5,37
200.20.01	B1	LT	200	321,44
	B2	LT	200	131,75
	B3	LT	200	237,1
	B4	LT	200	6,92
	P3	LT	200	2,81
	P4	LT	100	19,02
	H12+H13	LT	100	9,54
200.40.01	D1	LT	200	296,76
200.30.06	D2	LT	250	1,08
		LT	200	27,65
		LT	100	2,07
200.20.02	D3	LT	150	77,79
200.10.03	A6	LT	100	232,07
200.30.01	C1	LT	200	43,24
	C2	LT	200	108,08
	C2a	LT	200	0
	P pro C2a	LT	200	2,92
	C2	LT	100	132,15
200.30.05	C7	LT	150	82,87
200.30.07	A4	LT	100	54,28
		LT	250	52,84
	A8	LT	250	41,78
200.30.03	C4	LT	200	19,54
		LT	250	90,3
	C9	LT	250	7,78
200.30.02	C8	LT	200	91,03
	C3	LT	200	837,19
	C6	LT	200	107,84
	C5	LT	150	9,83
	P5	LT	100	33,37
200.40.02	D4	LT	150	59,25
		DN100		779,3
		DN150		229,74
		DN200		2373,97
		DN250		193,78
		celkem		3576,79

