

---

## Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/175.3 – SO 200.31.02/1 – Vodovodní přípojky – ulice: Svatopetrská, Plotní, Dornych, Komárovská

---

V předložené změně dochází ke snížení ceny objektu z 2 828 495,93 Kč na 2 708 367,19 Kč, tedy o – 120 128,74 Kč.

V předložené změně dochází k úpravě výměr položek z nabídky a vyskytují se zde čtyři nové položky:

- Pol. č. 501 – 851311131 – Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150, navrhovaná jednotková cena 329,00 Kč/m. Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (objektová řada 200). **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**

- Pol. č. 502 – 552 90001 R02 – trouba tlaková litinová hrdlová, DN 150, zesílená protikorozní ochrana se zámkovými spoji vč. manžet, navrhovaná jednotková cena 1 733,00 Kč/m. Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (objektová řada 200). **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**

- Pol. č. 503 – 892351111 – Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200, navrhovaná jednotková cena 40,00 Kč/m. Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (objektová řada 200). **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**


- Pol. č. 504 – 892353122 – Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200, navrhovaná jednotková cena 122,00 Kč/m. Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (objektová řada 200). **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**

**Závěr:**

**Veškeré přílohy směrnice GŘ č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.**

**Konzultant nemá z hlediska cenové kontroly připomínky.**

V Brně dne 19. 1. 2022





## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Vodovodní přípojky - ulice: Svatopetrská, Plotní, Dornych, Komáro**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**SO 200.31.02/1**

Číslo ZBV:

**5/175.3**

Objednatel: Statutární město Brno  
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
 IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
 IČ: 659 933 90

Dopravní podnik města Brna, a.s.  
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno  
 IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.  
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno  
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"  
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno  
 IČ: 253 22 257

## Rekapitulace ZBV č. 5/175.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/175.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/175.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/175.3	-148 827,85	28 699,11	-120 128,74

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/175.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/175.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/175.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/175	-148 827,85	28 699,11	-120 128,74

ZBV - krycí list

Číslo paré: 1

**Průvodní list zařazení do skupiny  
pro ZBV číslo: 5/175.3**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 200.31.02/1
Název SO/PS:	Vodovodní přípojky - ulice: Svatopetrská, Plotní, Dornych, Komárovska

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	<b>1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);</b>
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	2 828 495,93 Kč (bez DPH)
Orientáč. cena navrhovaných Změn záporných:	-148 827,85 Kč, -5,26 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	28 699,11 Kč, 1,01 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 202 907 033,49 Kč, 100,46 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 200.31.02 dle geodetického zaměření.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

**ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ:** Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):  
Změny záporné jsou vyvolány neprovedením prací v plném rozsahu dle výkazu výměr zadávací dokumentace stavby. Přestože práce nebyly provedeny v plném rozsahu dle výkazu výměr ZDS, byly provedeny dle rozsahu požadované investorem.  
Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

**JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:**  
(NEHODÍCI SE ŠKRTNĚTE A HODÍCI SE PODTRHNĚTE)

**ANO / NE**

**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ):** Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny:

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 200.31.02 dle geodetického zaměření.

Délka vodovodního potrubí dle zadávací dokumentace stavby:

D 32 = 328,00 m  
D 40 = 32,00 m  
D 63 = 153,00 m  
DN 80 = 20,00 m

Délka vodovodního potrubí dle geodetického zaměření:

D 32 = 236,65 m  
D 40 = 25,27 m  
D 63 = 189,09 m  
DN 80 = 0,00 m  
DN 150 = 9,35 m

## Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 200.31.02:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	-3,645	-1 129,95	-6,50%
2	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	m	-0,355	-110,05	-6,45%
3	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	-0,182	-81,90	-5,52%
4	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	-17,515	-4 133,54	-6,50%
5	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	-33,544	-10 801,17	-5,50%
6	131101201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	-1,359	-240,54	-5,52%
7	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-3,200	-672,00	-6,50%
8	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	-0,957	-29,67	-6,48%
9	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	-0,532	-138,32	-6,48%
10	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	-0,159	-7,16	-6,46%
11	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	-9,015	-1 821,03	-5,50%
12	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-18,030	-3 642,06	-5,50%
13	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-6,391	-262,03	-6,50%
14	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	-3,008	-839,23	-5,51%
15	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-0,904	-51,52	-5,52%
16	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-76,670	-4 799,54	-5,50%
17	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-76,670	-1 303,39	-5,50%
18	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	-6,545	-477,78	-6,50%
19	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	-6,545	-150,53	-6,50%
20	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	-5,338	-213,52	-6,50%

## Příloha č. 4

21	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	-6,494	-64,94	-6,50%
22	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-40,844	-2 695,70	-6,50%
23	162201102 R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-41,100	-3 288,00	-5,50%
24	162701105 R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-40,844	-6 208,28	-6,50%
25	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-35,548	-675,42	-5,50%
26	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-65,353	-7 188,83	-6,50%
27	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-37,426	-3 854,88	-6,50%
28	583441970	štěrkodrt' frakce 0-63	t	-34,291	-6 583,88	-6,50%
29	583373030	štěrkopísek	t	-5,375	-1 300,75	-6,50%
30	589811080	recyklát směsný frakce 0/32	t	-19,590	-1 175,40	-5,50%
31	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	-11,137	-3 296,55	-6,50%
32	583373020	štěrkopísek frakce 0-16	t	-16,187	-3 836,32	-5,50%
33	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	-3,721	-3 032,61	-5,50%
34	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	-0,027	-20,68	-5,62%
35	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	-0,109	-354,69	-6,02%
36	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	-0,221	-95,03	-6,01%
41	851241131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80	m	-20,000	-4 560,00	-100,00%
42	552 9001 R	trouba tlaková litinová hrdlová, 6 m DN 80	m	-20,200	-16 119,60	-100,00%
54	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	-91,350	-7 399,35	-27,85%
55	286135950	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 32x3,0. L=12m	m	-92,720	-2 596,16	-27,85%
56	871171141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm	m	-6,730	-578,78	-21,03%
57	286135960	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 40x3,7. L=12m	m	-6,831	-273,24	-21,03%

## Příloha č. 4

58	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	36,090	4 042,08	23,59%
59	286135980	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 63x5,8. L=12m	m	36,631	3 699,73	23,59%
68	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	-61,990	-3 533,43	-12,08%
69	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	-81,990	-2 541,69	-15,38%
70	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	-20,000	-1 500,00	-100,00%
85	899719002	Výstražná páska modré barvy z nápisem "VODOVOD"	m	-31,850	-637,00	-6,50%
86	899719003	Identifikační vodič	m	-66,300	-1 657,50	-6,50%
87	899719004	Prostup přípojky do objektu	kpl	-1,760	-3 324,64	-5,68%
88	899719005	Demontáž stávajících přípojek	m	-31,000	-9 982,00	-5,85%
89	899919001 R	Montáž chráničky z HDPE 100 DE 63	m	-12,870	-1 853,28	-6,50%
90	286131270	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 100 m, 63 x 3,8 mm	m	-11,056	-541,74	-5,50%
91	899919002 R	Montáž chráničky z HDPE 100 DE 75	m	-1,680	-272,16	-6,00%
92	286131280	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 100 m, 75 x 4,5 mm	m	-1,843	-129,01	-6,48%
93	899919003 R	Montáž chráničky z HDPE 100 DE 110	m	-4,920	-964,32	-6,00%
94	286131300	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 100 m, 110 x 6,6 mm	m	-4,994	-729,12	-6,00%
95	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	-4,750	-441,75	-6,33%
96	997221551 R	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů	t	-0,117	-15,91	-6,04%
97	997229001 R	Poplatek za uložení suti s příměsí na skládce (skládkovné)	t	-0,117	-24,57	-6,04%
98	997221551 R	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů	t	-28,645	-3 895,72	-6,50%
99	997229181 R	Poplatek za uložení suti s příměsí na skládce (skládkovné)	t	-28,645	-6 015,45	-6,50%
100	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-14,808	-4 664,52	-6,50%
501	851311131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	m	9,350	3 076,15	100,00%
502	552 9001 R02	trouba tlaková litinová hrdlová, DN 150, zesílená protikorozní ochrana se zámkovými spoji vč. manžet	m	9,444	16 366,45	100,00%
503	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	9,350	374,00	100,00%



504	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	9,350	1 140,70	100,00%
-----	-----------	---	---	-------	----------	---------

**ZPRACOVATEL:**

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 24. 01. 2022

**SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:**

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 20. 04. 2022

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 200.31.02/1</b>	Číslo ZBV: <b>5/175.3</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Vodovodní přípojky - ulice: Svatopetrská, Plotní, Dorných, Komárovská</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

**Objednatel:**

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

**Zhotovitel:** Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu:  Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

**Popis Změny:**

Tato změna řeší změny v provozním souboru SO 200.31.02.

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 200.31.02 dle geodetického zaměření.

Délka vodovodního potrubí dle zadávací dokumentace stavby:

D 32 = 328,00 m

D 40 = 32,00 m

D 63 = 153,00 m

DN 80 = 20,00 m

Délka vodovodního potrubí dle geodetického zaměření:

D 32 = 236,65 m

D 40 = 25,27 m

D 63 = 189,09 m

DN 80 = 0,00 m

DN 150 = 9,35 m

**Údaje v Kč bez DPH:**

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-148 827,85</b>	<b>28 699,11</b>	<b>-120 128,74</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	4. 2. 2022	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum		podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	24. 01. 2022	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.				
Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel)	jméno	datum	20. 04. 2022	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	20. 01. 2022	podpis
				Číslo paré: 1

**ZÁPIS****o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro celou ZBV číslo: 5/175.3**

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 200.31.02/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vodovodní přípojky - ulice: Svatopetrská, Plotní, Dornych, Komárovská	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 828 495,93

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 828 495,93	0,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-148 827,85	28 699,11	28 699,11	1,01%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-148 827,85	2 708 367,19	-120 128,74	-4,25%

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

20. 01. 2022

SOUHLASÍM

Projektant (autorský dozor):

4. 2. 2022

SOUHLASÍM

Správce stavby  
Ing. Lubomír Krupica

24. 01. 2022

SOUHLASÍM

Statutární město Brno

souhlasím

20. 04. 2022

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/175.3

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)  
č. SO 200.31.02/1

## Skupina Změn: 3

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4  
 Číslo a název SO/PS: SO 200.31.02 Vodovodní přípojky - ulice: Svatopetrská, Plotní, Dorných, Komárovská  
 Číslo a název rozpočtu: SO 200.31.02 Vodovodní přípojky - ulice: Svatopetrská, Plotní, Dorných, Komárovská

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství ve rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1		<b>Zemní práce</b>											
1	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	56,100	52,455	-3,645	310,00	17 391,00	-1 129,95	0,00	16 261,05	-1 129,95	-6,50%
2	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, žb nebo kameninového DN do 200	m	5,500	5,145	-0,355	310,00	1 705,00	-110,05	0,00	1 594,95	-110,05	-6,45%
3	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, žb nebo kameninového DN do 500	m	3,300	3,118	-0,182	450,00	1 485,00	-81,90	0,00	1 403,10	-81,90	-5,52%
4	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	269,500	251,985	-17,515	236,00	63 602,00	-4 133,54	0,00	59 468,46	-4 133,54	-6,50%
5	130001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	609,884	576,340	-33,544	322,00	196 382,65	-10 801,17	0,00	185 581,48	-10 801,17	-5,50%
6	131101201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	24,634	23,275	-1,359	177,00	4 360,22	-240,54	0,00	4 119,68	-240,54	-5,52%
7	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	49,267	46,067	-3,200	210,00	10 346,07	-672,00	0,00	9 674,07	-672,00	-6,50%
8	131201209	Příplatek za lepitost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	14,780	13,823	-0,957	31,00	458,18	-29,67	0,00	428,51	-29,67	-6,48%
9	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	8,211	7,679	-0,532	260,00	2 134,86	-138,32	0,00	1 996,54	-138,32	-6,48%
10	131301209	Příplatek za lepitost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	2,463	2,304	-0,159	45,00	110,84	-7,15	0,00	103,68	-7,16	-6,46%
11	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	163,895	154,880	-9,015	202,00	33 106,79	-1 821,03	0,00	31 285,76	-1 821,03	-5,50%
12	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	327,789	309,759	-18,030	202,00	66 213,38	-3 642,06	0,00	62 571,32	-3 642,06	-5,50%
13	132201209	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	98,337	91,946	-6,391	41,00	4 031,82	-262,03	0,00	3 769,79	-262,03	-6,50%
14	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	54,632	51,624	-3,008	279,00	15 242,33	-839,23	0,00	14 403,10	-839,23	-5,51%
15	132301209	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	16,389	15,485	-0,904	57,00	934,17	-51,53	0,00	882,65	-51,52	-5,52%
16	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	1 394,000	1 317,330	-76,670	62,60	87 264,40	-4 799,54	0,00	82 464,86	-4 799,54	-5,50%
17	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	1 394,000	1 317,330	-76,670	17,00	23 698,00	-1 303,39	0,00	22 394,61	-1 303,39	-5,50%
18	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	100,700	94,155	-6,545	73,00	7 351,10	-477,78	0,00	6 873,32	-477,78	-6,50%
19	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	100,700	94,155	-6,545	23,00	2 316,10	-150,54	0,00	2 165,57	-150,53	-6,50%
20	151101301	Zřízení rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	82,112	76,774	-5,338	40,00	3 284,48	-213,52	0,00	3 070,96	-213,52	-6,50%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství ve rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v		Rozdíl cen celkem v %
												13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
21	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	99,960	93,466	-6,494	10,00	999,60	-64,94	0,00	934,66	-64,94	-6,50%	
22	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	628,427	587,583	-40,844	66,00	41 476,18	-2 695,70	0,00	38 780,48	-2 695,70	-6,50%	
23	162201102 R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	747,214	706,114	-41,100	80,00	59 777,12	-3 288,00	0,00	56 489,12	-3 288,00	-5,50%	
24	162701105 R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	628,427	587,583	-40,844	152,00	95 520,90	-6 208,29	0,00	89 312,62	-6 208,28	-6,50%	
25	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	646,275	610,727	-35,548	19,00	12 279,23	-675,41	0,00	11 603,81	-675,42	-5,50%	
26	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	1 005,483	940,130	-65,353	110,00	110 603,13	-7 188,83	0,00	103 414,30	-7 188,83	-6,50%	
27	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	575,834	538,408	-37,426	103,00	59 310,90	-3 854,88	0,00	55 456,02	-3 854,88	-6,50%	
28	583441970	šterkodř frakce 0-63	t	527,608	493,317	-34,291	192,00	101 300,74	-6 583,87	0,00	94 716,86	-6 583,88	-6,50%	
29	583373030	šterkopísek	t	82,698	77,323	-5,375	242,00	20 012,92	-1 300,75	0,00	18 712,17	-1 300,75	-6,50%	
30	589811080	recyklat směsné frakce 0/32	t	356,142	336,552	-19,590	60,00	21 368,52	-1 175,40	0,00	20 193,12	-1 175,40	-5,50%	
31	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	171,380	160,243	-11,137	296,00	50 728,48	-3 296,55	0,00	47 431,93	-3 296,55	-6,50%	
32	583373020	šterkopísek frakce 0-16	t	294,259	278,072	-16,187	237,00	69 739,38	-3 836,32	0,00	65 903,06	-3 836,32	-5,50%	
1		<b>Zemní práce</b>						<b>1 184 535,49</b>	<b>-71 073,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 113 461,61</b>	<b>-71 073,88</b>	<b>-6,00%</b>	
4		<b>Vodorovné konstrukce</b>												
33	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	67,650	63,929	-3,721	815,00	55 134,75	-3 032,62	0,00	52 102,14	-3 032,61	-5,50%	
34	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,480	0,453	-0,027	766,00	367,68	-20,68	0,00	347,00	-20,68	-5,62%	
35	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,812	1,703	-0,109	3 254,00	5 896,25	-354,69	0,00	5 541,56	-354,69	-6,02%	
36	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	3,680	3,459	-0,221	430,00	1 582,40	-95,03	0,00	1 487,37	-95,03	-6,01%	
37	452387111	Podkladní rám z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm	kus	2,000	2,000	0,000	448,00	896,00	0,00	0,00	896,00	0,00	0,00%	
4		<b>Vodorovné konstrukce</b>						<b>63 877,08</b>	<b>-3 503,01</b>	<b>0,00</b>	<b>60 374,07</b>	<b>-3 503,01</b>	<b>-5,48%</b>	
5		<b>Komunikace pozemní</b>												
38	591 9001 R	Rozebrání a obnova diážděného vjezdu	m2	2,000	2,000	0,000	1 074,00	2 148,00	0,00	0,00	2 148,00	0,00	0,00%	
39	591 9002 R	Rozebrání a obnova asfaltového vjezdu	m2	2,500	2,500	0,000	2 309,00	5 772,50	0,00	0,00	5 772,50	0,00	0,00%	
40	591 9003 R	Rozebrání a obnova diážděné plochy	m2	1,000	1,000	0,000	930,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00%	
5		<b>Komunikace pozemní</b>						<b>8 850,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 850,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
8		<b>Trubní vedení</b>												
41	851241131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80	m	20,000	0,000	-20,000	228,00	4 560,00	-4 560,00	0,00	0,00	-4 560,00	-100,00%	

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
42	5529001R	potrubí DN 80 nebylo realizováno	m	20,200	0,000	-20,200	798,00	16 119,60	-16 119,60	0,00	0,00	-16 119,60	-100,00%
43	852242121	trouba tlaková litinová hrdlová, 6 m DN 80 Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop do DN 80	kus	4,000	4,000	0,000	1 816,00	7 264,00	0,00	0,00	7 264,00	0,00%	
44	552532150	trouba přírubová litinová praškový epoxid tl.250µm FF DN 50 mm délka 200 mm	kus	1,010	1,010	0,000	2 500,00	2 525,00	0,00	0,00	2 525,00	0,00%	
45	552532160	trouba přírubová litinová praškový epoxid tl.250µm FF DN 50 mm délka 250 mm	kus	1,010	1,010	0,000	2 832,00	2 860,32	0,00	0,00	2 860,32	0,00%	
46	552532450	trouba přírubová litinová praškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 800 mm	kus	2,020	2,020	0,000	5 090,00	10 281,80	0,00	0,00	10 281,80	0,00%	
47	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	6,000	6,000	0,000	1 816,00	10 896,00	0,00	0,00	10 896,00	0,00%	
48	552538920	tvarovka přírubová s hrdlem TYTON z tvárné litiny,praškový epoxid, tl.250µm EU-kus DN80 L130 mm	kus	1,010	1,010	0,000	1 982,00	2 001,82	0,00	0,00	2 001,82	0,00%	
49	552534890	tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,praškový epoxid, tl.250µm F-kus DN 80 mm	kus	1,010	1,010	0,000	1 197,00	1 208,97	0,00	0,00	1 208,97	0,00%	
50	552536080	přechod přírubový,praškový epoxid, tl.250µm FFR- kus litinový délka 200 mm DN 80/50 mm	kus	2,020	2,020	0,000	1 616,00	3 264,32	0,00	0,00	3 264,32	0,00%	
51	5529003R	Kotevní příruba odšroubovatelná DN 80	kus	2,020	2,020	0,000	406,00	820,12	0,00	0,00	820,12	0,00%	
52	857244121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000	2,000	0,000	2 889,00	5 778,00	0,00	0,00	5 778,00	0,00%	
53	552535070	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,praškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 80/40 mm	kus	2,020	2,020	0,000	4 698,00	9 489,96	0,00	0,00	9 489,96	0,00%	
54	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm montáž potrubí D 32 dl. 236,65 m	m	328,000	236,650	-91,350	81,00	26 568,00	-7 399,35	0,00	19 168,65	-27,85%	
55	286135950	potrubí dvourstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 32x3,0. L=12m 236,65 * 1,015	m	332,920	240,200	-92,720	28,00	9 321,76	-2 596,16	0,00	6 725,60	-27,85%	
56	871171141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm montáž potrubí D 40 dl. 25,27 m	m	32,000	25,270	-6,730	86,00	2 752,00	-578,78	0,00	2 173,22	-21,03%	
57	286135960	potrubí dvourstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 40x3,7. L=12m 25,27 * 1,015	m	32,480	25,649	-6,831	40,00	1 299,20	-273,24	0,00	1 025,96	-21,03%	
58	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	153,000	189,090	36,090	112,00	17 136,00	0,00	4 042,08	21 178,08	23,59%	
59	286135980	potrubí dvourstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 63x5,8. L=12m	m	155,295	191,926	36,631	101,00	15 684,80	0,00	3 699,73	19 384,53	23,59%	

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč		Rozdíl cen celkem v %
												13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
60	891241221	189,09 * 1,015 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80	kus	2,000	2,000	0,000	2 047,00	4 094,00	0,00	0,00	4 094,00	0,00	0,00%	
61	422 9003 R	Šoupátko přírubové DN 80, PN 16, F4 + RK	kus	2,000	2,000	0,000	3 126,00	6 252,00	0,00	0,00	6 252,00	0,00	0,00%	
62	891244121	Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 80	kus	1,000	1,000	0,000	1 992,00	1 992,00	0,00	0,00	1 992,00	0,00	0,00%	
63	422 9001 R	Montážní vložka PN 16 DN 80, dl. 200 mm	kus	1,000	1,000	0,000	6 094,00	6 094,00	0,00	0,00	6 094,00	0,00	0,00%	
64	891245321	Montáž zpětných klapek DN 80	kus	1,000	1,000	0,000	1 992,00	1 992,00	0,00	0,00	1 992,00	0,00	0,00%	
65	422835060	Klapka zpětná přírubová PN16, DN 80x260 mm	kus	1,000	1,000	0,000	4 578,00	4 578,00	0,00	0,00	4 578,00	0,00	0,00%	
66	891246131	Montáž filtrů DN 80	kus	1,000	1,000	0,000	1 992,00	1 992,00	0,00	0,00	1 992,00	0,00	0,00%	
67	422657760	filtr DN 80x310 mm	kus	1,000	1,000	0,000	3 277,00	3 277,00	0,00	0,00	3 277,00	0,00	0,00%	
68	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	513,000	451,010	-61,990	57,00	29 241,00	-3 533,43	0,00	25 707,57	-3 533,43	-12,08%	
69	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	533,000	451,010	-81,990	31,00	16 523,00	-2 541,69	0,00	13 981,31	-2 541,69	-15,38%	
70	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	20,000	0,000	-20,000	75,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	-100,00%	
71	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	3,000	3,000	0,000	3 791,00	11 373,00	0,00	0,00	11 373,00	0,00	0,00%	
72	893312111	Šachty armaturní ze železobetonu plochy do 1,50 m <sup>2</sup>	kus	3,000	3,000	0,000	29 100,00	87 300,00	0,00	0,00	87 300,00	0,00	0,00%	
73	893322111	Šachty armaturní ze železobetonu plochy do 2,50 m <sup>2</sup>	kus	1,000	1,000	0,000	36 084,00	36 084,00	0,00	0,00	36 084,00	0,00	0,00%	
74	893332111	Šachty armaturní ze železobetonu plochy do 3,50 m <sup>2</sup>	kus	1,000	1,000	0,000	44 232,00	44 232,00	0,00	0,00	44 232,00	0,00	0,00%	
75	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505	t	0,216	0,216	0,000	27 888,00	6 023,81	0,00	0,00	6 023,81	0,00	0,00%	
76	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	1,160	1,160	0,000	29 100,00	33 756,00	0,00	0,00	33 756,00	0,00	0,00%	
77	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	2,000	2,000	0,000	764,00	1 528,00	0,00	0,00	1 528,00	0,00	0,00%	
78	552410200	poklop šachtový třída D 400, čtvercový rám 850, vstup 600 mm, bez ventilace	kus	5,000	5,000	0,000	4 468,00	22 340,00	0,00	0,00	22 340,00	0,00	0,00%	
79	899501111	Stupadla do šachet litinová vidlicová nebo z betonářské oceli osazovaná při zděnění nebo betonování	kus	10,000	10,000	0,000	215,00	2 150,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00%	
80	899502111	Stupadla do šachet litinová kapsev osazovaná při zděnění nebo betonování	kus	2,000	2,000	0,000	561,00	1 122,00	0,00	0,00	1 122,00	0,00	0,00%	
81	893339001 R	Šachta pro přípojku DE 32"	kpl	4,000	4,000	0,000	20 126,00	80 504,00	0,00	0,00	80 504,00	0,00	0,00%	
82	893339002 R	PRŮZKUM NA UMÍSTĚNÍ VODOMĚRNÉ SESTAVY	kpl	6,000	6,000	0,000	7 892,00	47 352,00	0,00	0,00	47 352,00	0,00	0,00%	
83	893339003 R	Stavební úpravy pro malou vodoměrnou šachtu	kpl	3,000	3,000	0,000	11 130,00	33 390,00	0,00	0,00	33 390,00	0,00	0,00%	
84	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	30,000	30,000	0,000	397,00	11 910,00	0,00	0,00	11 910,00	0,00	0,00%	
85	899719002	Výstražná páska modré barvy z nápisem "VODOVOD"	m	490,000	458,150	-31,850	20,00	9 800,00	-637,00	0,00	9 163,00	-637,00	-6,50%	
86	899719003	Identifikační vodič	m	1 020,000	953,700	-66,300	25,00	25 500,00	-1 657,50	0,00	23 842,50	-1 657,50	-6,50%	

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	899719004	Prostup přípojky do objektu	kpl	31,000	29,240	-1,760	1 889,00	58 559,00	-3 324,64	0,00	55 234,36	-3 324,64	-5,68%
88	899719005	Demontáž stávajících přípojek	m	530,000	499,000	-31,000	322,00	170 660,00	-9 982,00	0,00	160 678,00	-9 982,00	-5,85%
89	899919001 R	Montáž chráničky z HDPE 100 DE 63	m	198,000	185,130	-12,870	144,00	28 512,00	-1 853,28	0,00	26 658,72	-1 853,28	-6,50%
90	286131270	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 100 m, 63 x 3,8 mm	m	200,970	189,914	-11,056	49,00	9 847,53	-541,74	0,00	9 305,79	-541,74	-5,50%
91	899919002 R	Montáž chráničky z HDPE 100 DE 75	m	28,000	26,320	-1,680	162,00	4 536,00	-272,16	0,00	4 263,84	-272,16	-6,00%
92	286131280	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 100 m, 75 x 4,5 mm	m	28,420	26,577	-1,843	70,00	1 989,40	-129,01	0,00	1 860,39	-129,01	-6,48%
93	899919003 R	Montáž chráničky z HDPE 100 DE 110	m	82,000	77,080	-4,920	196,00	16 072,00	-964,32	0,00	15 107,68	-964,32	-6,00%
94	286131300	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 100 m, 110 x 6,6 mm	m	83,230	78,236	-4,994	146,00	12 151,58	-729,12	0,00	11 422,46	-729,12	-6,00%
8		Trubní vedení						984 058,99	-59 193,03	7 741,81	932 607,78	-51 451,21	-5,23%
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání											
95	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hi do 100 mm	m	75,000	70,250	-4,750	93,00	6 975,00	-441,75	0,00	6 533,25	-441,75	-6,33%
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						6 975,00	-441,75	0,00	6 533,25	-441,75	-6,33%
997		Přesun sutě											
96	997221551 R	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů	t	1,937	1,820	-0,117	136,00	263,43	-15,91	0,00	247,52	-15,91	-6,04%
97	997229001 R	Poplatek za uložení suti s příměsí na skládce (skládkovné)	t	1,937	1,820	-0,117	210,00	406,77	-24,57	0,00	382,20	-24,57	-6,04%
98	997221551 R	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů	t	440,770	412,125	-28,645	136,00	59 944,72	-3 895,72	0,00	56 049,00	-3 895,72	-6,50%
99	997229181 R	Poplatek za uložení suti s příměsí na skládce (skládkovné)	t	440,770	412,125	-28,645	210,00	92 561,70	-6 015,45	0,00	86 546,25	-6 015,45	-6,50%
997		Přesun sutě						153 176,62	-9 951,65	0,00	143 224,97	-9 951,65	-6,50%
998		Přesun hmot											
100	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	227,852	213,044	-14,808	315,00	71 773,38	-4 664,52	0,00	67 108,86	-4 664,52	-6,50%
998		Přesun hmot						71 773,38	-4 664,52	0,00	67 108,86	-4 664,52	-6,50%
711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům											
101	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	22,800	22,800	0,000	21,00	478,80	0,00	0,00	478,80	0,00	0,00%
102	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	44,520	44,520	0,000	21,00	934,92	0,00	0,00	934,92	0,00	0,00%
103	111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg	t	0,023	0,023	0,000	46 246,00	1 063,66	0,00	0,00	1 063,66	0,00	0,00%
104	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	45,330	45,330	0,000	87,00	3 943,71	0,00	0,00	3 943,71	0,00	0,00%
105	628331580	modifikovaný pás	m2	52,130	52,130	0,000	128,00	6 672,64	0,00	0,00	6 672,64	0,00	0,00%
106	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	89,040	89,040	0,000	90,00	8 013,60	0,00	0,00	8 013,60	0,00	0,00%



Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v	
												Kč	%
107	628331580	modifikovaný pás	m2	106,848	106,848	0,000	128,00	13 676,54	0,00	0,00	13 676,54	0,00	0,00%
108	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	20,640	20,640	0,000	48,00	990,72	0,00	0,00	990,72	0,00	0,00%
109	693661500	geotextilie drenážní	m2	10,836	10,836	0,000	28,00	303,41	0,00	0,00	303,41	0,00	0,00%
110	693660140	textilie netkaná vpichovaná 400 g/m2	m	10,836	10,836	0,000	35,00	379,26	0,00	0,00	379,26	0,00	0,00%
111	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie	m2	42,300	42,300	0,000	57,00	2 411,10	0,00	0,00	2 411,10	0,00	0,00%
112	283230290	folie hydroizolační nopová, šířka 1.5 m	m2	50,760	50,760	0,000	63,00	3 197,88	0,00	0,00	3 197,88	0,00	0,00%
113	283230410	líšta horní provětrávací 2 m	kus	12,000	12,000	0,000	173,00	2 076,00	0,00	0,00	2 076,00	0,00	0,00%
114	283230360	hráb 3,7 x 40 mm	100 kg	1,500	1,500	0,000	182,00	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00%
115	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	t	0,625	0,625	0,000	595,00	371,88	0,00	0,00	371,88	0,00	0,00%
711							44 787,12	44 787,12	0,00	0,00	44 787,12	0,00	0,00%
722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod											
116	722219001	Zpětné klapky DN 25 (1")	soubc	18,000	18,000	0,000	609,00	10 962,00	0,00	0,00	10 962,00	0,00	0,00%
117	722219002	Zpětné klapky DN 32 (5/4")	soubc	1,000	1,000	0,000	990,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00%
118	722219003	Zpětné klapky DN 50 (2")	soubc	11,000	11,000	0,000	1 083,00	11 913,00	0,00	0,00	11 913,00	0,00	0,00%
119	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	18,000	18,000	0,000	505,00	9 090,00	0,00	0,00	9 090,00	0,00	0,00%
120	722232046	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	1,000	0,000	690,00	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00%
121	722232048	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	11,000	11,000	0,000	1 426,00	15 686,00	0,00	0,00	15 686,00	0,00	0,00%
122	722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	18,000	18,000	0,000	621,00	11 178,00	0,00	0,00	11 178,00	0,00	0,00%
123	722232064	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	1,000	0,000	875,00	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00%
124	722232066	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	11,000	11,000	0,000	1 701,00	18 711,00	0,00	0,00	18 711,00	0,00	0,00%
125	722232084	Kohout kulový přímý s 2x vnějším závitem a páčkou PN 35 do 185 °C R253DL 1" červený voda	kus	2,000	2,000	0,000	505,00	1 010,00	0,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00%
126	722239001	Koleno 90° vni/vně závit d 1"	kus	2,000	2,000	0,000	243,00	486,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00%
127	722239006	Přiruba s vnitřním závitem 40/1"	kus	2,000	2,000	0,000	334,00	668,00	0,00	0,00	668,00	0,00	0,00%
128	722239002	Redukce d 63/ dle stávajícího vodoměru	kus	22,000	22,000	0,000	519,00	11 418,00	0,00	0,00	11 418,00	0,00	0,00%
129	722239003	Redukce d 1"/ dle stávajícího vodoměru	kus	36,000	36,000	0,000	367,00	13 212,00	0,00	0,00	13 212,00	0,00	0,00%
130	722239004	Závitová spojka pro přechod z PE d 63 na 2"	kus	33,000	33,000	0,000	898,00	29 634,00	0,00	0,00	29 634,00	0,00	0,00%
131	722239005	Závitová spojka pro přechod z PE d 32 na 1"	kus	54,000	54,000	0,000	408,00	22 032,00	0,00	0,00	22 032,00	0,00	0,00%
132	722239007	Redukce d 40/ dle stávajícího vodoměru	kus	2,000	2,000	0,000	465,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00%
133	722239008	Závitová spojka pro přechod z PE d 40 5/4"	kus	3,000	3,000	0,000	505,00	1 515,00	0,00	0,00	1 515,00	0,00	0,00%
134	722239010	Uklidňovací kus dl. 5x DN vodoměru	kus	30,000	30,000	0,000	524,00	15 720,00	0,00	0,00	15 720,00	0,00	0,00%
135	722239014	Uklidňovací kus s převecnou maticí, dl 5x DN vodoměru	kus	30,000	30,000	0,000	524,00	15 720,00	0,00	0,00	15 720,00	0,00	0,00%
136	722239011	Držák vodoměrné sestavy pro d 2"	kus	11,000	11,000	0,000	943,00	10 373,00	0,00	0,00	10 373,00	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství ve rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
137	722239012	Držák vodoměrné sestavy pro d 5/4"	kus	1,000	1,000	0,000	605,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00%
138	722239013	Držák vodoměrné sestavy pro d 1"	kus	18,000	18,000	0,000	512,00	9 216,00	0,00	0,00	9 216,00	0,00	0,00%
139	722260801	Demontáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	1,000	1,000	0,000	157,00	157,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00%
140	722260812	Demontáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	18,000	18,000	0,000	40,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00%
141	722260813	Demontáž vodoměrů závitových G 1	kus	1,000	1,000	0,000	41,00	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00%
142	722260814	Demontáž vodoměrů závitových G 5/4	kus	11,000	11,000	0,000	60,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00%
143	722260902	Zpětná montáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	1,000	1,000	0,000	585,00	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00%
144	722260922	Zpětná montáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	18,000	18,000	0,000	160,00	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00%
145	722260923	Zpětná montáž vodoměrů závitových G 1	kus	1,000	1,000	0,000	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00%
146	722260924	Zpětná montáž vodoměrů závitových G 5/4	kus	11,000	11,000	0,000	269,00	2 959,00	0,00	0,00	2 959,00	0,00	0,00%
147	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,390	0,390	0,000	825,00	321,75	0,00	0,00	321,75	0,00	0,00%
722		<b>Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>					<b>221 117,75</b>	<b>221 117,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 117,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
23-M		<b>Montáže potrubí</b>											
148	230209001 R	Nasunutí potrubní sekce DE 32 do plastové chráničky DE 63	m	198,000	198,000	0,000	275,00	54 450,00	0,00	0,00	54 450,00	0,00	0,00%
149	230209002 R	Nasunutí potrubní sekce DE 40 do plastové chráničky DE 75	m	28,000	28,000	0,000	271,00	7 588,00	0,00	0,00	7 588,00	0,00	0,00%
150	230209003 R	Nasunutí potrubní sekce DE 63 do plastové chráničky DE 110	m	82,000	82,000	0,000	333,00	27 306,00	0,00	0,00	27 306,00	0,00	0,00%
23-M		<b>Montáže potrubí</b>					<b>89 344,00</b>	<b>89 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
VRN3		<b>Zařízení staveniště</b>											
151	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VRN3		<b>Zařízení staveniště</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
VRN7		<b>Provozní vlivy</b>											
152	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VRN7		<b>Provozní vlivy</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
999		<b>Nové položky</b>											
501	851311131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	m	0,000	9,350	9,350	329,00	0,00	0,00	3 076,15	3 076,15	3 076,15	100,00%
502	552 9001 R02	montáž potrubí DN 100 dl. 9,35 m trouba tlaková litinová hrdlová, DN 150, zesílená protikorozní ochrana se zámkovými spoji vč. manžet	m	0,000	9,444	9,444	1 733,00	0,00	0,00	16 366,45	16 366,45	16 366,45	100,00%
503	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	0,000	9,350	9,350	40,00	0,00	0,00	374,00	374,00	374,00	100,00%
504	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	0,000	9,350	9,350	122,00	0,00	0,00	1 140,70	1 140,70	1 140,70	100,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen. celkem v Kč	Rozdíl cen. celkem v %
1	999	Nové položky	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>Celkem</b>						<b>2 828 495,93</b>	<b>-148 827,85</b>	<b>28 699,11</b>	<b>2 706 367,21</b>	<b>-120 128,72</b>	<b>-4,25%</b>


501	851311131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	m	cenová hladina	dle pol. č. 30, SO 200.20.02								
502	552 9001 R02	trouba tlaková litinová hrdlová, DN 150, zesílená protikorozi ochrana se zámkovými spoji vč. manžet	m	cenová hladina	dle pol. č. 31, SO 200.20.02								
503	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	cenová hladina	dle pol. č. 55, SO 200.20.02								
504	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	cenová hladina	dle pol. č. 57, SO 200.20.02								

Za Zhotovitele:



Datum: **20. 01. 2022**

Za Objednatel:



Datum: **24. 01. 2022**

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Summary table for project details including 'Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH', 'Aktuální smluvní částka (cena stavby)', and 'Procento změny Přijaté smluvní částky'.

Summary table for 'Skupiny 3 a Skupiny 4' showing 'Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4' and 'Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4'.

Summary table for 'Sledování limitů' showing 'Sledování limitu 50 % Skupina 3', 'Sledování limitu 50 % Skupina 4', and 'Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4'.

Summary table for 'Sledování limitu 15 %' showing 'Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč' and 'Zbývá do limitu 106 556 199,04'.

Main data table with columns for SO, ZBV č., Investor, Název SO/PS / předmět Změny, Změny záporné, Změny kladné, Hodnota ZBV, and 6 columns for 'Skupiny změn' (-1 to -6).

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 203 027 162,23
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,47%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,29%
5=(27/1)*100	Sledování záporných položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	8,32%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 718 574,47	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,23%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,09%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč	ABS
14=148224000-39	Zbývá do limitu	106 556 199,04	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadát se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Skupiny změn						Změny do limitu												
							Změny záporné (žadát se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadát se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadát se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadát se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných							
16	17	18	19=22+25+26+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=(28)+29	32	33	34=32+33	35=(32)+33	36	37	38=(39/1)*100	39=(38)+37	40	
				- 99 622 430,65	105 202 047,45	5 579 616,80	- 3 713 480,34	270 260,43	- 3 443 219,91	- 6 686 208,48	6 578 342,70	- 109 865,78	- 77 024 905,36	79 743 479,63	2 718 574,47	156 768 385,19	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 611 964,49	2,57%	30 809 800,96	0,00
740.2	3/61.3	SMB	Veřejné osvětlení vnitroblok	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740.3	3/62.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Plotní	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	0,00	0,00	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	0,00	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	382 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740.3	3/63.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Spěšná	0,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	0,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	26 030,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740.4	3/64.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Dorných 2. část	0,00	372 680,00	372 680,00	0,00	0,00	0,00	372 680,00	372 680,00	0,00	0,00	372 680,00	372 680,00	372 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140.3	3/65.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dorných - Úzká	0,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	0,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	212 280,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	3/66.3	ŘSD	Křizovka Dorných - Zvonarka komunikace	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	0,00	0,00	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	0,00	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	156 074,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/67.3	ŘSD	Křizovka Zvonarka - Plotní komunikace	- 204 664,21	203 976,50	- 687,71	0,00	0,00	- 204 664,21	203 976,50	- 687,71	0,00	- 204 664,21	203 976,50	- 687,71	408 642,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.3	3/68.3	SMB	STL plynovod PE 110 - Plotní, 2. část	0,00	974 271,30	974 271,30	0,00	0,00	0,00	974 271,30	974 271,30	0,00	0,00	974 271,30	974 271,30	974 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/69.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část komunikace	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	0,00	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/90.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část komunikace	0,00	796 133,93	796 133,93	0,00	0,00	0,00	796 133,93	796 133,93	0,00	0,00	796 133,93	796 133,93	796 133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/91.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část chodníky	0,00	295 831,22	295 831,22	0,00	0,00	0,00	295 831,22	295 831,22	0,00	0,00	295 831,22	295 831,22	295 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/92.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část komunikace	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42	0,00	0,00	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42	0,00	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42	2 719 545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/93.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část chodníky	0,00	49 926,00	49 926,00	0,00	0,00	0,00	49 926,00	49 926,00	0,00	0,00	49 926,00	49 926,00	49 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/94.5	SMB	Ul. Nová AGROZET, Komárovská - Plotní chodníky	0,00	27 394,20	27 394,20	0,00	0,00	0,00	27 394,20	27 394,20	0,00	0,00	27 394,20	27 394,20	27 394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/95.5	SMB	Ul. Plotní - 1. část komunikace	0,00	205 695,84	205 695,84	0,00	0,00	0,00	205 695,84	205 695,84	0,00	0,00	205 695,84	205 695,84	205 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	3/96.3	SMB	Vnitroblok - komunikace	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	0,00	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	3 162 870,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.2	3/97.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizace	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	0,00	0,00	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	2 457 939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.2	3/98.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizační přípojky	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	0,00	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	12 272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152.2	3/99.3	SMB	Stavební úpravy obí. Plotní č.39 k.ú.Komárov č.p.1141	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	5 874 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/100.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část chodníky	0,00	152 953,17	152 953,17	0,00	0,00	0,00	152 953,17	152 953,17	0,00	0,00	152 953,17	152 953,17	152 953,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	4/101.3	SMB	Demolice obí. Plotní č.66 k.ú.Trná č.p.768/18	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	0,00	0,00	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	0,00	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	5 733 818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	4/102.3	SMB	Demolice obí. Plotní č.33 objekty firmy Famko	- 562 265,00	0,00	- 562 265,00	0,00	0,00	- 562 265,00	0,00	- 562 265,00	0,00	- 562 265,00	0,00	- 562 265,00	562 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152.2	4/103.3	SMB	Stavební úpravy obí. Plotní č.33 k.ú.Trná č.p.758/18 (průjezd)	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	0,00	0,00	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	3 064 481,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.3	4/104.5	DPMB	Informační zařízení DPMB-oblast Brno střed	0,00	550 144,00	550 144,00	0,00	0,00	0,00	550 144,00	550 144,00	0,00	0,00	550 144,00	550 144,00	550 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400.3	4/105.5	DPMB	Tramvajová trať Plotní, tramvajový spodek	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20	0,00	0,00	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20	0,00	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20	4 549 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	4/106.5	SMB	Ul.ice Plotní - 2. část komunikace	0,00	8 429 196,56	8 429 196,56	0,00	0,00	0,00	8 429 196,56	8 429 196,56	0,00	0,00	8 429 196,56	8 429 196,56	8 429 196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	4/107.3	SMB	Demolice obí. Dorných 60	- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73	0,00	0,00	- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73	0,00	- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73	1 448 710,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.4	4/108.3	SMB	Úzká - Kanalizace	0,00	231 456,61	231 456,61	0,00	0,00	0,00	231 456,61	231 456,61	0,00	0,00	231 456,61	231 456,61	231 456,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.2	4/109.3	TB	Parovod 2xDN100 - Plotní - J84	0,00	44 981,76	44 981,76	0,00	0,00	0,00	44 981,76	44 981,76	0,00	0,00	44 981,76	44 981,76	44 981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	4/110.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část komunikace	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37	0,00	0,00	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37	0,00	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37	2 231 303,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	4/111.3	SMB	Ul. Plotní - 2. část komunikace	0,00	878 854,46	878 854,46	0,00	0,00	0,00																

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 203 027 162,23
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,47%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,29%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	8,32%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 718 574,47	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,23%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,09%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 556 199,04	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -			- 6 -			
							Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost			Nezbytnost			Změny de minimis						
							Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(39/1)*100	39=(36+37)	40
				- 98 622 430,85	185 202 047,45	5 579 616,80	- 3 713 480,34	270 260,43	- 3 443 219,91	- 6 886 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 77 624 905,36	79 743 479,83	2 718 574,47	156 766 385,16	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 611 964,48	2,57%	30 809 800,96	0,00
130.3	5/161.3	SMB	Protihluková stěna, cionla Dornych	- 27 929,00	0,00	- 27 929,00	0,00	0,00	0,00	- 27 929,00	0,00	- 27 929,00	27 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
152.2	5/162.3	SMB	Doplňení rozvaděče	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00	0,00	0,00	0,00	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00	13 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
600.1	5/163.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70	0,00	0,00	0,00	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70	10 445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
600.2	5/164.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 2. část	- 36 924,60	0,00	- 36 924,60	0,00	0,00	0,00	- 36 924,60	0,00	- 36 924,60	36 924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
200.1	5/165.3	SMB	Vodovodní řady - ulice: Kovářská	- 16 207,65	0,00	- 16 207,65	0,00	0,00	0,00	- 16 207,65	0,00	- 16 207,65	16 207,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
200.2	5/166.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Dornych, Společná	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
200.2	5/167.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Dornych	0,00	44 716,16	44 716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	44 716,16	44 716,16	44 716,16	44 716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
200.3	5/168.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Svatopetrská	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
200.3	5/169.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Kovářská	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
200.3	5/170.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Železniční	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	0,00	0,00	- 16 327,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
200.3	5/171.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Zvonarka	0,00	316,77	316,77	0,00	316,77	316,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
200.3	5/172.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Dornych, Pftzova	- 8 652,69	8 292,24	- 360,45	- 8 652,69	8 292,24	- 360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
200.3	5/173.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Komárovská, Nová Agrozet, Plotní	- 4 164,62	29 929,12	25 764,50	- 4 164,62	29 929,12	25 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
200.3	5/174.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Plotní, Zvonarka	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	0,00	0,00	- 311 416,98	0,00	0,00	- 311 416,98	311 416,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

stavba: Tramvaj Plotní-soubor staveb II.-IV.etapa  
objekt: SO 200.31.02.

číslo KP	DN	délka skut.
Plotní 32	32	5,52
Komárovská 2	63	9,99
SV 22a	32	12,74
SV 20	32	6,61
SV 18	63	6,14
SV závěha	63	9,88
SV 12	63	7,49
SV 10	63	5,14
Meridiem	150	9,35
p.č.1219	32	7,39
PL 73	32	31,20
PL 71	32	27,44
PL 69	32	35,76
PL 67	32	26,48
PL 65	40	25,27
PL 63	32	23,89
PL 61	63	22,26
PL 59	63	25,57
PL 57	63	25,26
PL 49	63	21,19
PL 45	63	20,67
PL 43	32	20,80
PL 41	32	19,37
PL SŽDC 768/3	80	12,51
PL 30	32	3,20
PL 28	32	3,21
PL 26	32	6,30
PL 24	32	6,74
SP+PL 75	63	13,20
SP+DO 122	63	11,90
SP 4	63	10,40
	<b>DN32</b>	<b>236,65</b>
	<b>DN40</b>	<b>25,27</b>
	<b>DN63</b>	<b>189,09</b>
	<b>DN150</b>	<b>9,35</b>
	<b>celkem</b>	<b>460,36</b>

