

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22/10/2  
Stavba: LC Zákřany

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:  
elitbau s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ:  
DIČ:

IČ: 25571273  
DIČ: CZ25571273

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>3 110 854,17</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	3 110 854,17	653 279,38
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>3 764 133,55</b>
<b>v CZK</b>			

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22/10/2

Stavba: LC Zákřany

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: elitbau s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>3 110 854,17</b>	<b>3 764 133,55</b>
21053- 14XC-SO-	Cesta	2 037 913,70	2 465 875,58
21053- 14XC-SO-	Hospodářské propusty	95 718,72	115 819,65
22053- 14XC-SO-	Trubní propustky	330 695,05	400 141,01
23053- 14XC-SO-	Sjezdy	38 661,00	46 779,81
24053- 14XC-SO-	Sjezd na státní silnici	449 365,70	543 732,50
25053- 14XC-SO-	VRN	158 500,00	191 785,00
06			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Zákřany

Objekt:

21053-14XC-SO-01 - Cesta

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

elitbau s.r.o.

IČ:

25571273

DIČ:

CZ25571273

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 037 913,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 037 913,70	21,00%	427 961,88
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 465 875,58**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Zákřany

Objekt:

21053-14XC-SO-01 - Cesta

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

elitbau s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

2 037 913,70

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 037 913,70

D 1

Zemní práce

388 464,42

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	820,800	30,00	24 624,00
	VV		" C1 km 0,038 - 0,551 " 8*513*0,2		820,800		
	VV		Součet		820,800		
2	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	90,000	300,00	27 000,00
	VV		90		90,000		
	VV		Součet		90,000		
3	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	20,000	500,00	10 000,00
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
4	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	10,000	700,00	7 000,00
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
5	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	2 510,000	12,00	30 120,00
	VV		" C1 km 0,038 - 0,551 - Hmot. tab." 2510		2 510,000		
	VV		Součet		2 510,000		
6	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	78,000	80,00	6 240,00
7	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	78,000	100,00	7 800,00
8	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	605,000	85,00	51 425,00
9	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	53,000	120,00	6 360,00
10	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	103,000	120,00	12 360,00
	VV		" C1 km 0,038 - 0,551 - Hmot. tab."103		103,000		
	VV		Součet		103,000		
11	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	53,000	80,00	4 240,00
12	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	2 510,000	15,00	37 650,00
13	K	181951111	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	2 644,618	12,00	31 735,42
	VV		"Cesta"				
	VV		" C1 km 0,038 - 0,551 - Hmot. tab."(551-0,038)*4,8		2 644,618		
	VV		Mezisoučet		2 644,618		
	VV		Součet		2 644,618		
14	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	1 212,000	30,00	36 360,00
	VV		" C1 km 0,025 - 0,322 Hmot. tab" 1212		1 212,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		Součet		1 212,000		
15	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	501,000	30,00	15 030,00
	vv		" C1 km 0,025 - 0,322 Hmot. tab" 501		501,000		
	vv		Součet		501,000		
16	K	R52	Likvidace křovin v souladu s platnými právními předpisy.	m2	820,800	25,00	20 520,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky je likvidace křovin a stromů průměru kmene do 100 mm včetně manipulace a vodorovného přemístění.</i>				
17	K	RP63	Likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy.	kus	120,000	500,00	60 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky je likvidace pařezů včetně manipulace a vodorovného přemístění.</i>				
	D	5	Komunikace pozemní				1 515 964,77
18	K	561061121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhuštěním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhuštění přes 350 do 400 mm	m2	2 644,618	65,00	171 900,17
19	M	58591003	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna	t	95,206	3 850,00	366 543,10
20	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm	m2	2 103,300	105,00	220 846,50
	vv		"3. Vrstva ŠD 0/32"				
	vv		" C1 km 0,038 - 0,551 " 4,1*513		2 103,300		
	vv		Oblouky				
	vv		Součet		2 103,300		
21	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm	m2	4 617,000	155,00	715 635,00
	vv		"1. vrstva ŠD 0/63"				
	vv		" C1 km 0,038 - 0,551 " 4,65*513		2 385,450		
	vv		OBLOUKY				
	vv		Mezisoučet		2 385,450		
	vv		"2. vrstva ŠD 0/63"				
	vv		" C1 km 0,038 - 0,551 " 4,35*513		2 231,550		
	vv		Oblouky				
	vv		Mezisoučet		2 231,550		
	vv		Součet		4 617,000		
22	K	571904111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhuštěním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2	m2	2 052,000	20,00	41 040,00
	vv		"LV"				
	vv		" C1 km 0,038 - 0,551 - Hmot. tab." 4*513		2 052,000		
	vv		Součet		2 052,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				67 484,00
23	K	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	kus	2,000	320,00	640,00
	vv		" DO1 km 0,005 - obě strany" 2		2,000		
	vv		Součet		2,000		
24	M	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	kus	2,000	222,00	444,00
25	K	RP16b	Dodávka + montáž ocelové závory - typ Znojmo - půlená	kus	2,000	30 000,00	60 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: V rámci položky je dodávka a montáž závory, vč. zemních prací, základové patky, dvojnásobného základové a krycího náteru a osazení 4 ks reflexních odrazek. Zároveň musí být objíždná pro cyklisty.</i>				
	vv		" ZA1 km 0,038 - obě strany" 2		2,000		
	vv		Součet		2,000		
26	K	RP20	Dopravní značení B11, dodávka včetně montáže	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Obsahem této položky je kompletní dodávka, včetně montáže. V položce je zahrnuto: zemní práce, betonová patka, sloupek, značení, náter, atd....</i>				
	vv		" DO2 km 0,005 - vpravo" 1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
27	K	RP21	Dopravní značení E13, dodávka včetně montáže	kus	2,000	700,00	1 400,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Obsahem této položky je kompletní dodávka, včetně montáže. .</i>				
	vv		" DO2 km 0,005 - vpravo" 1		1,000		
	vv		" DO3 km 0,018 - vpravo" 1		1,000		
	vv		Součet		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	RP22	Dopravní značení A22, dodávka včetně montáže	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Obsahem této položky je kompletní dodávka, včetně montáže. V položce je zahrnuto: zemní práce, betonová patka, sloupek, značení, nátěr, atd....</i>				
	WV		" DO3 km 0,018 - vpravo" 1		1,000		
	WV		Součet		1,000		
	D	998	Přesun hmot				66 000,51
29	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2 200,017	30,00	66 000,51

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Zákřany

Objekt:

21053-14XC-SO-02 - Hospo...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

elitbau s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

25571273

DIČ:

CZ25571273

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**95 718,72**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	95 718,72	21,00%	20 100,93
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**115 819,65**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Zákřany

Objekt:

21053-14XC-SO-02 - Hospo...

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: elitbau s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

95 718,72

D	HSV		Práce a dodávky HSV				95 718,72
D	1		Zemní práce				16 337,02
1	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	34,500	300,00	10 350,00
	VV		"Potrubí"				
	VV		" HP1 km 0,411 - vpravo" 11*1,5		16,500		
	VV		"Čela"				
	VV		" HP1 km 0,411 - vpravo" 18		18,000		
	VV		Součet		34,500		
2	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	14,210	120,00	1 705,20
3	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhtutných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	14,210	90,00	1 278,90
4	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	20,290	148,00	3 002,92
	VV		"Potrubí"				
	VV		" HP1 km 0,411 - vpravo" 11*0,89		9,790		
	VV		"Čela"				
	VV		" HP1 km 0,411 - vpravo" 10,5		10,500		
	VV		Součet		20,290		
D	4		Vodorovné konstrukce				11 811,00
5	K	451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	m2	31,000	381,00	11 811,00
	VV		"Potrubí"				
	VV		" HP1 km 0,411 - vpravo" 11*1,8		19,800		
	VV		"Čela"				
	VV		" HP1 km 0,411 - vpravo" 11,2		11,200		
	VV		Součet		31,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				66 275,45
6	K	919535561	Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	3,570	5 500,00	19 635,00
	VV		" HP1 km 0,411 - vpravo" 10,2*0,35		3,570		
	VV		Součet		3,570		
7	K	919551112	Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m	11,000	184,00	2 024,00
	VV		" HP1 km 0,411 - vpravo" 11		11,000		
	VV		Součet		11,000		
8	M	56241111	trouba HDPE flexibilní 8kPA D 400mm	m	11,165	1 130,00	12 616,45
	VV		11*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		11,165		
	VV		Součet		11,165		
9	K	R919411131	Čelo propustku z betonu C 30/37 XF3 se zvýšenými nároky na prostředí, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	2,000	16 000,00	32 000,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka obsahuje - bednění a odbednění - D+M ocelové výztuže - Beton C 30/37 XF3 - zvýšený objem betonu				
	VV		" HP1 km 0,411 - vpravo" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
D	998		Přesun hmot				1 295,25
10	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	25,905	50,00	1 295,25

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Zákřany

Objekt:

21053-14XC-SO-03 - Trubní...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

elitbau s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

25571273

DIČ:

CZ25571273

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**330 695,05**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	330 695,05	21,00%	69 445,96
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**400 141,01**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Zákřany

Objekt:

21053-14XC-SO-03 - Trubní...

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: elitbau s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

330 695,05

D HSV Práce a dodávky HSV 330 695,05

D 1 Zemní práce 64 726,80

1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	29,000	200,00	5 800,00
2	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	72,100	150,00	10 815,00
3	K	131351102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	72,100	250,00	18 025,00
4	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	68,360	120,00	8 203,20
5	K	162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	9,840	140,00	1 377,60
6	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	78,200	80,00	6 256,00
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	95,000	150,00	14 250,00

VV	"Potrubí"	
VV	" TP1 km 0,038 " 6*1,7	10,200
VV	" TP2 km 0,314 " 6*1,7	10,200
VV	Mezisoučet	20,400
VV	"Čelo"	
VV	" TP1 km 0,038 " 50,80-13,50	37,300
VV	" TP2 km 0,314 " 50,80-13,50	37,300
VV	Mezisoučet	74,600
VV	Součet	95,000

D 2 Zakládání 27 936,00

8	K	274315513	Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	2,520	4 300,00	10 836,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

VV	"TP - potrubí"	
VV	" TP1 km 0,038 " 6*2,1*0,1	1,260
VV	" TP2 km 0,314 " 6*2,1*0,1	1,260
VV	Součet	2,520

9	K	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,342	50 000,00	17 100,00
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------

VV	"TP - potrubí"	
VV	" TP1 km 0,038 " 6*2*14,21/1000	0,171
VV	" TP2 km 0,314 " 6*2*14,21/1000	0,171
VV	Součet	0,342

D 4 Vodorovné konstrukce 17 500,00

10	K	463211152	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	2,000	2 500,00	5 000,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

VV	"Opevnění TP"	
VV	" TP2 km 0,314 " 2	2,000
VV	Součet	2,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	467951230	Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami Ø od 150 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 do 3 m dvojitý z kulatiny Ø přes 290 do 400 mm	m	5,000	2 500,00	12 500,00
	VV		" TP2 km 0,314 " 5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				215 092,00
12	K	919411141	Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	4,000	28 000,00	112 000,00
	VV		" TP1 km 0,038 " 2		2,000		
	VV		" TP2 km 0,314 " 2		2,000		
	VV		Součet		4,000		
13	K	919535561	Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	7,320	5 000,00	36 600,00
	VV		" TP1 km 0,038 " 6*0,61		3,660		
	VV		" TP2 km 0,314 " 6*0,61		3,660		
	VV		Součet		7,320		
14	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	12,000	215,00	2 580,00
	VV		" TP1 km 0,038 " 6		6,000		
	VV		" TP2 km 0,314 " 6		6,000		
	VV		Součet		12,000		
15	M	28614470	trubka kanalizační PP korugovaná pro velké průměry DN 600x6000mm SN10	m	12,000	4 000,00	48 000,00
16	K	936561111	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva drceného	m3	12,240	1 300,00	15 912,00
	VV		" TP1 km 0,038 " 6*1,02		6,120		
	VV		" TP2 km 0,314 " 6*1,02		6,120		
	VV		Součet		12,240		
D	998		Přesun hmot				5 440,25
17	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	108,805	50,00	5 440,25

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Zákřany

Objekt:

21053-14XC-SO-04 - Sjezdy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

elitbau s.r.o.

IČ:

25571273

DIČ:

CZ25571273

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**38 661,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 661,00	21,00%	8 118,81
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**46 779,81**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Zákřany

Objekt:

21053-14XC-SO-04 - Sjezdy

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: elitbau s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>38 661,00</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				38 661,00
D		1	Zemní práce				3 920,00
1	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	196,000	20,00	3 920,00
	VV		" N2 km 0,081 - vlevo" (11+3)/2*10		70,000		
	VV		" N3 km 0,188 - vlevo" (11+3)/2*10		70,000		
	VV		" N4 km 0,435 - vlevo" (11+3)/2*8		56,000		
	VV		Součet		196,000		
D		5	Komunikace pozemní				31 360,00
2	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	196,000	160,00	31 360,00
D		998	Přesun hmot				3 381,00
3	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	67,620	50,00	3 381,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Zákřany

Objekt:

21053-14XC-SO-05 - Sjezd ...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

elitbau s.r.o.

IČ:

25571273

DIČ:

CZ25571273

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**449 365,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	449 365,70	21,00%	94 366,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**543 732,50**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Zákřany

Objekt:

21053-14XC-SO-05 - Sjezd ...

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: elltbau s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

449 365,70

D HSV Práce a dodávky HSV 449 365,70

D 1 Zemní práce 4 470,00

1	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění	m2	298,000	15,00	4 470,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

vv "N1 km 0,000 - 0,038 - planimetr" 298

vv Součet 298,000

D 5 Komunikace pozemní 393 752,80

2	K	561061121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhuštěním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhuštění přes 350 do 400 mm	m2	298,000	70,00	20 860,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

3	M	58591003	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna	t	10,728	3 850,00	41 302,80
---	---	----------	---	---	--------	----------	-----------

4	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm	m2	298,000	160,00	47 680,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

vv "vrstva ŠD 0/63"

vv "N1 km 0,000 - 0,038 - planimetr" 298

vv Mezisoučet 298,000

vv Součet 298,000

5	K	581131316	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 200 mm	m2	290,000	979,00	283 910,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

vv "N1 km 0,000 - 0,038 - planimetr" 290

vv Součet 290,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 137,75

6	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	32,000	300,00	9 600,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

vv "C1 km 0,156"32

vv Součet 32,000

7	M	59217028	obrubník betonový silniční nájezdový 500x150x150mm	m	32,640	335,00	10 934,40
---	---	----------	--	---	--------	--------	-----------

vv 32\*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

vv Součet 32,640

8	K	919111112	Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 60 do 80 mm	m	59,500	130,00	7 735,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

vv 5,7 5,700

vv 6,5 6,500

vv 6,5 6,500

vv 6,5 6,500

vv 7,5 7,500

vv 11,8 11,800

vv 5,0 5,000

vv 5 5,000

vv 5 5,000

vv Součet 59,500

9	K	919111211	Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 15 mm	m	59,500	72,40	4 307,80
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

10	K	919112114	Řezání dilatačních spár v živinčném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm	m	32,000	99,00	3 168,00
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

vv "N1 km 0,000 - 0,038 - planimetr" 32

vv Součet 32,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnicí zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	32,000	57,80	1 849,60
12	K	919121213	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	32,000	150,00	4 800,00
13	K	919122111	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	59,500	46,10	2 742,95
D		998	Přesun hmot				6 005,15
14	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	120,103	50,00	6 005,15

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Zákřany

Objekt:

21053-14XC-SO-06 - VRN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

elitbau s.r.o.

IČ:

25571273

DIČ:

CZ25571273

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**158 500,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	158 500,00	21,00%	33 285,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**191 785,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Zákřany

Objekt:

21053-14XC-SO-06 - VRN

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: elitbau s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>158 500,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				22 000,00
D	998		Přesun hmot				22 000,00
1	K	R63	Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ochrana kmenů a náběhů stromů na ploše staveniště dočasným prkeným obedněním. V ceně kompletní dodávka a montáž. Stromy budou nejprve obaleny geotextilií nebo jinou tkaninou a následně zřízeno obednění exponovaných částí kmene a kořenových náběhů prkny min. tl. 25 mm na výšku min. 2,5 m (dle zavěšení a podmíněk). Uchycení bude provedeno ovázaním např. drátem, provazem případně jiným způsobem nepoškozujícím kmen.</i>				
2	K	R64	Vytýčení inženýrských sítí a zařízení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí. Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoli inženýrské sítě během výstavby.</i>				
D	Ostatní		Ostatní				136 500,00
D	999		Ostatní náklady				117 500,00
3	K	R60	Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o záhajení oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00
4	K	R68	Fotodokumentace stavby	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Fotodokumentace před zahájením stavby, fotodokumentace průběhu stavby, pasportizace místních komunikací (včetně stavebních a konstrukčních detailů) v rozlišení a kvalitě pro tisk.</i>				
5	K	R69	Zpracování a schválení geometrického plánu oprávněnou osobou	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
6	K	R70	Vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví - pro celou stavbu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb., který předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení při předání a převzetí staveniště. Zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb.</i>				
7	K	R72	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) objednateli - pro celou stavbu dle platné vyhlášky	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření dle platné vyhlášky odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli, které bude obsahovat polohopisné a výškopisné zaměření stavby a jejich jednotlivých objektů (situace, podélný profil, příčné profily) s návazností na katastr nemovitostí a projektovou dokumentaci.</i>				
8	K	R76	Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka obsahuje: zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací; zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu, meziděponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště.</i>				
9	K	R80	Zajištění přechodného dopravního značení v místě přístupu/vjezdu na staveniště	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Umístění přechodného dopravního značení vč. jeho následného odstranění. Umístění bude provedeno v rozsahu dle zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích TP-66. Včetně projednání a schválení s PCR a RSD</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	R95	Údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Projednání a zřízení příjezdů a sjezdů, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání</i>				
	D	9996	Zajištění všech zkoušek pro řádné provedení pláně vozovky dle ČSN 73 6133 a dle ČSN				9 000,00
11	K	R44	Míra zhuštění 1x na 1000 m2	kus	3,000	3 000,00	9 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zkouška bude provedena statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006</i>				
	WV		" C1 km 0,038 - 0,551 " 4,8*513		2 462,400		
	WV		Součet		2 462,400		
	WV		3		3,000		
	WV		Součet		3,000		
	D	9999	Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky				10 000,00
12	K	R03	Plocha položené konstrukční vrstvy	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Plocha konstrukční vrstvy bude deklarována geodetickým zaměřením.</i>				
	WV		"ŠD 0/32"				
	WV		" C1 km 0,038 - 0,551 " 1		1,000		
	WV		Součet		1,000		
	WV		1		1,000		
	WV		Součet		1,000		
13	K	R04	Zkouška míry zhuštění 1x na 1000 m2	kus	3,000	2 000,00	6 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zkouška bude provedena statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006</i>				
	WV		"Cesta + oblouky - ŠD 0/32 - 100 Mpa"				
	WV		" C1 km 0,038 - 0,551 " 4*513		2 052,000		
	WV		Součet		2 052,000		
	WV		3		3,000		
	WV		Součet		3,000		

