



SOUPIS PRACÍ

LESV ČR



Stavba:

Světlá ZL1

Objekt:

01 - vícepráce - dovoz lom. kamene

Místo:

Datum: 22.9.2022

Zadavatel:


Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							215 415,70	
D	0		Světlá ř.km 3,909-4,284				215 415,70	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				164 590,70	
1	M	58380750	kámen lomový regulační	t	126,999	1 296,00	164 590,70	
PP			kámen lomový regulační					
VV			"objem nového zdíva*hmotnost kamene" 57,727*2,2		126,999			
VV			Součet		126,999			
D	998		Přesun hmot				50 825,00	
2	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	126,999	303,00	38 480,70	
PP			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
3	K	998332091	Příplatek k přesunu hmot pro úpravy vodních toků za zvýšený přesun do 1000 m	t	126,999	97,20	12 344,30	CS ÚRS 2022 02
PP			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k ceně za zvýšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m					





SOUPIS PRACÍ

LESVČR



Stavba:

Světlá ZL1

Objekt:

02 - méněpráce - odečet rozebírání kam. opevnění

Místo:

Datum:

22.9.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							54 554,85	
D	0		Světlá ř.km 3,909-4,284				54 554,85	
D	1		Zemní práce				54 554,85	
1	K	114203104	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnání a soustředovacích staveb provedených na sucho	m3	57,730	251,00	14 490,23	
	PP		Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnání a soustředovacích staveb provedených na sucho					
	VV		rozdíl mezi rozebíráním zdiva v objemu díle PD v profilu LB P0-P13 a PB P0-P9 a skutečným stavem					
	VV		57,73		57,730			
	VV		Součet				57,730	
2	K	114203201	Očištění lomového kamene získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnání a soustředovacích staveb od hlíny nebo písku	m3	57,730	330,00	19 050,90	
	PP		Očištění lomového kamene získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnání a soustředovacích staveb od hlíny nebo písku					
	VV		očištění kamene z rozebraného opevnění					
	VV		57,73		57,730			
	VV		Součet				57,730	
3	K	114203301	Třídění lomového kamene získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnání a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	57,730	364,00	21 013,72	
	PP		Třídění lomového kamene získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnání a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru					
	VV		třídění a opracování kamene z rozebraného opevnění					
	VV		57,73		57,730			
	VV		Součet				57,730	



SOUPIS PRACÍ

LESY ČR

Stavba:

Světlá ZL1

Objekt:

03 - méněpráce - odečet ponechaných kam. zdí

Místo:

Datum: 22.9.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							251 959,50	
D	0		Světlá ř.km 3,909-4,284				251 959,50	
D	1		Zemní práce				50 179,50	
1	K	5	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnání a sousředovacích staveb provedených na sucho	m3	53,100	251,00	13 328,10	
	PP		Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnání a sousředovacích staveb provedených na sucho					
	VV		ponechané původní opevnění dle terénního měření		53,100			
	VV		53,1		53,100			
	VV		Součet					
2	K	114203201	Očištění lomového kamene získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnání a sousředovacích staveb od hlíny nebo písku	m3	53,100	330,00	17 523,00	
	PP		Očištění lomového kamene získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnání a sousředovacích staveb od hlíny nebo písku					
	VV		ponechané původní opevnění		53,100			
	VV		53,1		53,100			
	VV		Součet					
3	K	114203301	Třídění lomového kamene získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnání a sousředovacích staveb podle druhu, velikostí nebo tvaru	m3	53,100	364,00	19 328,40	
	PP		Třídění lomového kamene získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnání a sousředovacích staveb podle druhu, velikostí nebo tvaru					
	VV		ponechané původní opevnění		53,100			
	VV		53,1		53,100			
	VV		Součet					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				201 780,00	
4	K	32121-R	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb na sucho jednostranně lícované	m3	53,100	3 800,00	201 780,00	
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb na sucho jednostranně lícované					
	VV		ponechané původní opevnění		53,100			
	VV		53,1		53,100			
	VV		Součet					



SOUPIS PRACÍ

LESVČR



Stavba:

Světlá ZL1

Objekt:

04 - méněpráce - odečet podzemní části stabil. prahu

Místo:

Datum: 22.9.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

17 935,18

D 0

Světlá ř.km 3,909-4,284

17 935,18

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

17 935,18

1	K	326218612	Zdění obkladního zdiva hradících konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybraného na sucho z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m ³	m ³	2,940	4 710,00	13 847,40	
	PP		Zdění obkladního zdiva hradících konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybraného na sucho z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m ³					
	vv		Nerealizovaná podzemní část ukončovacího kamenného práhu š. 1,0 m s prostěrkováním z:					
	vv		"lomového kamene 200-500 kg " 2,94		2,940			
	vv		Součet		2,940			
2	M	58380655	kámen lomový záhozový nad 200 kg	t	6,468	632,00	4 087,78	
	PP		kámen lomový záhozový nad 200 kg					
	vv		"ukončovací kamenný práh - lomový kámen 200-500 kg" 2,94*2,2		6,468			
	vv		Součet		6,468			