

Stavba:	SŠAaI Weilova, P10 – rekonstrukce elektroinstalace	ZL k etapě	č.I
Zhotovitel:	Eltodo a.s.		
Objednatel:	Střední škola automobilní a informatiky		

Oprava obslužných prostor SŠAaI prováděných v souvislosti s akci Rekonstrukce elektroinstalace SŠAaI Weilova, I. etapa
Specifikace, zdůvodnění a rozpočet doplňujících dodávek a prací

CENOVÁ NABÍDKA

Zdůvodnění :

1. ZL08 - doplnění světel kuchyně
Obnova 6ks svítidel v prostorách bistra školní jídelny, výměna zastaralých zářivkových svítidel za moderní LED. Nebylo součástí projektu rekonstrukce.

2. ZL13 - doplnění světel kancelář ředitele školy
Doplnění světelné signalizace "Nevstupovat" před kancelář ředitele školy. Svítidlo LED, přisazené, nástěnná montáž. Projekt nepředpokládal tuto položku, avšak v rámci provádění rekonstrukce a pokládání nových kabelových tras a svítidel bylo nutno provést.

3. ZL14 - demontáž garmyží
Garmyže v učebnách a kancelářích školy byly součástí původního inventáře ze 70 let minulého století a nejsou již využívány (místnosti jsou vybaveny stíníacími žaluziemi). V rámci rekonstrukce a před zapravením a výměnou stěn a stropů po elektroinstalacích pracích požádala škola o demontáž a likvidaci 84 garmyží, včetně zapravení otvorů na stropech.

4. ZL15 - oprava kabeláže osvětlení jídelna
Ve stávajícím původním osvětlení školní jídelny (vsazená čtvercová zářivková tělesa) došlo ke zkratu v jednom svítidle a vyhoření přírodního kabelu. Firma provádějící rekonstrukci elektro byla požádána o opravu (položeno 50m nového CYKY). Nebylo součástí projektu rekonstrukce.

5. ZL16 - přesuny FVE - zařízení Solartec
V rámci programu Slunce do škol, SFZP, bylo v r. 2005 instalován do nové budovy školy, schodiště 3. patro, měnič k fotovoltaickému systému od firmy Solartec. V rámci rekonstrukce elektroinstalace a dodržení chráněné únikové cesty dle nového PBR bylo nutné toto zařízení přemístit do příslušající učebny N301. Projekt nepředpokládal tuto položku.

6. ZL17 - úprava elektroinstalace nebytového prostoru 1.NP
Jedná se o prostor, využívaný pro nájemní účely a proto je nutné, aby bylo možné odděleně měřit spotřebu a jistit okruhy napájení. Byla provedena kontrola a potřebná úprava existujících rozvodů a jejich napojení do podružného rozvaděče. Projekt nepředpokládal tuto položku.

7. ZL19 - ord. praktického lékaře
V nájemním prostoru (ordinace praktického lékaře) byl instalován samostatný podružný rozvaděč a doplněny zásuvkové obvody se zásuvkami nad rámec projektu.

8. ZL20 - příprava napájení EKV dveří
Protážení kabeláže 12V v chrániče pro napájení elektrozámků do dveří jako příprava EKV (elektronická kontrola vstupu dveří - přístupový systém). Projekt předpokládal pouze položení chráničky do zdi.

9. ZL22 - příprava pro EKV - propojení do serverovny
Jako přípravu pro EKV bylo potřeba v rámci rekonstrukce a využití otevřených kabelových tras natáhnout vždy 2 kabelové sběrnice FTP z každého patra NB do serverovny. Projekt nepředpokládal tuto položku.

10. ZL26 - změna zásuvek
Zhotovitel Eltodo, vysoutěžený v rámci VŘ MHMP, navrhl a kalkuloval ve svém rozsahu plnění zásuvky od výrobce Legrand. Vzhledem k tomu, že ve škole jsou všechny v posledních letech rekonstruované prostory (6x učebny, 6x kabinety, vestibul) osazeny zásuvkami a vypínači od výrobce ABB, model Tango, požadovala škola změnu a použití zásuvek a vypínačů modelové řady ABB Tango. Změna dodavatele pro zásuvky v počtu 301 ks zásuvek a 77 ks vypínačů vedla k cenovému rozdílu a navýšení, které nebylo zhotovitelem pro projekt rozpočtováno.


Popis změny (rekapitulace):

	Přípočet	Odpočet	CELKEM
ZL08 - Doplnění světel kuchyně	8 404,64 Kč	0,00 Kč	8 404,64 Kč
ZL13 - doplnění světel kancelář ředitele školy	8 115,83 Kč	0,00 Kč	8 115,83 Kč
ZL14 - demontáž garmyží	170 035,79 Kč	0,00 Kč	170 035,79 Kč
ZL15 - oprava kabeláže osvětlení jídelna	3 594,07 Kč	0,00 Kč	3 594,07 Kč
ZL16 - přesuny FVE	20 876,63 Kč	0,00 Kč	20 876,63 Kč
ZL17 - úprava elektroinstalace v nebytovém prostoru 1. NP	1 319,18 Kč	0,00 Kč	1 319,18 Kč
ZL19 - ord. praktického lékaře	88 935,89 Kč	0,00 Kč	88 935,89 Kč
ZL20 - příprava napájení EKV dveří	20 020,72 Kč	0,00 Kč	20 020,72 Kč
ZL22 - příprava pro EKV - propojení do serverovny	3 497,75 Kč	0,00 Kč	3 497,75 Kč
ZL26 - změna zásuvek	97 219,31 Kč	-82 261,97 Kč	14 957,34 Kč
	-82 261,97 Kč		

Kalkulace ZL za použití jednotkových cen v rozpočtu (který je součástí SoD), z ÚRS a tržních cen:	422 020,49
VÍCEPRÁCE	-82 261,97
MÉNĚPRÁCE	339 757,85
CELKEM Kč (bez DPH):	71 349,15
DPH 21%	411 107,00
CELKEM Kč (vč. DPH):	

339 757,85 Kč

Dne: 03. 08. 2022	Vypracoval:	R. Soukup, Eltodo a.s.	Podpis:
-------------------	-------------	------------------------	---------

Vyjádření zástupce školy:			
Zástupce školy souhlasí s předloženým výkazem výměr.			
Dne:	za SŠAaI Weilova:	Podpis:	

Č. Změny	Popis změny	Aktuální cena	Přípočty	Odpočty	schváleno	Pozn.	Dodatek
01	1. ZL08 - doplnění světel kuchyně	8 404,64 Kč	8 404,64 Kč	- Kč			D1
02	2. ZL13 - doplnění světel kancelář ředitele školy	8 115,83 Kč	8 115,83 Kč	- Kč			D1
03	3. ZL14 - demontáž garnyží	170 035,79 Kč	170 035,79 Kč	- Kč			D1
04	4. ZL15 - oprava kabeláže osvětlení jídelna	3 594,07 Kč	3 594,07 Kč	- Kč			D1
05	5. ZL16 - přesuny FVE - zařízení Solartec	20 876,63 Kč	20 876,63 Kč	- Kč			D1
06	6. ZL17 - úprava elektroinstalace nebytového prostoru 1.NP	1 319,18 Kč	1 319,18 Kč	- Kč			D1
07	7. ZL19 - ord. praktického lékaře	88 935,89 Kč	88 935,89 Kč	- Kč			D1
08	8. ZL20 - příprava napájení EKV dveří	20 020,72 Kč	20 020,72 Kč	- Kč			D1
09	9. ZL22 - příprava pro EKV - propojení do serverovny	3 497,75 Kč	3 497,75 Kč	- Kč			D1
10	10. ZL26 - změna zásuvek	14 957,34 Kč	97 219,31 Kč	- 82 261,97 Kč			D1
		339 757,85 Kč	422 019,82 Kč	- 82 261,97 Kč			
	Schváleno:	- Kč	- Kč	- Kč			
	SoD:						
	D1:	339 757,85 Kč					
	Celkem	339 757,85 Kč					

8 405 Kč
 (+) 8 405 Kč
 (-) 0 Kč

Střední škola automobilní a informatiky, Weilova 4, Praha 10 - Hostivař								
Výkaz výměr								
Osvětlení NOVÁ BUDOVA (= I. ETAPA)								
č.	Popis položky	MJ	Počet	Dodávka	Dodávka celkem	Montáž	Montáž celkem	Celkem
Osvětlení - svítidla vč.světelných zdrojů								
ZL08	G - Svítidlo LED, průmyslové, přisazena, 58W, IP65, 4000K, 6000lm, 1580x171x82mm.	ks	6	1 105,65	6 634 Kč	268,81	1 613 Kč	8 247 Kč
Ostatní								
ZL08	Revize, prohlídky, zkoušky, zkušební provoz	kpl	1	0,00	0 Kč	36,97	37 Kč	37 Kč
ZL08	Měření osvětlení	kpl	1	0,00	0 Kč	105,27	105 Kč	105 Kč
ZL08	Zajištění pracoviště	kpl	1	0,00	0 Kč	4,76	5 Kč	5 Kč
ZL08	Doprava materiálu	kpl	1	0,00	0 Kč	5,20	5 Kč	5 Kč
ZL08	Likvidace odpadu	kpl	1	0,00	0 Kč	5,68	6 Kč	6 Kč
Nabízející firma je povinna výkaz výměr překontrolovat a případné nejasnosti konzultovat s investorem.					6 634 Kč		1 771 Kč	8 405 Kč

8 116 Kč
 (+) 8 116 Kč
 (-) 0 Kč

Střední škola automobilní a informatiky, Weilova 4, Praha 10 - Hostivař								
Výkaz výměr								
Sílnoproudá elektroinstalace 3.np NOVÁ BUDOVA (= I. ETAPA)								
č.	Popis položky	MJ	Počet	Dodávka	Dodávka celkem	Montáž	Montáž celkem	Celkem
	Kabely							
ZL13	CYKY-J 3x1,5	m	35	11,10	389 Kč	16,39	574 Kč	962 Kč
	Instalační přístroje, nosné a úložné konstrukce							
	Ostatní							
ZL13	Součinnost s ostatními profesemi	kpl	1			4,54	5 Kč	5 Kč
ZL13	Stavební přípomoc: drážkování, sekání, prostupy konstrukcemi	kpl	1			345,78	346 Kč	346 Kč
ZL13	Stavební přípomoc: finální zapravení, malba celých stěn (kde bylo drážkováno)	kpl	1			901,36	901 Kč	901 Kč
ZL13	Vyhledání napojovacích bodů	kpl	1			2,62	3 Kč	3 Kč
ZL13	Zajištění pracoviště	kpl	1			3,93	4 Kč	4 Kč
ZL13	Doprava materiálu	kpl	1			3,51	4 Kč	4 Kč
ZL13	Likvidace odpadu	kpl	1			4,68	5 Kč	5 Kč
ZL13	Podružný materiál	kpl	1	1,99	2 Kč	2,94	3 Kč	5 Kč
ZL13	Revize, prohlídky, zkoušky, zkušební provoz	kpl	1			30,52	31 Kč	31 Kč
ZL13	Realizační dokumentace	kpl	1			2,40	2 Kč	2 Kč
ZL13	Dokumentace skutečného vyhotovení	kpl	1			25,08	25 Kč	25 Kč
	Nabízející firma je povinna výkaz výměr přezkontrolovat a případné nejasnosti konzultovat s investorem.							
					390 Kč		1 901 Kč	2 292 Kč

Střední škola automobilní a informatiky, Weilova 4, Praha 10 - Hostivař								
Výkaz výměr								
Osvětlení NOVÁ BUDOVA (= I. ETAPA)								
č.	Popis položky	MJ	Počet	Dodávka	Dodávka celkem	Montáž	Montáž celkem	Celkem
	Osvětlení - svítidla vč.světelných zdrojů							
ZL13	Svítilno LED, přisazené, stropní nebo nástěnná montáž, 18W, IP44, nápos nevstřelovat, bezdrátové ovládání na dálku	ks	1	5 460,00	5 460 Kč	254,44	254 Kč	5 714 Kč
	Ostatní							
ZL13	Revize, prohlídky, zkoušky, zkušební provoz	kpl	1	0,00	0 Kč	25,62	26 Kč	26 Kč
ZL13	Měření osvětlení	kpl	1	0,00	0 Kč	73,41	73 Kč	73 Kč
ZL13	Zajištění pracoviště	kpl	1	0,00	0 Kč	3,30	3 Kč	3 Kč
ZL13	Doprava materiálu	kpl	1	0,00	0 Kč	3,60	4 Kč	4 Kč
ZL13	Likvidace odpadu	kpl	1	0,00	0 Kč	3,93	4 Kč	4 Kč
	Nabízející firma je povinna výkaz výměr přezkontrolovat a případné nejasnosti konzultovat s investorem.							
					5 460 Kč		364 Kč	5 824 Kč

170 036 Kč
 (+) 170 036 Kč
 (-) 0 Kč

Střední škola automobilní a informatiky, Weilova 4, Praha 10 - Hostivař								
Výkaz výměr								
Sílnoproudá elektroinstalace 4.np NOVÁ BUDOVA (= I. ETAPA)								
č.	Popis položky	MJ	Počet	Dodávka	Dodávka celkem	Montáž	Montáž celkem	Celkem
	Kabely							
	Instalační přístroje, nosné a úložné konstrukce							
ZL14	Demontáž garnyží	ks	26	0,00	0 Kč	851,00	22 126 Kč	22 126 Kč
	Ostatní							
ZL14	Součinnost s ostatními profesemi	kpl	1			107,94	108 Kč	108 Kč
ZL14	Stavební přípomoc: drážkování, sekání, prostupy konstrukcemi	kpl	1			8 362,57	8 363 Kč	8 363 Kč
ZL14	Stavební přípomoc: finální zapravení, malba celých stěn (kde bylo drážkováno)	kpl	1			21 837,18	21 837 Kč	21 837 Kč
ZL14	Vyhledání napojovacích bodů	kpl	1			62,28	62 Kč	62 Kč
ZL14	Zajištění pracoviště	kpl	1			93,41	93 Kč	93 Kč
ZL14	Doprava materiálu	kpl	1			83,47	83 Kč	83 Kč
ZL14	Likvidace odpadu	kpl	1			111,28	111 Kč	111 Kč
ZL14	Podružný materiál	kpl	1	0,00	0 Kč	117,33	117 Kč	117 Kč
ZL14	Revize, prohlídky, zkoušky, zkušební provoz	kpl	1			724,89	725 Kč	725 Kč
ZL14	Realizační dokumentace	kpl	1			57,09	57 Kč	57 Kč
ZL14	Dokumentace skutečného vyhotovení	kpl	1			595,80	596 Kč	596 Kč
	Nabízející firma je povinna výkaz výměr překontrolovat a případné nejasnosti konzultovat s investorem.							
					0 Kč		54 279 Kč	54 279 Kč

Střední škola automobilní a informatiky, Weilova 4, Praha 10 - Hostivař								
Výkaz výměr								
Sílnoproudá elektroinstalace 3.np NOVÁ BUDOVA (= I. ETAPA)								
č.	Popis položky	MJ	Počet	Dodávka	Dodávka celkem	Montáž	Montáž celkem	Celkem
	Kabely							
	Instalační přístroje, nosné a úložné konstrukce							
ZL14	Demontáž garnyží	ks	29	0,00	0 Kč	851,00	24 679 Kč	24 679 Kč
	Ostatní							
ZL14	Součinnost s ostatními profesemi	kpl	1			116,55	117 Kč	117 Kč
ZL14	Stavební přípomoc: drážkování, sekání, prostupy konstrukcemi	kpl	1			8 869,23	8 869 Kč	8 869 Kč
ZL14	Stavební přípomoc: finální zapravení, malba celých stěn (kde bylo drážkováno)	kpl	1			23 119,77	23 120 Kč	23 120 Kč
ZL14	Vyhledání napojovacích bodů	kpl	1			67,24	67 Kč	67 Kč
ZL14	Zajištění pracoviště	kpl	1			100,86	101 Kč	101 Kč
ZL14	Doprava materiálu	kpl	1			90,12	90 Kč	90 Kč
ZL14	Likvidace odpadu	kpl	1			120,16	120 Kč	120 Kč
ZL14	Podružný materiál	kpl	1	0,00	0 Kč	126,69	127 Kč	127 Kč
ZL14	Revize, prohlídky, zkoušky, zkušební provoz	kpl	1			782,71	783 Kč	783 Kč
ZL14	Realizační dokumentace	kpl	1			61,64	62 Kč	62 Kč
ZL14	Dokumentace skutečného vyhotovení	kpl	1			643,32	643 Kč	643 Kč
	Nabízející firma je povinna výkaz výměr překontrolovat a případné nejasnosti konzultovat s investorem.							
					0 Kč		58 777 Kč	58 777 Kč

Střední škola automobilní a informatiky, Weilova 4, Praha 10 - Hostivař								
Výkaz výměr								
Sílnoproudá elektroinstalace 2.np NOVÁ BUDOVA (= I. ETAPA)								
č.	Popis položky	MJ	Počet	Dodávka	Dodávka celkem	Montáž	Montáž celkem	Celkem
	Kabely							
	Instalační přístroje, nosné a úložné konstrukce							
ZL14	Demontáž garnyží	ks	29	0,00	0 Kč	851,00	24 679 Kč	24 679 Kč
	Ostatní							
ZL14	Součinnost s ostatními profesemi	kpl	1			122,75	123 Kč	123 Kč
ZL14	Stavební přípomoc: drážkování, sekání, prostupy konstrukcemi	kpl	1			9 153,54	9 154 Kč	9 154 Kč
ZL14	Stavební přípomoc: finální zapravení, malba celých stěn (kde bylo drážkováno)	kpl	1			20 925,26	20 925 Kč	20 925 Kč
ZL14	Vyhledání napojovacích bodů	kpl	1			70,82	71 Kč	71 Kč
ZL14	Zajištění pracoviště	kpl	1			106,23	106 Kč	106 Kč
ZL14	Doprava materiálu	kpl	1			94,92	95 Kč	95 Kč
ZL14	Likvidace odpadu	kpl	1			126,55	127 Kč	127 Kč
ZL14	Podružný materiál	kpl	1	0,00	0 Kč	133,42	133 Kč	133 Kč
ZL14	Revize, prohlídky, zkoušky, zkušební provoz	kpl	1			824,32	824 Kč	824 Kč
ZL14	Realizační dokumentace	kpl	1			64,92	65 Kč	65 Kč
ZL14	Dokumentace skutečného vyhotovení	kpl	1			677,52	678 Kč	678 Kč
	Nabízející firma je povinna výkaz výměr překontrolovat a případné nejasnosti konzultovat s investorem.							
					0 Kč		56 979 Kč	56 979 Kč

3 594 Kč
 (+) 3 594 Kč
 (-) 0 Kč

Střední škola automobilní a informatiky, Weilova 4, Praha 10 - Hostivař								
Výkaz výměr								
Silnoproudá elektroinstalace 1.np NOVÁ BUDOVA (= I. ETAPA)								
č.	Popis položky	MJ	Počet	Dodávka	Dodávka celkem	Montáž	Montáž celkem	Celkem
Kabely								
ZL15	CYKY-J 3x1,5	m	50	9,50	475 Kč	16,39	820 Kč	1 295 Kč
Instalační přístroje, nosné a úložné konstrukce								
Ostatní								
ZL15	Součinnost s ostatními profesemi	kpl	1			6,14	6 Kč	6 Kč
ZL15	Stavební přípomoc: drážkování, sekání, prostupy konstrukcemi	kpl	1			583,94	584 Kč	584 Kč
ZL15	Stavební přípomoc: finální zapravení, malba celých stěn (kde bylo drážkováno)	kpl	1			1 604,50	1 605 Kč	1 605 Kč
ZL15	Vyhledání napojovacích bodů	kpl	1			3,54	4 Kč	4 Kč
ZL15	Zajištění pracoviště	kpl	1			5,31	5 Kč	5 Kč
ZL15	Doprava materiálu	kpl	1			4,75	5 Kč	5 Kč
ZL15	Likvidace odpadu	kpl	1			6,33	6 Kč	6 Kč
ZL15	Podružný materiál	kpl	1	2,45	2 Kč	4,23	4 Kč	7 Kč
ZL15	Revize, prohlídka, zkoušky, zkušební provoz	kpl	1			41,24	41 Kč	41 Kč
ZL15	Realizační dokumentace	kpl	1			3,25	3 Kč	3 Kč
ZL15	Dokumentace skutečného vyhotovení	kpl	1			33,89	34 Kč	34 Kč
Nabízející firma je povinna výkaz výměr přezkontrolovat a případné nejasnosti konzultovat s investorem.								
					477 Kč		3 117 Kč	3 594 Kč

20 877 Kč
 (+) 20 877 Kč
 (-) 0 Kč

Střední škola automobilní a informatiky, Weilova 4, Praha 10 - Hostivař								
Výkaz výměr								
Silnoproudá elektroinstalace 4.np NOVÁ BUDOVA (= I. ETAPA)								
č.	Popis položky	MJ	Počet	Dodávka	Dodávka celkem	Montáž	Montáž celkem	Celkem
	Kabely							
	Instalační přístroje, nosné a úložné konstrukce							
ZL16	Demonláz, přesun a montáž technologie FVE	kpl	1	0,00	0 Kč	8 510,00	8 510 Kč	8 510 Kč
	Ostatní							
ZL16	Součinnost s ostatními profesemi	kpl	1			41,52	42 Kč	42 Kč
ZL16	Stavební přípomoc: drážkování, sekání, prostupy konstrukcemi	kpl	1			3 216,37	3 216 Kč	3 216 Kč
ZL16	Stavební přípomoc: finální zapravení, malba celých stěn (kde bylo drážkováno)	kpl	1			8 398,92	8 399 Kč	8 399 Kč
ZL16	Vyhledání napojovacích bodů	kpl	1			23,95	24 Kč	24 Kč
ZL16	Zajištění pracoviště	kpl	1			35,93	36 Kč	36 Kč
ZL16	Doprava materiálu	kpl	1			32,10	32 Kč	32 Kč
ZL16	Likvidace odpadu	kpl	1			42,80	43 Kč	43 Kč
ZL16	Podružný materiál	kpl	1	0,00	0 Kč	45,13	45 Kč	45 Kč
ZL16	Revize, prohlídky, zkoušky, zkušební provoz	kpl	1			278,80	279 Kč	279 Kč
ZL16	Realizační dokumentace	kpl	1			21,96	22 Kč	22 Kč
ZL16	Dokumentace skutečného vyhotovení	kpl	1			229,15	229 Kč	229 Kč
	Nabízející firma je povinna výkaz výměr překontrolovat a případné nejasnosti konzultovat s investorem.							
					0 Kč		20 877 Kč	20 877 Kč

1 319 Kč
 (+) 1 319 Kč
 (-) 0 Kč

Střední škola automobilní a informatiky, Weilova 4, Praha 10 - Hostivař								
Výkaz výměr								
Silnoproudá elektroinstalace 1.np NOVÁ BUDOVA (= I. ETAPA)								
č.	Popis položky	MJ	Počet	Dodávka	Dodávka celkem	Montáž	Montáž celkem	Celkem
	Kabely							
ZL17	CYKY-J 3x1,5	m	6	9,50	57 Kč	16,39	98 Kč	155 Kč
ZL17	CYKY-J 3x2,5	m	10	15,59	156 Kč	16,39	164 Kč	320 Kč
	Instalační přístroje, nosné a úložné konstrukce							
	Ostatní							
ZL17	Součinnost s ostatními profesemi	kpl	1			2,25	2 Kč	2 Kč
ZL17	Stavební přímomoce: drážkování, sekání, prostupy konstrukcemi	kpl	1			214,33	214 Kč	214 Kč
ZL17	Stavební přímomoce: finální zapravení, malba celých stěn (kde bylo drážkováno)	kpl	1			588,92	589 Kč	589 Kč
ZL17	Vyhledání napojovacích bodů	kpl	1			1,30	1 Kč	1 Kč
ZL17	Zajištění pracoviště	kpl	1			1,95	2 Kč	2 Kč
ZL17	Doprava materiálu	kpl	1			1,74	2 Kč	2 Kč
ZL17	Likvidace odpadu	kpl	1			2,32	2 Kč	2 Kč
ZL17	Podružný materiál	kpl	1	1,10	1 Kč	1,35	1 Kč	2 Kč
ZL17	Revize, prohlídka, zkoušky, zkušební provoz	kpl	1			15,14	15 Kč	15 Kč
ZL17	Realizační dokumentace	kpl	1			1,19	1 Kč	1 Kč
ZL17	Dokumentace skutečného vyhotovení	kpl	1			12,44	12 Kč	12 Kč
	Nabízející firma je povinna výkaz výměr přezkontrolovat a případné nejasnosti konzultovat s investorem.							
					214 Kč		1 105 Kč	1 319 Kč

88 936 Kč
 (+) 88 936 Kč
 (-) 0 Kč

Střední škola automobilní a informatiky, Weilova 4, Praha 10 - Hostivař								
Výkaz výměr								
Silnoproudá elektroinstalace 1.np NOVÁ BUDOVA (= I. ETAPA)								
č.	Popis položky	MJ	Počet	Dodávka	Dodávka celkem	Montáž	Montáž celkem	Celkem
Kabely								
ZL19	CYKY-J 3x1,5	m	200	9,50	1 900 Kč	16,39	3 278 Kč	5 178 Kč
ZL19	CYKY-J 3x2,5	m	300	15,59	4 677 Kč	16,39	4 917 Kč	9 594 Kč
Instalační přístroje, nosné a úložné konstrukce								
ZL19	Zásuvka dvojnásobná 230V/16A	ks	40	121,67	4 867 Kč	86,25	3 450 Kč	8 317 Kč
ZL19	Vypínač ř.č. 6	ks	14	113,64	1 591 Kč	50,31	704 Kč	2 295 Kč
Ostatní								
ZL19	Součinnost s ostatními profesemi	kpl	1			120,41	120 Kč	120 Kč
ZL19	Stavební přípomoc: drážkování, sekání, prostupy konstrukcemi	kpl	1			11 450,55	11 451 Kč	11 451 Kč
ZL19	Stavební přípomoc: finální zapravení, malba celých stěn (kde bylo drážkováno)	kpl	1			31 463,00	31 463 Kč	31 463 Kč
ZL19	Vyhledání napojovacích bodů	kpl	1			69,47	69 Kč	69 Kč
ZL19	Zajištění pracoviště	kpl	1			104,20	104 Kč	104 Kč
ZL19	Doprava materiálu	kpl	1			93,11	93 Kč	93 Kč
ZL19	Likvidace odpadu	kpl	1			124,13	124 Kč	124 Kč
ZL19	Podružný materiál	kpl	1	67,21	67 Kč	63,67	64 Kč	131 Kč
ZL19	Revize, prohlídky, zkoušky, zkušební provoz	kpl	1			808,60	809 Kč	809 Kč
ZL19	Realizační dokumentace	kpl	1			63,68	64 Kč	64 Kč
ZL19	Dokumentace skutečného vyhotovení	kpl	1			664,60	665 Kč	665 Kč
Nabízející firma je povinna výkaz výměr přezkontrolovat a případné nejasnosti konzultovat s investorem.								
					13 102 Kč		57 375 Kč	70 477 Kč

Střední škola automobilní a informatiky, Weilova 4, Praha 10 - Hostivař								
Výkaz výměr								
Silnoproudá elektroinstalace - rozváděče a hlavní rozvody NOVÁ BUDOVA (= I. ETAPA)								
č.	Popis položky	MJ	Počet	Dodávka	Dodávka celkem	Montáž	Montáž celkem	Celkem
Kabely								
ZL19	CYKY-J 5x6	m	30	63,37	1 901 Kč	18,55	557 Kč	2 458 Kč
Rozváděče								
ZL19	Rozváděč ordinace prakt. lékař, dodávka nového rozváděče, včetně montáže	kpl	1	10 431,60	10 432 Kč	3 600,00	3 600 Kč	14 032 Kč
Ostatní								
ZL19	Součinnost s ostatními profesemi	kpl	1			60,33	60 Kč	60 Kč
ZL19	Stavební přípomoc: drážkování, sekání, prostupy konstrukcemi	kpl	1			459,60	460 Kč	460 Kč
ZL19	Stavební přípomoc: finální zapravení, malba	kpl	1			430,19	430 Kč	430 Kč
ZL19	Vyhledání napojovacích bodů	kpl	1			34,81	35 Kč	35 Kč
ZL19	Zajištění pracoviště	kpl	1			52,21	52 Kč	52 Kč
ZL19	Doprava materiálu	kpl	1			46,65	47 Kč	47 Kč
ZL19	Likvidace odpadu	kpl	1			62,20	62 Kč	62 Kč
ZL19	Podružný materiál	kpl	1	40,37	40 Kč	13,61	14 Kč	54 Kč
ZL19	Revize, prohlídky, zkoušky, zkušební provoz	kpl	1			405,13	405 Kč	405 Kč
ZL19	Realizační dokumentace	kpl	1			31,90	32 Kč	32 Kč
ZL19	Dokumentace skutečného vyhotovení	kpl	1			332,98	333 Kč	333 Kč
Nabízející firma je povinna výkaz výměr přezkontrolovat a případné nejasnosti konzultovat s investorem.								
					12 373 Kč		6 086 Kč	18 459 Kč

20 021 Kč
 (+) 20 021 Kč
 (-) 0 Kč

Střední škola automobilní a informatiky, Weilova 1270/4, Praha 10 - Hostivař								
Výkaz výměr								
Slaboproudá elektroinstalace 4.NP NOVÁ BUDOVA (= I. ETAPA)								
č.	Popis položky	MJ	Počet	Dodávka	Dodávka celkem	Montáž	Montáž celkem	Celkem
	Úprava stávajících nosných konstrukcí SKS - přesun nad podhled							
ZL20	V(H)03VH-H 2x0,5	m	200	5,85	1 170 Kč	20,25	4 050 Kč	5 220 Kč
	Jednotný čas							
	PZTS + EKV							
	Stoupací vedení							
	EPS							
	NZS							
	Společné							
	Ostatní							
ZL20	Součinnost s ostatními profesemi, koordinace	kpl	1			21,49	21 Kč	21 Kč
ZL20	Stavební přípomoc: drážkování, sekání- prostupy konstrukcemi/příčkami	kpl	1			270,51	271 Kč	271 Kč
ZL20	Stavební přípomoc: úprava stávajících stoupajících vedení (bourání, instalace kabelových tras, zapravení, revizní otvory...)	kpl	1			309,14	309 Kč	309 Kč
ZL20	Stavební přípomoc: drážkování, sekání; uložení stávající datové kabeláže na CHÚC do trubek; pod omítku; zapravení	kpl	1			309,14	309 Kč	309 Kč
ZL20	Stavební přípomoc: finální zapravení, malba celých stěn (kde bylo drážkováno)	kpl	1			431,47	431 Kč	431 Kč
ZL20	Vyhledání napojovacích bodů / pozice stáv. rozvodů	kpl	1			12,40	12 Kč	12 Kč
ZL20	Zajištění pracoviště	kpl	1			18,60	19 Kč	19 Kč
ZL20	Doprava materiálu	kpl	1			16,62	17 Kč	17 Kč
ZL20	Likvidace odpadu	kpl	1			22,15	22 Kč	22 Kč
ZL20	Podružný materiál	kpl	1	5,17	5 Kč	17,90	18 Kč	23 Kč
ZL20	Revize, prohlídky, zkoušky, zkušební provoz	kpl	1			144,31	144 Kč	144 Kč
ZL20	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1			118,61	119 Kč	119 Kč
						1 175 Kč	5 742 Kč	6 918 Kč

Střední škola automobilní a informatiky, Weilova 1270/4, Praha 10 - Hostivař								
Výkaz výměr								
Slaboproudá elektroinstalace 3.NP NOVÁ BUDOVA (= I. ETAPA)								
č.	Popis položky	MJ	Počet	Dodávka	Dodávka celkem	Montáž	Montáž celkem	Celkem
	Úprava stávajících nosných konstrukcí SKS - přesun nad podhled							
ZL20	V(H)03VH-H 2x0,5	m	200	5,85	1 170 Kč	20,25	4 050 Kč	5 220 Kč
	Jednotný čas							
	PZTS + EKV							
	Stoupací vedení							
	EPS							
	NZS							
	Společné							
	Ostatní							
ZL20	Součinnost s ostatními profesemi, koordinace	kpl	1			14,44	14 Kč	14 Kč
ZL20	Stavební přípomoc: drážkování, sekání- prostupy konstrukcemi/příčkami	kpl	1			181,74	182 Kč	182 Kč
ZL20	Stavební přípomoc: úprava stávajících stoupajících vedení (bourání, instalace kabelových tras, zapravení, revizní otvory...)	kpl	1			207,70	208 Kč	208 Kč
ZL20	Stavební přípomoc: drážkování, sekání; uložení stávající datové kabeláže na CHÚC do trubek; pod omítku; zapravení	kpl	1			207,70	208 Kč	208 Kč
ZL20	Stavební přípomoc: finální zapravení, malba celých stěn (kde bylo drážkováno)	kpl	1			293,56	294 Kč	294 Kč
ZL20	Vyhledání napojovacích bodů / pozice stáv. rozvodů	kpl	1			8,33	8 Kč	8 Kč
ZL20	Zajištění pracoviště	kpl	1			12,49	12 Kč	12 Kč
ZL20	Doprava materiálu	kpl	1			11,16	11 Kč	11 Kč
ZL20	Likvidace odpadu	kpl	1			14,88	15 Kč	15 Kč
ZL20	Podružný materiál	kpl	1	3,47	3 Kč	12,03	12 Kč	16 Kč
ZL20	Revize, prohlídky, zkoušky, zkušební provoz	kpl	1			96,96	97 Kč	97 Kč
ZL20	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1			79,69	80 Kč	80 Kč
						1 173 Kč	5 191 Kč	6 364 Kč

Střední škola automobilní a informatiky, Weilova 1270/4, Praha 10 - Hostivař

Výkaz výměr								
Slaboproudá elektroinstalace 2.NP NOVÁ BUDOVA (= I. ETAPA)								
č.	Popis položky	MJ	Počet	Dodávka	Dodávka celkem	Montáž	Montáž celkem	Celkem
ZL20	Úprava stávajících nosných konstrukcí SKS - přesun nad podhled	m	200	5,85	1 170 Kč	20,25	4 050 Kč	5 220 Kč
	Jednotný čas							
	PZTS + EKV							
	Stoupací vedení							
	EPS							
	NZS							
	Společné							
	Ostatní							
ZL20	Součinnost s ostatními profesemi, koordinace	kpl	1			19,05	19 Kč	19 Kč
ZL20	Stavební přípomoc: drážkování, sekání- prostupy konstrukcemi/příčkami	kpl	1			239,74	240 Kč	240 Kč
ZL20	Stavební přípomoc: úprava stávajících stoupajících vedení (bourání, instalace kabelových tras, zapravení, revizní otvory...)	kpl	1			273,99	274 Kč	274 Kč
ZL20	Stavební přípomoc: drážkování, sekání; uložení stávající datové kabeláže na CHÚC do trubek; pod omítku; zapravení	kpl	1			273,99	274 Kč	274 Kč
ZL20	Stavební přípomoc: finální zapravení, malba celých stěn (kde bylo drážkováno)	kpl	1			396,98	397 Kč	397 Kč
ZL20	Vyhledání napojovacích bodů / pozice stáv. rozvodů	kpl	1			10,99	11 Kč	11 Kč
ZL20	Zajištění pracoviště	kpl	1			16,48	16 Kč	16 Kč
ZL20	Doprava materiálu	kpl	1			14,73	15 Kč	15 Kč
ZL20	Likvidace odpadu	kpl	1			19,64	20 Kč	20 Kč
ZL20	Podružný materiál	kpl	1	4,58	5 Kč	15,86	16 Kč	20 Kč
ZL20	Revize, prohlídky, zkoušky, zkušební provoz	kpl	1			127,90	128 Kč	128 Kč
ZL20	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1			105,12	105 Kč	105 Kč
						1 175 Kč	5 564 Kč	6 739 Kč

3 498 Kč
 (+) 3 498 Kč
 (-) 0 Kč

Střední škola automobilní a informatiky, Weilova 1270/4, Praha 10 - Hostivař								
Výkaz výměr								
Slaboproudá elektroinstalace 4.NP NOVÁ BUDOVA (= I. ETAPA)								
č.	Popis položky	MJ	Počet	Dodávka	Dodávka celkem	Montáž	Montáž celkem	Celkem
	Úprava stávajících nosných konstrukcí SKS - přesun nad podhled							
	Jednotný čas							
ZL22	FTP 4p. kat.5 - kabel sběrnice	m	80	6,46	517 Kč	7,19	575 Kč	1 092 Kč
	Stoupací vedení							
	EPS							
	NZS							
	Společné							
	Ostatní							
ZL22	Součinnost s ostatními profesemi, koordinace	kpl	1			4,50	4 Kč	4 Kč
ZL22	Stavební přípomoc: drážkování, sekání- prostupy konstrukcemi/příčkami	kpl	1			56,59	57 Kč	57 Kč
ZL22	Stavební přípomoc: úprava stávajících stoupajících vedení (bourání, instalace kabelových tras, zapravení, revizní otvory...)	kpl	1			64,67	65 Kč	65 Kč
ZL22	Stavební přípomoc: drážkování, sekání; uložení stávající datové kabeláže na CHÚC do trubek; pod omítkou; zapravení	kpl	1			64,67	65 Kč	65 Kč
ZL22	Stavební přípomoc: finální zapravení, malba celých stěn (kde bylo drážkováno)	kpl	1			90,26	90 Kč	90 Kč
ZL22	Vyhledání napojovacích bodů / pozice stáv. rozvodů	kpl	1			2,59	3 Kč	3 Kč
ZL22	Zajištění pracoviště	kpl	1			3,89	4 Kč	4 Kč
ZL22	Doprava materiálu	kpl	1			3,48	3 Kč	3 Kč
ZL22	Likvidace odpadu	kpl	1			4,63	5 Kč	5 Kč
ZL22	Podružný materiál	kpl	1	2,28	2 Kč	2,54	3 Kč	5 Kč
ZL22	Revize, prohlídky, zkoušky, zkušební provoz	kpl	1			30,19	30 Kč	30 Kč
					519 Kč		903 Kč	1 422 Kč

Střední škola automobilní a informatiky, Weilova 1270/4, Praha 10 - Hostivař								
Výkaz výměr								
Slaboproudá elektroinstalace 3.NP NOVÁ BUDOVA (= I. ETAPA)								
č.	Popis položky	MJ	Počet	Dodávka	Dodávka celkem	Montáž	Montáž celkem	Celkem
	Úprava stávajících nosných konstrukcí SKS - přesun nad podhled							
	Jednotný čas							
	PZTS + EKV							
ZL22	FTP 4p. kat.5 - kabel sběrnice	m	40	6,46	258 Kč	7,19	288 Kč	546 Kč
	Stoupací vedení							
	EPS							
	NZS							
	Společné							
	Ostatní							
ZL22	Součinnost s ostatními profesemi, koordinace	kpl	1			1,51	2 Kč	2 Kč
ZL22	Stavební přípomoc: drážkování, sekání- prostupy konstrukcemi/příčkami	kpl	1			19,01	19 Kč	19 Kč
ZL22	Stavební přípomoc: úprava stávajících stoupajících vedení (bourání, instalace kabelových tras, zapravení, revizní otvory...)	kpl	1			21,72	22 Kč	22 Kč
ZL22	Stavební přípomoc: drážkování, sekání; uložení stávající datové kabeláže na CHÚC do trubek; pod omítkou; zapravení	kpl	1			21,72	22 Kč	22 Kč
ZL22	Stavební přípomoc: finální zapravení, malba celých stěn (kde bylo drážkováno)	kpl	1			30,71	31 Kč	31 Kč
ZL22	Vyhledání napojovacích bodů / pozice stáv. rozvodů	kpl	1			0,87	1 Kč	1 Kč
ZL22	Zajištění pracoviště	kpl	1			1,31	1 Kč	1 Kč
ZL22	Doprava materiálu	kpl	1			1,17	1 Kč	1 Kč
ZL22	Likvidace odpadu	kpl	1			1,56	2 Kč	2 Kč
ZL22	Podružný materiál	kpl	1	0,77	1 Kč	0,85	1 Kč	2 Kč
ZL22	Revize, prohlídky, zkoušky, zkušební provoz	kpl	1			10,14	10 Kč	10 Kč
ZL22	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1			8,34	8 Kč	8 Kč
					259 Kč		407 Kč	666 Kč

Střední škola automobilní a informatiky, Weilova 1270/4, Praha 10 - Hostivař

Výkaz výměr								
Slaboproudá elektroinstalace 2.NP NOVÁ BUDOVA (= I. ETAPA)								
č.	Popis položky	MJ	Počet	Dodávka	Dodávka celkem	Montáž	Montáž celkem	Celkem
	Úprava stávajících nosných konstrukcí SKS - přesun nad podhled							
	Jednotný čas							
Z1.22	FTP 4p. kat.5 - kabel sběrnice	m	80	6,46	517 Kč	7,19	575 Kč	1 092 Kč
	Stoupací vedení							
	EPS							
	NZS							
	Společné							
	Ostatní							
Z1.22	Součinnost s ostatními profesemi, koordinace	kpl	1			3,98	4 Kč	4 Kč
Z1.22	Stavební přípomoc: drážkování, sekání- prostupy konstrukcemi/příčkami	kpl	1			50,15	50 Kč	50 Kč
Z1.22	Stavební přípomoc: úprava stávajících stoupajících vedení (bourání, instalace kabelových tras, zapravení, revizní otvory,...)	kpl	1			57,32	57 Kč	57 Kč
Z1.22	Stavební přípomoc: drážkování, sekání, uložení stávající datové kabeláže na CHÚC do trubek, pod omítku; zapravení	kpl	1			57,32	57 Kč	57 Kč
Z1.22	Stavební přípomoc: finální zapravení, malba celých stěn (kde bylo drážkováno)	kpl	1			83,05	83 Kč	83 Kč
Z1.22	Vyhledání napojovacích bodů / pozice stáv. rozvodů	kpl	1			2,30	2 Kč	2 Kč
Z1.22	Zajištění pracoviště	kpl	1			3,45	3 Kč	3 Kč
Z1.22	Doprava materiálu	kpl	1			3,08	3 Kč	3 Kč
Z1.22	Likvidace odpadu	kpl	1			4,11	4 Kč	4 Kč
Z1.22	Podružný materiál	kpl	1	2,12	2 Kč	2,25	2 Kč	4 Kč
Z1.22	Revize, prohlídky, zkoušky, zkušební provoz	kpl	1			26,76	27 Kč	27 Kč
Z1.22	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1			21,99	22 Kč	22 Kč
						519 Kč	891 Kč	1 410 Kč

14 957 Kč
 (+) 97 219 Kč
 (-) -82 262 Kč

Střední škola automobilní a informatiky, Weilova 4, Praha 10 - Hostivař								
Výkaz výměr								
Silnoproudá elektroinstalace 4.np NOVÁ BUDOVA (= I. ETAPA)								
č.	Popis položky	MJ	Počet	Dodávka	Dodávka celkem	Montáž	Montáž celkem	Celkem
	Kabely							
	Instalační přístroje, nosné a úložné konstrukce							
ZL26	Zásuvka dvojnásobná 230V/16A řada ABB Tango	ks	88	158,18	13 920 Kč	86,25	7 590 Kč	21 510 Kč
ZL26	Vypínač ř.č. 1 řada ABB Tango	ks	5	142,22	711 Kč	50,31	252 Kč	963 Kč
ZL26	Vypínač ř.č. 5 řada ABB Tango	ks	5	193,87	969 Kč	50,31	252 Kč	1 221 Kč
ZL26	Vypínač ř.č. 6 řada ABB Tango	ks	2	147,73	295 Kč	50,31	101 Kč	396 Kč
	Ostatní							
ZL26	Součinnost s ostatními profesemi	kpl	1			117,52	118 Kč	118 Kč
ZL26	Vyhledání napojovacích bodů	kpl	1			67,80	68 Kč	68 Kč
ZL26	Zajištění pracoviště	kpl	1			101,70	102 Kč	102 Kč
ZL26	Doprava materiálu	kpl	1			90,87	91 Kč	91 Kč
ZL26	Likvidace odpadu	kpl	1			121,16	121 Kč	121 Kč
ZL26	Podružný materiál	kpl	1	84,29	84 Kč	43,45	43 Kč	128 Kč
ZL26	Revize, prohlídky, zkoušky, zkušební provoz	kpl	1			789,22	789 Kč	789 Kč
ZL26	Realizační dokumentace	kpl	1			62,15	62 Kč	62 Kč
ZL26	Dokumentace skutečného vyhotovení	kpl	1			648,67	649 Kč	649 Kč
	Nabízející firma je povinna výkaz výměr překontrolovat a případné nejasnosti konzultovat s investorem.							
					15 980 Kč		10 236 Kč	26 216 Kč

Střední škola automobilní a informatiky, Weilova 4, Praha 10 - Hostivař								
Výkaz výměr								
Silnoproudá elektroinstalace 3.np NOVÁ BUDOVA (= I. ETAPA)								
č.	Popis položky	MJ	Počet	Dodávka	Dodávka celkem	Montáž	Montáž celkem	Celkem
	Kabely							
	Instalační přístroje, nosné a úložné konstrukce							
ZL26	Zásuvka dvojnásobná 230V/16A řada ABB Tango	ks	61	158,18	9 649 Kč	86,25	5 261 Kč	14 910 Kč
ZL26	Vypínač ř.č. 1 řada ABB Tango	ks	7	142,22	996 Kč	50,31	352 Kč	1 348 Kč
ZL26	Vypínač ř.č. 5 řada ABB Tango	ks	10	193,87	1 939 Kč	50,31	503 Kč	2 442 Kč
ZL26	Vypínač ř.č. 6 řada ABB Tango	ks	4	147,73	591 Kč	50,31	201 Kč	792 Kč
ZL26	Vypínač ř.č. 7 řada ABB Tango	ks	1	210,43	210 Kč	56,06	56 Kč	266 Kč
	Ostatní							
ZL26	Součinnost s ostatními profesemi	kpl	1			93,32	93 Kč	93 Kč
ZL26	Vyhledání napojovacích bodů	kpl	1			53,84	54 Kč	54 Kč
ZL26	Zajištění pracoviště	kpl	1			80,75	81 Kč	81 Kč
ZL26	Doprava materiálu	kpl	1			72,16	72 Kč	72 Kč
ZL26	Likvidace odpadu	kpl	1			96,20	96 Kč	96 Kč
ZL26	Podružný materiál	kpl	1	68,71	69 Kč	32,72	33 Kč	101 Kč
ZL26	Revize, prohlídky, zkoušky, zkušební provoz	kpl	1			626,65	627 Kč	627 Kč
ZL26	Realizační dokumentace	kpl	1			49,35	49 Kč	49 Kč
ZL26	Dokumentace skutečného vyhotovení	kpl	1			515,05	515 Kč	515 Kč
	Nabízející firma je povinna výkaz výměr překontrolovat a případné nejasnosti konzultovat s investorem.							
					13 453 Kč		7 994 Kč	21 447 Kč

Střední škola automobilní a informatiky, Weilova 4, Praha 10 - Hostivař								
Výkaz výměr								
Silnoproudá elektroinstalace 2.np NOVÁ BUDOVA (= I. ETAPA)								
č.	Popis položky	MJ	Počet	Dodávka	Dodávka celkem	Montáž	Montáž celkem	Celkem
	Kabely							
	Instalační přístroje, nosné a úložné konstrukce							
7	Zásuvka dvojnásobná 230V/16A	ks		121,67	0 Kč	86,25	0 Kč	0 Kč
ZL26	Zásuvka dvojnásobná 230V/16A řada ABB Tango	ks	49	158,18	7 751 Kč	86,25	4 226 Kč	11 977 Kč
ZL26	Vypínač ř.č. 1 řada ABB Tango	ks	10	142,22	1 422 Kč	50,31	503 Kč	1 925 Kč
ZL26	Vypínač ř.č. 5 řada ABB Tango	ks	8	193,87	1 551 Kč	50,31	402 Kč	1 953 Kč
ZL26	Vypínač ř.č. 6 řada ABB Tango	ks	2	147,73	295 Kč	50,31	101 Kč	396 Kč
	Ostatní							
ZL26	Součinnost s ostatními profesemi	kpl	1			80,84	81 Kč	81 Kč
ZL26	Vyhledání napojovacích bodů	kpl	1			46,64	47 Kč	47 Kč
ZL26	Zajištění pracoviště	kpl	1			69,95	70 Kč	70 Kč
ZL26	Doprava materiálu	kpl	1			62,51	63 Kč	63 Kč
ZL26	Likvidace odpadu	kpl	1			83,34	83 Kč	83 Kč
ZL26	Podružný materiál	kpl	1	59,58	60 Kč	28,29	28 Kč	88 Kč
ZL26	Revize, prohlídky, zkoušky, zkušební provoz	kpl	1			542,84	543 Kč	543 Kč
ZL26	Realizační dokumentace	kpl	1			42,75	43 Kč	43 Kč
ZL26	Dokumentace skutečného vyhotovení	kpl	1			446,17	446 Kč	446 Kč
	Nabízející firma je povinna výkaz výměr překontrolovat a případné nejasnosti konzultovat s investorem.							
					11 079 Kč		6 636 Kč	17 715 Kč

Střední škola automobilní a informatiky, Weilova 4, Praha 10 - Hostivař								
Výkaz výměr								
Silnoproudá elektroinstalace 1.np NOVÁ BUDOVA (= I. ETAPA)								
č.	Popis položky	MJ	Počet	Dodávka	Dodávka celkem	Montáž	Montáž celkem	Celkem
	Kabely							
	Instalační přístroje, nosné a úložné konstrukce							
ZL26	Zásuvka dvojnásobná 230V/16A řada ABB Tango	ks	103	158,18	16 293 Kč	86,25	8 884 Kč	25 176 Kč
ZL26	Vypínač ř.č. 1 řada ABB Tango	ks	9	142,22	1 280 Kč	50,31	453 Kč	1 733 Kč
ZL26	Vypínač ř.č. 6 řada ABB Tango	ks	10	147,73	1 477 Kč	50,31	503 Kč	1 980 Kč
ZL26	Vypínač ř.č. 1/0 řada ABB Tango	ks	4	64,74	259 Kč	43,85	175 Kč	434 Kč
	Ostatní							
ZL26	Součinnost s ostatními profesemi	kpl	1			139,10	139 Kč	139 Kč
ZL26	Vyhledání napojovacích bodů	kpl	1			80,25	80 Kč	80 Kč
ZL26	Zajištění pracoviště	kpl	1			120,37	120 Kč	120 Kč
ZL26	Doprava materiálu	kpl	1			107,56	108 Kč	108 Kč
ZL26	Likvidace odpadu	kpl	1			143,40	143 Kč	143 Kč
ZL26	Podružný materiál	kpl	1	99,56	100 Kč	51,64	52 Kč	151 Kč
ZL26	Revize, prohlídky, zkoušky, zkušební provoz	kpl	1			934,10	934 Kč	934 Kč
ZL26	Realizační dokumentace	kpl	1			73,56	74 Kč	74 Kč
ZL26	Dokumentace skutečného vyhotovení	kpl	1			767,75	768 Kč	768 Kč
	Nabízející firma je povinna výkaz výměr překontrolovat a případné nejasnosti konzultovat s investorem.							
					19 408 Kč		12 433 Kč	31 841 Kč

Střední škola automobilní a informatiky, Weilova 4, Praha 10 - Hostivař								
Výkaz výměr								
Silnoproudá elektroinstalace 4.np NOVÁ BUDOVA (= I. ETAPA)								
č.	Popis položky	MJ	Počet	Dodávka	Dodávka celkem	Montáž	Montáž celkem	Celkem
	Kabely							
	Instalační přístroje, nosné a úložné konstrukce							
ZL26-	Zásuvka dvojnásobná 230V/16A	ks	-88	121,67	-10 707 Kč	86,25	-7 590 Kč	-18 297 Kč
ZL26-	Vypínač ř.č. 1	ks	-5	109,40	-547 Kč	50,31	-252 Kč	-799 Kč
ZL26-	Vypínač ř.č. 5	ks	-5	149,13	-746 Kč	50,31	-252 Kč	-997 Kč
ZL26-	Vypínač ř.č. 6	ks	-2	113,64	-227 Kč	50,31	-101 Kč	-328 Kč
	Ostatní							
ZL26-	Součinnost s ostatními profesemi	kpl	1			-99,62	-100 Kč	-100 Kč
ZL26-	Vyhledání napojovacích bodů	kpl	1			-57,48	-57 Kč	-57 Kč
ZL26-	Zajištění pracoviště	kpl	1			-86,21	-86 Kč	-86 Kč
ZL26-	Doprava materiálu	kpl	1			-77,03	-77 Kč	-77 Kč
ZL26-	Likvidace odpadu	kpl	1			-102,71	-103 Kč	-103 Kč
ZL26-	Podružný materiál	kpl	1	-64,84	-65 Kč	-43,45	-43 Kč	-108 Kč
ZL26-	Revize, prohlídky, zkoušky, zkušební provoz	kpl	1			-669,02	-669 Kč	-669 Kč
ZL26-	Realizační dokumentace	kpl	1			-52,69	-53 Kč	-53 Kč
ZL26-	Dokumentace skutečného vyhotovení	kpl	1			-549,88	-550 Kč	-550 Kč
	Nabízející firma je povinna výkaz výměr překontrolovat a případné nejasnosti konzultovat s investorem.							
					-12 292 Kč		-9 932 Kč	-22 224 Kč

Střední škola automobilní a informatiky, Weilova 4, Praha 10 - Hostivař								
Výkaz výměr								
Silnoproudá elektroinstalace 3.np NOVÁ BUDOVA (= I. ETAPA)								
č.	Popis položky	MJ	Počet	Dodávka	Dodávka celkem	Montáž	Montáž celkem	Celkem
	Kabely							
	Instalační přístroje, nosné a úložné konstrukce							
ZL26-	Zásuvka dvojnásobná 230V/16A	ks	-61	121,67	-7 422 Kč	86,25	-5 261 Kč	-12 683 Kč
ZL26-	Vypínač ř.č. 1	ks	-7	109,40	-766 Kč	50,31	-352 Kč	-1 118 Kč
ZL26-	Vypínač ř.č. 5	ks	-10	149,13	-1 491 Kč	50,31	-503 Kč	-1 994 Kč
ZL26-	Vypínač ř.č. 6	ks	-4	113,64	-455 Kč	50,31	-201 Kč	-656 Kč
ZL26-	Vypínač ř.č. 7	ks	-1	161,87	-162 Kč	56,06	-56 Kč	-218 Kč
	Ostatní							
ZL26-	Součinnost s ostatními profesemi	kpl	1			-78,73	-79 Kč	-79 Kč
ZL26-	Vyhledání napojovacích bodů	kpl	1			-45,42	-45 Kč	-45 Kč
ZL26-	Zajištění pracoviště	kpl	1			-68,13	-68 Kč	-68 Kč
ZL26-	Doprava materiálu	kpl	1			-60,87	-61 Kč	-61 Kč
ZL26-	Likvidace odpadu	kpl	1			-81,16	-81 Kč	-81 Kč
ZL26-	Podružný materiál	kpl	1	-52,85	-53 Kč	-32,72	-33 Kč	-86 Kč
ZL26-	Revize, prohlídky, zkoušky, zkušební provoz	kpl	1			-528,67	-529 Kč	-529 Kč
ZL26-	Realizační dokumentace	kpl	1			-41,63	-42 Kč	-42 Kč
ZL26-	Dokumentace skutečného vyhotovení	kpl	1			-434,52	-435 Kč	-435 Kč
	Nabízející firma je povinna výkaz výměr překontrolovat a případné nejasnosti konzultovat s investorem.							
					-10 348 Kč		-7 746 Kč	-18 094 Kč

Střední škola automobilní a informatiky, Weilova 4, Praha 10 - Hostivař								
Výkaz výměr								
Silnoproudá elektroinstalace 2.np NOVÁ BUDOVA (= I. ETAPA)								
č.	Popis položky	MJ	Počet	Dodávka	Dodávka celkem	Montáž	Montáž celkem	Celkem
	Kabely							
	Instalační přístroje, nosné a úložné konstrukce							
ZL26-	Zasuvka dvojnásobná 230V/16A	ks	-49	121,67	-5 962 Kč	86,25	-4 226 Kč	-10 188 Kč
ZL26-	Vypínač ř.č. 1	ks	-10	109,40	-1 094 Kč	50,31	-503 Kč	-1 597 Kč
ZL26-	Vypínač ř.č. 5	ks	-8	149,13	-1 193 Kč	50,31	-402 Kč	-1 595 Kč
ZL26-	Vypínač ř.č. 6	ks	-2	113,64	-227 Kč	50,31	-101 Kč	-328 Kč
	Ostatní							
ZL26-	Součinnost s ostatními profesemi	kpl	1			-68,19	-68 Kč	-68 Kč
ZL26-	Vyhledání napojovacích bodů	kpl	1			-39,34	-39 Kč	-39 Kč
ZL26-	Zajištění pracoviště	kpl	1			-59,01	-59 Kč	-59 Kč
ZL26-	Doprava materiálu	kpl	1			-52,72	-53 Kč	-53 Kč
ZL26-	Likvidace odpadu	kpl	1			-70,29	-70 Kč	-70 Kč
ZL26-	Podružný materiál	kpl	1	-45,83	-46 Kč	-28,29	-28 Kč	-74 Kč
ZL26-	Revize, prohlídky, zkoušky, zkušební provoz	kpl	1			-457,89	-458 Kč	-458 Kč
ZL26-	Realizační dokumentace	kpl	1			-36,06	-36 Kč	-36 Kč
ZL26-	Dokumentace skutečného vyhotovení	kpl	1			-376,35	-376 Kč	-376 Kč
	Nabízející firma je povinna výkaz výměr přezkontrolovat a případné nejasnosti konzultovat s investorem.							
					-8 522 Kč		-6 421 Kč	-14 943 Kč

Střední škola automobilní a informatiky, Weilova 4, Praha 10 - Hostivař								
Výkaz výměr								
Silnoproudá elektroinstalace 1.np NOVÁ BUDOVA (= I. ETAPA)								
č.	Popis položky	MJ	Počet	Dodávka	Dodávka celkem	Montáž	Montáž celkem	Celkem
	Kabely							
	Instalační přístroje, nosné a úložné konstrukce							
ZL26-	Zasuvka dvojnásobná 230V/16A	ks	-103	121,67	-12 532 Kč	86,25	-8 884 Kč	-21 416 Kč
ZL26-	Vypínač ř.č. 1	ks	-9	109,40	-985 Kč	50,31	-453 Kč	-1 437 Kč
ZL26-	Vypínač ř.č. 6	ks	-10	113,64	-1 136 Kč	50,31	-503 Kč	-1 640 Kč
ZL26-	Vypínač ř.č. 1/0	ks	-4	49,80	-199 Kč	43,85	-175 Kč	-375 Kč
	Ostatní							
ZL26-	Součinnost s ostatními profesemi	kpl	1			-117,96	-118 Kč	-118 Kč
ZL26-	Vyhledání napojovacích bodů	kpl	1			-68,05	-68 Kč	-68 Kč
ZL26-	Zajištění pracoviště	kpl	1			-102,08	-102 Kč	-102 Kč
ZL26-	Doprava materiálu	kpl	1			-91,21	-91 Kč	-91 Kč
ZL26-	Likvidace odpadu	kpl	1			-121,61	-122 Kč	-122 Kč
ZL26-	Podružný materiál	kpl	1	-76,58	-77 Kč	-51,64	-52 Kč	-128 Kč
ZL26-	Revize, prohlídky, zkoušky, zkušební provoz	kpl	1			-792,13	-792 Kč	-792 Kč
ZL26-	Realizační dokumentace	kpl	1			-62,38	-62 Kč	-62 Kč
ZL26-	Dokumentace skutečného vyhotovení	kpl	1			-651,07	-651 Kč	-651 Kč
	Nabízející firma je povinna výkaz výměr přezkontrolovat a případné nejasnosti konzultovat s investorem.							
					-14 929 Kč		-12 073 Kč	-27 002 Kč