



## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. S-2022/04/0020

### KORZO LETŇANY II

(dále jen Dodatek č. 1)

#### Smluvní strany

**1. Objednatel: Městská část Praha 18**

Se sídlem: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9

IČO: 00231321

DIČ: CZ00231321

bankovní spojení: č.ú.: [REDACTED]

zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, starosta MČ Praha 18

zastoupené ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“)

a

**2. Zhotovitel: S com s.r.o.**

spisová značka: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 172194

se sídlem: Františka Diviše 1534/5, 104 00 Praha 10

IČO: 25668901

DIČ: CZ25668901

Bankovní spojení : č.ú.: [REDACTED]

osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. Svatopluk Fröhlich, jednatel

osoba oprávněná ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“)

uzavřely v souladu s platnými právními předpisy tento Dodatek č. 1:

#### **I. PŘEDMĚT DODATKU**

**1.** Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 12. 7. 2022 Smlouvu o dílo č. S-2022/04/0020, jejímž předmětem je závazek zhotovitele realizovat stavbu označenou „**KORZO LETŇANY II**“ (dále jen „**SOD**“). Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny rozsahu předmětu díla a s tím související změnou ceny za dílo a dále změny doby plnění.

**2.** Změny předmětu díla či rozsahu prací dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“):

**2.1. ZMĚNY DLE § 222 odst. 4 ZZVZ:** Jedná se o změny, o jejichž provedení bylo objednatelem rozhodnuto při realizaci díla a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky:

**Změnový list č. 3: Dokončení zkráceného úseku CORSO I, který byl ukončen ve zkrácené podobě v předchozí etapě, z důvodu kolize ze vzrostlou zelení.**

Stavba CORSO II navazuje na již realizovaný úsek CORSO I, toto bylo ve fázi realizace zkráceno z důvodu kolize se vzrostlou zelení, ke které nebylo vydáno povolení ke kácení. Tato skutečnost nebyla zohledněna v zadávací dokumentaci CORSO II.

**Změnový list č. 4: Rozdíl v ceně materiálu soklu pevných laviček, aby byl sokl po vyzdění pohledový ze všech stran. Dorovnání výšek konstrukce laviček bednicím dílcem šířky 400mm**

Při provádění soklu pevných laviček v projektové dokumentaci definovaným zdíciím materiálem bylo zjištěno, než boky soklů nebudou pohledové, proto došlo k záměně zdíciho materiálu na betonovou hladkou tvarovku ze všech čtyř stran. Dále bylo provedeno dorovnání výšek konstrukce laviček bednicím dílcem šířky 400mm, toto dorovnání PD nespécifikovala.

**2.2. ZMĚNY DLE § 222 odst. 6 ZZVZ:** S těmito pracemi tedy původní projektová dokumentace nepočítala, a tudíž tyto stavební práce nebyly ani zahrnuty ani ve výkazu výměr. Potřebu této změny závazku nemohl objednatel jakožto zadavatel jednající s náležitou péčí v době zahájení zadávacího řízení ani v době uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s vybraným dodavatelem předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zadavatel by postupoval za takových okolností stejně k jakémukoliv jinému dodavateli.

**Změnový list č. 1: Nákup, návoz a úprava chybějící zeminy z pozemku Central Group + Oplocení staveniště Central Group , hloubení základů pro opěrku**

Stavba CORSO II je prováděná v souběhu s výstavbou bytových domů, tento souběh vyvolal nutnost upravit oplocený zábor staveniště společnosti Central group. Reagovat na již provedené zemní práce na staveništi spol. Central Group a vyhovět požadavku vlastníka pozemku, že veškerá zemina ze zemních prací stavby CORSO II bude bezúplatně předána pro potřeby stavby bytových domů.

**Změnový list č. 2: Úpravy v rámci úseku Kremolínská**

Stávající úsek ulice Kramolínská, mezi úseky stavby CORSO II A2 a B1 neumožňuje provedení vodorovného dopravního značení z důvodu vysoké separace povrchových poježděných vrstev, tento stav byl zjištěn při kontrolních dnech stavby a je významně odlišný od stavby v době zpracování projektové dokumentace.

**Změnový list č. 5: Geodetické práce**

Geodetické práce související se změnami dle výše uvedeného.

**3.** Smluvní strany současně uvádí, že jsou splněny podmínky (finanční limity) ZZVZ pro změnu závazku, a to dle **§ 222 odst. 4 a 6 ZZVZ:**

- a) Celková cena víceprací dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 448 028,86 Kč bez DPH. Cena méněprací činí 174 306,00 Kč bez DPH. Absolutní hodnota změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 622 334,86 Kč bez DPH, tj. 6,23 %.
- b) Celková cena víceprací dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 1 461 905,- Kč bez DPH. Cena méněprací činí 0,- Kč bez DPH. Absolutní hodnota změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 1 461 905,- Kč bez DPH, tj. 14,65 %.  
Celkový cenový nárůst změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 1 461 905,- Kč bez DPH, tj. 14,65 %.

4. Vzhledem k realizaci změn je nutné změnit původně sjednanou cenu za dílo.  
5. Smluvní strany dále sjednávají prodloužení termínu dokončení díla o celkem 60 kalendářních dnů, a to z následujících důvodů:

5.1. Z důvodu prodloužení s vydáním stavebního povolení v právní moci – K předání staveniště došlo dne 27. 7. 2022. Stavební povolení bylo vydáno dne 17. 8. 2022. Ode dne 19. 8. 2022 bylo zhotoviteli povoleno provádět přípravné práce. Stavební povolení nabylo právní moci dne 17. 9. 2022.

5.2. Z důvodu technologického postupu nezbytného pro provádění prací bylo třeba změnit = prodloužit termín dokončení díla, přičemž práce:

- a) ve vazbě na změnu dle ZL č. 1 o 20 dní
- b) ve vazbě na změnu dle ZL č. 2 o 10 dní
- c) ve vazbě na změnu dle ZL č. 3 o 15 dní.

Tato změna závazku je v souladu s § 222 odst. 3 ZZZVZ.

## II. ZMĚNY SOD

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 **předmět díla** vymezený ve smlouvě o dílo, a to tak, že zhotovitel se zavazuje nad rámec původně sjednaného plnění dále provést (vícepráce) a neprovést (méněpráce) práce **uvedené v preambuli tohoto dodatku č. 1, ve Změnových listech č. 1 až 5, jejichž součástí je vždy i položkový rozpočet pro danou změnu a jež tvoří přílohy č. 1 až 5 tohoto Dodatku č. 1.**

2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 **cenu za dílo**, a to tak, že **cena díla původně sjednaná v čl. V., bod 5.1 smlouvy o dílo (SoD) je upravena takto:**

<b>Celková cena dle SoD:</b>	<b>9 982 072,- Kč bez DPH</b>
	<b>2 096 235,- Kč DPH</b>
	<b>12 078 307,- Kč včetně DPH</b>

---

<b>Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:</b>	<b>1 909 933,86 Kč</b>
<b>Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:</b>	<b>174 306,00 Kč</b>
<b>Hodnota změny dle Dodatku č. 1 bez DPH (absolutní hodnota VP+MP):</b>	<b>2 084 239,86 Kč</b>
<b>Celkový nárůst ceny dle Dodatku č. 1 bez DPH (VP-MP):</b>	<b>1 735 627,86 Kč</b>

<b>Celková cena CELKEM dle SoD ve znění Dodatku č. 1:</b>	<b>11 717 699,86 Kč bez DPH</b>
	<b>2 460 716,97 Kč DPH</b>
	<b>14 178 416,83 Kč včetně DPH</b>

---

*Podrobný rozpis hodnoty změn (VP a MP) v Kč k jednotlivým dotčeným dílčím položkám je uveden v položkovém rozpočtu v rámci přílohy č. 1 až 5 Dodatku č. 1.*

3. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 **termín dokončení díla**, a to tak, že **doba dokončení díla původně sjednaná v čl. III., bod 3.1 SOD je upravena takto:**

<b>Dokončení díla:</b>	<b>nejpozději do 180 kalendářních dní ode dne předání staveniště</b>
------------------------	--

**IV.  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 12. 7. 2022 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti pak nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění zajišťuje objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je sepsán v 1 vyhotovení v elektronické podobě.
4. Objednatel prohlašuje dle ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, že podmínky pro platnost tohoto právního jednání byly splněny. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMČ č. 543/35/22 dne 14. 12. 2022.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Změnový list č. 1, včetně výkazu výměr  
Změnový list č. 2, včetně výkazu výměr  
Změnový list č. 3, včetně výkazu výměr  
Změnový list č. 4, včetně výkazu výměr  
Změnový list č. 5, včetně výkazu výměr

Objednatel

V Praze dne viz el. podpis

Mgr.  
Zdeněk  
Kučera,  
MBA

Digitálně  
podepsal Mgr.  
Zdeněk Kučera,  
MBA  
Datum: 2022.12.20  
09:11:43 +01'00'

.....  
MČ Praha 18

Mgr. Zdeněk Kučera, MBA – starosta

Zhotovitel

V Praze dne viz el. podpis

Ing.  
Svatopluk  
Fröhlich

Digitálně  
podepsal Ing.  
Svatopluk Fröhlich  
Datum: 2022.12.19  
09:34:26 +01'00'

.....  
S com s.r.o.

Ing. Svatopluk Fröhlich – jednatel

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>	<b>1</b>
<b>název</b>	<b>Výkopy, přesuny a oplocení – Central Group</b>

<b>název stavby:</b>	<b>Z 661 – KORZO LETŇANY II</b>
<b>SoD:</b>	<b>S-2022/04/0020 - KORZO LETŇANY II ( MC18X00FYUN0 )</b>

objednatel	zhotovitel		
<b>Městská část Praha 18</b>	<b>S com s.r.o.</b>		
IČO: 00231321 , DIČ: CZ00231321	IČO: 25668901 , DIČ: CZ25668901		
Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, starosta	Jaroslav Vasilev, jednatel		
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou	Františka Diviše 1534/5, 104 00 Praha 10		
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
	datum		podpis
	zhotovitel		
	TDS		
	objednatel		

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
HSV	Zemní práce	kpl	1	1 264 533,67 Kč	1 264 533,67 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>1 264 533,67 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Nákup, návoz a úprava chybějící zeminy z pozemku Central Group Oplocení staveniště Central Group , hloubení základů pro opěrku
---------------	---

<b>ZDŮVODNĚNÍ :</b>	Stavba CORSO II je prováděná v souběhu s výstavbou bytových domů , tento souběh vyvolal nutnost upravit oplocení zábor staveniště fi. Central group. Reagovat na již provedené zemní práce na staveništi fi. Central Group a vyhovět požadavku vlastníka pozemku , že veškerá zemina ze zemních prací stavby CORSO II bude bezúplatně předána pro potřeby stavby bytových domů. Jedná se o nepředpokládané práce , vyvolané souběhem dvou staveb různých zadavatelů
---------------------	---

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>			<b>1</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	
za objednatele			
za TDS		07.12.2022	
za zhotovitele			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

Příloha Změnového listu č. 1 - Výkopy, přesuny a oplocení – Central Group					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
<b>Zemní práce</b>					
119003223	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení - 1x přesun	m	121,50	142,68	17 335,38 Kč
119003223.1	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení - 1x vrácení zpět	m	121,50	142,68	17 335,38 Kč
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	27,00	372,13	10 047,38 Kč
122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně - 1x tam	m3	572,50	235,63	134 898,18 Kč
122251104.1	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně - 1x zpět	m3	572,500	235,63	134 898,18 Kč
132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	8,300	955,50	7 930,65 Kč
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - 1x tam	m3	572,500	138,60	79 348,50 Kč
162351103.1	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - 1x zpět	m3	572,500	138,60	79 348,50 Kč
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	462,610	287,50	133 000,38 Kč
162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6 796,960	21,60	146 814,34 Kč
171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	466,735	88,73	41 413,40 Kč
10364101	zemina pro terénní úpravy	t	688,770	513,04	352 340,48 Kč
182251101	Svahování násypů strojně	m2	208,875	116,90	24 417,49 Kč
<b>Zakládání</b>					
274361411	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí do 3,5 kg/m2	t	0,360	42 521,74	15 307,83 Kč
<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					
919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2	m2	300,000	98,00	29 400,00 Kč
966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m - 1x přesun	m	121,500	167,48	20 348,82 Kč
966072811.1	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m - 1x vrácení zpět	m	121,500	167,48	20 348,82 Kč
-					1 264 533,67 Kč

Souhlasím za TDI , ing. Radek Dědina , 7.12.2022

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>2</b>
<b>název</b>	<b>Stavení úpravy úseku ulice Kramolínská</b>	

<b>název stavby:</b>	Z 661 – KORZO LETŇANY II
<b>SoD:</b>	S-2022/04/0020 - KORZO LETŇANY II ( MC18X00FYUN0 )

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>	
Městská část Praha 18		S com s.r.o.	
IČO: 00231321 , DIČ: CZ00231321		IČO: 25668901 , DIČ: CZ25668901	
Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, starosta		Jaroslav Vasilev, jednatel	
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9		Františka Diviše 1534/5, 104 00 Praha 10	
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
	datum		podpis
	zhotovitel		
	TDS		
	objednatel		

<b>cenová specifikace změnového listu</b>					
<b>oddíl</b>	<b>popis</b>	<b>m.j.</b>	<b>množství</b>	<b>cena / mj</b>	<b>cena / oddíl</b>
HSV	Zemní práce	kpl	1	191 771,33 Kč	191 771,33 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>191 771,33 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Úpravy v rámci úseku Kramolínská
---------------	----------------------------------

<b>ZDŮVODNĚNÍ :</b>	Stávající úsek ulice Kramolínská , mezi úseky stavby CORSO II A2 a B1 neumožňuje provedení vodorovného dopravního značení z důvody vysoké separace povrchových pojízdných vrstev , tento stav byl zjištěn při kontrolních dnech stavby a je významě odlišný od stavu v době zpracování zadávací dokumentace. Jedná se o nepředpokládané práce .
---------------------	---

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>				<b>2</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
za objednatele				
za TDS		07.12.2022		
za zhotovitele				

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

Příloha Změnového listu č. 2 - Stavení úpravy úseku Kamolínská					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
<b>Zemní práce</b>					
113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase A2, B1	m2	269,000	146,08	39 295,52 Kč
181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním A2, B1	m2	17,500	25,65	448,88 Kč
<b>Komunikace pozemní</b>					
564910411	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 50 mm A2, B1	m2	134,500	58,12	7 817,14 Kč
572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm	m2	30,000	625,83	18 774,90 Kč
572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm A2, B1	m2	134,500	625,83	84 174,14 Kč
573231112	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2 A2, B1	m2	134,500	15,17	2 040,37 Kč
<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					
919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živичném krytu A2, B1	m	15,000	51,93	778,95 Kč
919121213	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu A2, B1	m	15,000	133,75	2 006,25 Kč
<b>Přesuny sutě</b>					
997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km A2, B1	t	32,979	44,41	1 464,60 Kč
997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů A2, B1	t	494,685	12,09	5 980,74 Kč
997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu A2, B1	t	32,979	470,71	15 523,55 Kč
997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	32,979	408,33	13 466,32 Kč
					<b>191 771,33 Kč</b>

Souhlasím za TDI , ing. Radek Dědina , 7.12.2

Ar



<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>3</b>
<b>název</b>	<b>Dokončení zkráceného úseku CORSO I</b>	

<b>název stavby:</b>	Z 661 – KORZO LETŇANY II
<b>SoD:</b>	S-2022/04/0020 - KORZO LETŇANY II ( MC18X00FYUN0 )

objednatel	zhotovitel	
Městská část Praha 18	S com s.r.o.	
IČO: 00231321 , DIČ: CZ00231321	IČO: 25668901 , DIČ: CZ25668901	
Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, starosta	Jaroslav Vasilev, jednatel	
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9	Františka Diviše 1534/5, 104 00 Praha 10	
	<b>předání objednateli ke kontrole</b>	
	datum	podpis
	zhotovitel	
	TDS	
	objednatel	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
HSV	Zemní práce	kpl	1	150 857,46 Kč	150 857,46 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>150 857,46 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Dokončení zkráceného úseku CORSO I , který byl končen ve zkrácené podobě v předchozí etapě , z důvodu kolize ze vzrostlou zelení .
---------------	--

<b>ZDŮVODNĚNÍ :</b>	Stavba CORSO II navazuje na již realizovaný úsek CORSO I , toto bylo ve fázi realizace zkráceno z důvodu kolize se vzrostlou zelení , ke které nebylo vydáno povolení ke kácení. Tato skutečnost nebyla zohledněna v zadávací dokumentaci CORSO II . Jedná se o nepředpokládané práce .
---------------------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				3
	Jméno, příjmení	datum		
za objednatele				
za TDS		07.12.2022		
za zhotovitele				


Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

Příloha Změnového listu č. 3 - Dokončení zkráceného úseku CORSO I

cenová specifikace změnového listu

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
<b>Zemní práce</b>					
121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně A1	m2	17,500	23,57	412,48 Kč
122351303	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru A1	m3	1,750	389,57	681,75 Kč
132353101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru A1	m3	0,750	1 373,91	1 030,43 Kč
167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 A1	m3	2,500	173,91	434,78 Kč
171111113	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných ručně A1	m3	32,950	235,65	7 764,67 Kč
58333688	kamenivo těžené hrubé frakce 32/63 A1	t	26,360	506,96	13 363,47 Kč
181152301	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech bez zhutnění A1	m2	17,500	22,09	386,58 Kč
181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním A1	m2	17,500	25,65	448,88 Kč
181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně A1	m2	17,500	180,00	3 150,00 Kč
181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	220,000	26,43	5 814,60 Kč
<b>Komunikace pozemní</b>					
564801011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 30 mm A1	m2	17,500	51,17	895,48 Kč
564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm A1	m2	17,500	168,33	2 945,78 Kč
596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 A1	m2	17,500	249,17	4 360,48 Kč
59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní A1	m2	18,375	462,00	8 489,25 Kč
<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					
916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého A1	m	5,000	197,50	987,50 Kč
59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm A1	m	5,000	291,20	1 456,00 Kč
919721122	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 30 kN/m A1	m2	17,500	88,33	1 545,78 Kč
10364100	zemina pro terénní úpravy - substrát zahradnický A1, B1	t	108,640	890,00	96 689,60 Kč
					<b>150 857,46 Kč</b>

Souhlasím za TDI , ing. Radek Dědina , 7.12.2022



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		4
název	Lavičky	

název stavby:	Z 661 – KORZO LETŇANY II
SoD:	S-2022/04/0020 - KORZO LETŇANY II ( MC18X00FYUN0 )

objednatel	zhotovitel		
Městská část Praha 18	S com s.r.o.		
IČO: 00231321 , DIČ: CZ00231321	IČO: 25668901 , DIČ: CZ25668901		
Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, starosta	Jaroslav Vasilev, jednatel		
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9	Františka Diviše 1534/5, 104 00 Praha 10		
předání objednateli ke kontrole			
	datum		podpis
	zhotovitel		
	TDS		
	objednatel		

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
HSV	Konstrukce	kpl	1	122 865,40 Kč	122 865,40 Kč
CENA CELKEM					122 865,40 Kč

POPIS:	Rozdíl v ceně materiálu soklu pevných laviček , aby byl sokl po vyždění pohledový ze všech stran . Doroovnění výšek konstrukce laviček bednicím dílcem šířky 400mm
--------	--

ZDŮVODNĚNÍ :	Při provádění soklu pevných laviček v zadávací dokumentaci definovaným zděcím materiálem bylo zjištěno, než boky soklů nebudou pohledové , proto došlo k záměněn zděcímho materiálu na pohledovou betonovou hladkou tvarovku ze všech čtyř stran . Dále bylo provedeno dorovnání výšek konstrukce laviček bednicím dílcem šířky 400mm, toto dorovnání zadávací dokumentace nspecifikovala. Jedná se o nepředpokládané práce .
--------------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				4
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele				
za TDS		07.12.2022		
za zhotovitele				

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

Příloha Změnového listu č. 4 - Lavičky

cenová specifikace změnového listu

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					
311113143	Nosná zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	-156,750	1 112,00	-174 306,00 Kč
311113144.1	Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 A1-2, B1 - pohledové tvárnice ze 4 stran z důvodu zdění	m2	156,750	1 665,00	260 988,75 Kč
311113145	Nosná zeď tl přes 300 do 400 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	19,000	1 904,35	36 182,65 Kč
-					122 865,40 Kč

Souhlasím za TDI , ing. Radek Dědina , 7.12.2022

Archit



<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>5</b>
<b>název</b>	<b>Geodetické práce</b>	

<b>název stavby:</b>	Z 661 – KORZO LETŇANY II
<b>SoD:</b>	S-2022/04/0020 - KORZO LETŇANY II ( MC18X00FYUN0 )

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>	
Městská část Praha 18		S com s.r.o.	
IČO: 00231321 , DIČ: CZ00231321		IČO: 25668901 , DIČ: CZ25668901	
Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, starosta		Jaroslav Vasilev, jednatel	
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9		Františka Diviše 1534/5, 104 00 Praha 10	
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
	datum		podpis
	zhotovitel		
	TDS		
	objednatel		

<b>cenová specifikace změnového listu</b>					
<b>oddíl</b>	<b>popis</b>	<b>m.j.</b>	<b>množství</b>	<b>cena / mj</b>	<b>cena / oddíl</b>
VRN	Geodetické zaměření	kpl	2	2 800,00 Kč	5 600,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>5 600,00 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Geodetické práce
---------------	------------------

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>				<b>5</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
za objednatele				
za TDS		07.12.2022		
za zhotovitele				

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

Příloha Změnového listu č. 5 - Geodetické práce					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
Svislé a kompletní konstrukce					
012203000	Geodetické práce při provádění stavby - dodatečné	kpl	2,000	2 800,00	5 600,00 Kč
-					5 600,00 Kč

Souhlasím za TDI , ing. Radek Dědina , 7.12.2022

