

Název zakázky: Rekonstrukce a úpravy vzduchotechniky sálu Břetislava Bakaly  
 Místo stavby: objekt polikliniky Žerotínovo nám. 6 v Brně

Obj.: Sdružení zdravotnických zařízení  
 Zhot.: PROFI KLIMA solution s.r.o.

ZL1

ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MÉR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	CENA jednotková	CENA CELKEM
					<b>29 800,05</b>
					(-)méněpráce (+)vícepráce
<b>BOD 1 - Dobetonování podlahy strojovny + nátěr podlahy</b>					
Podlaha ve strojovně bude vyspravena - Provedení dobetonávky podlahy strojovny VZT (v sací komoře, pod demontovanými VZT jednotkami) do výšky podlahy.					
Celoplošný nátěr.					
Podlaha ve strojovně nebude ideálně rovná, nebude otěruvzdorná - ale bude více bezprašná než stávající stav.					
<b>VÍCEPRÁCE</b>					
cena dle RTS	777 10-1101.R00 - Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	11,500	7,70	<b>88,55</b>
cena dle RTS	631 31-0038.RA0 - Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 25 cm	m2	11,500	1 198,00	<b>13 777,00</b>
cena dle RTS	776 10-1121.R00 - Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	55,000	24,50	<b>1 347,50</b>
cena dle RTS	783 88-1260.R00 - Nátěr akrylátový betonových podlah Ekoban Z + 2 x	m2	55,000	255,00	<b>14 025,00</b>
cena dle RTS	998 77-6101.R00 - Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	1,000	562,00	<b>562,00</b>





**vícepráce (+) / méněpráce (-) ... CELKEM v CZK bez DPH**

**29 800,05 Kč**

**Datum:**

21.11.2022

**Zpracoval:**

PROFI LIMA solution s.r.o.

Martin Bátor