

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v PZ Plazy od SAS po Yapp

Objekt:

KSO:

Místo: Plazy

CC-CZ:

Datum: 28.11.2022

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

IČ:

00238295

DIČ:

Zhotovitel:

H-INTES s.r.o.

IČ:

25636332

DIČ:

CZ25636332

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH

531 718,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	531 718,15	21,00%	111 660,81
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

643 378,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v PZ Plazy od SAS po Yapp

Objekt:

Místo: Plazy

Datum: 28.11.2022

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav

Projektant:

Zhotovitel: H-INTES s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	531 718,15
HSV - Práce a dodávky HSV	477 718,15
1 - Zemní práce	56,70
5 - Komunikace	237 356,20
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	240 305,25
R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce	2 400,00
R95 - Osazení obrub a linek	80 057,65
R96 - Bourání konstrukcí vozovek	117 063,00
99 - Přesuny hmot a sutí	40 784,60
OST - Vedlejší a ostatní náklady	54 000,00
O02 - Vedlejší náklady	35 000,00
O03 - Ostatní náklady	19 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v PZ Plazy od SAS po Yapp

Objekt:

Místo: Plazy

Datum: 28.11.2022

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav

Projektant:

Zhotovitel: H-INTES s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

531 718,15

D HSV Práce a dodávky HSV 477 718,15

D 1 Zemní práce 56,70

1	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se ztuhnutím	m2	2,700	21,00	56,70
	W		Pod obruby				
	W		0,30*9,000 "- pro sadovky"		2,700		

D 5 Komunikace 237 356,20

2	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	2,700	131,00	353,70
	W		Pod obruby				
	W		0,30*9,000 "- pro sadovky"		2,700		

3	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	93,400	188,00	17 559,20
	W		Podkladní vrstvy - 20% plochy				
	W		0,20*467,0 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba"		93,400		

4	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	467,000	79,00	36 893,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

6	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	467,000	374,00	174 658,00
	W		1,40*(20,0+9,0+36,0) "- od SAS po D+D - levá strana"		91,000		
	W		2,0*(90,0+98,0) "- od D+D po Yapp - pravá strana"		376,000		
	W		Součet		467,000		

7	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	23,350	338,00	7 892,30
	W		doplnění 5% plochy				
	W		0,05*1,40*(20,0+9,0+36,0) "- od SAS po D+D - levá strana"		4,550		
	W		0,05*2,0*(90,0+98,0) "- od D+D po Yapp - pravá strana"		18,800		
	W		Součet		23,350		

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 240 305,25

D R90 Společné práce pro bourání a konstrukce 2 400,00

10	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	800,000	3,00	2 400,00
----	---	-----------	---	----	---------	------	----------

D R95 Osazení obrub a linek 80 057,65

13	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	197,000	192,00	37 824,00
	W		9,0 "- od SAS po D+D - levá strana"		9,000		
	W		90,0+98,0 "- od D+D po Yapp - pravá strana"		188,000		
	W		Součet		197,000		

14	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	197,000	102,00	20 094,00
----	---	----------	---	---	---------	--------	-----------

15	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	6,304	3 512,00	22 139,65
	W		0,032*197,000 "- pro sadovky"		6,304		

D R96 Bourání konstrukcí vozovek 117 063,00

16	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	467,000	88,00	41 096,00
	W		1,40*(20,0+9,0+36,0) "- od SAS po D+D - levá strana"		91,000		
	W		2,0*(90,0+98,0) "- od D+D po Yapp - pravá strana"		376,000		
	W		Součet		467,000		

17	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	93,400	370,00	34 558,00
	W		Podkladní vrstvy - 20% plochy				
	W		0,20*467,0 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba"		93,400		

19	K	113204111	Vytřhání obrub záhonových	m	197,000	49,00	9 653,00
	W		9,0 "- od SAS po D+D - levá strana"		9,000		
	W		90,0+98,0 "- od D+D po Yapp - pravá strana"		188,000		
	W		Součet		197,000		

20	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	467,000	68,00	31 756,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		99	Přesuny hmot a sutí				40 784,60
21	K	997221579R	Vodorovná doprava vybouraných hmot do sutí (směsný stavební odpad)	t	63,108	284,00	17 922,67
22	K	997221655R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) vybouraných hmot do sutí (směsný stavební odpad)	t	63,108	195,00	12 306,06
23	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	162,398	65,00	10 555,87
D		OST	Vedlejší a osatní náklady				54 000,00
D		O02	Vedlejší náklady				35 000,00
24	K	VON990081	Dopravně - inženýrské opatření - zřízení	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00
25	K	VON990082	Dopravně - inženýrské opatření - údržba (pronájem)	soubor	1,000	21 000,00	21 000,00
26	K	VON990083	Dopravně - inženýrské opatření - odstranění	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00
D		O03	Ostatní náklady				19 000,00
27	K	ON990001-A	Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - vytyčení stavby	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00
28	K	ON990001-B	Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00