



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ev. č. Smlouvy objednatele:

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel

Město Železný Brod

sídlo: náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod
zastupující: Mgr. František Lufinka, starosta města
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
Bankovní spojení: ČS a.s. Jablonec nad Nisou, pobočka Železný Brod
Číslo účtu: 27-0963249319/0800

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

L&P stavební, s.r.o.

sídlo: Oblouková 252, 463 03 Stráž nad Nisou
zastoupený: Josef Liebscher, jednatel
kontaktní osoby: Josef Liebscher, jednatel
IČO: 63906236
DIČ: CZ63906236
Bankovní spojení: Raiffeisen bank
Číslo účtu: 8407300001/5500

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spis. značka C 34990

(dále jen Zhotovitel)



Článek 1. Předmět smlouvy (DÍLO)

1.1. Předmětem plnění Zhotovitele jsou stavební práce nazvané jako

„HASIČSKÁ ZBROJNICE HRUBÁ HORKA – snížení energetické náročnosti“

v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci stavby s názvem „HASIČSKÁ ZBROJNICE HRUBÁ HORKA – snížení energetické náročnosti“ včetně soupisu prací, dodávek a služeb a výkazu výměr, zpracované Ateliérem Železná s.r.o, 8. března 21/13, 460 05 Liberec a část vytápění Ing. Pavel Šafránek, Slavíčkova 68/6, Liberec III - Jeřáb, 460 07. Dále bude pro účely této smlouvy v tomto článku specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

1.2. Všechny výkony Zhotovitele uvedené budou provedeny v rozsahu a podle:

- PROJEKTU - projektové dokumentace uvedené v článku 1.1.,
- Položkového ROZPOČTU – soupisu prací, dodávek a služeb, zpracovaného projektantem jako součást PROJEKTU, oceněného Zhotovitelem,
- nabídky Zhotovitele ze dne 7.11.2022 předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem zadávacího řízení (dále jen NABÍDKA),
- zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále jen zadávací dokumentace).

Uvedený PROJEKT, zhotovitelem oceněný výkaz výměr, zadávací dokumentace a nabídka jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedený PROJEKT včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní a řádné zhotovení díla.

1.3. Předmět díla dále tvoří:

- 1.3.1. zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů,
- 1.3.2. fotodokumentaci postupu prací v digitální formě,
- 1.3.3. uvedení všech stavbou dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního stavu, což bude doloženo písemným prohlášením vlastníků, že je přebírají bez závad zpět do svého užívání nebo protokolárním předáním dotčených pozemků jejich správcům,
- 1.3.4. zajištění dopravního značení včetně vydání rozhodnutí o uzávěře a příkazu k dočasnému dopravnímu značení (týká-li se dané stavby),
- 1.3.5. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- 1.3.6. doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí díla, zejména:
 - dokladů uvedených pod výše uvedenými body,
 - zápisů o prověření prací zakrytých v průběhu realizace díla,
 - atestů materiálů použitých k realizaci díla,
 - písemné rekapitulace všech méně a víceprací, změn oproti schválené projektové dokumentaci předem odsouhlasené TDS,
 - zápisů o vyzkoušení instalovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu),
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě),
 - dokladů stanovených dalšími platnými právními normami,
- 1.3.7. jiné, výše nespecifikované činnosti, nutné k provedení předmětu díla dle smlouvy a jejich nedílných součástí dle č. 1.3 smlouvy.

1.4. Smluvní strany výslovně stanovují, že **vše, co je uvedeno v článcích 1.1. až 1.3. tvoří předmět díla** podle této smlouvy a jen v případě kompletního předání díla včetně veškeré dokumentace je dílo považováno za dokončené.

1.5. PROJEKT

1.5.1. PROJEKT má již Zhotovitel k dispozici v elektronické podobě jakožto součástí zadávacích podmínek k zadávacímu řízení.

1.5.2. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané dokumentace.



- 1.5.3. Zhotovitel se dle § 2594/1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, **zavazuje** před zahájením provádění díla **seznámit s veškerou technickou dokumentací**, a to zejména s projektovou dokumentací a výkazem výměr a potvrdit, že neshledal zjevné vady dokumentace předané objednatelem a nepovažuje je za nevhodné k provedení díla, případně se zavazuje předat písemný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla objednateli, a to nejpozději do 5 dnů před zahájením prací na příslušné části díla dle časového harmonogramu. Shora uvedené neplatí pro vady, které nebylo možno při vynaložení odborné péče zhotovitele zjistit.
- 1.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a standardy, které jsou součástí PROJEKTU.
- 1.7. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.
- 1.8. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech:
- vlastní text této smlouvy o dílo,
 - zhotovitelem OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR,
 - PROJEKT,
 - zadávací dokumentace,
 - NABÍDKA.
- 1.9. ZMĚNY DÍLA
- 1.9.1. Změny smlouvy jsou možné jen v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Změny díla je možné vyžadovat za dodržení této podmínky:
- pokud změny nemění celkovou podstatu veřejné zakázky a jsou v souladu s ust. § 222 ZZVZ.
- 1.9.2. Smluvní strany se zavazují v tomto případě postupovat v souladu s touto smlouvou.
- 1.9.3. Veškeré změny díla mohou být prováděny až po oboustranném schválení Změnových listů.
- 1.9.4. **Přípustné jsou jen ty Vícepráce (dodatečné stavební práce) a Méněpráce, které nemění celkovou podstatu veřejné zakázky a jsou v souladu s ust. § 222 ZZVZ.** Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené Vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.
- 1.9.5. Při výskytu Víceprací nebo Méněprací, zpracuje zhotovitel Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a popisu příčin, které vyvolaly jejich potřebu. Součástí Změnového listu musí být i přesný rozpočet Víceprací a Méněprací s výkazem výměr, které budou oceněny v cenách položkového rozpočtu. Pokud nebudou Vícepráce v položkovém rozpočtu obsaženy, budou oceněny dle sborníku doporučených cen, ve kterém byl položkový rozpočet naceněn (např. URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. V případě, že je cena v položkovém rozpočtu vyšší než cena ve sborníku, ocení Zhotovitel příslušnou Vícepráci doporučenou cenou dle vybraného sborníku.
- 1.9.6. Zhotovitel je povinen předložit Změnový list (návrh Změnového listu) k odsouhlasení Objednateli.
- 1.9.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. Nevyjádří-li Objednatel v dané lhůtě své souhlasné stanovisko, má se za to, že s návrhem Změnového listu nesouhlasí.

Článek 2. Dohodnutá doba plnění (termíny)

2.1. Doba plnění

- 2.1.1. Předpokládané datum zahájení plnění díla: **listopad 2022**
- 2.1.2. Předpokládané datum ukončení plnění díla: **31.7.2023**
- 2.1.3. V poslední den plnění dojde k ukončení a předání díla sepsáním předávacího protokolu, který bude podepsán oběma stranami (zhotovitelem objednali bez vad a nedodělků bránících v užívání). Zhotovitel vyzve Objednatele k předání díla 5 kalendářních dnů předem.
- 2.1.4. Realizace díla je závislá na přidělení dotace ze Operačního programu životního prostředí. Objednatel si jako investor v závislosti na přidělení dotace vyhrazuje právo odstoupit od plnění smlouvy, změnit rozsah díla nebo změnit termíny zahájení a dokončení díla.



- 2.1.5. Objednatel si vyhrazuje právo změnit termín ukončení díla v případě, že se v průběhu plnění díla vyskytnou změny díla dle bodu 1.9., provozní a organizační potřeby Objednatele nebo jiné podstatné okolnosti mající vliv na termín plnění díla.
- 2.1.6. Změna datumu zahájení plnění nebo datumu ukončení plnění díla bude smluvními stranami upravena vždy písemným dodatkem k této smlouvě.

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

- 2.2.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění dle článků 2.1.1. – 2.1.2. této smlouvy je uveden **v příloze č. II. - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK**, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Harmonogram plnění sestavuje Zhotovitel a obsahuje min. 3 uzlové body dle požadavků Objednatele. Objednatel má právo požadovat úpravu Harmonogramu prací, tak aby bylo zajištěno řádné ukončení a předání díla.
- 2.2.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka (dále jen TDS) k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný Harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové vyzvě neprodleně vyhovět.
- 2.2.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na vyzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.

Článek 3. Místo plnění

Místem plnění díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy parcel dle projektové dokumentace.

Článek 4. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku 1.1. až 1.3. této smlouvy, se stanoví v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu provádění díla) ve výši:

4.1. Cena díla celkem bez DPH	3. 396 465, 60 Kč
DPH 21 %	713 257, 78 Kč
Cena celkem včetně DPH	4. 109 723, 38 Kč

- 4.2. V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zabor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast Zhotovitele při kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných kolaudačních závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací díla.
- 4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:
- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.
 - při změně rozsahu díla dle článku 1.9.
- 4.4. Po splnění všech smluvních podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.



Článek 5. Platební podmínky

- 5.1. Objednatel **neposkytuje zálohy** na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Přílohou faktury – daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavený Zhotovitelem a potvrzený TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce. TDS připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.
- 5.2. Datum zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci. Právo na vystavení faktury vzniká Zhotoviteli po připojení stanoviska TDS k soupisu provedených prací a dodávek.
- 5.3. Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
- název akce a registrační číslo projektu:
„Snížení energetické náročnosti budovy Hasičské zbrojnice Hrubá Horka č. p. 68 - 5211200183“
 - číslo smlouvy,
 - číslo faktury,
 - den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - název, sídlo, IČO, DIČ Objednatele a Zhotovitele, identifikaci Zhotovitele podle OR,
 - označení banky a číslo účtu Zhotovitele,
 - počet měrných jednotek provedených v průběhu měsíce, na který je vystavena faktura Zhotovitele,
 - soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s rozpočtem z nabídky Zhotovitele, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy,
 - jednotková cena bez DPH, základ DPH, sazba DPH, cena včetně DPH,
 - razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele.
- 5.4. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v článcích 5.1. a 5.3. této smlouvy nebo bude-li obsahovat jakékoliv nesprávné údaje, vyhrazuje si Objednatel právo ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy, splatnost faktury začne běžet až doručení řádné opravné faktury Objednateli.
- 5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli.
- 5.6. Ke každé fakturaci bude Objednateli zaslán soubor s fakturovanými položkami rozpočtu v aktuálním období, který Objednatel využije pro svůj přehled čerpání.
- 5.7. ZÁDRŽNÉ
- 5.7.1. Fakturace a platby v průběhu stavby budou probíhat dle předchozích článků až do souhrnné výše 90 % z celkové ceny díla. Zbýlých 10 % z ceny díla bude sloužit jako zádržné na zajištění plnění závazku za řádné dokončení díla. Zádržné bude uplatněno až z poslední faktury (faktur) po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné.
- 5.7.2. Zádržné objednatel uhradí Zhotoviteli bezodkladně do 15 dnů po protokolárním předání a převzetí díla. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící užívání díla, prodlužuje se lhůta dle předchozí věty do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
- 5.7.3. Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou ve shodné výši, která musí být Objednateli předložena Zhotovitelem před předáním a převzetím díla nebo nejpozději v den předání a převzetí. Bude-li předložena bankovní záruka dle předchozí věty, bude zhotoviteli vrácen originál záruční listiny ve stejné lhůtě a za podmínek pro uhrazení zádržného dle předchozího odstavce.
- 5.8. Objednatel může pozastavit proplácení faktur Zhotovitele, pokud Zhotovitel prokazatelně řádně neplatí poddodavatelům za řádně předané a převzaté části díla, do výše takto neuhrazených poddodávek.
- 5.9. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn zastavit nebo postoupit pohledávku vůči objednateli z této smlouvy ve prospěch jiné osoby nebo na jinou osobu. Učiní-li tak zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele jedná se o úkon neplatný.

Článek 6. Staveniště



6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Staveništěm se pro účely smlouvy rozumí prostor vymezený pro stavbu a její zařízení v rozsahu, dohodnutém při přejímce staveniště. Objednatel **předá** Zhotoviteli **staveniště k datu zahájení stavebních prací dle čl. 2.1.1.** O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.

6.2. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

6.2.1. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli.

6.2.2. Zhotovitel je povinen mít a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.

6.2.3. Výše pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu je stanovena **minimálně ve výši ceny díla včetně DPH.**

6.2.4. Pojištění musí být sjednáno u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v ČR.

6.2.5. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen **předložit** objednateli **nejpozději při podpisu smlouvy o dílo.**

6.2.6. Nepředložení dokladů o pojištění Objednateli bude považováno za podstatné porušení této smlouvy o dílo, které opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy.

6.3. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

6.3.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla,

6.3.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS.

6.4. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní odpad a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem. Odpady spojené s činností Zhotovitele při provádění díla se stávají jeho majetkem.

6.5. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dní po předání díla, případně odstranění vad a nedodělků dle Zápisu, staveniště zcela vyklidit.

6.6. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

6.6.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

6.6.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících dotčené budovy a prostory a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučeními i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí,

6.6.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.6.1.1. a 6.6.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

6.6.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli či osobami, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

6.6.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto



úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.

- 6.6.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznesl jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

Článek 7. Stavební deník

- 7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy bylo zahájeno provádění díla, stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, to je zejména § 157 odstavec 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.
- 7.2. **Zhotovitel je povinen** průběžně ode dne předání staveniště až do doby předání a převzetí díla **pořizovat pravidelnou FOTODOKUMENTACI** prací a dodávek. Fotodokumentaci předá Zhotovitel Objednateli v digitální formě při předání díla.
- 7.3. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se díla, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokřým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel po dohodě s Objednatelům účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS po předchozí kontrole TDS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny.
- 7.4. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS, případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.
- 7.5. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS na základě předchozího vyzvání ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
- 7.6. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
- 7.7. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS a Objednatele, případně autorského dozoru projektanta. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu realizace díla a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně (např. e-mailem) pozvat účastníky nejméně 3 pracovní dny před kontrolním dnem, nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.
- 7.8. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:
- předmět kontrolního dne,
 - vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly,
 - soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků za plnění,
 - sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků,
 - soupis provedených, předem TDS a Objednatelům odsouhlasených víceprací ve formě touto smlouvou dohodnuté,
 - podpisy zúčastněných osob.
 - Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis.
- 7.9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS a Objednatelům a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.



7.10. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu této smlouvy.

Článek 8. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
- 8.2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništem, a že je mu znám rozsah prací daný projektovou dokumentací, výkazem výměr a cenovou nabídkou. Staveništem se pro účely smlouvy rozumí prostor vymezený pro stavbu a její zařízení v rozsahu, dohodnutém při převímce staveniště.
- 8.3. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména:
 - 8.3.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících sousední budovy a prostory a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno,
 - 8.3.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,
 - 8.3.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.
- 8.4. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky.
- 8.5. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla, který je dle článku 2.2 přílohou Smlouvy, a bude srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.
- 8.6. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla **zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.**
- 8.7. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a TDS k provedení kontroly prací, použitých materiálů a výrobků, které v dalším pracovním postupu budou zakryty. Výzva musí být Objednateli doručena písemně, nejméně 3 pracovní dny předem. Výzva musí být též uvedena zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel může zakrývací práce provést až po předchozí kontrole TDS. Pokud Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli, resp. TDS, dodatečnou kontrolu na vlastní náklady Zhotovitele.
- 8.8. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA
 - 8.8.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací jmenovat autorizovanou osobu odpovědnou za odborné vedení provádění stavby **Stavbyvedoucím** (ve smyslu §153 zák. č.183/2006 Sb., „stavební zákon“). Stavbyvedoucí bude splňovat kvalifikaci v rozsahu, kterou Zhotovitel prokazoval odbornou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ.
 - 8.8.2. Stavbyvedoucím je Bořivoj Pohl, tel: 725 048 053, pohl@lpsro.cz
 - 8.8.3. Stavbyvedoucí se bude aktivně účastnit při realizaci díla a nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn. Změna Stavbyvedoucího je možná jen ve výjimečných případech s písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla požadována ve výběrovém řízení.
 - 8.8.4. Na místě realizace díla bude Stavbyvedoucí zastupovat Zhotovitele. Pokyny, které mu předá TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelům přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.



8.8.5. Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla.

8.9. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.

8.10. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že se prokáže oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.

Článek 9. Práva a povinnosti Objednatele

- 9.1. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy oznámí Zhotoviteli osobu vykonávající funkci technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDS) a osobu vykonávající funkci koordinátora BOZP, bude-li jmenována, zápisem do stavebního deníku.
- 9.2. Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na jiném místě, než je místo plnění, budou mít Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich realizace.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje, že osoba uvedená v čl. 9.2. smlouvy, která je pověřená výkonem funkce technického dozoru Objednatele, nebude pro Zhotovitele u stavby dle čl. I. této smlouvy současně provádět činnost dodavatele a ani nebude osobou s dodavatelem propojenou. V případě, že dojde k porušení povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, která se tímto sjednává. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel.
- 9.4. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů stanovených v PROJEKTU.
- 9.5. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 9.6. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě nebo PROJEKTU. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.
- 9.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 9.8. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, zhotovitel je povinen dodržovat v průběhu výstavby jeho pokyny.

Článek 10. Povinnosti Zhotovitele

- 10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel je povinen těmto osobám poskytnout součinnost při operativních kontrolách díla.
- 10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla. Zhotovitel je povinen neprodleně písemnou formou informovat Objednatele v případě, že by mělo dojít k prodlení s termínem provedení a předání díla.
- 10.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.



- 10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a podle podkladů či pokynů Objednatele. Zhotovitel je povinen s využitím řádné odborné péče písemně Objednatele upozornit na nevhodnost podkladů či pokynů, které by mohly mít za následek újmu na právech Objednatele nebo vznik škody. Pokud Zhotovitel Objednatele na nevhodnost podkladů či pokynů neupozorní bez zbytečného odkladu, odpovídá Zhotovitel za veškeré případné vady a škodu způsobenou provedením těchto podkladů či pokynů. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 10.5. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhnout a provádět opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat Objednateli veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
- 10.6. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.
- 10.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí.
- 10.8. Zhotovitel je oprávněn při provádění díla využít poddodavatelů, je však povinen vyrozumět Objednatele o tom, jakého poddodavatele pro provádění díla využil. Zhotovitel se zavazuje, že **prostřednictvím poddodavatelů budou provedeny pouze ty části předmětu díla, jejichž plnění prostřednictvím poddodavatelů nebylo omezeno v Zadávacích podmínkách této veřejné zakázky.** Použije-li Zhotovitel při provádění díla poddodavatele, má Zhotovitel povinnost zajistit, aby se poddodavatelé zavázali k dodržování podmínek zakotvených v této smlouvě.
- 10.9. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni uzavření smlouvy o dílo **předložit Objednateli seznam poddodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (Firma, sídlo, IČO, DIČ, statutární orgán) a uvést druh stavebních prací, dodávek a služeb, které budou takto prováděny, včetně výše podílu uvedených poddodavatelů na předmětu díla.** Poddodavatelé, kteří se následně zapojí do plnění díla později, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla tento seznam průběžně aktualizovat a předložit Objednateli kdykoliv na jeho vyžádání. Dále je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli či TDS kontrolu poddodavatelů dle požadavků Objednatele.
- 10.10. **Změna poddodavatele je možná s písemným souhlasem Objednatele, přičemž tento souhlas nesmí Objednatel bez závažného důvodu odeprít. Změna poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem Objednatele.** Nový poddodavatel musí splňovat podmínky stanovené v zadávacích podmínkách.
- 10.11. Zhotovitel odpovídá Objednateli za plnění poskytované poddodavatelem a jakékoliv poddodavatelem způsobené škody, jako kdyby dané plnění poskytoval sám Zhotovitel.
- 10.12. Zhotovitel je povinen zajistit, že **on sám i jeho poddodavatelé** po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení **splňují všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím výběrovém řízení** na základě, něhož byla se zhotovitelem, jakožto vybraným účastníkem výběrového řízení uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany Objednatele.
- 10.13. **Pokud bude Předmět díla spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondem soudržnosti prostřednictvím Operačního programu životního prostředí ČR, Zhotovitel je pak povinen respektovat Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2021-2027, viz www.opzp.cz,** poskytovat plnění a spolupůsobit tak, aby čerpání dotace nebylo ohroženo.
- 10.14. Zhotovitel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je dále povinen na žádost Objednatele nebo zaměstnanců, zmocněnců pověřených orgánů (SFŽP, MMR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) poskytnout součinnost při provádění kontroly a veškeré doklady týkající se této zakázky, a to minimálně 10 let od ukončení realizace díla. Poskytnutím součinnosti se rozumí poskytnout veškeré požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu a umožnit vstup pověřeným osobám do svých objektů a na pozemky k ověřování podmínek plnění předmětu díla. Zhotovitel je povinen archivovat veškeré písemné doklady týkající se plnění předmětu díla, a to minimálně 10 let od ukončení realizace díla.
- 10.15. Zhotovitel je povinen v průběhu díla **zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla.** Bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS.
- 10.16. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné a včasné provedení díla nezbytné. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály nebo



kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započítáním takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

- 10.17. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele, má Objednatel právo na snížení ceny předmětu této smlouvy o 10 procent. Bude-li se Zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, je Zhotovitel povinen zahájení takového řízení Objednateli oznámit a Objednatel má právo pozastavit výplatu 10 procent z ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat Objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele, Objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek Zhotovitele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10 procent. Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele, zavazuje se Objednatel zadrženou část ceny díla vyplatit Zhotoviteli do 15 dnů ode dne převzetí ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci.
- 10.18. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.
- 10.19. Zhotovitel na základě požadavku Objednatele umožní uspořádání exkurze pro žáky základních či jiných škol, pokud tyto projeví zájem. V průběhu či na závěr díla, dle uvážení Zhotovitele, proběhne v takovém případě komentovaná prohlídka stavby s průvodcem Zhotovitele.

Článek 11. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.

Článek 12. Předání díla

- 12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.
- 12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla v souladu s § 2605 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Zhotovitel nejpozději 5 kalendářních dnů předem oznámí Objednateli a TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení. Za okamžik předání a převzetí díla je považován okamžik podpisu zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla oprávněnými osobami obou smluvních stran. Výlučně na základě rozhodnutí Objednatele může předávací protokol obsahovat soupis vad a nedodělků, které bude Zhotovitel povinen odstranit za podmínek v čl. 13.
- 12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:
- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy,
 - fotodokumentaci postupu stavebních prací v digitální formě,
 - doklady potřebné ke kolaudaci stavby,
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
 - zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení,



- doklady o provedení dalších zkoušek, revizí, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,
- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy,
- doklady o individuálním vyzkoušení.

Předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se této části díla.

- 12.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojitosti s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji.

Článek 13. Odpovědnost za vady

- 13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. Za vady se považují právní vady díla, konstrukční vady díla a vady v dokladech, které je Zhotovitel povinen dodat Objednateli.
- 13.2. Záruční doba činí **60 měsíců na celé dílo** a počíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, resp. jeho poslední části. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v PROJEKTU a v této smlouvě. Záruční doba neběží po dobu, po kterou se na díle vyskytují vady, za které odpovídá Zhotovitel. V případě, kdy v důsledku vad díla dojde k dodávce nového díla či jeho části, začne běžet nová záruční doba díla či jeho příslušné části.
- 13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné Objednatelem po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele. Objednatel je oprávněn po celou dobu trvání záruky uplatnit u Zhotovitele právo z vadného plnění, které zakládá vada, jež má dílo při přechodu nebezpečí škody na věci na Objednatele, byť se projeví až později. Právo Objednatele z vadného plnění založí i později vzniklá vada, kterou Zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.
- 13.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
- 13.5. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností smluvní strany sjednávají, že volba práva z vadného plnění, resp. záruky za jakost díla, náleží výhradě Objednateli.
- 13.6. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad způsobem určeným Objednatelem bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti pracovních dnů. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v termínu určeném Objednatelem s přihlédnutím k povaze vady, nejpozději však do třiceti dnů.
- 13.7. Objednatel není do doby odstranění vady povinen uhradit Zhotoviteli dosud nezaplacenou část ceny díla za takto vadně provedené dílo. Smluvní strany výslovně sjednávají, že v takovém případě se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou ceny díla či její části.

Článek 14. Smluvní pokuty

- 14.1. Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok 0,02 % za každý den prodlení z dlužné částky.
- 14.2. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností připravit, ukončit a předat dílo řádně a včas dle bodu 2.1.2 je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny bez DPH uvedené v čl. 4.1. této Smlouvy, a to za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 14.3. V případě prodlení zhotovitele delším jak 7 dní s plněním termínu Uzlového bodu Harmonogramu stavby je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny bez DPH uvedené v čl. 4.1. této Smlouvy, a to každý kalendářní den prodlení.
- 14.4. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním svých povinností vyplývajících z odpovědnosti za vady, zejména poruší svou povinnost odstranit nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení. Je-li Zhotovitel v prodlení se splněním svých povinností vyplývajících z odpovědnosti za vady po dobu delší než 60 dní, je Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.
- 14.5. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu dle ustanovení článku 6.5., je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny bez DPH uvedené v čl. 4.1. této Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.



- 14.6. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení. Označil-li Objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení. Je-li Zhotovitel v prodlení se splněním svých povinností vyplývajících z odpovědnosti za reklamovanou vadu, která brání řádnému užívání díla, po dobu delší než 60 dní, je Objednatel oprávněn přistoupit k realizaci opravy prostřednictvím třetího subjektu na náklady Zhotovitele.
- 14.7. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty Zhotoviteli. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy (vč. veškerých škod) v plné výši.
- 14.8. Je-li ujednána smluvní pokuta, nemá Zhotovitel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

Článek 15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od plnění díla nebo části díla z důvodu nepřidělení finančních prostředků z dotačního programu a v případě, že nastanou na straně Objednatele nepředvídatelné okolnosti, v důsledku kterých nebude Objednatel schopen poskytnout potřebné spolufinancování projektu z vlastních prostředků.
- 15.2. Pro případ odstoupení ze strany Objednatele dle ustanovení této smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu pouze za řádně provedené práce a prokazatelně vzniklé a zajištěné dodávky a služby.
- 15.3. Od této smlouvy může Objednatel odstoupit z důvodu podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem. Právní účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 15.4. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel může odstoupit od smlouvy v následujících případech:
- nepředložení platných dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu dle ustanovení článku 6.2. této smlouvy,
 - ve vztahu k Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení či dojde ke vstupu Zhotovitele do likvidace,
 - zastavení či přerušování prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle bez odůvodnění na více než 10 kalendářních dnů,
 - prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu uzlového bodu delším než 14 kalendářních dnů, nebo s termínem předání díla delším než 10 kalendářních dnů,
 - prováděním díla v rozporu s touto smlouvou,
 - porušení ustanovení článku 8.8.3., 10.8. až 10.12. této smlouvy,
 - existence události vyšší moci po dobu delší 6 měsíců,
 - v dalších případech dle občanského zákoníku.
- 15.5. Tato smlouva také může zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

Článek 16. Ochrana informací

- 16.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména informaci o ceně díla a názvu a sídlo Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
- 16.2. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy neobsahuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.
- 16.3. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení článku 16.1.).
- 16.4. **OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ**

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům. Zhotovitel je povinen Objednateli dodat či zajistit veškeré potřebné licence či oprávnění k takovým součástem díla, jež jsou vyžadovány závaznými právními předpisy nebo jsou jiným způsobem potřebné k řádnému užívání díla.



Článek 17. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.
- 17.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
- 17.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 17.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke Smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
- 17.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 17.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- 17.7. Příloha číslo I – OCENĚNÝ ROZPOČET
- 17.8. Příloha číslo II - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK
- 17.9. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 17.10. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 17.11. Tato smlouva byla schválena Radou města Železný Brod, dne 28. 11. 2022 pod č. usnesení 29/2R/2022.

V Železném Brodě, dne 12. 12. 2022

Ve Stráži nad Nisou, dne: 14. 12. 2022

za Objednatele
Mgr. František Lufinka
starosta města



za Zhotovitele
Josef Liebscher
jednatel společnosti



REKAPITULACE STAVBY

Kód: TERHRUBHOR04
Stavba: Hasičská zbrojnice Hrubá Horka

KSO: 8016715
Místo: Hrubá Horka

CC-CZ:
Datum: 19. 10. 2022

Zadavatel:
Město Železný Brod

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
L&P stavební s.r.o

IČ: 63906236
DIČ: CZ63906236

Projektant:
ŽELEZNÁ s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **3 396 465,60**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 396 465,60	713 257,78
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 4 109 723,38

K. M. Loh
Propos Liberec s.r.o.
**L & P stavební, s.r.o.**
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Opatovická 252, 463 03 Stráž nad Nešou
www.lpsro.cz
IČ: 63906236, DIČ: CZ63906236

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TERHRUBHOR04

Stavba: Hasičská zbrojnice Hrubá Horka

Místo: Hrubá Horka

Datum: 19. 10. 2022

Zadavatel: Město Železný Brod

Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.

Zhotovitel: L&P stavební s.r.o

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 396 465,60	4 109 723,38	
SO 01	Hlavní stavební objekt	3 287 826,13	3 978 269,62	STA
01.a	Bourací a demontážní práce	375 281,01	454 090,02	Soupis
01.b	Nové konstrukce a úpravy	2 431 781,62	2 942 455,76	Soupis
01.c	Specialisté	480 763,50	581 723,84	Soupis
01.c1	Plynovod	35 690,50	43 185,51	Soupis
01.c2	Vytápění	445 073,00	538 538,33	Soupis
SO 03	Venkovní úpravy	66 339,47	80 270,76	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové úpravy	42 300,00	51 183,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice Hrubá Horka

Objekt:

SO 01 - Hlavní stavební objekt

Soupis:

01.a - Bourací a demontážní práce

KSO:

Místo: Hrubá Horka

Zadavatel:

Město Železný Brod

Zhotovitel:

L&P stavební s.r.o

Projektant:

ŽELEZNÁ s.r.o.

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19. 10. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

63906236

DIČ:

CZ63906236

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

375 281,01

DPH základní
snižená

Základ daně

375 281,01

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

78 809,01

0,00

Cena s DPH

v CZK

454 090,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice Hrubá Horka

Objekt:

SO 01 - Hlavní stavební objekt

Soupis:

01.a - Bourací a demontážní práce

Místo:

Hrubá Horka

Zadavatel:

Město Železný Brod

Zhotovitel:

L&P stavební s.r.o

Datum:

19. 10. 2022

Projektant:

ŽELEZNÁ s.r.o.

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

375 281,01

HSV - Práce a dodávky HSV

322 827,32

1 - Zemní práce

198 519,53

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

74 918,28

997 - Přesun sutě

49 389,51

PSV - Práce a dodávky PSV

52 453,69

712 - Povlakové krytiny

9 765,78

762 - Konstrukce tesařské

10 740,30

764 - Konstrukce klempířské

30 140,16

766 - Konstrukce truhlářské

875,29

767 - Konstrukce zámečnické

932,16

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Hasičská zbrojnice Hrubá Horka
Objekt: SO 01 - Hlavní stavební objekt
Soupis:

01.a - Bourací a demontážní práce

Místo: Hrubá Horka Datum: 19. 10. 2022
Zadavatel: Město Železný Brod Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.
Zhotovitel: L&P stavební s.r.o. Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							375 281,01	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				322 827,32	
D		1	Zemní práce				198 519,53	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	18,330	56,27	1 031,43	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113106121					
	VV		předpoklad					
	VV		(0,55+5,65+0,3+2,4+0,3+1,6+0,3+3,0)*1,3		18,330			
	VV		Součet		18,330			
2	K	113107111	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	4,290	116,88	501,42	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107111					
	VV		před garáží					
	VV		3,3*1,3		4,290			
	VV		Součet		4,290			
3	K	121112003	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	35,035	149,70	5 244,74	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121112003					
	VV		(9,1+3,0+0,7+9,25+1,45+1,1+2,35)*1,3		35,035			
	VV		Součet		35,035			
4	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	30,000	394,78	11 843,40	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131251102					
	VV		vsakovací jáma					
	VV		dle TZ					
	VV		30,0		30,000			
	VV		Součet		30,000			
5	K	132212211	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	76,930	1 208,11	92 939,90	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132212211					
	VV		Odkop objektu po obvodě pro položení drenáže, ležaté dešťové kanalizace a zaizolování spodní stavby a jímací soustavy					
	VV		hromosvodu					
	VV		dle tz					
	VV		76,93		76,930			
	VV		Součet		76,930			
6	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	20,840	96,73	2 015,85	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101201					
	VV		SV pohled					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10,42*2,0		20,840			
	VV		Součet		20,840			
7	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	20,840	25,80	537,67	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101211					
	VV		SV pohled		20,840			
	VV		10,42*2,0		20,840			
	VV		Součet		20,840			
8	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	130,034	32,24	4 192,30	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162251101					
	VV		meziskládka v místě staveniště (tam a zpět pro zásyp)		130,034			
	VV		zásyp*2		130,034			
	VV		Součet		130,034			
9	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	41,913	38,05	1 594,79	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162251102					
	VV		odsun přebytečné zeminy		41,913			
	VV		(76,93+30,0)-zásyp		41,913			
	VV		Součet		41,913			
10	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	65,017	317,49	20 642,25	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167111101					
	VV		nakládání na meziskládce zeminy pro zpětný zásyp		65,017			
	VV		zásyp		65,017			
	VV		Součet		65,017			
11	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	41,913	121,63	5 097,88	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171151103					
	VV		násyp z přebytečné zeminy v okolí do 50 m		41,913			
	VV		(76,93+30,0)-zásyp		41,913			
	VV		Součet		41,913			
12	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	65,017	210,11	13 660,72	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174111101					
	VV		dle dm					
	VV		JZ podhled- řez VB, VC					
	VV		4,9*0,87		4,263			
	VV		6,1*0,87		5,307			
	VV		SV podhled - řez VB, VC					
	VV		9,0*1,4		12,600			
	VV		1,67*5,8		9,686			
	VV		JV podhled - řez VA					
	VV		4,0*0,45		1,800			
	VV		10,3*1,16		11,948			
	VV		SZ podhled					
	VV		1,2*5,0		6,000			
	VV		3,0*(0,33+0,34)		2,010			
	VV		7,36*0,87		6,403			
	VV		dosyp vsakovací jámy					
	VV		4,0*2,5*0,5		5,000			
	VV	zásyp	Mezisoučet		65,017			
	VV		Součet		65,017			
13	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	27,000	127,87	3 452,49	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101					
	VV		zásyp vsakovací jámy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,0*2,5*2,2		22,000			
	VV		zásyp vsakovací jamy vykopanou zeminou					
	VV		4,0*2,5*0,5		5,000			
	VV		Součet		27,000			
14	M	58343930	kamenivo drcené hrubě frakce 16/32	t	39,600	477,85	18 922,86	CS ÚRS 2021 01
	VV		zásyp vsakovací jamy					
	VV		4,0*2,5*2,2*1,8		39,600			
	VV		Součet		39,600			
15	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	4,308	447,80	1 929,12	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175111101					
	VV		obsyp dešťové kanalizace					
	VV		(13,7+1,2+20,0+1,0)*0,12		4,308			
	VV		Součet		4,308			
16	M	58343810	kamenivo drcené hrubě frakce 4/8	t	7,754	563,30	4 367,83	CS ÚRS 2021 01
	VV		obsyp dešťové kanalizace					
	VV		(13,7+1,2+20,0+1,0)*0,12*1,8		7,754			
	VV		Součet		7,754			
17	K	181311103	Rozprostření a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	35,035	162,69	5 699,84	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181311103					
	VV		dle sejmutí ornice viz bourání					
	VV		(9,1+3,0+0,7+9,25+1,45+1,1+2,35)*1,3		35,035			
	VV		Součet		35,035			
18	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	39,390	18,13	714,14	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181411131					
	VV		okolo objektu, kde není okap chodníček a zpevněná plocha					
	VV		JV pohled					
	VV		9,6*1,0		9,600			
	VV		3,7*1,8		6,660			
	VV		SV pohled					
	VV		9,0*1,3		11,700			
	VV		sz pohled					
	VV		1,3*1,1		1,430			
	VV		vsak					
	VV		4,0*2,5		10,000			
	VV	travník	Mezisoučet		39,390			
	VV		Součet		39,390			
19	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	1,182	78,94	93,31	CS ÚRS 2021 01
	VV		travník*0,03		1,182			
	VV		Součet		1,182			
20	K	199000.10	Doplňkové práce ve výkopové jámě (např. případně čerpání vody, sběrné potrubí, zajištění kvality základové spáry)	soub	1,000	4 037,59	4 037,59	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				74 918,28	
21	K	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli maltu	m3	0,338	987,48	333,77	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/961021311					
	VV		dle projektanta					
	VV		3,0*0,75*0,15		0,338			
	VV		Součet		0,338			
22	K	963023611	Vybourání schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých ze zdi kamenné jednostranně	m	2,200	548,54	1 206,79	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/963023611					
	VV		1,1*2		2,200			
	VV		Součet		2,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	963051.10	Bourání betonové hlavice komínu vel. 600x900x100mm vč. likvidace sutě	ks	1,000	2 542,27	2 542,27	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,770	2 307,11	1 776,47	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965043441					
	VV		podlaha přístavek					
	VV		2,7*1,9*0,15		0,770			
	VV		Součet		0,770			
25	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	0,770	1 363,77	1 050,10	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965049112					
	VV		podlaha přístavek					
	VV		2,7*1,9*0,15		0,770			
	VV		Součet		0,770			
26	K	965081323	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 25 mm, plochy přes 1 m2	m2	5,130	125,18	642,17	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965081323					
	VV		podlaha přístavek					
	VV		2,7*1,9		5,130			
	VV		Součet		5,130			
27	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojítych, plochy do 2 m2	m2	14,485	222,34	3 220,59	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/968062355					
	P		Poznámka k položce: vč. vyvážení křidel					
	VV		1.np					
	VV		1,1*1,7*3		5,610			
	VV		2.np					
	VV		1,1*1,25*4		5,500			
	VV		1,35*1,25*2		3,375			
	VV		Součet		14,485			
28	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojítych, plochy do 4 m2	m2	2,500	180,63	451,58	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/968062356					
	P		Poznámka k položce: vč. vyvážení křidel					
	VV		3.np					
	VV		2,0*1,25		2,500			
	VV		Součet		2,500			
29	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2	4,530	243,93	1 105,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/968062374					
	P		Poznámka k položce: vč. vyvážení křidel					
	VV		1.pp					
	VV		0,9*0,65*2		1,170			
	VV		1.np					
	VV		0,6*0,6*2		0,720			
	VV		1,0*0,6		0,600			
	VV		2.np					
	VV		0,6*0,6*3		1,080			
	VV		3.np					
	VV		0,4*0,6*2		0,480			
	VV		podkrovní					
	VV		0,4*0,6*2		0,480			
	VV		Součet		4,530			
30	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2	2,480	154,84	384,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/968062375					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: vč. vyvážení křidel					
	VV		2.np					
	VV		1,2*1,15		1,380			
	VV		3.np					
	VV		1,0*1,1		1,100			
	VV		Součet		2,480			
31	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2	2,945	114,24	336,44	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/968062376					
	P		Poznámka k položce: vč. vyvážení křidel					
	VV		2.np					
	VV		1,55*1,9		2,945			
	VV		Součet		2,945			
32	K	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,773	221,45	392,63	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/968062455					
	P		Poznámka k položce: vč. vyvážení křidel					
	VV		1.np					
	VV		0,9*1,97		1,773			
	VV		Součet		1,773			
33	K	968062456	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	1,980	190,41	377,01	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/968062456					
	P		Poznámka k položce: vč. vyvážení křidel					
	VV		1.np					
	VV		0,9*2,2		1,980			
	VV		Součet		1,980			
34	K	968062559	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, plochy přes 5 m2	m2	9,600	95,78	919,49	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/968062559					
	P		Poznámka k položce: vč. vyvážení křidel					
	VV		1.np					
	VV		3,0*3,2		9,600			
	VV		Součet		9,600			
35	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm	kus	7,000	523,96	3 667,72	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/971033451					
	VV		vybourání parapetu v 2.np					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
36	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	0,540	1 039,71	561,44	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/971033641					
	VV		1.np					
	VV		0,9*2,0*0,3		0,540			
	VV		Součet		0,540			
37	K	973022251	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	14,000	339,86	4 758,04	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/973022251					
	VV		pro nově i stávající (přeskládané na jinou pozici) krokve pultové střechy					
	VV		5+9		14,000			
	VV		Součet		14,000			
38	K	973031151	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2	m3	0,119	4 239,34	504,48	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/973031151					
	VV		nika ve fasádě 1.np					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,55*0,5*0,3		0,083			
	VV		pro destičky táhel					
	VV		0,15*0,15*16*0,1		0,036			
	VV		Součet		0,119			
39	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	73,800	73,96	5 458,25	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/974031121					
	VV		pro spínání táhly					
	VV		4*9,25+4*9,2		73,800			
	VV		Součet		73,800			
40	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	2,400	226,99	544,78	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/974031164					
	VV		pro překlad v 1.np					
	VV		1,2*2		2,400			
	VV		Součet		2,400			
41	K	977151111	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm	m	7,200	1 621,09	11 671,85	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/977151111					
	VV		pro spínání táhly					
	VV		1.np					
	VV		0,45*8		3,600			
	VV		2.np					
	VV		0,45*8		3,600			
	VV		Součet		7,200			
42	K	977151119	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm	m	0,500	3 220,42	1 610,21	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/977151119					
	VV		pro chráničku					
	VV		0,5		0,500			
	VV		Součet		0,500			
43	K	978023471	Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného komínového nad střechou	m2	3,360	81,45	273,67	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/978023471					
	VV		0,9*(1,4+1,0)		2,160			
	VV		0,6*2		1,200			
	VV		Součet		3,360			
44	K	98960.112	Vybourání otvoru ve stávající střešní konstrukci pro VZT komínek vč. zapravení otvoru a likvidace sutě	ks	1,000	1 361,43	1 361,43	
	VV		1		1,000			
45	K	98960.117	Šetná demontáž stávajících kamen v mč. 1.03 vč. bezpečného odpojení a likvidace	soub	1,000	6 353,00	6 353,00	
	VV		1		1,000			
46	K	98960.120	Šetná demontáž stávajícího veřejného osvětlení vč. bezpečného odpojení , ochrany před poškozením, uskladnění a zpětné montáže	soub	1,000	1 975,59	1 975,59	
	VV		1		1,000			
47	K	999100520	Demontáž ostatních nefunkčních konstrukcí a prvků jinde neuvedených vč. likvidace (realizováno pouze na pokyn investora a účtování dle SD)	hod	40,000	210,02	8 400,80	
	VV		40,0		40,000			
	VV		Součet		40,000			
48	K	999100525	Doplňkové provizorní statické zajištění konstrukcí pro bourací popř. nové práce (realizováno pouze na pokyn investora a účtování dle SD)	soub	1,000	12 134,20	12 134,20	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	K	999110115	Demontáž hromosvodu vč. všech kotevnic prvků a likvidace	m	21,500	42,07	904,51	
	VV		předpoklad					
	VV		10,5+11		21,500			
	VV		Součet		21,500			
D	997		Přesun sutě				49 389,51	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	21,219	744,52	15 797,97	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013113					
51	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	21,219	229,48	4 869,34	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501					
52	K	997013.09	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za každý další km přes 1km	t	21,219	39,56	839,42	
53	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	10,879	1 274,19	13 861,91	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013609					
	VV		(21,219-6,1-0,54-0,98)		13,599			
	VV		odpočet směsné sutě					
	VV		-2,72		-2,720			
	VV		Součet		10,879			
54	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,720	1 220,69	3 320,28	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013631					
	VV		20% z oddělené stavební sutě					
	VV		(21,219-6,1-0,54-0,98)*0,2		2,720			
	VV		Součet		2,720			
55	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	6,100	1 375,18	8 388,60	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013811					
	VV		6,1		6,100			
	VV		Součet		6,100			
56	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	0,540	2 582,68	1 394,65	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013814					
	VV		0,54		0,540			
	VV		Součet		0,540			
57	K	997013832	Odpočtový poplatek za kovový šrot	t	0,980	936,06	917,34	
	VV		0,98		0,980			
	VV		Součet		0,980			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				52 453,69	
D	712		Povlakové krytiny				9 765,78	
58	K	712600.31	Odstranění případné hydroizolační folie ve skladbách střech - předpoklad	m2	180,647	54,06	9 765,78	
	VV		předpoklad					
	VV		hlavní střecha					
	VV		10,55*13,5		142,425			
	VV		nižší střecha					
	VV		8,4*3,4		28,560			
	VV		přístřešek - sklon 33 stupnu					
	VV		3,6*2,2*1,22		9,662			
	VV		Součet		180,647			
D	762		Konstrukce tesařské				10 740,30	
59	K	762112811	Demontáž stěn a příček z polohraněného řeziva nebo tyčoviny	m2	14,300	65,51	936,79	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762112811					
	VV		přístřešek					
	VV		(1,75*2+3,0)*2,2		14,300			
	VV		Součet		14,300			
60	K	762131811	Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn z hrubých prken, latí nebo tyčoviny	m2	28,600	38,10	1 089,66	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762131811					
	VV		přístřešek - z obou stran					
	VV		(1,75*2+3,0)*2,2*2		28,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet				28,600	
61	K	762331921	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	12,000	174,02	2 088,24	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762331921					
	VV		zkrácení krokvi					
	VV		12,0		12,000			
	VV		Součet		12,000			
62	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	52,862	33,55	1 773,52	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762341811					
	VV		přístřešek - sklon 33 stupnu					
	VV		3,6*2,2*1,22		9,662			
	VV		demontáž bednění v rámci zkrácení krokvi					
	VV		10,5*0,6*2		12,600			
	VV		demontáž bednění pultové střechy					
	VV		9,0*3,4		30,600			
	VV		Součet		52,862			
63	K	762342813	Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,50 m	m2	180,647	14,41	2 603,12	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762342813					
	VV		hlavní střecha					
	VV		10,55*13,5		142,425			
	VV		nižší střecha					
	VV		8,4*3,4		28,560			
	VV		přístřešek - sklon 33 stupnu					
	VV		3,6*2,2*1,22		9,662			
	VV		Součet		180,647			
64	K	762812811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hoblovaných prken s olištováním, tl. do 32 mm	m2	9,662	35,81	346,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762812811					
	VV		přístřešek - sklon 33 stupnu					
	VV		3,6*2,2*1,22		9,662			
	VV		Součet		9,662			
65	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm bez omítky	m2	53,650	35,47	1 902,97	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762841811					
	VV		podbíjení krovu z venkovní strany ze 100%					
	VV		hlavní střecha					
	VV		0,95*10,5*2		19,950			
	VV		(1,9*0,57*4+0,4*4)		5,932			
	VV		6,7*(0,57+0,24)*4		21,708			
	VV		pultová střecha					
	VV		9,0*0,56		5,040			
	VV		3,4*0,15*2		1,020			
	VV	podbitílikvidace	Mezisoučet		53,650			
	VV		Součet		53,650			
	D	764	Konstrukce klempířské				30 140,16	
66	K	76400.500	Demontáž klempířských konstrukcí stříšky komínu do suti	ks	1,000	430,67	430,67	
	VV		1		1,000			
67	K	764001841	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablony do suti	m2	180,647	93,95	16 971,79	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764001841					
	VV		hlavní střecha					
	VV		10,55*13,5		142,425			
	VV		nižší střecha					
	VV		8,4*3,4		28,560			
	VV		přístřešek - sklon 33 stupnu					
	VV		3,6*2,2*1,22		9,662			
	VV		Součet		180,647			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	764001881	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží z hřebenáčů do suti	m	10,550	70,72	746,10	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764001881						
	VV		10,55		10,550			
	VV		Součet		10,550			
69	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m	32,200	47,95	1 543,99	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764002801						
	VV		13,3*2		26,600			
	VV		2,8*2		5,600			
	VV		Součet		32,200			
70	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	38,300	59,37	2 273,87	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764002812						
	VV		hlavní střecha					
	VV		10,6*2		21,200			
	VV		nižší střecha					
	VV		9,1		9,100			
	VV		přístřešek					
	VV		2,2*2+3,6		8,000			
	VV		Součet		38,300			
71	K	764002821	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti	kus	1,000	98,62	98,62	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764002821						
	VV		1		1,000			
72	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	21,750	87,01	1 892,47	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764002851						
	VV		1.np					
	VV		1,1*3+0,6*2+1,0		5,500			
	VV		2.np					
	VV		1,35*2+1,1*2+0,6*3+1,2+1,55+1,1*2		11,650			
	VV		3.np					
	VV		0,4*2+2,0+1,0		3,800			
	VV		podkrovi					
	VV		0,4*2		0,800			
	VV		Součet		21,750			
73	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti	m	20,110	77,84	1 565,36	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764002871						
	VV		přístavek					
	VV		4,3		4,300			
	VV		nižší střecha					
	VV		8,4		8,400			
	VV		komin					
	VV		0,63*2+0,8*2		2,860			
	VV		nad garáží					
	VV		3,7		3,700			
	VV		elektro					
	VV		0,85		0,850			
	VV		Součet		20,110			
74	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	38,300	80,67	3 089,66	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764004801						
	VV		hlavní střecha					
	VV		10,6*2		21,200			
	VV		nižší střecha					
	VV		9,1		9,100			
	VV		přístřešek					
	VV		2,2*2+3,6		8,000			
	VV		Součet		38,300			
75	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	23,600	64,73	1 527,63	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764004861						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		hlavní střecha					
	VV		5,8*2		11,600			
	VV		nižší střecha					
	VV		5,4		5,400			
	VV		přístřešek					
	VV		2,2*3		6,600			
	VV		Součet		23,600			
	D	766	Konstrukce truhlářské				875,29	
76	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1 m	kus	11,000	31,43	345,73	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766441811						
	VV		1.np					
	VV		3		3,000			
	VV		2.np					
	VV		3		3,000			
	VV		3.np					
	VV		3		3,000			
	VV		podkroví					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		11,000			
77	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1 m	kus	12,000	44,13	529,56	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766441821						
	VV		1.np					
	VV		3		3,000			
	VV		2.np					
	VV		8		8,000			
	VV		3.np					
	VV		1		1,000			
	VV		podkroví					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		12,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				932,16	
78	K	767810811	Demontáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných nebo kruhových	kus	2,000	22,48	44,96	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767810811						
	VV		2		2,000			
79	K	76799.100	Šetná demontáž stávajícího smaltovaného znaku dobrovolných hasičů na fasádě vč. uskladnění, ochrany před poškozením a zpětné demontáže	ks	1,000	452,89	452,89	
	VV		1		1,000			
80	K	76799.102	Demontáž stávajících držáků vlajek vč. likvidace	ks	1,000	434,31	434,31	
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice Hrubá Horka

Objekt:

SO 01 - Hlavní stavební objekt

Soupis:

01.b - Nové konstrukce a úpravy

KSO:

Místo: Hrubá Horka

CC-CZ:

Datum: 19. 10. 2022

Zadavatel:

Město Železný Brod

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

L&P stavební s.r.o

IČ:

63906236

DIČ:

CZ63906236

Projektant:

ŽELEZNÁ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Podrobný, uplný popis a parametry všech konstrukcí, prací, výrobků a materiálů viz projektová dokumentace. Jednotkové ceny musí obsahovat dodávku a montáž položek, ztracené (pokud není uvedeno jinak). Jednotkové ceny musí zahrnovat kompletní provedení položek, související přípravné práce, detaily, doplňky, dilatace, kotvení, těsnění k okolním konstrukcím s příp. požární odolností, povrchové úpravy, pomocné lešení, příp. jiné dodávky a práce nutné k bezvadnému provedení díla.

Cena bez DPH

2 431 781,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 431 781,62	21,00%	510 674,14
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 942 455,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hasičská zbrojnice Hrubá Horka

Objekt: SO 01 - Hlavní stavební objekt

Soupis: 01.b - Nové konstrukce a úpravy

Místo: Hrubá Horka
Zadavatel: Město Železný Brod
Zhotovitel: L&P stavební s.r.o.

Datum: 19. 10. 2022
Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 431 781,62

HSV - Práce a dodávky HSV 1 033 517,93

2 - Zakládání 30 896,29

3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 001,21

4 - Vodorovné konstrukce 6 126,59

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 795 100,13

8 - Trubní vedení 56 274,71

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 127 231,73

998 - Přesun hmot 9 887,27

PSV - Práce a dodávky PSV 1 398 263,69

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 34 535,17

712 - Povlakové krytiny 20 552,78

713 - Izolace tepelné 268 867,39

741 - Elektroinstalace - silnoproud vč. přesunu hmot 22 021,57

762 - Konstrukce tesařské 247 157,54

764 - Konstrukce klempířské 380 165,63

766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot 20 710,07

766.1 - Výplně otvorů vč. přesunu hmot 334 847,69

767 - Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot 14 693,21

783 - Dokončovací práce - nátěry 54 712,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hasičská zbrojnice Hrubá Horka
 Objekt: SO 01 - Hlavní stavební objekt
 Soupis: 01.b - Nové konstrukce a úpravy

Místo: Hrubá Horka
 Zadavatel: Město Železný Brod
 Zhotovitel: L&P stavební s.r.o.

Datum: 19. 10. 2022
 Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.
 Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 431 781,62

D HSV Práce a dodávky HSV

1 033 517,93

D 2 Zakládání 30 896,29

1	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	132,175	29,46	3 893,88	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/211971110					
		VV	potrubí					
		VV	(26,5+22,55)*1,5		73,575			
		VV	zásyp vsakovací jámy					
		VV	4,0*2,5*3		30,000			
		VV	(4,0+2,5)*2*2,2		28,600			
		VV	geotexzemni		132,175			
		VV	Mezisoučet		132,175			
		VV	Součet		132,175			
2	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	152,001	15,60	2 371,22	CS ÚRS 2021 01
		VV	geotexzemni*1,15		152,001			
		VV	Součet		152,001			
3	K	212751105	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 125	m	49,050	343,25	16 836,41	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212751105					
		VV	26,5+22,55		49,050			
		VV	Součet		49,050			
4	K	279113152	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdíva přes 150 do 200 mm	m2	3,000	1 009,92	3 029,76	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/279113152					
		VV	3,0*1,0		3,000			
		VV	Součet		3,000			
5	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,018	56 847,34	1 023,25	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/279361821					
		VV	1,21 kg/m					
		VV	předpoklad R14 a 500mm -					
		VV	15*1,0*1,21*0,001		0,018			
		VV	Součet		0,018			
6	K	279998.10	Osazení a dodávka zemního pásu FeZn	m	42,360	84,89	3 595,94	
		VV	42,36		42,360			
		VV	Součet		42,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	279998.12	Osazení a dodávka chráničky DN 50mm	m	3,000	48,61	145,83	
	VV		3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				8 001,21	
8	K	314291136	Zdivo komínů a ventilací volně stojících rezné z cihel šamotových C30 (290x140x65 mm), na maltu MC-5 nebo MC-10	m3	0,216	21 943,77	4 739,85	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/314291136					
	VV		0,6*0,9*0,4		0,216			
	VV		Součet		0,216			
9	K	316381.15	Kominové krycí desky tl do 80 mm z betonu tř. C 30/37 až C 16/20 s přesahy do 70 mm	m2	0,540	793,15	428,30	
	VV		0,6*0,9		0,540			
	VV		Součet		0,540			
10	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,018	5 910,26	106,38	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317234410					
	VV		1,2*0,1*0,15		0,018			
	VV		Součet		0,018			
11	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,040	59 217,28	2 368,69	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317944321					
	VV		2X HEA100, l=1200 mm, 16,7 kg/m					
	VV		2*1,2*16,7*0,001		0,040			
	VV		Součet		0,040			
12	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,240	715,27	171,66	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/346244381					
	VV		1,2*0,1*2		0,240			
	VV		Součet		0,240			
13	K	346272216	Přízdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 50 mm	m2	0,365	510,48	186,33	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/346272216					
	VV		hup					
	VV		0,73*0,5		0,365			
	VV		Součet		0,365			
	D	4	Vodorovné konstrukce				6 126,59	
14	K	413231211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu do 0,02 m2	kus	5,000	191,81	959,05	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/413231211					
	VV		no krokve st02					
	VV		5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
15	K	413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	4,000	115,55	462,20	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/413232211					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
16	K	430321616	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37	m3	0,282	4 283,14	1 207,85	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/430321616					
	VV		1,1*0,125*0,15		0,021			
	VV		1,1*0,25*0,15		0,041			
	VV		základ					
	VV		1,1*0,25*0,8		0,220			
	VV		Součet		0,282			
17	K	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,020	44 828,36	896,57	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/430362021					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,90 kg/m2					
	VV		1,1*0,125*7,9*2*0,001		0,002			
	VV		1,1*0,25*7,9*2*0,001		0,004			
	VV		základ					
	VV		1,1*0,8*7,9*2*0,001		0,014			
	VV		Součet		0,020			
18	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	2,975	742,65	2 209,38	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/431351121					
	VV		1,1*(0,25+0,15+0,15)		0,605			
	VV		0,25*0,15+0,15*0,15		0,060			
	VV		základ					
	VV		1,1*(0,25+0,8)*2		2,310			
	VV		Součet		2,975			
19	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	2,975	131,61	391,54	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/431351122					
	VV		1,1*(0,25+0,15+0,15)		0,605			
	VV		0,25*0,15+0,15*0,15		0,060			
	VV		základ					
	VV		1,1*(0,25+0,8)*2		2,310			
	VV		Součet		2,975			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				795 100,13	
20	K	612321141	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	0,600	252,86	151,72	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612321141					
	VV		okolo překladu					
	VV		1,2*(0,1*2+0,3)		0,600			
	VV		Součet		0,600			
21	K	612325101	Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	7,380	737,68	5 444,08	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612325101					
	VV		po uložení táhla					
	VV		(4*9,25+4*9,2)*0,1		7,380			
	VV		Součet		7,380			
22	K	612325201	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	32,000	104,66	3 349,12	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612325201					
	VV		pro vyrovnání pod destičky táhel					
	VV		16		16,000			
	VV		zapravení destiček					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		32,000			
23	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	43,747	704,43	30 816,70	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612325302					
	VV		ostění/nadpraží					
	VV		1.pp					
	VV		(0,9+0,65)*2*2*0,55		3,410			
	VV		1.np					
	VV		0,6*3*2*0,45		1,620			
	VV		(1,1+1,7*2)*2*0,45		4,050			
	VV		(1,1+1,7*2)*1*0,55		2,475			
	VV		(3,2+3,05*2)*0,55		5,115			
	VV		(1,1+2,25*2)*0,3		1,680			
	VV		(1,0+1,97*2)*0,3		1,482			
	VV		(1,0+0,6*2)*0,3		0,660			
	VV		2.np					
	VV		0,6*3*3*0,3		1,620			
	VV		(1,1+1,4*2)*4*0,45		7,020			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,35+1,4*2)*2*0,55		4,565			
	VV		(1,55+1,9*2)*0,3		1,605			
	VV		(1,2+1,3*2)*0,3		1,140			
	VV		3.np					
	VV		(1,0+1,1*2)*0,3		0,960			
	VV		(0,4+0,6*2)*2*0,4		1,280			
	VV		(2,0+1,25*2)*0,55		2,475			
	VV		4.np					
	VV		(0,4+0,6*2)*2*0,35		1,120			
	VV		vnitřní dveře					
	VV		(0,9+2,0*2)*0,3		1,470			
	VV		Mezisoučet		43,747			
	VV		Součet		43,747			
24	K	615142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením nosníků	m2	0,600	188,95	113,37	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/615142012					
	VV		1,2*(0,1*2+0,3)		0,600			
	VV		Součet		0,600			
25	K	622135.11	Vyspravení podkladu (prostupy, praskliny, úprava venkovních ostění po bourání ve 2.NP) před vyrovnaním vnějších stěn tmelem	m2	14,498	197,84	2 868,28	
	VV		předpoklad vyspravení z 5%					
	VV		hlavní plocha fasády					
	VV		od soklu výše					
	VV		SV pohled					
	VV		21,0+42,6		63,600			
	VV		-(0,6+0,36+1,1+0,24)		-2,300			
	VV		(3,2+2,4+4,2+2,0)*0,25		2,950			
	VV		JV pohled					
	VV		61,97+18,8		80,770			
	VV		-(1,87*2+1,4*2+0,36*4)		-7,980			
	VV		(5,6*2+4,7*2+2,4*4)*0,25		7,550			
	VV		JZ pohled					
	VV		66,8		66,800			
	VV		-(1,68*2+1,87+0,24*3+2,5)		-8,450			
	VV		(5,2*2+5,6+2,0*3+6,5+9,8)*0,25		9,575			
	VV		SZ pohled					
	VV		77,8		77,800			
	VV		-(1,38+2,94+1,37*2)		-7,060			
	VV		(4,7+5,8+6,9+4,7*2)*0,25		6,700			
	VV	vyrovnání5	Mezisoučet		289,955			
	VV		-vyrovnání5		-289,955			
	VV		vyrovnání5*0,05		14,498			
	VV		Součet		14,498			
26	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	96,846	194,04	18 792,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622142001					
	VV		sokl dle TI					
	VV		sokl xps160		96,846			
	VV		Součet		96,846			
27	K	622211.21	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm vč. montáže a dodávky kompletních systémových lišt (rohové, soklové, ukončovací, APU atd.), přípravy podkladu	m2	1,440	876,98	1 262,85	
	VV		ostění vstupních dveří					
	VV		0,36*2,0*2		1,440			
	VV	kzs100	Mezisoučet		1,440			
	VV		Součet		1,440			
28	M	28376.76	deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 100mm	m2	1,512	257,81	389,81	
	VV		kzs100*1,05		1,512			
	VV		Součet		1,512			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	622211.31	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm vč. montáže a dodávky kompletních systémových lišt (rohové, soklové, ukončovací, APU atd.), přípravy podkladu	m2	255,374	837,79	213 949,78	
	VV		od soklu výše					
	VV		SV pohled					
	VV		8,72*4,9		42,728			
	VV		-(0,6*0,6+1,0*0,6)		-0,960			
	VV		18,5		18,500			
	VV		-(0,4*0,6+1,0*1,1)		-1,340			
	VV		JV pohled					
	VV		15,2		15,200			
	VV		-(0,6*0,6*4)		-1,440			
	VV		9,6*6,77		64,992			
	VV		-(1,1*1,7*2+1,1*1,4*2)		-6,820			
	VV		JZ pohled					
	VV		69,2		69,200			
	VV		-(1,1*1,7+1,35*1,4*2+0,4*0,6*3+2,0*1,25)		-8,870			
	VV		SZ pohled					
	VV		58,9		58,900			
	VV		-(1,1*1,4*2+1,55*1,9)		-6,025			
	VV		13,6		13,600			
	VV		-1,2*1,3		-1,560			
	VV		1,8*1,6		2,880			
	VV		-0,75*1,3		-0,975			
	VV		dopočet v řezu/detailu okapu					
	VV		9,6*0,22*2		4,224			
	VV		-kzs210		-6,860			
	VV	kzssten160	Mezisoučet		255,374			
	VV		Součet		255,374			
30	M	28376.79	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 160mm	m2	268,143	376,18	100 870,03	
	VV		kzssten160*1,05		268,143			
	VV		Součet		268,143			
31	K	62221.051	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 200 do 240 mm vč. montáže a dodávky kompletních systémových lišt (rohové, soklové, ukončovací, APU atd.), přípravy podkladu	m2	6,860	891,24	6 113,91	
	VV		výplně niky u HUP					
	VV		6,86		6,860			
	VV	kzs210	Součet		6,860			
32	M	28376.82	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 220mm	m2	7,203	532,93	3 838,69	
	VV		kzs210*1,05		7,203			
	VV		Součet		7,203			
33	K	62221.001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm vč. montáže a dodávky kompletních systémových lišt (rohové, ukončovací, APU atd.), přípravy podkladu	m	119,640	178,23	21 323,44	
	VV		parapety					
	VV		1.pp					
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		1.np					
	VV		0,6*2		1,200			
	VV		1,1*3		3,300			
	VV		1,0		1,000			
	VV		2.np					
	VV		0,6*3		1,800			
	VV		1,1*4		4,400			
	VV		1,35*2		2,700			
	VV		1,55		1,550			
	VV		1,2		1,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3.np					
	VV		1,0		1,000			
	VV		0,4*2		0,800			
	VV		2,0		2,000			
	VV		4.np					
	VV		0,4*2		0,800			
	VV		ostění/nadpraží					
	VV		1.pp					
	VV		(0,9+0,65*2)*2		4,400			
	VV		1.np					
	VV		0,6*3*2		3,600			
	VV		(1,1+1,7*2)*3		13,500			
	VV		(3,2+3,05*2)		9,300			
	VV		(1,1+2,25*2)		5,600			
	VV		(1,0+1,97*2)		4,940			
	VV		(1,0+0,6*2)		2,200			
	VV		2.np					
	VV		0,6*3*3		5,400			
	VV		(1,1+1,4*2)*4		15,600			
	VV		(1,35+1,4*2)*2		8,300			
	VV		(1,55+1,9*2)		5,350			
	VV		(1,2+1,3*2)		3,800			
	VV		3.np					
	VV		(1,0+1,1*2)		3,200			
	VV		(0,4+0,6*2)*2		3,200			
	VV		(2,0+1,25*2)		4,500			
	VV		4.np					
	VV		(0,4+0,6*2)*2		3,200			
	VV	pirparapety	Mezisoučet		119,640			
	VV		Součet		119,640			
34	M	28376507	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy 1200x600x30mm	m2	20,100	183,24	3 683,12	CS ÚRS 2021 01
	VV		pirparapety*0,16*1,05		20,100			
	VV		Součet		20,100			
35	K	622541.51	Omitka soklová včetně penetrace podkladu	m2	33,752	583,83	19 705,43	
	VV		sokl -dle dm					
	VV		SV pohled					
	VV		3,7		3,700			
	VV		JV pohled					
	VV		14,08		14,080			
	VV		-0,53		-0,530			
	VV		2,9*0,16+0,7*1,8		1,724			
	VV		JZ pohled					
	VV		5,7+1,2		6,900			
	VV		(0,9*2+2,9)*0,16		0,752			
	VV		-0,53		-0,530			
	VV		SZ pohled					
	VV		1,1+6,3		7,400			
	VV		(1,0+0,2*3)*0,16		0,256			
	VV		Mezisoučet		33,752			
	VV		Součet		33,752			
36	K	622541011	Omitka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočisticím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	277,608	350,11	97 193,34	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622541011					
	VV		ostění/nadpraží					
	VV		1.pp					
	VV		(0,9+0,65*2)*2*0,16		0,704			
	VV		1.np					
	VV		0,6*3*2*0,16		0,576			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,1+1,7*2)*3*0,16		2,160			
	VV		(3,2+3,05*2)*0,16		1,488			
	VV		(1,1+2,25*2)*0,16		0,896			
	VV		(1,0+1,97*2)*0,16		0,790			
	VV		(1,0+0,6*2)*0,16		0,352			
	VV		2.np					
	VV		0,6*3*3*0,16		0,864			
	VV		(1,1+1,4*2)*4*0,16		2,496			
	VV		(1,35+1,4*2)*2*0,16		1,328			
	VV		(1,55+1,9*2)*0,16		0,856			
	VV		(1,2+1,3*2)*0,16		0,608			
	VV		3.np					
	VV		(1,0+1,1*2)*0,16		0,512			
	VV		(0,4+0,6*2)*2*0,16		0,512			
	VV		(2,0+1,25*2)*0,16		0,720			
	VV		4.np					
	VV		(0,4+0,6*2)*2*0,16		0,512			
	VV		kzssten160		255,374			
	VV		kzs210		6,860			
	VV		Součet		277,608			
37	K	622821.31	Sanační omítka vnějších ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně	m2	96,846	826,45	80 038,38	
	VV		sokl - vytaženo 30cm nad terén, dle dm					
	VV		SV pohled					
	VV		18,5		18,500			
	VV		JV pohled					
	VV		6,3+1,0*3,4+25,96		35,660			
	VV		-0,53		-0,530			
	VV		2,9*0,55		1,595			
	VV		JZ pohled					
	VV		25,9-(3,0+0,53)		22,370			
	VV		(2,9+0,96*2)*0,55		2,651			
	VV		SZ pohled					
	VV		16,6		16,600			
	VV	sanacevyrov	Mezisoučet		96,846			
	VV		Součet		96,846			
38	K	622821.81	Sanační omítka vnějších ploch Příplatek k cenám: za každých dalších 10 mm omítky prováděné ve více	m2	193,692	175,02	33 899,97	
	VV		vrstvách -1031					
	VV		vyrovnání do tl.40mm					
	VV		sanacevyrov*2		193,692			
	VV		Součet		193,692			
39	K	623125101	Vyplnění spár vnějších povrchů cementovou maltou, ploch z cihel piliřů nebo sloupů	m2	4,390	170,43	748,19	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/623125101					
	VV		komín komplet					
	VV		0,9*(1,7+1,4)		2,790			
	VV		0,8*2		1,600			
	VV		Součet		4,390			
40	K	6299951.2	Vyrovnání ploch fasády lokálním dotmelením, doplnění vyrovnávací distanční izolace atd (výměra = 100% z celkové plochy) - předpoklad	m2	289,955	391,77	113 595,67	
	VV		hlavní plocha fasády					
	VV		od soklu výše					
	VV		SV pohled					
	VV		21,0+42,6		63,600			
	VV		-(0,6+0,36+1,1+0,24)		-2,300			
	VV		(3,2+2,4+4,2+2,0)*0,25		2,950			
	VV		JV pohled					
	VV		61,97+18,8		80,770			
	VV		-(1,87*2+1,4*2+0,36*4)		-7,980			
	VV		(5,6*2+4,7*2+2,4*4)*0,25		7,550			
	VV		JZ pohled					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		66,8		66,800			
	VV		-(1,68*2+1,87+0,24*3+2,5)		-8,450			
	VV		(5,2*2+5,6+2,0*3+6,5+9,8)*0,25		9,575			
	VV		SZ pohled					
	VV		77,8		77,800			
	VV		-(1,38+2,94+1,37*2)		-7,060			
	VV		(4,7+5,8+6,9+4,7*2)*0,25		6,700			
	VV		Součet		289,955			
41	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	389,921	58,54	22 825,98	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/629995101					
	VV		sokl - vytaženo 30cm nad terén, dle dm					
	VV		SV pohled					
	VV		18,5		18,500			
	VV		JV pohled					
	VV		6,3+1,0*3,4+25,96		35,660			
	VV		-0,53		-0,530			
	VV		2,9*0,55		1,595			
	VV		JZ pohled					
	VV		25,9-(3,0+0,53)		22,370			
	VV		(2,9+0,96*2)*0,55		2,651			
	VV		SZ pohled					
	VV		16,6		16,600			
	VV		hlavní plocha fasády					
	VV		od soklu výše					
	VV		SV pohled					
	VV		21,0+42,6		63,600			
	VV		-(0,6+0,36+1,1+0,24)		-2,300			
	VV		(3,2+2,4+4,2+2,0)*0,25		2,950			
	VV		JV pohled					
	VV		61,97+18,8		80,770			
	VV		-(1,87*2+1,4*2+0,36*4)		-7,980			
	VV		(5,6*2+4,7*2+2,4*4)*0,25		7,550			
	VV		JZ pohled					
	VV		66,8		66,800			
	VV		-(1,68*2+1,87+0,24*3+2,5)		-8,450			
	VV		(5,2*2+5,6+2,0*3+6,5+9,8)*0,25		9,575			
	VV		SZ pohled					
	VV		77,8		77,800			
	VV		-(1,38+2,94+1,37*2)		-7,060			
	VV		(4,7+5,8+6,9+4,7*2)*0,25		6,700			
	VV		stávající zdivo komína					
	VV		1,0+0,56*2+1,0		3,120			
	VV		Mezisoučet		389,921			
	VV		Součet		389,921			
42	K	631311136	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tl. C 25/30	m3	0,720	3 972,78	2 860,40	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631311136					
	VV		žb deska přístřešku					
	VV		1,6*3,0*0,15		0,720			
	VV	deska150	Mezisoučet		0,720			
	VV		Součet		0,720			
43	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	0,720	267,46	192,57	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631319013					
	VV		deska150		0,720			
44	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	0,720	75,37	54,27	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631319175					
	VV		deska150		0,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,038	43 952,80	1 670,21	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631362021						
	VV	žb deska přístřešku						
	VV	1,6*3,0*7,9*0,001			0,038			
	VV	Mezisoučet			0,038			
	VV	Součet			0,038			
46	K	632450.31	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm - pod ocel. nosníky	m2	0,090	5 548,31	499,35	
	VV	pod nosníky						
	VV	0,3*0,15*2			0,090			
	VV	Součet			0,090			
47	K	633811.11	Úprava stupňů nášlapu proti skluzu	m2	0,275	4 545,90	1 250,12	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/633811.11						
	VV	1,1*0,25			0,275			
	VV	Součet			0,275			
48	K	633811.15	Případná úprava povrchu (očistění, vyspárování) stávajících kamenných základů přístřešku	m2	2,720	1 128,66	3 069,96	
	VV	(1,9*2+3,0)*0,4			2,720			
	VV	Součet			2,720			
49	K	634112115	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 150 mm	m	3,000	27,21	81,63	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/634112115						
	VV	3,0			3,000			
50	K	637121113	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm	m2	2,880	536,11	1 544,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/637121113						
	VV	JV pohled						
	VV	9,6*0,3			2,880			
	VV	Součet			2,880			
51	K	637311131	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m	12,000	241,98	2 903,76	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/637311131						
	VV	JV pohled						
	VV	12,0			12,000			
	VV	Součet			12,000			
D 8			Trubní vedení				56 274,71	
52	K	871350.10	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 150	m	35,900	52,27	1 876,49	
	VV	13,7+1,2+20,0+1,0			35,900			
	VV	Součet			35,900			
53	M	28617043	trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000mm SN10	m	36,439	280,18	10 209,48	CS ÚRS 2021 01
	VV	(13,7+1,2+20,0+1,0)*1,015			36,439			
	VV	Součet			36,439			
54	K	894811.15	Osazení a dodávka systémového šachtového prodlužovacího nástavce 315/800 mm	kus	10,000	1 208,33	12 083,30	
	VV	10,0			10,000			
55	K	894811.13	Osazení a dodávka revizní šachty z PVC, DN 315, napojení dvou větví drenáže	kus	4,000	8 026,36	32 105,44	
	VV	4			4,000			
	VV	Součet			4,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				127 231,73	
56	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	377,646	67,52	25 498,66	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/941111131						
	VV	(9,5+1,5*2)*(10,0-1,8)*2			205,000			
	VV	(9,6+1,5*2)*(7,2-1,8)			68,040			
	VV	2,97*(6,2-1,8)			13,068			
	VV	(9,6+1,5*2+0,7)*(7,7-1,8)			78,470			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,97*(6,2-1,8)		13,068			
	VV	lesenifasada	Mezisoučet		377,646			
	VV		Součet		377,646			
57	K	941111.31	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za pronájem	m2	377,646	38,19	14 422,30	
	VV		lesenifasada		377,646			
58	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	377,646	40,05	15 124,72	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/941111831					
	VV		lesenifasada		377,646			
59	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	377,646	17,73	6 695,66	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/944511111					
	VV		lesenifasada		377,646			
60	K	9445112.1	Příplatek k ochranné síti za pronájem	m2	377,646	9,62	3 632,95	
	VV		lesenifasada		377,646			
61	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	377,646	12,43	4 694,14	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/944511811					
	VV		lesenifasada		377,646			
62	K	944711111	Montáž zachytne stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m	m	2,100	111,37	233,88	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/944711111					
	VV		1,0+1,1		2,100			
	VV		Součet		2,100			
63	K	944711.11	Příplatek k zachytne stříšce š do 1,5 m za pronájem	m	2,100	105,97	222,54	
	VV		1,0+1,1		2,100			
	VV		Součet		2,100			
64	K	944711811	Demontáž zachytne stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m	m	2,100	54,16	113,74	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/944711811					
	VV		1,0+1,1		2,100			
	VV		Součet		2,100			
65	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	85,980	56,85	4 887,96	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/949101111					
	VV		přístřešek					
	VV		3,0*2,1		6,300			
	VV		pro spínací tahla					
	VV		(8,2+8,4)*2*1,2*2		79,680			
	VV		Součet		85,980			
66	K	985131.11	Řádné očištění ploch střechy ometením vč. úklid souvisejícího znečištění v půdním prostoru po ukončení stavební činnosti	m2	190,128	21,36	4 061,13	
	VV		stávající bednění hlavní střechy - z obou stran					
	VV		10,57*12,2		128,954			
	VV		půdní prostor					
	VV		8,93*4,51		40,274			
	VV		plocha pod pultovou střechou					
	VV		20,9		20,900			
	VV		Součet		190,128			
67	K	985221.01	Doplnění zdíva cihlami do aktivované malty vč. dodání materiálu (předpoklad)	m3	1,000	1 375,97	1 375,97	
	VV		1,0		1,000			
68	K	985622.21	Vložení a dodání táhla z betonářské oceli D 20 mm (cca 2,5kg/m) vč. utažení, napínacích matic, zakončovacích destičkami 150x150mm (16ks), systémových detailů a prvků	m	73,800	139,19	10 272,22	
	VV		4*9,25+4*9,2		73,800			
	VV		Součet		73,800			
69	K	98989.202	Ochrana stávajícího konstrukcí před poškozením (např. geotextilie, OSB desky, fólie atd.)	soub	1,000	2 025,30	2 025,30	
	VV		předpoklad					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	99910.116	Montáž a dodávka přenosného hasicího přístroje práškového	soub	4,000	977,65	3 910,60	
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
71	K	99910.118	Montáž a dodávka ostatní konstrukcí a výstražných bezpečnostních tabulek dle PBR	soub	1,000	1 228,33	1 228,33	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
72	K	999110120	Provizorní ochrana střešní konstrukce proti zatékání (cca 160m2) vč. zajištění proti větru, opakovaného odkrývání a zakrývání (exteriér)	soub	1,000	13 078,25	13 078,25	
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
73	K	999700.10	Zhotovení provizorního dokonalého systému pro odvodnění střech z plastové flexibilní roury DN 100 vč. demontáže dle potřeby	bm	24,120	72,72	1 754,01	
	VV		K13					
	VV		7,74		7,740			
	VV		K14					
	VV		7,92		7,920			
	VV		K15					
	VV		5,66		5,660			
	VV		K27					
	VV		2,8		2,800			
	VV		Součet		24,120			
74	K	999700.12	Montáž a dodávka chráničky o průměru 30 mm pro instalaci venkovního svítidla a pro lampu OV vč. zednického zapravení, vyvrtání otvoru a likvidace odpadu	ks	2,000	428,87	857,74	
	VV		2		2,000			
75	K	999700.14	Obalení stávajícího vzdušného kabelu plastovou chráničkou o průměru 40mm v místě prostupu fasádním systémem	ks	1,000	1 116,83	1 116,83	
	VV		1		1,000			
76	K	999700.20	Montáž a dodávka lapače nečistot vč. napojení na venkovní svody	soub	4,000	2 384,90	9 539,60	
	VV		4		4,000			
77	K	999700.22	Příprava pro zvonkové tablo - chránička vč. zednického zapravení	ks	1,000	2 485,20	2 485,20	
	VV		1		1,000			
D	998		Přesun hmot				9 887,27	
78	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	30,428	324,94	9 887,27	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998011002					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 398 263,69	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				34 535,17	
79	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	m2	67,970	53,10	3 609,21	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711161273					
	VV		sokl - vytaženo k 10cm nad terén, dle dm					
	VV		SV pohled					
	VV		16,42		16,420			
	VV		JV pohled					
	VV		3,6+1,0*2,0+17,25		22,850			
	VV		JZ pohled					
	VV		6,6+10,7		17,300			
	VV		SZ pohled					
	VV		11,4		11,400			
	VV	nopovafo	Mezisoučet		67,970			
	VV		Součet		67,970			
80	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	82,923	37,26	3 089,71	CS ÚRS 2021 01
	VV		nopovafo*1,22		82,923			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		82,923			
81	K	711192.02	Provedení a dodávka vhodné systémové hydroizolační stěrky svislé na zdivu, 2 vrstvy	m2	96,846	245,01	23 728,24	
	VV		sokl - vytaženo 30cm nad terén, dle dm					
	VV		SV pohled					
	VV		18,5		18,500			
	VV		JV pohled					
	VV		6,3+1,0*3,4+25,96		35,660			
	VV		-0,53		-0,530			
	VV		2,9*0,55		1,595			
	VV		JZ pohled					
	VV		25,9-(3,0+0,53)		22,370			
	VV		(2,9+0,96*2)*0,55		2,651			
	VV		SZ pohled					
	VV		16,6		16,600			
	VV	sterkasokl	Mezisoučet		96,846			
	VV		Součet		96,846			
82	K	711491176	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií připevnění izolace ukončovací lištou	m	43,260	31,15	1 347,55	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711491176					
	VV		sokl - vytaženo 30cm nad terén, dle dm					
	VV		SV pohled					
	VV		8,4		8,400			
	VV		JV pohled					
	VV		12,9		12,900			
	VV		JZ pohled					
	VV		9,1		9,100			
	VV		SZ pohled					
	VV		12,86		12,860			
	VV	nopovkalista	Mezisoučet		43,260			
	VV		Součet		43,260			
83	M	28323009	lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 8mm	m	44,125	61,75	2 724,72	CS ÚRS 2021 01
	VV		nopovkalista*1,02		44,125			
	VV		Součet		44,125			
84	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,035	1 021,21	35,74	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998711101					
	D	712	Povlakové krytiny				20 552,78	
85	K	712461.01	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 30° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	317,308	32,74	10 388,66	
	VV		parozábrasna					
	VV		ST02					
	VV		nižší střecha					
	VV		3,3*9,0		29,700			
	VV		ST01					
	VV		hlavní střecha					
	VV		10,57*12,2		128,954			
	VV	paroSt01	Mezisoučet		158,654			
	VV		pojistná					
	VV		ST02					
	VV		nižší střecha					
	VV		3,3*9,0		29,700			
	VV		ST01					
	VV		hlavní střecha					
	VV		10,57*12,2		128,954			
	VV	pojistnáSt01	Mezisoučet		158,654			
	VV		Součet		317,308			
86	M	28329011	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 110g/m2	m2	184,832	20,08	3 711,43	CS ÚRS 2021 01
	VV		paroSt01*1,165		184,832			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		184,832			
87	M	28329.28	pojistná hydroizolace - difuzní folie	m2	184,832	34,16	6 313,86	
	VV		pojistnáSt01*1,165		184,832			
	VV		Součet		184,832			
88	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,119	1 166,64	138,83	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998712102					
	D	713	Izolace tepelné				268 867,39	
89	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dilci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	96,846	186,65	18 076,31	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713131141					
	VV		sokl - vytaženo 30cm nad terén, dle dm					
	VV		SV pohled					
	VV		18,5		18,500			
	VV		JV pohled					
	VV		6,3+1,0*3,4+25,96		35,660			
	VV		-0,53		-0,530			
	VV		2,9*0,55		1,595			
	VV		JZ pohled					
	VV		25,9-(3,0+0,53)		22,370			
	VV		(2,9+0,96*2)*0,55		2,651			
	VV		SZ pohled					
	VV		16,6		16,600			
	VV	soklxps160	Mezisoučet		96,846			
	VV		Součet		96,846			
90	M	28376447	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 160mm	m2	101,688	658,28	66 939,18	CS ÚRS 2021 01
	VV		soklxps160*1,05		101,688			
	VV		Součet		101,688			
91	K	713151167	Montáž tepelné izolace střeš šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby nad krokve, sklonu střechy přes 30° do 45° tloušťky izolace přes 180 do 200 mm	m2	158,654	131,30	20 831,27	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713151167					
	VV		ST02					
	VV		nižší střecha					
	VV		3,3*9,0		29,700			
	VV		ST01					
	VV		hlavní střecha					
	VV		10,57*12,2		128,954			
	VV	pirstercha200	Mezisoučet		158,654			
	VV		Součet		158,654			
92	M	283765.5	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy 1200x2400x200mm	m2	166,587	966,31	160 974,68	
	VV		pirstercha200*1.05		166,587			
	VV		Součet		166,587			
93	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	1,897	1 078,52	2 045,95	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998713102					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud vč. přesunu hmot				22 021,57	
94	K	741420.01	Kompletní montáž a dodávka hromosvodného vedení (svody = 42,0m, nadstř. vedení 10,5m a jímací tyč v délce 2,4m) vč. revize, ozn. XO4	soub	1,000	22 021,57	22 021,57	
	VV		1		1,000			
	D	762	Konstrukce tesařské				247 157,54	
95	K	762081150	Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi	m3	1,652	1 847,33	3 051,79	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762081150					
	VV		drevo01		0,314			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		drevo03		0,166			
	VV		drevo07		0,297			
	VV		drevo06		0,875			
	VV		Součet		1,652			
96	K	762083121	Práce společně pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	6,460	829,58	5 359,09	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762083121					
	VV		drevo01		0,314			
	VV		drevo03		0,166			
	VV		drevo05		0,599			
	VV		drevo07		0,297			
	VV		drevo06		0,875			
	VV		drevo08*0,022		4,202			
	VV		zabedotvor*0,022		0,007			
	VV		Součet		6,460			
97	K	762331.11	Zkrácení přesahu střechy (prkenně pobiti a vaznice) v úrovni 5cm před stávající fasádou, včetně odstranění krokvi v původním střešním přesahu	m	24,400	100,46	2 451,22	
	VV		12,2*2		24,400			
	VV		Součet		24,400			
98	K	762331.22	Šetrná demontáž vstávajících krokvi pultové střechy profilu 160x100mm vč. uskladnění, ochrany před poškozením a zpětného osazení na novou pozici	m	30,375	344,17	10 454,16	
	VV		3,375*9		30,375			
	VV		Součet		30,375			
99	K	762332541	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy do 120 cm2	m	45,400	190,18	8 634,17	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762332541					
	VV		detail římsy					
	VV		10,5*2+12,2*2		45,400			
	VV		Součet		45,400			
100	M	61223268	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm pohledový	m3	0,599	19 917,82	11 930,77	CS ÚRS 2021 01
	VV		detail římsy					
	VV		10,5*2*0,06*0,2*1,1		0,277			
	VV		12,2*2*0,06*0,2*1,1		0,322			
	VV	drevo05	Součet		0,599			
101	K	762332942	Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) hoblovaným, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	16,875	300,53	5 071,44	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762332942					
	VV		doplnění krokvi T04					
	VV		3,375*5		16,875			
	VV		Součet		16,875			
102	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,297	8 990,15	2 670,07	CS ÚRS 2021 01
	VV		doplnění krokvi T04					
	VV		3,375*5*0,1*0,16*1,1		0,297			
	VV	drevo07	Mezisoučet		0,297			
	VV		Součet		0,297			
103	K	762341250	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hoblovaných	m2	36,900	128,65	4 747,19	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762341250					
	VV		střecha ST03					
	VV		3,0*2,1		6,300			
	VV		nově bednění střechy ST02					
	VV		9,0*3,4		30,600			
	VV		Součet		36,900			
104	M	60516.10	prkna modřínová tl 26mm P+D, hoblované	m3	0,180	14 068,08	2 532,25	
	VV		střecha ST03					
	VV		3,0*2,1*0,026*1,1		0,180			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	drevo04	Součet		0,180			
105	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,875	6 726,52	5 885,71	CS ÚRS 2021 01
	VV		nové bednění střechy ST02					
	VV		9,0*3,4*0,026*1,1		0,875			
	VV	drevo06	Mezisoučet		0,875			
	VV		Součet		0,875			
106	K	762341275	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na pero a drážku	m2	173,654	131,94	22 911,91	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762341275					
	VV		ST02					
	VV		nižší střecha					
	VV		3,3*9,0		29,700			
	VV		ST01					
	VV		hlavní střecha					
	VV		10,57*12,2		128,954			
	VV		ostatní					
	VV		15,0		15,000			
	VV		Součet		173,654			
107	M	60726285	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 22mm	m2	191,019	416,85	79 626,27	CS ÚRS 2021 01
	VV		ST02					
	VV		nižší střecha					
	VV		3,3*9,0*1,1		32,670			
	VV		ST01					
	VV		hlavní střecha					
	VV		10,57*12,2*1,1		141,849			
	VV		ostatní					
	VV		15,0*1,1		16,500			
	VV	drevo08	Součet		191,019			
108	K	762342216	Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osově vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm	m2	173,654	29,39	5 103,69	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762342216					
	VV		ST02					
	VV		nižší střecha					
	VV		3,3*9,0		29,700			
	VV		ST01					
	VV		hlavní střecha					
	VV		10,57*12,2		128,954			
	VV		ostatní					
	VV		15,0		15,000			
	VV		Mezisoučet		173,654			
	VV		Součet		173,654			
109	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,580	10 042,35	5 824,56	CS ÚRS 2021 01
	VV		ST02					
	VV		nižší střecha					
	VV		3,3*15*0,05*0,05*1,1		0,136			
	VV		ST01					
	VV		hlavní střecha					
	VV		12*12,2*0,05*0,05*1,1		0,403			
	VV		ostatní					
	VV		15,0*0,05*0,05*1,1		0,041			
	VV	late01	Mezisoučet		0,580			
	VV		Součet		0,580			
110	K	762343911	Zabednění otvorů ve střeše prkny (materiál v ceně) tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě do 1 m2	m2	0,300	673,07	201,92	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762343911					
	VV		stavající výlez					
	VV		0,5*0,6		0,300			
	VV	zabedotvor	Součet		0,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
111	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel. vruty https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762395000	m3	6,740	1 420,52	9 574,30	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							
	VV		drevo05		0,599			
	VV		drevo07		0,297			
	VV		drevo04		0,180			
	VV		drevo06		0,875			
	VV		drevo08*0,022		4,202			
	VV		late01		0,580			
	VV		zabedotvor*0,022		0,007			
	VV		Součet		6,740			
112	K	762713211	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy do 120 cm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762713211	m	12,600	187,76	2 365,78	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							
	VV		krokve T3					
	VV		2,1*6		12,600			
	VV		Součet		12,600			
113	M	605121.5	modřínové dřevo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,166	13 289,79	2 206,11	
	VV		krokve T3					
	VV		2,1*6*0,1*0,12*1,1		0,166			
	VV	drevo03	Součet		0,166			
114	K	762713231	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762713231	m	10,400	365,41	3 800,26	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							
	VV		sloupy T1					
	VV		2,2*2		4,400			
	VV		trám T2					
	VV		3,0*2		6,000			
	VV		Součet		10,400			
115	M	60512.35	modřínové dřevo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,314	14 571,68	4 575,51	
	VV		sloupy T1					
	VV		2,2*2*0,16*0,16*1,1		0,124			
	VV		trám T2					
	VV		3,0*2*0,16*0,18*1,1		0,190			
	VV	drevo01	Mezisoučet		0,314			
	VV		Součet		0,314			
116	K	762795000	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762795000	m3	0,480	1 155,50	554,64	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							
	VV		drevo01		0,314			
	VV		drevo03		0,166			
	VV		Součet		0,480			
117	K	762842.22	Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š do 0,8 m	m	38,505	197,17	7 592,03	
	VV		podbíjení krovu z venkovní strany					
	VV		hlavní střecha					
	VV		10,5*2		21,000			
	VV		12,15*0,7		8,505			
	VV		pultová střecha					
	VV		9,0		9,000			
	VV	novepodbiti	Mezisoučet		38,505			
	VV		Součet		38,505			
118	M	60726285	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 22mm	m2	32,522	421,61	13 711,60	CS ÚRS 2021 01
	VV		podbíjení krovu z venkovní strany					
	VV		hlavní střecha					
	VV		10,5*2*0,375*1,1		8,663			
	VV		12,15*0,7*2*1,1		18,711			
	VV		pultová střecha					
	VV		9,0*0,52*1,1		5,148			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	drevo09	Mezisoučet		32,522			
	VV		Součet		32,522			
119	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	0,715	191,40	136,85	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762895000					
	VV		drevo09*0,022		0,715			
	VV		Součet		0,715			
120	K	76299.100	Případná výměna, doplnění, opravení stávající konstrukce krovu a prkenného záklopu vč. impregnace, kotvicích prvků a dodání materiálu (předpoklad 1,5m3)	soub	1,000	18 120,98	18 120,98	
	VV		1		1,000			
121	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,628	1 742,28	8 063,27	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998762102					
	D	764	Konstrukce klempířské				380 165,63	
122	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš	m2	164,954	47,03	7 757,79	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764002414					
	VV		střecha ST03					
	VV		2,1*3,0		6,300			
	VV		ST02					
	VV		nižší střecha					
	VV		3,3*9,0		29,700			
	VV		ST01					
	VV		hlavní střecha					
	VV		10,57*12,2					
	VV	rohozklep	Mezisoučet		128,954			
	VV		Součet		164,954			
123	M	28329223	folie difuzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu	m2	189,697	171,20	32 476,13	CS ÚRS 2021 01
	VV		rohozklep*1,15		189,697			
	VV		Součet		189,697			
124	K	764021.04	Zatahovací plech z elox. hliníkového plechu tl. 0,8mm rš 310 mm, systémových detailů a prvků, ozn. K20, K22	m	30,200	525,75	15 877,65	
	VV		K20					
	VV		10,6*2		21,200			
	VV		K22					
	VV		9,0		9,000			
	VV		Součet		30,200			
125	K	764121.01	Kompletní montáž a dodávka střešní krytiny z elox. hliníkového plechu tl. 0,8mm s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy vč. systémových detailů a prvků	m2	164,954	1 100,84	181 587,96	
	VV		střecha ST03					
	VV		2,1*3,0		6,300			
	VV		ST02					
	VV		nižší střecha					
	VV		3,3*9,0		29,700			
	VV		ST01					
	VV		hlavní střecha					
	VV		10,57*12,2					
	VV		Součet		128,954			
					164,954			
126	K	764221.14	Oplechování střešních prvků z elox. hliníkového plechu tl. 0,8mm hřebene s použitím hřebenového plechu rš 330 mm vč. větrací hřebenové lišty, systémových detailů a prvků, ozn. K24	m	10,600	585,15	6 202,59	
	VV		10,6		10,600			
	VV		Součet		10,600			
127	K	764222.06	Oplechování střešních prvků z elox. hliníkového plechu tl. 0,8mm štítu závětnou lištou rš 500 mm, systémových detailů a prvků, ozn. K19	m	6,500	732,86	4 763,59	
	VV		K19					
	VV		3,25*2		6,500			
	VV		Součet		6,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
128	K	764222.08	Oplechování střešních prvků z elox. hliníkového plechu tl. 0,8mm štitu závětrnou lištou rš 555 mm, systémových detailů a prvků, ozn. K18	m	25,200	787,89	19 854,83	
	VV		K18		25,200			
	VV		6,3*4		25,200			
	VV		Součet					
129	K	764222.32	Oplechování střešních prvků z elox. hliníkového plechu tl. 0,8mm okapu okapovým plechem rš 200 mm, systémových detailů a prvků, ozn. K21	m	21,200	358,58	7 601,90	
	VV		10,6*2		21,200			
	VV		Součet		21,200			
130	K	764222.35	Oplechování střešních prvků z elox. hliníkového plechu tl. 0,8mm okapu okapovým plechem rš 400 mm, systémových detailů a prvků, ozn. K23	m	9,000	638,70	5 748,30	
	VV		9		9,000			
131	K	764223.56	Systémových sněhový zachytávač průběžný dvoutrubkový vč. držáků, kotvení, systémových detailů a prvků, ozn. XO1	m	21,000	886,54	18 617,34	
	VV		10,5*2		21,000			
	VV		Součet		21,000			
132	K	764226.43	Oplechování parapetů z elox. hliníkového plechu tl. 0,8mm rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 265 mm vč. syst. detailů a prvků, ozn. K01-K010	m	24,300	439,69	10 684,47	
	VV		K01					
	VV		(1,04+0,045+0,045)*7		7,910			
	VV		K02					
	VV		(0,54+0,045+0,045)*5		3,150			
	VV		K03					
	VV		(0,94+0,045+0,045)*2		2,060			
	VV		K05					
	VV		(1,29+0,045+0,045)*2		2,760			
	VV		K06					
	VV		(1,49+0,045+0,045)*1		1,580			
	VV		K07					
	VV		(1,14+0,045+0,045)*1		1,230			
	VV		K08					
	VV		(0,34+0,045+0,045)*4		1,720			
	VV		K09					
	VV		(1,94+0,045+0,045)*1		2,030			
	VV		K010					
	VV		(0,84+0,045+0,045)*2		1,860			
	VV		Součet		24,300			
133	K	764254.03	Oplechování elektroskříně z nerezového plechu mechanicky kotvené rš 230 mm vč. systémových detailů a prvků, ozn. K28	m	1,250	433,96	542,45	
	VV		1,25		1,250			
134	K	764321.06	Napojení střechy přístřešku na stěnu z elox. hliníkového plechu tl. 0,8mm rš 550 mm vč. systémových detailů a prvků, ozn. K26	m	3,000	771,88	2 315,64	
	VV		3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
135	K	764321.16	Oplechování komína z elox. hliníkového plechu tl. 0,8mm rš 416 mm vč. systémových detailů a prvků, ozn. K17	m	3,750	663,28	2 487,30	
	VV		3,75		3,750			
	VV		Součet		3,750			
136	K	764351.06	Napojení pultové střechy na stěnu z nerezového plechu tl. 0,8mm rš 550 mm vč. systémových detailů a prvků, ozn. K29	m	9,000	991,22	8 920,98	
	VV		9,0		9,000			
	VV		Součet		9,000			
137	K	764354.66	Komínová stříška z nerezového plechu rozměru 600x900x500mm vč. systémových detailů a prvků, ozn. K16	kus	1,000	4 302,52	4 302,52	
	VV		1		1,000			
138	K	764521.04	Žlab podokapni z elox. hliníkového plechu tl. 0,8mm včetně háků (Z4) a čel půlkruhový rš 280 mm, systémových detailů a prvků, ozn. K11,K12, K25	m	33,400	551,23	18 411,08	
	VV		K11					
	VV		10,65*2		21,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		K12					
	VV		9,1*1		9,100			
	VV		K25					
	VV		3,0		3,000			
	VV		Součet		33,400			
139	K	764528.23	Svod z elox. hliníkového plechu tl. 0,8mm včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm, systémových detailů a prvků, ozn. K13, K14, K15, K27	m	24,120	1 094,20	26 392,10	
	VV		K13					
	VV		7,74		7,740			
	VV		K14					
	VV		7,92		7,920			
	VV		K15					
	VV		5,66		5,660			
	VV		K27					
	VV		2,8		2,800			
	VV		Součet		24,120			
140	K	76499.910	AI větrací hlavici pro odvětrání stoupačky DN 125 , ozn. X02	ks	1,000	2 126,24	2 126,24	
	VV		1		1,000			
141	K	76499.920	Montáž a dodávka ochrany mřížky proti ptákům a hmyzu vč. ukotvení	m	61,200	31,09	1 902,71	
	VV		10,5*2+12,2*2+3,4*2+9,0		61,200			
142	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,799	1 992,57	1 592,06	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998764102					
	D	766	Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot				20 710,07	
143	K	766671.01	Montáž a dodávka střešního výlezu vel. 550x610mm proskleného, zatepleného vč. systémových detailů a prvků, ozn. XO3	kus	1,000	2 316,87	2 316,87	
	VV		1		1,000			
144	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	4,000	126,88	507,52	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766694111					
	VV		P04					
	VV		1		1,000			
	VV		P09					
	VV		1		1,000			
	VV		P10					
	VV		1		1,000			
	VV		P12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
145	M	61140079	parapet plastový vnitřní – š 250mm, barva bílá	m	1,590	183,63	291,97	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: P04, P09 vč. koncovek					
	VV		P04					
	VV		0,995		0,995			
	VV		P09					
	VV		0,595		0,595			
	VV		Součet		1,590			
146	M	611400.9	parapet plastový vnitřní – š 280mm, barva bílá	m	0,995	211,48	210,42	
	P		Poznámka k položce: P12 vč. koncovek					
	VV		P12					
	VV		0,995		0,995			
	VV		Součet		0,995			
147	M	61140080	parapet plastový vnitřní – š 300mm, barva bílá	m	0,595	218,30	129,89	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: P10 vč. koncovek					
	VV		0,595		0,595			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,595			
148	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	2,000	195,50	391,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766694112					
	VV		P07					
	VV		1,0		1,000			
	VV		P08					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
149	M	61140.79	parapet plastový vnitřní – š 250mm, barva bílá	m	2,740	178,06	487,88	
	P		Poznámka k položce: P07, P08 vč. koncovek					
	VV		P07					
	VV		1,545		1,545			
	VV		P08					
	VV		1,195		1,195			
	VV		Součet		2,740			
150	K	766694121	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm	kus	2,000	208,49	416,98	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766694121					
	VV		P05					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
151	M	61140.83	parapet plastový vnitřní – š 500mm, barva bílá	m	1,190	372,76	443,58	
	P		Poznámka k položce: P05 vč. koncovek					
	VV		P05					
	VV		0,595*2		1,190			
	VV		Součet		1,190			
152	K	766694122	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	9,000	295,78	2 662,02	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766694122					
	VV		P01					
	VV		6		6,000			
	VV		P02					
	VV		1		1,000			
	VV		P06					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		9,000			
153	M	61140082	parapet plastový vnitřní – š 400mm, barva bílá	m	6,570	338,93	2 226,77	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: P01 vč. koncovek					
	VV		P01					
	VV		1,095*6		6,570			
154	M	61140083	parapet plastový vnitřní – š 500mm, barva bílá	m	3,785	389,38	1 473,80	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: P02, P06 vč. koncovek					
	VV		P02					
	VV		1,095		1,095			
	VV		P06					
	VV		1,345*2		2,690			
	VV		Součet		3,785			
155	K	766694123	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	1,000	431,03	431,03	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766694123					
	VV		P11					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
156	M	611400.3	parapet plastový vnitřní – š 500mm, barva bílá	m	1,995	412,97	823,88	
	P		Poznámka k položce: P11 vč. koncovek					
	W		P11					
	W		1,995		1,995			
	W		Součet		1,995			
157	K	76699.100	Montáž a dodávka schůdků z dřevotřískové postformingované desky o tl. 30 mm půdor.rozměru 600x810mm, 3 stupnice vč. spojovacích prvků, syst. prvků, povrchové úpravy, ozn. T01 - blíže viz výpis truhlářských výrobků	ks	1,000	7 896,46	7 896,46	
	W		1		1,000			
	D	766.1	Výplně otvorů vč. přesunu hmot				334 847,69	
158	K	76611.100	Montáž a dodávka plastového okna vel. 1200x1300mm dvoukřídle, izolační 3sklo vč. kování, povrchové úpravy, systémových detailů a prvků, ozn. O1 - blíže viz výpis výplní otvorů	ks	1,000	12 693,05	12 693,05	
	P		Poznámka k položce: dále vč. opatření těsnícími páskami, zednické přípravy (zahození, plentování, vyrovnání atd)					
	W		1		1,000			
159	K	76611.102	Montáž a dodávka plastového okna vel. 1550x1900mm děleného na 6 částí, izolační 3sklo vč. kování, povrchové úpravy, systémových detailů a prvků, ozn. O2 - blíže viz výpis výplní otvorů	ks	1,000	22 759,08	22 759,08	
	P		Poznámka k položce: dále vč. opatření těsnícími páskami, zednické přípravy (zahození, plentování, vyrovnání atd)					
	W		1		1,000			
160	K	76611.104	Montáž a dodávka plastového okna vel. 1100x1400mm dvoukřídle, izolační 3sklo vč. kování, povrchové úpravy, systémových detailů a prvků, ozn. O3 - blíže viz výpis výplní otvorů	ks	4,000	12 790,27	51 161,08	
	P		Poznámka k položce: dále vč. opatření těsnícími páskami, zednické přípravy (zahození, plentování, vyrovnání atd)					
	W		4		4,000			
161	K	76611.106	Montáž a dodávka plastového okna vel. 1350x1400mm dvoukřídle, izolační 3sklo vč. kování, povrchové úpravy, systémových detailů a prvků, ozn. O5 - blíže viz výpis výplní otvorů	ks	2,000	15 929,10	31 858,20	
	P		Poznámka k položce: dále vč. opatření těsnícími páskami, zednické přípravy (zahození, plentování, vyrovnání atd)					
	W		2		2,000			
162	K	76611.108	Montáž a dodávka plastového okna vel. 400x600mm jednokřídle, izolační 3sklo vč. kování, povrchové úpravy, systémových detailů a prvků, ozn. O6 - blíže viz výpis výplní otvorů	ks	4,000	1 825,91	7 303,64	
	P		Poznámka k položce: dále vč. opatření těsnícími páskami, zednické přípravy (zahození, plentování, vyrovnání atd)					
	W		4		4,000			
163	K	76611.110	Montáž a dodávka plastového okna vel. 2000x1250mm děleného na 3 částí, izolační 3sklo vč. kování, povrchové úpravy, systémových detailů a prvků, ozn. O7 - blíže viz výpis výplní otvorů	ks	1,000	18 286,05	18 286,05	
	P		Poznámka k položce: dále vč. opatření těsnícími páskami, zednické přípravy (zahození, plentování, vyrovnání atd)					
	W		1		1,000			
164	K	76611.112	Montáž a dodávka plastového okna vel. 1100x1700mm dvoukřídleho s nadsvětlíkem, izolační 3sklo vč. kování, povrchové úpravy, systémových detailů a prvků, ozn. O8 - blíže viz výpis výplní otvorů	ks	3,000	14 841,32	44 523,96	
	P		Poznámka k položce: dále vč. opatření těsnícími páskami, zednické přípravy (zahození, plentování, vyrovnání atd)					
	W		3		3,000			
165	K	76611.114	Montáž a dodávka plastového okna vel. 900x650mm jednokřídle, izolační 3sklo vč. kování, povrchové úpravy, systémových detailů a prvků, ozn. O9 - blíže viz výpis výplní otvorů	ks	2,000	4 884,37	9 768,74	
	P		Poznámka k položce: dále vč. opatření těsnícími páskami, zednické přípravy (zahození, plentování, vyrovnání atd)					
	W		2		2,000			
166	K	76611.116	Montáž a dodávka plastového okna vel. 600x600mm jednokřídle, izolační 3sklo vč. kování, povrchové úpravy, systémových detailů a prvků, ozn. O10 - blíže viz výpis výplní otvorů	ks	5,000	3 093,56	15 467,80	
	P		Poznámka k položce: dále vč. opatření těsnícími páskami, zednické přípravy (zahození, plentování, vyrovnání atd)					
	W		5		5,000			
167	K	76611.118	Montáž a dodávka plastového okna vel. 1000x1100mm dvoukřídle, izolační 3sklo vč. kování, povrchové úpravy, systémových detailů a prvků, ozn. O11 - blíže viz výpis výplní otvorů	ks	1,000	8 056,30	8 056,30	
	P		Poznámka k položce: dále vč. opatření těsnícími páskami, zednické přípravy (zahození, plentování, vyrovnání atd)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
168	K	76611.120	Montáž a dodávka plastového okna vel. 1000x600mm jednokřídlé, izolační 3sklo vč. kování, povrchové úpravy, systémových detailů a prvků, ozn. O12 - blíže viz výpis výplní otvorů	ks	1,000	4 459,39	4 459,39	
	P		Poznámka k položce: dále vč. opatření těsnícími páskami, zednické přípravy (zahození, plentování, vyrovnání atd)					
	VV		1		1,000			
169	K	76611.200	Montáž a dodávka plastových vrat vel. 3030x2920mm plná, mechanicky otvíravá vč. rámové zárubně, kování, bezpeč. zámek, povrchové úpravy, systémových detailů a prvků, ozn. D1 - blíže viz výpis výplní otvorů	ks	1,000	52 372,28	52 372,28	
	P		Poznámka k položce: dále vč. opatření těsnícími páskami, zednické přípravy (zahození, plentování, vyrovnání atd)					
	VV		1		1,000			
170	K	76611.202	Montáž a dodávka vnitřních dveří vel. 800x1950mm plná, voštinová vč. rámové zárubně, kování, povrchové úpravy, systémových detailů a prvků, ozn. D2 - blíže viz výpis výplní otvorů	ks	1,000	17 733,12	17 733,12	
	P		Poznámka k položce: dále vč. zednické přípravy (zahození, plentování, vyrovnání atd)					
	VV		1		1,000			
171	K	76611.204	Montáž a dodávka vnějších plastových dveří vel. 950x2160mm plné, izolační vč. rámové plastové zárubně, kování, samozavírače s aretací, povrchové úpravy, prahové spojky, systémových detailů a prvků, ozn. D3 - blíže viz výpis výplní otvorů	ks	1,000	21 634,45	21 634,45	
	P		Poznámka k položce: dále vč. opatření těsnícími páskami, zednické přípravy (zahození, plentování, vyrovnání atd)					
	VV		1		1,000			
172	K	76611.206	Montáž a dodávka vnějších plastových dveří vel. 850x1880mm plné, izolační vč. rámové plastové zárubně, kování, samozavírače s aretací, povrchové úpravy, prahové spojky, systémových detailů a prvků, ozn. D4 - blíže viz výpis výplní otvorů	ks	1,000	16 770,55	16 770,55	
	P		Poznámka k položce: dále vč. opatření těsnícími páskami, zednické přípravy (zahození, plentování, vyrovnání atd)					
	VV		1		1,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot				14 693,21	
173	K	76711.240	Pomocné ocelové konstrukce (kotvy, konzoly, úchyty, pomocné profily) - předpoklad	t	0,200	46 407,34	9 281,47	
	VV		0,2		0,200			
	VV		Součet		0,200			
174	K	767810112	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,01 do 0,04 m2	kus	2,000	102,93	205,86	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767810112					
	VV		2		2,000			
175	M	55341427	mřížka větrací nerezová se síťovinou 150x150mm - X05	kus	2,000	307,85	615,70	CS ÚRS 2021 01
	VV		2		2,000			
176	K	76799.100	Montáž a dodávka ocelové konzoly 160x160x5mm, žárový pozink, kotvení přes chemickou kotvu vč. systémových prvků a detailů, ozn. Z1	ks	2,000	605,57	1 211,14	
	VV		2		2,000			
177	K	76799.102	Montáž a dodávka ocelového lože pro průvlaky 160x170x5mm, žárový pozink, kotvení 2x závitou tyč vč. systémových prvků a detailů, ozn. Z2	ks	2,000	232,09	464,18	
	VV		2		2,000			
178	K	76799.104	Montáž a dodávka ocelové základové patky 160x170x5mm, žárový pozink, kotvení přes chemickou kotvu vč. systémových prvků a detailů, ozn. Z3	ks	2,000	210,53	421,06	
	VV		2		2,000			
179	K	76799.110	Montáž a dodávka typizovaného fasádního nerez držáku na vlahku, 10x15 cm, kotvený chemickou kotvou do obvodové nosné stěny vč. systémových prvků a detailů, ozn. X06	ks	2,000	612,58	1 225,16	
	VV		2		2,000			
180	K	76799.112	Repase stávajících dvířek skříně EL vel. 750x1300mm (odstranění nátěru, odmaštění, 2x nový nátěr) vč. úpravy pro nový KZS	ks	1,000	443,92	443,92	
	VV		1		1,000			
181	K	76799.114	Montáž a dodávka nerez poštovní schránky vč. ukotvení, systémových prvků a detailů, ozn. X07	ks	1,000	824,72	824,72	
	VV		1		1,000			
D	783		Dokončovací práce - nátěry				54 712,64	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
182	K	783213.21	Systémový dvojnásobný nátěr/nástřik stávajících dřevěných konstrukcí vhodným fungicidním proti houbám a dřevokaznému hmyzu vč. systémově přípravy podkladu (očistění, ometení)	m2	420,906	59,91	25 216,48	
	VV		předpoklad dle empirického výpočtu					
	VV		předpoklad 1,2m2 nátěru na 1m2 plochy střechy, bez bednění					
	VV		hlavní střecha					
	VV		10,57*12,2*1,2		154,745			
	VV		stávající bednění hlavní střechy - z obou stran					
	VV		10,57*12,2*2		257,908			
	VV		Mezisoučet		412,653			
	VV		ostatní 2%					
	VV		412,653*0,02		8,253			
	VV	naterimpstav	Součet		420,906			
183	K	783213021	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	31,490	101,99	3 211,67	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783213021					
	VV		prvky T1,T2,T3					
	VV		0,16*4*2,2*2		2,816			
	VV		2,1*6*(0,1+0,12)*2		5,544			
	VV		3,0*(0,16+0,18)*2*2		4,080			
	VV		bednění					
	VV		střecha ST03					
	VV		3,0*2,1*2		12,600			
	VV		stávající viditelné části krokví					
	VV		hlavní střecha					
	VV		0,6*0,7*5*2		4,200			
	VV		pultova střecha					
	VV		0,5*0,5*9		2,250			
	VV	naterdvero	Mezisoučet		31,490			
	VV		Součet		31,490			
184	K	783268.11	Nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný venkovní tvrdý olejový	m2	31,490	83,06	2 615,56	
	VV		naterdvero		31,490			
	VV		Součet		31,490			
185	K	783826.15	Systémový nátěr soklu odolný proti odstříkující vodě	m2	33,752	145,16	4 899,44	
	VV		sokl -dle dm					
	VV		SV pohled					
	VV		3,7		3,700			
	VV		JV pohled					
	VV		14,08		14,080			
	VV		-0,53		-0,530			
	VV		2,9*0,16+0,7*1,8		1,724			
	VV		JZ pohled					
	VV		5,7+1,2		6,900			
	VV		(0,9*2+2,9)*0,16		0,752			
	VV		-0,53		-0,530			
	VV		SZ pohled					
	VV		1,1+6,3		7,400			
	VV		(1,0+0,2*3)*0,16		0,256			
	VV		Mezisoučet		33,752			
	VV		Součet		33,752			
186	K	783826.21	Antigraffiti preventivní nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových	m2	78,540	238,98	18 769,49	
	VV		do výšky 2,0					
	VV		44,37*2,0		88,740			
	VV		-(1,0*2+3,1)*2,0		-10,200			
	VV		Součet		78,540			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice Hrubá Horka

Objekt:

SO 01 - Hlavní stavební objekt

Soupis:

01.c - Specialisté

Úroveň 3:

01.c1 - Plynovod

KSO:

Místo: Hrubá Horka

Zadavatel:

Město Železný Brod

Zhotovitel:

L&P stavební s.r.o.

Projektant:

ŽELEZNÁ s.r.o.

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 19. 10. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

63906236

DIČ:

CZ63906236

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Za úplnost a správnost výkazu výměr odpovídá nabízející. Nabízející zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje dílo jako kompletní celek splňující všechny zákonné normy nutné k úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu a všechny požadavky zadavatele. Nabízející zejména zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje i případné práce a dodávky přímo nespecifikované ve výkazu výměr nebo projektové dokumentaci, avšak dle norem či jiných zákonných požadavků nutné ke zdárnému dokončení, kolaudaci a uvedení díla do provozu. Nabízející není oprávněn v tomto výkazu měnit žádné údaje, specifikace ani parametry! Případná variantní řešení uvede nabízející v samostatném dokumentu, který nebude započítán do základní cenové nabídky. Veškeré rozměry je nutné před objednáním materiálu a započeti prací ověřit na stavbě. Při zjištění sítí, které nebyly uvažovány nutná vzájemná KOO a spolupráce projektanta v rámci autorského dozoru. Nedílnou součástí výkazu výměr je technická zpráva, kde jsou popsány standardy pro veškeré konstrukce a další doplňující nezbytné údaje. Tento výkaz je nutné posuzovat společně s projektovou dokumentací. Rozpočet neobsahuje doplňující stavební práce spojené s montáží potrubí.

Cena bez DPH

35 690,50

DPH základní

Základ daně

35 690,50

Sazba daně

21,00%

Výše daně

7 495,01

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

43 185,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hasičská zbrojnice Hrubá Horka
Objekt: SO 01 - Hlavní stavební objekt
Soupis: 01.c - Specialisté
Úroveň 3:
01.c1 - Plynovod

Místo: Hrubá Horka
Zadavatel: Město Železný Brod
Zhotovitel: L&P stavební s.r.o

Datum: 19. 10. 2022
Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	35 690,50
2 - Regulace a měření	21 964,00
3 - Vnitřní plynovod	13 726,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hasičská zbrojnice Hrubá Horka

Objekt: SO 01 - Hlavní stavební objekt

Soupis: 01.c - Specialisté

Úroveň 3: 01.c1 - Plynovod

Místo: Hrubá Horka
Zadavatel: Město Železný Brod
Zhotovitel: L&P stavební s.r.o

Datum: 19. 10. 2022
Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 35 690,50

D	2	Regulace a měření			21 964,00			
1	K	875.200	plynoměrná skříň min. 500x500x240 mm až max. 550x550x300 mm (v nice na fasádě)	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	
2	K	875.201	montáž plynoměrné skříně	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
3	K	875.202	kulový kohout 1"	ks	3,000	658,00	1 974,00	
4	K	875.203	regulátor tlaku plynu B6	ks	1,000	2 300,00	2 300,00	
5	K	875.204	montáž regulátoru tlaku plynu	ks	1,000	690,00	690,00	
6	K	875.205	plynoměr G4, rozteč 250 mm, vývody 5/4"	ks	1,000	3 800,00	3 800,00	
7	K	875.206	montáž a osazení plynoměru	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
8	K	875.208	stavební přípomoc	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	

D	3	Vnitřní plynovod			13 726,50			
9	K	875.301	potrubí z ocelových trub, bezešvých, závitových, černých, se zaručitelnou svařitelností, jakost materiálu 11.353 - 3/4"	m	14,500	210,00	3 045,00	
10	K	875.302	montáž ocelových trubek	m	14,500	165,00	2 392,50	
11	K	875.303	tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
12	K	875.304	odvzdušnění a napuštění potrubí	m	14,500	25,00	362,50	
13	K	875.305	chránička DN 75	m	0,700	45,00	31,50	
14	K	875.306	kulový kohout 3/4"	ks	1,000	695,00	695,00	
15	K	875.308	revize plynu	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
16	K	875.310	stavební přípomoc	soub	1,000	2 500,00	2 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice Hrubá Horka

Objekt:

SO 01 - Hlavní stavební objekt

Soupis:

01.c - Specialisté

Úroveň 3:

01.c2 - Vytápění

KSO:

Místo: Hrubá Horka

Zadavatel:

Město Železný Brod

Zhotovitel:

L&P stavební s.r.o

Projektant:

ŽELEZNÁ s.r.o.

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 19. 10. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

63906236

DIČ:

CZ63906236

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena včetně dopravy, montáže, přesunu hmot. Nacenění vytápění je nutné provádět s celým projektem a nikoli jen s výpisem materiálu. Skutečné potřeby materiálů budou zohledněny dle požadavků stavby. Potrubí včetně upevnění, ukotvení, rohů, t-kusů a všech armatur musejí být izolovány. Prostupy mezi dvěma požárními úseky musejí být realizovány protipožárně - více viz požární zpráva a technická zpráva vytápění. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál doplnit a ocenit. Veškeré typy a povrchové úpravy vytápěcích viditelných elementů(např. otop. tělesa) před objednáním odsouhlasit s investorem nebo architektem.

Cena bez DPH

445 073,00

DPH základní
snížená

Základ daně

445 073,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

93 465,33

0,00

Cena s DPH

v CZK

538 538,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice Hrubá Horka

Objekt:

SO 01 - Hlavní stavební objekt

Soupis:

01.c - Specialisté

Úroveň 3:

01.c2 - Vytápění

Místo:

Hrubá Horka

Zadavatel:

Město Železný Brod

Zhotovitel:

L&P stavební s.r.o

Datum:

19. 10. 2022

Projektant:

ŽELEZNÁ s.r.o.

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

445 073,00

1 - Zdroj tepla

282 518,49

2 - Distribuce tepla vč. rozvodů tepla

123 285,72

3 - Ostatní

39 268,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hasičská zbrojnice Hrubá Horka
 Objekt: SO 01 - Hlavní stavební objekt
 Soupis: 01.c - Specialisté
 Úroveň 3: 01.c2 - Vytápění
 Místo: Hrubá Horka
 Zadavatel: Město Železný Brod
 Zhotovitel: L&P stavební s.r.o.

Datum: 19. 10. 2022
 Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.
 Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

445 073,00

D 1		Zdroj tepla		282 518,49				
1	K	8457.100	Kondenzační plynový kotel, jmenovitý tepelný výkon: spodní hranice max. 4 kW, horní hranice 15 až 20 kW, minimální sezónní energetická účinnost kotle 93,0 %	ks	1,000	46 983,98	46 983,98	
2	K	8457.104	Potrubí pro přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin vč. přechodů, kolen a oblouků, vč. napojení na spalínový filtr a ventilátor, vč. koncového prvku nad střechou, vč. kotvicích prvků a dna s možností odvodu vzniklého kondenzátu, součástí pozice potřebné průchodky stavebními konstrukcemi - přesná specifikace podle dílenské dokumentace	bm	11,000	18 530,72	203 837,92	
3	K	8457.105	Zásobník teplé vody o objemu 150 litrů s vnořeným výměník; dodávka vč. tepelné izolace min. 50mm	ks	1,000	9 721,63	9 721,63	
4	K	8457.106	Membránová tlaková expanzní nádoba pro použití v systému vytápění, jmenovitý objem 12l, přípustný provozní tlak 6 bar, přípustná provozní teplota na membránu 70°C	ks	1,000	6 661,67	6 661,67	
5	K	8457.107	Příslušenství k expanzní nádobě - bezpečnostní uzávěr kulový kohout s vypouštěním a k měření tlaku G 3/4	ks	1,000	1 968,63	1 968,63	
6	K	8457.108	Kohout kulový přímý DN25 PN 16 do 110°C vnitřní závit	ks	3,000	652,51	1 957,53	
7	K	8457.109	Filtr závitový přímý DN25 PN 16 do 110°C s vnitřními závity	ks	1,000	218,55	218,55	
8	K	8457.110	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 110°C automatický (*)	ks	2,000	230,39	460,78	
9	K	8457.111	Kohout vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C vnitřní závit (*)	ks	2,000	502,74	1 005,48	
10	K	8457.112	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení, průměr 100 mm, délka 100 mm; rozsah 0-100°C (*)	ks	2,000	322,07	644,14	
11	K	8457.113	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou, rozsah tlak 0-600 kPa, průměr 63 mm, zadní připojení (*)	ks	2,000	2 368,17	4 736,34	
12	K	8457.114	Tepelná izolace potrubí i všech armatur	soubor	1,000	4 321,84	4 321,84	

D 2		Distribuce tepla vč. rozvodů tepla		123 285,72				
13	K	8457.200	Deskové otopné těleso ventil kompaktní (VK), typ 10-060040-60	ks	2,000	1 337,87	2 675,74	
14	K	8457.201	Deskové otopné těleso ventil kompaktní (VK), typ 10-060080-60	ks	2,000	4 171,31	8 342,62	
15	K	8457.202	Deskové otopné těleso ventil kompaktní (VK), typ 10-060090-60	ks	4,000	3 710,39	14 841,56	
16	K	8457.203	Deskové otopné těleso ventil kompaktní (VK), typ 10-060110-60	ks	2,000	4 333,55	8 667,10	
17	K	8457.204	Deskové otopné těleso ventil kompaktní (VK), typ 10-060120-60	ks	1,000	4 415,74	4 415,74	
18	K	8457.205	Deskové otopné těleso ventil kompaktní (VK), typ 10-060180-60	ks	1,000	6 377,51	6 377,51	
19	K	8457.206	Deskové otopné těleso ventil kompaktní (VK), typ 11-060040-60	ks	1,000	2 065,00	2 065,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	8457.207	Deskové otopné těleso ventil kompak (VK), typ 21-060060-60	ks	1,000	2 037,98	2 037,98	
21	K	8457.208	Deskové otopné těleso ventil kompak (VK), typ 22-060090-60	ks	1,000	3 326,79	3 326,79	
22	K	8457.209	Deskové otopné těleso ventil kompak (VK), typ 22-060100-60	ks	1,000	3 546,66	3 546,66	
23	K	8457.210	Deskové otopné těleso ventil kompak (VK), typ 22-090080-60	ks	1,000	5 083,94	5 083,94	
24	K	8457.211	Deskové otopné těleso ventil kompak levý (VKL), typ 11-060040-E0	ks	2,000	1 663,77	3 327,54	
25	K	8457.212	Deskové otopné těleso ventil kompak levý (VKL), typ 11-060060-E0	ks	1,000	1 188,36	1 188,36	
26	K	8457.213	Deskové otopné těleso ventil kompak levý (VKL), typ 22-060140-E0	ks	1,000	6 744,58	6 744,58	
27	K	8457.214	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles	ks	21,000	370,50	7 780,50	
28	K	8457.215	H-ventil pro připojení deskového OT, rohový, DN 15, Kvs = 1,48 m3/hod	ks	21,000	277,80	5 833,80	
29	K	8457.216	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1; vč. tvarovek a kotvení	bm	135,000	131,45	17 745,75	
30	K	8457.217	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1; vč. tvarovek a kotvení	bm	50,000	164,21	8 210,50	
31	K	8457.218	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1; vč. tvarovek a kotvení	bm	35,000	154,86	5 420,10	
32	K	8457.219	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5; vč. tvarovek a kotvení	bm	10,000	263,62	2 636,20	
33	K	8457.220	Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetyleny 15 x 30 mm	bm	135,000	11,52	1 555,20	
34	K	8457.221	Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetyleny 18 x 30 mm	bm	50,000	14,46	723,00	
35	K	8457.222	Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetyleny 22 x 30 mm	bm	35,000	16,05	561,75	
36	K	8457.223	Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetyleny 28 x 30 mm	bm	10,000	17,78	177,80	

D 3			Ostatní	39 268,79				
37	K	8457.301	Projektová a dílenská dokumentace pro odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu podle požadavků výrobce dodávaného kotle.	soub	1,000	2 050,84	2 050,84	
38	K	8457.302	Napouštění otopného systému vodou po montáži a propláchnutí systému	soub	1,000	1 125,62	1 125,62	
39	K	8457.303	Tlaková zkouška dle ČSN 06 0610 (DN15 - DN100)	soub	1,000	1 288,64	1 288,64	
40	K	8457.304	Zkouška zařízení provozní (topná a dilatační zkouška), včetně zaregulování systému; analýza otopné vody	soub	1,000	2 049,34	2 049,34	
41	K	8457.305	Uvedení kotle do provozu odborně způsobilou osobou vč. všech vstupních revizí zdroje tepla; zaškolení obsluhy	soub	1,000	1 317,25	1 317,25	
42	K	8457.306	Provozní řád vč. schématu zapojení pro vyvěšení na stěnu	soub	1,000	421,52	421,52	
43	K	8457.307	Izolační závěsy; ocelové pomocné konstrukce; kotvení potrubí; spojovací materiál, drobné komponenty	soub	1,000	4 071,57	4 071,57	
44	K	751070	Kompletní demontážní a bourací práce, odpojení a zabezpečení vývodů vč. likvidace, odvozu a poplatku na skládce	soub	1,000	3 412,45	3 412,45	
45	K	99911.05	Ostatní demontážní a bourací práce jinde neuvedené vč. odvozu na skládku a poplatku	soub	1,000	7 053,03	7 053,03	
46	K	99911.20	Zednické práce - prostupy, rýhy pro rozvody a pozdější zapravení vč. likvidace sutě - předpoklad	soub	1,000	8 369,56	8 369,56	
47	K	99911.25	Požární utěsnění prostupů potrubí stavebními konstrukcemi, které tvoří hranici mezi požárními úseky	soub	1,000	5 990,25	5 990,25	
48	K	99911.30	Utěsnění ostatních prostupů potrubí stavebními konstrukcemi	soub	1,000	2 118,72	2 118,72	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice Hrubá Horka

Objekt:

SO 03 - Venkovní úpravy

KSO:

Místo: Hrubá Horka

Zadavatel:

Město Železný Brod

Zhotovitel:

L&P stavebni s.r.o

Projektant:

ŽELEZNÁ s.r.o.

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19. 10. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

63906236

DIČ:

CZ63906236

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

66 339,47

DPH základní
snížená

Základ daně

66 339,47

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

13 931,29

0,00

Cena s DPH

v CZK

80 270,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice Hrubá Horka

Objekt:

SO 03 - Venkovní úpravy

Místo:

Hrubá Horka

Zadavatel:

Město Železný Brod

Zhotovitel:

L&P stavební s.r.o

Datum:

19. 10. 2022

Projektant:

ŽELEZNÁ s.r.o.

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

66 339,47

HSV - Práce a dodávky HSV

66 339,47

1 - Zemní práce

4 058,13

5 - Komunikace pozemní

50 871,84

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 970,63

998 - Přesun hmot

2 438,87

Harmonogram: Hasičská zbrojnice Hrubá Horka	období v týdnech od 12. 12. 2022 do 31. 7. 2022																																
	prosinec			leden				únor				březen				duben				květen				červen				červenec					
	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1 - Zemní práce																																	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání																																	
997 - Přesun sutě																																	
2 - Zakládání																																	
3 - Svislé a kompletní konstrukce																																	
4 - Vodorovné konstrukce																																	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																																	
8 - Trubní vedení																																	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání																																	
998 - Přesun hmot																																	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																																	
712 - Pevňkové krytiny																																	
713 - Izolace tepelné																																	
741 - Elektroinstalace - silnoproud vč. přesunu hmot																																	
762 - Konstrukce tesařské																																	
764 - Konstrukce klempířské																																	
766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot																																	
766.1 - Výplně otvorů vč. přesunu hmot																																	
767 - Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot																																	
783 - Dokončovací práce - nátěry																																	
2 - Regulace a měření																																	
3 - Vnitřní plynovod																																	
1 - Zdroj tepla																																	
2 - Distribuce tepla vč. rozvodů tepla																																	



L & P stavební, s.r.o.

STAVEBNÍ SPOLEČNOST

www.lpsro.cz

Obchodní 252, 463 03 Štětí nad Nisou

IČ: 63906236, DIČ: CZ63906236

[Handwritten signature]

