

Oprava tunelového vodovodu

výkaz výměr

číslo položky	Název položky	MJ	Výměra	Jednotková cena dodávka+montáž	Cena celkem
	Tunelový vodovod v úseku				
1	Potrubí nerezové svařované AISI304/1.4301 DN150	m	398		
2	Dtto,ale DN80	m	6		
3	Dtto,ale DN65	m	9		
4	potrubí nerez. 35x1,5 -5/4" vč. tvarovek	m	6		
5	Dtto,ale 28x1,2 -1"	m	12		
6	Victaulic spojky S75 DN150	ks	80		
7	Dtto, ale DN80	ks	2		
8	Šoupe ruční DN150	ks	4		
9	Kulový kohout 21/2"	ks	9		
10	Kulový kohout 5/4"	ks	4		
11	Kulový kohout 1"	ks	2		
12	Zahradní výtokový kohout 3/4" - oplach	ks	1		
13	Redukce nerez DN 150/80	ks	2		
14	Redukce nerez DN80/65	ks	9		
15	T-kus nerez DN150/80/150	ks	9		
16	T-kus nerez DN150/50/150	ks	6		
17	Koleno nerez DN150	ks	18		
18	Dtto,ale DN 65	ks	9		
19	Dtto,ale DN 32	ks	2		
20	Dtto,ale DN 25	ks	5		
21	příruby nerez do DN 150	ks	8		
22	zátky 5/4"	ks	4		
23	Redukce B75/C52	ks	9		
24	Spojka B75	ks	9		
25	Spojka C52	ks	9		
26	Vičko C52	ks	9		
27	zhotovení odbočky DN150/50-80	ks	11		
28	Izolace potrubí DN 150 kašir.minerální vlna tl. 50 mm vč. oplechování pozinkovaným plechem tl. 0,55 mm	m	100		
29	Tlaková ucpávky vč. protokolů DN150	kpl	1		
30	Nosné konstrukce	kpl	1		
31	Ostatní těsnící a spojovací materiál	kpl	1		
32	Elektropráce vč. výchozí revize	kpl	1		
33	Zemnění potrubí a připojení meř.bodů skříní KMO	ks	7		
34	Dielektrické oddělení ocel.třmenů na potrubí	ks	202		
35	Stavební přípomoce	kpl	1		
36	Odvoz a likvidace odpadu	kpl	4		
37	Vlaková souprava (Drezína) - motorová část	ks	4		
38	Vlaková souprava (plošina) - tažená část	ks	4		
39	Přesun hmot+mimostaveništní doprava	kpl	1		
40	Demontáže potrubí a armatur	kpl	431		
41	Proplach+desinfekce vodovodního potrubí	m	431		
42	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 150	m	431		

1	Potrubí nerezové svařované AISI304/1.4301 DN150	m	372		
2	Dtto,ale DN80	m	12		
3	Dtto,ale DN65	m	11		
4	potrubí nerez. 35x1,5 -5/4" vč. tvarovek	m	30		
5	Victaulic spojky S75 DN150	ks	86		
6	Dtto, ale DN80	ks	3		
7	Šoupe ruční DN150	ks	4		
8	Kulový kohout 21/2"	ks	11		
9	Kulový kohout 5/4"	ks	3		
10	Zahradní výtokový kohout 3/4" - oplach	ks	1		
11	Redukce nerez DN 150/80	ks	2		
12	Redukce nerez DN80/65	ks	11		
13	T-kus nerez DN150/80/150	ks	11		
14	T-kus nerez DN150/50/150	ks	3		
15	Koleno nerez DN150	ks	11		
16	Dtto,ale DN 65	ks	11		
17	Dtto,ale DN 32	ks	9		
18	příruby nerez do DN 150	ks	8		
19	zátky 5/4"	ks	2		

20	Redukce B75/C52	ks	11	
21	Spojka B75	ks	11	
22	Spojka C52	ks	11	
23	Víčko C52	ks	11	
24	zhotovení odbočky DN150/50-80	ks	14	
25	Izolace potrubí DN 150 kašír.minerální vlna tl. 50 mm vč. oplechování pozinkovaným plechem tl. 0,55 mm	m	105	
26	Tlaková ucpávky vč. protokolů DN150	kpl	1	
27	Nosné konstrukce	kpl	1	
28	Ostatní těsnící a spojovací materiál	kpl	1	
29	Elektropráce vč. výchozí revize	kpl	1	
30	Zemnění potrubí a připojení meř.bodů skříní KMO	ks	6	
31	Dielektrické oddělení ocel.římenů na potrubí	ks	192	
32	Stavební přípomoce	kpl	1	
33	Odvoz a likvidace odpadu	kpl	4	
34	Vlaková souprava (Drezína) - motorová část	ks	4	
35	Vlaková souprava (plošina) - tažená část	ks	4	
36	Přesun hmot+mimostaveništní doprava	kpl	1	
37	Demontáže potrubí a armatur	kpl	425	
38	Proplach+desinfekce vodovodního potrubí	m	425	
39	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 150	m	425	
Cena celkem bez DPH				10 068 181,00 Kč

Při vyplňování soupisu prací je nutné respektovat dále uvedené pokyny:

- 1) potrubí, které vede pod kolejemi musí být vzdáleno minimálně 10 cm od dolní hrany kolejnice a musí být uzemněno; nesmí dojít k trvalému vodivému spojení kolejnic ani k nahodilému při manipulaci s kov. materiálem.
- 2) Součástí celkové nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná, neměnná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně přesunu hmot, lešení, pomocné konstrukce, zvedací mechanismy, povinné zkoušky, vzorky, atesty, apod. (pokud není uvedeno zvlášť).
- 3) Součástí jednotkových cen položek je i inženýrská činnost zhotovitele, komplexní zkoušky, včetně zkušebního provozu a zaregulování, včetně nákladů na spotřebu energií, kompletační a koordinační činnost, provozní řády, včetně zásahové dokumentace, návodů na obsluhu, potvrzení o shodě, apod. Tyto náklady musejí být rozpuštěny do nabídkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
- 4) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
- 5) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (např. hmoždinky, šrouby, upevňovací prvky, návlečky, popisky, štítky, apod)
- 6) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
- 7) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard technických parametrů a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.