

## DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 00553/2022

**Objednatel** město Kolín  
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1  
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města  
Za objednatele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města  
ve věcech technických

IČ 00235440  
DIČ CZ00235440  
Telefon  
Fax  
e-mail  
ID datové schránky 9kkbs46  
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín  
Číslo účtu 3661832/0800  
(dále jen jako „objednatel“)

a

**Zhotovitel** PAMA Poděbrady s.r.o.

Zapsaný u Městského soudu v Praze C 99939

Sídlo č. p. 8, 290 01 Kouty

Zastoupený

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

email

email

email

IČ 27148301

DIČ CZ27148301

Telefon

E-mail

ID datové schránky 5uwr8j8

Bankovní spojení ČSOB a.s.

Číslo účtu 269231979/0300

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo  
(dále jen „dodatek č. 3“)

I.

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 02.06.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 553/2022 (dále jen „smlouva o dílo“), dodatek č. 1 dne 09.09.2022 č. objednatele 1000/2022 a dodatek č. 2 dne 03.11.2022 č. objednatele 1246/2022, jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících prací na akci s názvem „Stavební úpravy v objektu jeslí pro nové třídy MŠ Chelčického, objekt SO-01“ (dále jen „dílo“).

## II.

1. V průběhu stavebních prací vyvstala potřeba provést dodatečné práce a nepředvídatelné změny související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci.

Jedná se zejména o následující práce:

- oprava začištění špalet okolo výtahu a revizní dvířka ve výtahové šachtě,
- malba bočnic schodiště v II. NP a nátěr zábradlí,
- vnitřní parapety,
- izolace VZT potrubí kolen a nátěr,
- elektroinstalace,
- zateplení provedení potrubí a SDK kastlíku v 1. PP.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnových listech č. 25 – 30, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3. Zdůvodnění změny závazku ze smlouvy a dopady do smluvních ujednání uvedených ve smlouvě jsou uvedeny v citovaných změnových listech. Smluvní strany provedly zařídění změn závazku ze smlouvy v rozsahu změnových listů č. 25 - 30 dle § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jelikož se jedná o práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, a které vznikly v důsledku okolností, které objednatel nemohl jakožto zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat. Veřejná zakázka má i nadále povahu stavebních prací a hodnota prováděných změn na základě dodatku č. 3 smlouvy nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 3 vyvstala rovněž nutnost navýšit cenu **díla o 87.941,00 Kč bez DPH**. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. *Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:*

<i>Cena bez DPH</i>	<i>8.843.909,86 Kč</i>
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	<i>1.857.221,07 Kč</i>
<b><i>Cena celkem včetně DPH</i></b>	<b><i>10.701.130,93 Kč</i></b>

## III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo, dodatku č. 1, dodatku č. 2 a tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 3 tvoří se smlouvou o dílo, dodatkem č. 1 a dodatkem č. 2 nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 3 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 3. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 3 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 3 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha:  
Příloha č. 1 – změnový list č. 25 - 30

Doložka:


Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 19.12.2022, usnesení č. 449/7/RM/2022.

V Kolíně dne .....

V Kolíně dne .....

Digitálně podepsal  
**Mgr. Iveta Mikšíková**  
Datum: 2022.12.21  
07:57:09 +01'00'

.....  
za objednatele  
Mgr. Iveta Mikšíková  
I. místostarostka



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 07\_2022  
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TRÍDY MŠ CHELČICKÉHO SO-01

KSO:  
Místo: Kolín V, Stítného 975, st. parc. č. 2548

CC-CZ:  
Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:  
Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
PAMA Poděbrady s.r.o.

IČ: 27148301  
DIČ: CZ27148301

Projektant:  
AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

IČ: 27210341  
DIČ: CZ27210341

Zpracovatel:  
AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

IČ: 27210341  
DIČ: CZ27210341

Poznámka:

Cena bez DPH 87 941,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	87 941,00	18 467,61
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 106 408,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	07 2022		
Stavba:	STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TRÍDY MŠ CHELČICKÉHO SO-01		
Místo:	Kolín V, Štítného 975, st. parc. č. 2548	Datum:	15. 3. 2022
Zadavatel:	Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I	Projektant:	AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV
Zhotovitel:	PAMA Poděbrady s.r.o.	Zpracovatel:	AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>87 941,00</b>	<b>106 408,61</b>
22006	STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TRÍDY MŠ ŠTÍTNÉHO SO-01	87 941,00	106 408,61
22006	STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TRÍDY MŠ ŠTÍTNÉHO SO-01	87 941,00	106 408,61
ZL_25	Oprava začištění špalet okolo výtahu a revizní dvířka na výtahové šachtě	11 609,65	14 047,68
ZL_26	Malba bočnic schodiště v II. NP a nátěr zábradlí	4 264,02	5 159,46
ZL_27	Vnitřní parapety	11 008,36	13 320,12
ZL_28	Izolace VZT potrubí kolena a nátěr	11 226,80	13 584,43
ZL_29	Elektroinstalace	31 942,00	38 649,82
ZL_30	SDK kastlík a izolace potrubí	17 890,17	21 647,11

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TRÍDY MŠ CHELČICKÉHO SO-01

Objekt:

22006 - STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TRÍDY MŠ STITNEHO SO-01

Soupis:

22006 - STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TRÍDY MŠ ŠTÍTNEHO SO-01

Uroveň 3:

ZL\_25 - Oprava začištění špalet okolo výtahu a revizní dvířka na výtahové šachtě

Místo: Kolín V, Štítného 975, st. parc. č. 2548

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

Zhotovitel: PAMA Poděbrady s.r.o.

Zpracovatel: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>11 609,65</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 238,76	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 789,81	
1	K	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,000	983,00	1 966,00	CS ÚRS 2022 01
2	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	1,850	21,40	39,59	CS ÚRS 2022 02
	W		2*0,925		1,850			
3	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	0,850	43,10	36,64	CS ÚRS 2022 02
	W		1,08*0,72+0,72*0,1		0,850			
4	K	619991021	Oblepení rámu a keramických soklů lepící páskou	m	3,600	5,66	20,38	CS ÚRS 2022 02
	W		(1,08+0,72)*2		3,600			
5	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	3,600	202,00	727,20	CS ÚRS 2022 01
	W		(1,08+0,72)*2		3,600			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 537,76	
6	K	953943111	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti do 1 kg/kus	kus	2,000	124,00	248,00	
7	M	59030713	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 500x500mm	kus	2,000	1 110,00	2 220,00	CS ÚRS 2022 02
8	K	973031344	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm	kus	2,000	316,00	632,00	CS ÚRS 2022 01
9	K	976034311	Vybourání cihelných obrub zdiva šachet průřezu přes 0,03 m2	m	2,880	152,00	437,76	CS ÚRS 2022 01
	W		1,08*2+0,72		2,880			
D	997		Přesun sutě				854,76	
10	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,340	1 390,00	472,60	
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,340	265,00	90,10	
12	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6,460	11,00	71,06	
	W		0,34*19*Radim		6,460			
13	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,340	650,00	221,00	
	W		0,34		0,340			
D	998		Přesun hmot				56,43	
14	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,114	495,00	56,43	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 370,89	
D	727		Zdravotechnika - požární ochrana				3 500,00	
15	K	7271110r1	ucpávka VZT DN200 EI30 ve zdivu tl. 150 mm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
16	K	72711r2	požární a bezpečnostní tabulky die PBR	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
D	781		Dokončovací práce - obklady				861,92	
17	K	781571141	Montáž obkladů ostění šířky přes 200 do 400 mm lepenými flexibilním lepidlem	m	2,160	292,00	630,72	CS ÚRS 2022 02
	W		1,08*2		2,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	R1	Keramický obklad dle výběru - RAKO ColorOne	ks	10,000	23,12	231,20	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				8,97	
19	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,108	22,00	2,38	
	W		0,72*0,15		0,108			
20	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,108	61,00	6,59	
	W		0,72*0,15		0,108			

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TRÍDY MŠ CHELČICKÉHO SO-01

Objekt:

22006 - STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TRÍDY MŠ STITNEHO SO-01

Soupis:

22006 - STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TRÍDY MŠ ŠTÍTNEHO SO-01

Uroveň 3:

ZL\_26 - Malba bočnic schodiště v II. NP a nátěr zábradlí

Místo: Kolín V, Štítného 975, st. parc. č. 2548

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

Zhotovitel: PAMA Poděbrady s.r.o.

Zpracovatel: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>4 264,02</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				362,97	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				345,60	
1	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup> , o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m <sup>2</sup>	5,760	60,00	345,60	
	W		3,6*2*0,8"schodiště 2.NP"		5,760			
D		997	Přesun sutě				2,52	
2	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,001	1 390,00	1,39	
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,001	265,00	0,27	
4	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,019	11,00	0,21	
	W		0,001*19"Radim		0,019			
5	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,001	650,00	0,65	
D		998	Přesun hmot				14,85	
6	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,030	495,00	14,85	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				3 901,05	
D		783	Dokončovací práce - nátěry				505,80	
7	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m <sup>2</sup>	1,666	63,60	105,96	
	W		(2*3,14*0,0212)*(4,118*2+2*0,15+3,465) "madlo"		1,598			
	W		2*3,14*0,01*0,136*8 "ocelová kotva madla"		0,068			
	W		Součet		1,666			
8	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m <sup>2</sup>	1,666	118,00	196,59	
9	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m <sup>2</sup>	1,666	122,00	203,25	
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				3 395,25	
10	K	784111039	Omytí podkladu na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m <sup>2</sup>	3,447	47,50	163,73	CS ÚRS 2022 01
11	K	784121009	Oškrábání malby na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m <sup>2</sup>	3,447	41,80	144,08	CS ÚRS 2022 01
12	K	784161209	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m <sup>2</sup> na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	kus	50,000	51,80	2 590,00	CS ÚRS 2022 01
13	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m <sup>2</sup>	20,995	5,60	117,57	
	W		3,6*1,4*2+1,85*2,95*2 "schodiště 2. NP"		20,995			
14	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m <sup>2</sup>	22,045	2,69	59,30	
	W		20,995*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		22,045			
15	K	784181117	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m <sup>2</sup>	3,447	22,00	75,83	
	W		0,3*0,1538*1,5*26+4,118*2*0,2 "čelo schodiště z 2.NP na půdu"		3,447			
16	K	784211107	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné výborně na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m <sup>2</sup>	3,447	71,00	244,74	

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TŘÍDY MŠ CHELČICKÉHO SO-01

Objekt:

22006 - STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TŘÍDY MŠ STITNEHO SO-01

Soupis:

22006 - STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TŘÍDY MŠ ŠTITNEHO SO-01

Uroveň 3:

ZL\_27 - Vnitřní parapety

Místo: Kolín V, Štítného 975, st. parc. č. 2548

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

Zhotovitel: PAMA Poděbrady s.r.o.

Zpracovatel: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>11 008,36</b>	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				11 008,36	
D		766	Konstrukce truhlářské				11 008,36	
1	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m	kus	14,000	220,00	3 080,00	CS ÚRS 2022 02
2	M	61144401	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm	m	13,000	295,00	3 835,00	CS ÚRS 2022 02
			1,55*2+1,1*9		13,000			
3	M	61144402	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 305mm	m	3,100	315,00	976,50	CS ÚRS 2022 02
			1,5*1,6		3,100			
4	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m	kus	3,000	299,00	897,00	CS ÚRS 2022 02
5	M	61144402	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 305mm	m	6,900	315,00	2 173,50	CS ÚRS 2022 02
			2,3*3		6,900			
6	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,038	1 220,00	46,36	

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TŘÍDY MŠ CHELČICKÉHO SO-01

Objekt:

22006 - STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TŘÍDY MŠ STITNEHO SO-01

Soupis:

22006 - STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TŘÍDY MŠ ŠTÍTNÉHO SO-01

Úroveň 3:

**ZL\_28 - izolace VZT potrubí kolena a nátěr**

Místo: Kolín V, Štítného 975, st. parc. č. 2548

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

Zhotovitel: PAMA Poděbrady s.r.o.

Zpracovatel: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>11 226,80</b>	
D	D2		Zařízení č. 2 - VĚTRÁNÍ HERNY m.č. 2.15, PŘÍVOD A ODVOD VZDUCHU				4 588,80	
1	K	Pol26	Tepelná a hluková izolace potrubí pro vnitřní prostředí - minerální vlna tl. 40 mm, vč. AL fólie, připevňováno na trny, orientační výměra, přesná výměra viz výkresová část	m2	2,400	819,50	1 966,80	
	W		0,3*2*4		2,400			
D	D5		Zařízení č. 2 - POMOČNÝ MATERIÁL				2 622,00	
2	K	R1	Montáž vzduchotechniky		1,000	1 257,00	1 257,00	
3	K	R2	Doprava		1,000	685,00	685,00	
4	K	R3	Přesun hmot po staveništi		1,000	280,00	280,00	
5	K	R4	Lešení a pomocné konstrukce		1,000	400,00	400,00	
D	D4		Zařízení č. 4 - VÝFUKOVÉ POTRUBÍ ZE STÁVAJÍCÍ KUCHYNĚ				3 849,00	
6	K	R5	Úprava venkovního potrubí dle požadavků HZS	kpl	1,000	3 849,00	3 849,00	
D	D5		Zařízení č. 4 - POMOČNÝ MATERIÁL				2 789,00	
7	K	R1.1	Montáž vzduchotechniky		1,000	1 255,00	1 255,00	
8	K	R2.1	Doprava		1,000	624,00	624,00	
9	K	R3.1	Přesun hmot po staveništi		1,000	280,00	280,00	
10	K	R4.1	Lešení a pomocné konstrukce		1,000	630,00	630,00	

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TŘÍDY MŠ CHELČICKÉHO SO-01

Objekt:

22006 - STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TŘÍDY MŠ STITNEHO SO-01

Soupis:

22006 - STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TŘÍDY MŠ ŠTÍTNEHO SO-01

Úroveň 3:

ZL\_29 - Elektroinstalace

Místo: Kolín V, Štítného 975, st. parc. č. 2548

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

Zhotovitel: PAMA Poděbrady s.r.o.

Zpracovatel: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>31 942,00</b>	
D		N00	Nepojmenované práce				31 942,00	
D		N01	Nepojmenovaný díl				31 942,00	
1	K	R1	Svitidlo WCL19R-32W/LED	kus	3,000	1 025,00	3 075,00	
2	K	R2	Protipožární úprava rozvaděče R 2.NP dle požadavků HZS	kus	1,000	13 248,00	13 248,00	
3	K	Pol99	WiFi sestava	kus	1,000	5 373,00	5 373,00	
4	K	R4	Časové relé pro ovládání ventilátoru chodby	kus	1,000	1 234,00	1 234,00	
5	K	R5	JA 110PET - sběrniceový detektor pohybu PIR	kus	1,000	792,00	792,00	
6	K	Pol109	Montáž, přepojení /dle skutečností/	kus	12,000	550,00	6 600,00	
7	M	Pol108	Instalační materiál	kus	1,000	520,00	520,00	
8	K	Pol83	MTZ - doprava	kus	2,000	550,00	1 100,00	

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TŘÍDY MŠ CHELČICKÉHO SO-01

Objekt:

22006 - STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVE TRIDY MS STITNEHO SO-01

Soupis:

22006 - STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TŘÍDY MŠ ŠTÍTNEHO SO-01

Uroveň 3:

ZL\_30 - SDK kastlík a izolace potrubí

Místo: Kolín V, Štítného 975, st. parc. č. 2548

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

Zhotovitel: PAMA Poděbrady s.r.o.

Zpracovatel: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>17 890,17</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				17 890,17	
D	713		Izolace tepelné				5 923,36	
1	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	10,000	55,00	550,00	
	W		(0,5+0,5)*10		10,000			
2	M	63140403	deska tepelné izolační minerální plochých střeš dvouvrstvá $\lambda=0,038-0,039$ tl 100mm	m2	10,200	510,00	5 202,00	
	W		10*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		10,200			
3	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,136	1 260,00	171,36	
D	763		Konstrukce suché výstavby				11 966,81	
4	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	10,000	48,10	481,00	
	W		(0,5+0,5)*10		10,000			
5	M	JTA.JFN110SP	folie nehořlavá parotěsná 110g/m2	m2	11,235	24,40	274,13	
	W		10*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství		11,235			
6	K	763164561	SDK obklad kolí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5	m2	10,000	867,00	8 670,00	CS ÚRS 2022 02
7	K	763172352	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednopláškových pro podhledy velikost (šxv) 300 x 300 mm	kus	2,000	369,00	738,00	
8	M	59030711	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm	kus	2,000	737,00	1 474,00	
9	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,130	1 130,00	146,90	CS ÚRS 2022 02
10	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,130	604,00	78,52	CS ÚRS 2022 02
11	K	998763391	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za zvýšený přesun do 100 m	t	0,130	802,00	104,26	CS ÚRS 2022 02