



S009P00TSZFH

Číslo SOD objednatele: 2022/002108/SRM/DS/MAZ – DODATEK č. 1

Číslo SOD zhotovitele: 1137/2022

## DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

**Objednatel** : město Blansko  
**Sídlo** : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko  
**Zastoupené** : Ing. Jiří Crha – starosta města Blansko  
**IČ** : 00279943  
**DIČ** : CZ 00279943  
**Plátce DPH** : ano  
**Bankovní spojení** : Komerční banka a.s., pobočka Blansko, č.ú. [redacted]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Leona Mazourková, tel: [redacted] mobil: [redacted]  
e-mail: [redacted]

Ing. Marek Štefan, mobil: [redacted]

(dále jen „objednatel“, „stavebník“ či „zadavatel“)

a

**Zhotovitel** : BauSystem CZ s.r.o.  
**Sídlo** : Rybkova 948/23, Veverí, 602 00 Brno  
**Zastoupený** : Vladimír Pecháček – jednatel společnosti  
**Zápis do OR** : vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 93361  
**IČO** : 05060770  
**DIČ** : CZ0506070  
**Plátce DPH** : ano  
**Bankovní spojení** : ČSOB Banka, č.ú. [redacted]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Martin Vondrák, tel: [redacted]  
e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

### II. Předmět dodatku k uzavřené smlouvě

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo číslo 2022/002108/SRM/DS/Maz ze dne 02.09.2022 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení kompletního díla, kterým je zhotovení stavby, provedení stavebních prací včetně všech pomocných prací a prací technicky náležitých k řádnému a kvalitnímu provedení díla, jakož i souvisejících dodávek a služeb s názvem:

#### Dětské hřiště Poříčí

Na základě skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní

strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzniklých víceprací a méněprací.

Uvedené vícepráce jsou z důvodu likvidace a odstranění pařezů po vzrostlých keřích a změna tl. dopadové plochy pod herním prvkem č. 10.

Vzniklé méněpráce jsou z důvodu skutečného provedení stavby.

Rekapitulace, jakož i celková cena díla je přehledně uvedena v následující tabulce:

|   |  |
|---|--|
| <b>Vyčíslení víceprací:</b>   |  |
| <b>Cena bez DPH:</b>  | <b>+ 76.913,17 Kč</b>  |
| <b>Vyčíslení méněprací:</b>   |  |
| <b>Cena bez DPH:</b>  | <b>- 99.200,39 Kč</b>  |
| <b>Celková cena díla dle SoD, Dodatku č. 1 se započtením víceprací a méněprací:</b> |  |
| <b>Cena bez DPH</b>   | <b>: 2.606.926,38 Kč</b>   |
| DPH 21%   | : 547.454,54 Kč  |
| <b>Cena včetně DPH</b>  | <b>: 3.154.380,92 Kč</b>   |
| slovy   | : třímilionystopadesátčtyřtisíctřistaosmdesát korun českých a devadesát dva haléřů |

Z důvodu vzniklých komplikací při vytyčení stavby, kdy bylo zjištěno, že do budoucího hřiště zasahují vzrostlé keře, pozdního nástupu CETIN na vytyčení inženýrských sítí, řešení odvodnění plochy hřiště, vzorkování herních prvků a dopadové plochy, upravuje se termín dokončení stavební části z původního termínu 30.11.2022 nově do 20.12.2022 a termín dokončení kompletního díla vč. vydání kolaudačního souhlasu z původního termínu 07.12.2022 nově do 31.01.2023.

### III. Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku. Ostatní ustanovení smlouvy číslo 2022/002108/SRM/DS/Maz ze dne 02.09.2022 tímto dodatkem nedotčené, zůstávají nezměněny.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.

5. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se uzavírá na základě rozhodnutí starosty města Blansko ve věci mu svěřené Radou města Blansko usnesením č. 65 z 03. schůze Rady města Blansko konané dne 06.12.2022.


12110/10 - 20. POČET

V Blansku dne 09.12.2022

Za objednatele:



město Blansko  
Ing. Jiří Crha  
starosta města



Za zhotovitele:



BauSystem CZ, s.r.o.  
Vladimír Pecháček  
jednatel

Položkový soupis prací a dodávek

|       |   |           |
|-------|---|-----------|
| S: 29 | Porčičí_ Dětské hřiště                  | Nový stav |
| O: 01 | dětské hřiště Porčičí                   | Množství  |
| R: 1  | dětské hřiště Porčičí p.č.1017/88+89+90 | Celkem    |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky   | MJ             | Množství | Cena / MJ | Celkem    |
|-----------------|---------------|---|----------------|----------|-----------|-----------|
| <b>Díl: 0</b>   |               | <b>Přípravné a pomocné práce, ostatní a vedlejší</b>  |                |          |           |           |
| 1               | DHP_LM_01     | Vývč. stří v terenu přehledném před započítáním prací, geodetické vytyčení hřiště, geometrické zaměření skutečného provedení, geometrické plány | soubor         | 1        | 1.00000   |           |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>  |                |          |           |           |
| 2               | 99B22011R00   | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kamenná jakékoliv tloučky objektu vodovodné do 200 m   |                | 485      | 83000     |           |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>  |                |          |           |           |
| 3               | 979082213R00  | Vodovodná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km  |                | 12       | 00000     |           |
| 4               | 979082219R00  | Vodovodná doprava sutí po suchu připlatek k ceně za každý další / započítá 1 km přes 1 km   |                | 120      | 00000     |           |
| 5               | 979990103R00  | Poplatek za smládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů   |                | 12       | 00000     |           |
| 6               | 979082212R00  | Vodovodná doprava sutí po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m   |                | 12       | 60000     |           |
| <b>Díl: 59</b>  |               | <b>Dlažby a předlažby komunikací</b>  |                |          |           |           |
| 7               | 59Z4511900P   | dlažba betonová dvouvrstvá: čtverec, šedá, I = 200 mm, 3 = 200 mm, II 60,0 mm   | m <sup>2</sup> | 42,2     | 3000      |           |
|                 |               | 41*1,03   |                |          |           | 42,23000  |
| <b>Díl: 0</b>   |               | <b>Přípravné a pomocné práce, ostatní a vedlejší</b>  |                |          |           |           |
| 8               | DHP_LM_02     | Ostatní náklady vyplývající z povinností a ujednání stanovených v zadávací dokumentaci vč. obchodních podmínek dle smlouvy o dílo               | soubor         | 1        | 00000     |           |
| 9               | DHP_LM_03     | Revize, zkoušky dle projektové dokumentace  | soubor         | 1        | 00000     |           |
| 10              | DHP_LM_04     | Výhledování, provoz a odsíranění zařízení stavenišť - (náklady na energii, upravení ploch do původního stavu, oplocení stavenišť)               | soubor         | 1        | 00000     |           |
| <b>Díl: 1</b>   |               | <b>Zemní práce</b>  |                |          |           |           |
| 11              | 121101102R00  | Selmuť ornice s přemíslením na vzdálenost přes 50 do 100 m  | m <sup>3</sup> | 103      | 60000     |           |
|                 |               | nebo lesní půdy, s vodovodným přemíslením na hromady v místě upotřebení nebo na účelové št.   |                |          |           |           |
|                 |               | 518*0 2   |                |          |           | 103 60000 |
| 12              | 122201101R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3   | m <sup>3</sup> | 92       | 71400     |           |
|                 |               | do 100 m <sup>3</sup>   |                |          |           |           |
|                 |               | s přeložením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek   |                |          |           |           |
|                 |               | odkop pro elasticou dlažbu : 220*0,2+202*0,2  |                |          |           | 84,40000  |
|                 |               | odkop pro dlažbu 200/200 40,8*0,13  |                |          |           | 5,30000   |
|                 |               | odkop pro šikmou plochu 14*0 215  |                |          |           | 3,01000   |
| 13              | 122201109R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3   | m <sup>3</sup> | 46       | 35500     |           |
|                 |               | příplatek k cenám za lepkovost horniny  |                |          |           |           |
|                 |               | s přeložením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.  |                |          |           |           |
|                 |               | 92,71*0 5   |                |          |           | 46,35000  |
| 14              | 13120111R00   | Houbení nezapažených jím a zářezů do 100 m <sup>3</sup> v hornině 3   | m <sup>3</sup> | 7        | 35000     |           |
|                 |               | Houbení nezapažených jím a zářezů do 100 m <sup>3</sup> v hornině 3   |                |          |           |           |

|  |                |   |                |  |  |  |  |  |            |
|--|----------------|---|----------------|--|--|--|--|--|------------|
|  |                |   |                |  |  |  |  |  | 0,160000   |
|  |                |   |                |  |  |  |  |  | 11,140000  |
|  |                |   |                |  |  |  |  |  | 0,200000   |
|  |                |   |                |  |  |  |  |  | 0,190000   |
|  |                |   |                |  |  |  |  |  | 0,030000   |
|  |                |   |                |  |  |  |  |  | 0,230000   |
|  |                |   |                |  |  |  |  |  | 0,450000   |
|  |                |   |                |  |  |  |  |  | 0,160000   |
|  |                |   |                |  |  |  |  |  | 4,000000   |
|  |                |   |                |  |  |  |  |  | 0,000000   |
|  |                |   |                |  |  |  |  |  | 0,500000   |
|  |                |   |                |  |  |  |  |  | 3,680000   |
| 15   | 13120119R00    | Hlubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3  | m <sup>3</sup> |  |  |  |  |  | 3,680000   |
| <p>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopuší a dále buť s přemístěním výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravu</p> <p>pol 2 blat prvek (0,3*0,6*0,5)*2</p> <p>pol 3 houp 4*(0,3*0,3*0,5)</p> <p>pol 4 kololoč 0,5*0,5*0,8</p> <p>pol 5 van.houp 0,4*0,6*0,8</p> <p>pol 6, 7 pntž zvlif (0,3*0,3*0,5)*2</p> <p>pol 8 n.resiava (0,4*0,6*0,4)*0,3*0,3*0,5*4</p> <p>sesiava 3 sk 10*(0,3*0,3*0,5)</p> <p>pol 10 lezecky prvek 0*10,3*0,3*0,5</p> <p>pol 8 piskovisťe 4*4*0,3</p> <p>mobilniť kose (0,3*0,3*0,5)*2</p> <p>bučevy 0,3*1,6*1,5*6</p> |                |   |                |  |  |  |  |  |            |
| 16   | 162201102R00   | Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesia vozidla         | m <sup>3</sup> |  |  |  |  |  | 62,570000  |
| <p>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopuší a dále buť s přemístěním výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravu</p>   |                |   |                |  |  |  |  |  |            |
|  |                |   |                |  |  |  |  |  | 7,35*0,5   |
|  |                |   |                |  |  |  |  |  | 3,680000   |
| Díl: 16  | 162701105R00   | Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesia vozidla, | m <sup>3</sup> |  |  |  |  |  | 37,500000  |
| 18   | 162701108R00   | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z hominy 1 až 4   | m <sup>3</sup> |  |  |  |  |  | 375,000000 |
|  |                |   |                |  |  |  |  |  | 37,5*10    |
|  |                |   |                |  |  |  |  |  | 375,000000 |
| Díl: 1   | 19174101101R00 | Zábyp sypatinou se zhuňtiním jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v těchto výkopavkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách                                    | m <sup>3</sup> |  |  |  |  |  | 3,580000   |
| Díl: 18  | 20181101102R00 | Povrchové úpravy terénu   | m <sup>2</sup> |  |  |  |  |  | 518,000000 |
|  |                |   |                |  |  |  |  |  | 518,000000 |
| 21   | 182001111R00   | Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 15 s urovňáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4.                    | m <sup>2</sup> |  |  |  |  |  | 518,000000 |
| Díl: 181   | 22181P LM 08   | Sadové úpravy   | skupit         |  |  |  |  |  | 1,000000   |
|  |                |   |                |  |  |  |  |  | 1,000000   |
| Díl: 2   | 23275913511R00 | Základy a zvláštní zakládání  | m <sup>3</sup> |  |  |  |  |  | 7,360000   |
|  |                |   |                |  |  |  |  |  | 7,360000   |
| Díl: 27  | 24127331111R00 | Základy   | m <sup>3</sup> |  |  |  |  |  | 63,300000  |
|  |                |   |                |  |  |  |  |  | 63,300000  |
| 25   | 273311116R00   | Základové desky z betonu prostého beton C 16/20, ve výkopu zapáženém nebo nezapaženém, popř nad terénem   | m <sup>3</sup> |  |  |  |  |  | 21,100000  |

|   |   |        |             |
|---|---|--------|-------------|
| 40 95290 411R00   | Výššení budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálu, zasedáček, kulen apod.) – vynešení zbytku stavebního rumu, klopení a z zamezení podlah oprášení stěn a vyplnění otvorů jakékoliv výšky podlahy | m2     | 670,00000   |
| 41 95394 3123R00  | Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotvěv) se zajištěním pohybu k bednění nebo k vyztuži před zabetonováním přes 5 kg do 15 kg/kus  | soubor | 1,00000     |
| osazování výrobků ostatních jiné- neuvědoměných bez dotčení |   |        |             |
| <b>Díl: 16</b>  |   |        |             |
| <b>Přemístění výkopku</b>                                   |   |        |             |
| 42 19900 002R00   | Poplaky za sklady horniny 1- 4. skupina 17 05 04 z Katalogu odpadu  | m3     | 37,50000    |
| <b>Díl: 96</b>  |   |        |             |
| <b>Bourání konstrukcí</b>                                   |   |        |             |
| 43 9610441 1R00   | Bourání základů z betonu prosáého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech.   | m3     | 6,00000     |
| <b>Díl: 767</b>   |   |        |             |
| <b>Konstrukce zámečnické</b>                                |   |        |             |
| 44 767 sub 01   | Dodávka a montáž oplacení viz samostatný výkaz Dětské hřiště Poříčí - částí oplacení  | robur  | 1,00000     |
| 45 767 sub 02   | balanční prvek "Z"  | kus    | 1,00000     |
|   | dodávka a montáž  |        | 1,00000     |
| 46 767 sub 03   | Houpačková sestava  | kus    | 1,00000     |
|   | dodávka a montáž  |        | 1,00000     |
| 47 767 sub 04   | kolotoč 1,6m  | kus    | 1,00000     |
|   | dodávka a montáž  |        | 1,00000     |
| 48 767 sub 05   | vahadlová houpačka stojací  | kus    | 1,00000     |
|   | dodávka a montáž  |        | 1,00000     |
| 49 767 sub 06   | pružinové houpačkové ve tvaru zvířátka  | kus    | 1,00000     |
|   | dodávka a montáž  |        | 1,00000     |
| 50 767 sub 07   | pružinové houpačkové ve tvaru zvířátka  | kus    | 1,00000     |
|   | dodávka a montáž  |        | 1,00000     |
| 51 767 sub 08a  | prskoviště 4*4m s plachtou vč. certifikovaného písku pro dětská hřiště  | kus    | 1,00000     |
|   | dodávka a montáž  |        | 1,00000     |
| 52 767 sub 08b  | Výlah na písek  | kus    | 1,00000     |
|   | dodávka a montáž  |        | 1,00000     |
| 53 767 sub 09   | Vážová sestava  | kus    | 1,00000     |
|   | dodávka a montáž  |        | 1,00000     |
| 54 767 sub 10   | lezecky prvek šestúhelník   | kus    | 1,00000     |
|   | dodávka a montáž  |        | 1,00000     |
| 55 767 sub 11   | Odpadový koš pro hřiště PRIMA LINEA, 50l, barva zelená, siahovací pásek, s úpravek, dodávka a montáž  | kus    | 2,00000     |
| 56 767 sub 12   | Lavička parková, bet. základ vč. montáže lavičku dodá objednatel  | kus    | 6,00000     |
| 57 998767201R00   | Přesun hmoti pro kovové stavební doplňk konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně  | %      | 9 404,95770 |

**Nové položky:**

|              |   |    |         |
|--------------|---|----|---------|
| DHP LM 14    | Dlažba elastická hladká 500/500/70mm barva červená a zelená | m2 | 0,00000 |
| 111201101R00 | Odstranění křovin 1 s kořeny na ploše do 1000 m2            | m2 | 0,00000 |

**Celkem**

celkem méněprace  
celkem víceprace  
suma