

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Oprava střech objektu sportovní haly“

číslo smlouvy objednatele: 2022001303

číslo smlouvy zhotovitele: ---

1. Smluvní strany

Objednatel: Sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace,

se sídlem F.A. Gerstnera 7/8, 370 01 České Budějovice

zapsaná ve veřejném seznamu vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl Pr., vložka 617, jejímž jménem jedná Ing. Tomáš Novák, ředitel organizace

IČ: 28150244

DIČ: CZ28150244

Plátce DPH

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Zhotovitel: SEADON s.r.o.

se sídlem Roviny 1116/45, 748 01 Hlučín

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C., vložka
34082

Zastoupený: Ing. Petr Dohnal, jednatel

IČ: 28601505 DIČ: CZ28601505

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Č. účtu:

Telefonní spojení:

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 6. 2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla s označením „Oprava střech objektu sportovní haly“ (dále též jen „smlouva o dílo“).

2. V průběhu provádění díla byly postupně zjišťovány okolnosti, které si vyžádaly změny provádění díla tak, jak jsou specifikovány změnovým listem, který je přílohou tohoto dodatku, a tímto dodatkem.
3. Předmět tohoto dodatku spočívá ve změně předmětu díla co do změny položkového rozpočtu, ceny díla a doby plnění.
4. Jednotlivé důvody změny závazku jsou specifikovány ve změnovém listu, který je přílohou tohoto dodatku (dále též jen „změnový list“).
5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v příslušných ustanoveních zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“), a to konkrétně:
 - a. změna doby plnění splňuje podmínky § 222 odst. 3 ZZVZ *a contrario*, když takováto změna by neumožnila účast jiných dodavatelů nebo by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, ani nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch zhotovitele, ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky/smlouvy o dílo;
 - b. změny předmětu díla a ceny díla dle změnového listu co do změn 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 a 1.19 splňují podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ, když tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a součet hodnot těchto změn je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce (hodnota změn činí 10,7 % původní hodnoty veřejné zakázky);
 - c. změny předmětu díla a ceny díla dle změnového listu co do změn 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 a 1.14 splňují podmínky § 222 odst. 6 ZZVZ, když potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednájící s náležitou péčí nemohl předvídat (skutečnosti zjišťované až v průběhu provádění stavebních prací), tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a zároveň součet hodnot těchto změn nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku; tyto změny splňují též podmínky § 222 odst. 9 ZZVZ.
6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 5 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany v souladu s čl. 12 odst. 12.3. smlouvy o dílo tento dodatek, jímž se mění znění čl. 4 odst. 4.1. a čl. 5 odst. 5.2. smlouvy o dílo.
Nově výše uvedené odstavce smlouvy zní:

4. Lhůty provádění díla

- 4.1. *Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen provést dílo a předat jej objednateli do 210 kalendářních dnů ode dne převzatí staveniště.*

5. Cenové podmínky

- 5.2. *Cena díla v rozsahu dle čl. 3 odst. 3.1. této smlouvy a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo činí 23 555 112,57 Kč bez DPH.*
7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

8.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	23 970 823,60 Kč
Dodatek č. 1	- 415 711,04 Kč
Změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (navýšení původní ceny)	1 670 294,65 Kč
Změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (snížení původní ceny)	- 895 425,55 Kč
Změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ (navýšení původní ceny)	154 035,87 Kč
Změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ (snížení původní ceny)	- 1 344 616,01 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatků	23 555 112,56 Kč

3. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1.

V Českých Budějovicích

Ing. Tomáš Novák
Podepsal Ing. Tomáš Novák
 DN: cn=Ing. Tomáš Novák, c=CZ,
 o=Sportovní zařízení města České
 Budějovice, příspěvková organizace,
 ou=1, email=tnovak@szcb.cz
 Důvod: Schvaluji tento dokument.
 Datum: 2022.12.14 10:16:47 +01'00'

Ing. Tomáš Novák, ředitel organizace
 Sportovní zařízení města České Budějovice,
 příspěvková organizace

V Českých Budějovicích

Digitálně
 Podepsal Ing. Petr
 Dohnal
 Datum: 2022.12.14
 06:47:38 +01'00'

Ing. [redacted] ředitel
 SEADON s.r.o.

Změnový list		číslo ZL: 1	
Zhotovitel:	SEADON s.r.o.		
Investor:	Sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace	Datum: 06. 12. 2022	
Název akce: "Oprava střech objektu sportovní haly"			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Soupis prací, dodávek a služeb		
na jinou část smlouvy:			
<u>1.01 – Změna skladby střešního pláště sportovní haly – střecha A</u> Popis a zdůvodnění změny: V původní projektové dokumentaci bylo uvažováno s pokládkou geotextilie o plošné hmotnosti 200g/m² a PE fólie na stávající TR plech, jehož vlny jsou zalité perlitbetonem. Z důvodu bezpečného odvodu vody ze střešního pláště při dešťových přeháňkách a zamezení tak možnému průniku vody přes geotextilii a PE fólii do interiéru během postupné demontáže stávající skladby a montáži nové skladby střešního pláště, bylo navrženo vhodnější řešení s použitím samolepícího asfaltového pásu tl.3,0mm, který tak bude sloužit jako parozábrana a pojistná hydroizolace před dokončením montáže zbylé skladby střešního pláště. <u>1.02 – Bourání skladby střešního pláště v místě úžlabí a štítu, demontáž dalších vrstev atikového oplechování – střecha A</u> Popis a zdůvodnění změny: V původní projektové dokumentaci bylo uvažováno s demontáží stávající tepelné izolace EPS tl.2 x 50mm v celé ploše střechy. Během bouracích prací bylo dodatečně zjištěno, že v místě obou úžlabí délky 2 x 48,4m v šíři 1200mm, je místo tepelné izolace betonová vrstva tloušťky 100mm. U jedné štítové strany délky 22,575m byla nalezena betonová vrstva šíře 600mm, tloušťky 100mm. V rámci změnového listu č.2 byla do méněprací zahrnuta demontáž a likvidace tepelné izolace v místě betonové vrstvy. V rámci víceprací bylo započteno bourání a likvidace betonové vrstvy v místě úžlabí a štítu. Během bouracích prací byly na střeše A zjištěny dvě vrstvy atikového oplechování (1x štítová strana, 1x strana nad úžlabím). V rámci změnového listu č.2 byla dodatečná demontáž druhé vrstvy atikového oplechování zahrnuta do víceprací.			

1.03 – Nové oplechování v místě štítu a zakrytí otvorů v trapézovém plechu – střecha A

Popis a zdůvodnění změny:

Během montáže skladby střešního pláště u střechy A bylo v místech chybějícího střešního trapézového plechu z obou štítových stran doplněno oplechování z pozinkovaného plechu tl.0,6mm tvaru „L“ r.š.500mm. Dále byly během demontáže stávající skladby střešního pláště zjištěny otvory v trapézovém plechu, které byly zakryty pozinkovaným plechem tl.0,8mm.

1.04 – Nový střešní protipožární výlez včetně protipožární manžety – střecha A

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku investora byla dohodnuta výměna stávajícího poškozeného střešního výlezu na střechu A za nový protipožární střešní výlez o vnitřních rozměrech 700 x 1200mm, s výplní s nehořlavou tepelnou izolací CONLIT tl.40mm, s horní a spodní vrstvou tvořenou Al plechem tl.1,0mm. Součástí protipožárního výlezu je také ocelová kolmá protipožární manžeta tloušťky 1,0mm s výplní tepelnou izolací tl.50mm, výšky 500mm. Rám světlíku splňující požadavek na oheň A1 je z eloxovaného hliníku s přerušeným tepelným mostem. Střešní výlez je manuálně otevíravý pomocí pneumatických pístů a ocelové západky. Součástí střešního výlezu je také uzamykatelná ocelová západka s okem a zámkem.

1.05 – Změna návrhu na doplnění stávající střešní skladby po vybourání drážky a napojení nové parozábrany, navýšení objemu bourané betonové vrstvy – střecha B

Popis a zdůvodnění změny:

Během bourání betonové vrstvy střešního pláště v šíři 500mm po obvodu střechy B z důvodu napojení nové parozábrany na stávající parozábranu, byla zjištěna větší tloušťka betonové vrstvy než bylo uvažováno v projektu. Rozdíl oproti projektu činí 160mm, čímž bylo navýšeno také množství odpadů.

Z důvodu urychlení prací (na základě klimatických podmínek) byla také s investorem domluvena změna návrhu na doplnění vybourané betonové drážky šíře 500mm. Původní návrh uvažoval s provedením betonáže lehčeným betonem. Po jednání s investorem bylo rozhodnuto o doplnění drážky tepelnou izolací EPS 100S v několika vrstvách o celkové tloušťce 340mm.

1.06 – Doplnění střešních komínků pro odvětrání kanalizace – střecha B

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku investora bylo dohodnuto doplnění střešních komínků s manžetou z PVC fólie pro odvětrání kanalizace u střechy B.

1.07 – Bourání skladby střešního pláště – střecha C

Popis a zdůvodnění změny:

Během bouracích prací byla na střeše C zjištěna větší tloušťka betonové vrstvy než bylo uvažováno v projektu. Rozdíl oproti projektu činí 60mm, čímž by bylo navýšeno také množství odpadů. Pod betonovou vrstvou tvořící spádování střechy byla rovněž zjištěna přítomnost tepelné izolace EPS tl.50mm, která by se rovněž likvidovala z důvodu jejího poškození při bourání střechy.

Z důvodu urychlení prací (na základě klimatických podmínek) byla investorem odsouhlasena změna návrhu na opravu střešní krytiny. Z důvodu degradace stávající hydroizolace, tvořené souvrstvím asfaltových pásů, bylo provedeno její odstranění až na stávající betonové souvrství tvořící spádování střechy. Na takto očištěný povrch střechy byl aplikován penetrační nátěr a provedena nová parozábrana z podkladního natavitelného asfaltového pásu. Následně bylo provedeno zateplení střešního pláště dle projektové dokumentace včetně provedení nové hydroizolační krytiny z PVC fólie tl.1,5mm.

V rámci změnového listu č.3 byly bourací práce stávajícího betonového souvrství zahrnuty do méněprací. Vybouraná část střechy o ploše cca 42m² byla doplněna tepelnou izolací EPS tl.100mm v několika vrstvách.

1.08 – Navýšení plochy střechy v rámci montáže spádové vrstvy z tepelné izolace – střecha D

Popis a zdůvodnění změny:

Ve výkazu výměr u objektu S04 D – střecha D, byla objevena nesrovnalost v položce montáže spádové vrstvy tepelné izolace, která neodpovídá skutečné půdorysné výměře střechy D. V rámci změnového listu č.2 byla do víceprací zahrnuta rozdílová výměra oproti výkazu výměr pro montáž spádové vrstvy z tepelné izolace.

1.09 – Bourání skladby střešního pláště – střecha D

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě poznatků během bourání střechy C a z důvodu urychlení prací (na základě klimatických podmínek) byla investorem odsouhlasena změna návrhu na opravu střešní krytiny střechy D. Z důvodu degradace stávající hydroizolace, tvořené souvrstvím asfaltových pásů, bylo provedeno její odstranění až na stávající betonové souvrství tvořící spádování střechy. Na takto očištěný povrch střechy byl aplikován penetrační nátěr a provedena nová parozábrana z podkladního natavitelného asfaltového pásu. Následně bylo provedeno zateplení střešního pláště dle projektové dokumentace včetně provedení nové hydroizolační krytiny z PVC fólie tl.1,5mm.

V rámci změnového listu č.3 byly bourací práce stávajícího betonového souvrství zahrnuty do méněprací.

1.10 – Bourání střešní skladby v místě atiky a úžlabí, demontáž více vrstev tepelné izolace ve zbývajících ploše střechy, doplnění střešní skladby – střecha E

Popis a zdůvodnění změny:

V původní projektové dokumentaci bylo uvažováno s demontáží jedné vrstvy stávající tepelné izolace EPS tl.50mm v celé ploše střechy E. Během bouracích prací bylo zjištěno, že v šíři 1800mm od hrany atiky se nachází pás betonové vrstvy, místo původně uvažované tepelné izolace. V rámci změnového listu č.2 byla do méněprací zahrnuta demontáž a likvidace tepelné izolace v místě betonové vrstvy.

Ve zbývajících ploše střechy byla z důvodu technologické nemožnosti odstranění pouze horní vrstvy tepelné izolace tloušťky 50mm odstraňována i prostřední vrstva tepelné izolace tl.50mm. Následně bylo provedeno doplnění této odstraněné vrstvy tepelnou izolací EPS 100S tloušťky 40mm.

1.11 – Bourání střešní skladby v místě atiky a úžlabí – střecha F

V původní projektové dokumentaci bylo uvažováno s demontáží jedné vrstvy stávající tepelné izolace EPS tl.50mm v celé ploše střechy F. Během bouracích prací bylo zjištěno, že v šíři 1590mm od hrany atiky se nachází pás betonové vrstvy, místo původně uvažované tepelné izolace. V rámci změnového listu č.2 byla do méněprací zahrnuta demontáž a likvidace tepelné izolace v místě betonové vrstvy.

1.12 – Změna provedení obložení stěn OSB deskou tl.18mm – střecha E; F; G; H, J; K

Vzhledem k nízké výšce atik střech E, F, G, H, J a K bylo po domluvě s investorem rozhodnuto, že nebude provedeno obložení stěn OSB deskou tl.18mm.

1.13 – Doplnění spádových klínů z tepelné izolace – střecha G; H, J; K

Během realizace střech E a F bylo zjištěno, že stávající spádování střech G, H, J a K je nedostatečné a voda neodtéká otvory v mezistřešní atice do střešních vpustí umístěných na střeše E a F. Na základě požadavku investora bylo provedeno větší spádování střech G, H, J a K tepelnou izolací EPS 100S ve formě spádových klínů tl.20-70mm.

1.14 – Úprava vedení svodného dešťového potrubí – chybějící položky ve výkazu výměr – střecha K

V projektové dokumentaci je v části A.7. navržena úprava vedení svodného dešťového potrubí u střechy K. Vzhledem k nevhodné pozici svodného potrubí uprostřed místnosti byla provedena jiná trasa pomocí plastových odpadních svodů a kolen s napojením na původní kanalizaci. Ve výkazu výměr nebyla úprava vedení svodného dešťového potrubí nijak uvedena.

1.15 – Vícenáklady spojené s výměnou VZT zařízení

Během výměny VZT zařízení byly provedeny dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v projektu (likvidace 8ks potrubí o rozměrech 1500 x 1500mm včetně 40ks tlumičů, provedení 24ks rámečků na strop pod anemostat, prodloužení původně navržené trasy VZT blíže ke zdi budovy a použití stávajících vyústek, navýšení množství montážního materiálu z důvodu víceprací).

1.16 – Oprava střechy přilehlé garáže

Na základě požadavku investora byla realizována oprava střechy přilehlé garáže, u které bylo provedeno očištění podkladu, demontáž stávajícího atikového oplechování a okapového systému. Následně byla horní strana atik vyrovnána OSB deskou tl.18mm, přikotveny klempířské prvky z poplastovaného plechu, položena geotextílie a položena nová hydroizolační střešní krytina z PVC fólie tl.1,5mm, která byla mechanicky přikotvena k podkladu. Rovněž byl namontován nový pozinkovaný okapový systém s povrchovou úpravou v rozměrové řadě 330/100mm. Součástí prací byla i výměna horního oplechování přilehlé zídky.

1.17 – Renovace stávajícího zábradlí restaurace – střecha C

Na základě požadavku investora byla provedena demontáž stávajícího ocelového zábradlí restaurace (střecha C). Lakovaný povrch byl zbaven stávajícího nátěru, očištěn a připraven pro aplikaci základního a vrchního laku (práškové lakování) v RAL hydroizolační PVC fólie.

1.18 – Provedení výmalby vnitřních prostor sportovní haly

Na základě požadavku investora byla provedena v některých místnostech sportovní haly (sklad židlí, restaurace, atletický koridor, šatna volejbalistů) nová výmalba stěn a stropů včetně drobných zednických prací před provedením prací.

1.19 – Provedení vyztužení ocelové konstrukce střechy sportovní haly – střecha A

Na základě prohlídky ocelové konstrukce střechy sportovní haly – střecha A, byl zpracován projekt a provedeno vyztužení ocelové konstrukce střechy A sportovní haly. Vzhledem k tomu, že nebyla kompletně vyčerpána položka na tyto práce, do méněprací byl zahrnut rozdíl mezi skutečnými a předpokládanými náklady.

Méněpráce = - 2 240 041,561 Kč bez DPH

Vícepráce = + 1 824 330,526 Kč bez DPH

Celková změna: - 415 711,035 Kč bez DPH

Vzhledem k rozsahu víceprací v rámci změnového listu č.1, bylo dojednáno prodloužení termínu dokončení díla o 30 kalendářních dnů.

	Změna dle zákona 134/2016 Sb.		
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6
Cena víceprací bez DPH	0,00	1 824 330,526 Kč	0,00
Cena méněprací bez DPH	0,00	2 240 041,561 Kč	0,00
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	0,00	4 064 372,088 Kč	0,00

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

- TDS souhlasí se změnami




Ing. Arch. Václav Fál

Stanovisko projektanta stavby:

- Souhlasí s rozsahem změn

BI
stavební
Skuherského
370 01
DIČ



Václav Fál

Příloha: Soupis prací, dodávek a služeb

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	SEADON s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace	
Datum:	06. 12. 2022	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: 1.01 – Změna skladby střešního pláště sportovní haly – střecha A 1.02 – Bourání skladby střešního pláště v místě úžlabí a štítu, demontáž dalších vrstev atikového oplechování – střecha A 1.03 – Nové oplechování v místě štítu a zakrytí otvorů v trapézovém plechu – střecha A 1.04 – Nový střešní protipožární výlez včetně protipožární manžety – střecha A 1.05 – Změna návrhu na doplnění stávající střešní skladby po vybourání drážky a napojení nové parozábrany, navýšení objemu bourané betonové vrstvy – střecha B 1.06 - Doplnění střešních komínků pro odvětrání kanalizace – střecha B 1.07 – Bourání skladby střešního pláště – střecha C 1.08 – Navýšení plochy střechy v rámci montáže spádové vrstvy z tepelné izolace – střecha D 1.09 – Bourání skladby střešního pláště – střecha D 1.10 – Bourání střešní skladby v místě atiky a úžlabí, demontáž více vrstev tepelné izolace ve zbývajících ploše střechy, doplnění střešní skladby – střecha E 1.11 – Bourání střešní skladby v místě atiky a úžlabí – střecha F 1.12 – Změna provedení obložení stěn OSB deskou tl.18mm – střecha E; F; G; H, J; K 1.13 – Doplnění spádových klínů z tepelné izolace – střecha G; H, J; K 1.14 – Úprava vedení svodného dešťového potrubí – chybějící položky ve výkazu výměr – střecha K 1.15 – Vícenáklady spojené s výměnou VZT zařízení 1.16 – Oprava střechy přilehlé garáže 1.17 – Renovace stávajícího zábradlí restaurace – střecha C 1.18 – Provedení výmalby vnitřních prostor sportovní haly 1.19 – Provedení vyztužení ocelové konstrukce střechy sportovní haly – střecha A		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	SEADON s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace	
Datum:	06. 12. 2022	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Viz. 1.01 – 1.19		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
2 240 041,561 Kč	1 824 330,526 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 415 711,035 Kč	Prodloužení termínu dokončení díla o 30 kalendářních dnů.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Ing. Tomáš Novák, ředitel organizace	Jiří Vícha	
Datum: 13.12.2022	Datum: 13.12.2022	

Ing. To
Nova

První
kdy, když
4567. Datum
3 organizace
2022.12.14
06:48:01
+01'00'

Digitálně
In... podepsal Ing.
Petr Dohnal
Datum:
2022.12.14
06:48:01
+01'00'

Položkový rozpočet ke změnóvému listu č.1:

Název díla:	"Oprava střech objektu sportovní haly"
Místo stavby:	Sportovní zařízení města České Budějovice - Sportovní hala, Stromovka 1216/12, 37001 České Budějovice 2
Objednatel:	Sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace, F.A. Gerstnera 7/8, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel:	SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín

Méněpráce

Pol. č.	Kód	Popis	MJ	Množství dle PD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Objekt: "Oprava střech objektu sportovní haly"							
14	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	187,100	-16,61	-3 106,80	* střecha A
15	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,060	-54 120,00	-3 247,20	* střecha A
16	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	187,100	-123,00	-23 013,30	* střecha A
17	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrným minerálním posypem - vytažení 187,1m2 x 1,18	m2	220,778	-62,90	-13 887,42	* střecha A
30	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy - geotextilie na beton pod parotěsnou fólii	m2	2 185,000	-14,76	-32 250,60	* střecha A
31	2615261020	PP 200 g/m2 netkaná geotextilie	m2	2 294,250	-27,42	-62 900,76	* střecha A
33	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	1,651	-1 230,00	-2 030,79	* střecha A
34	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	1,651	-724,22	-1 195,73	* střecha A
58	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	2 185,000	-14,76	-32 250,60	* střecha A
59	28329274	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	2 512,750	-12,19	-30 628,66	* střecha A
60	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,298	-1 249,68	-372,40	* střecha A
61	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t	0,298	-675,02	-201,16	* střecha A
X		Poskytnutá sleva	pol.	1,000	-11 323,12	-11 323,12	* střecha A
35	713140862	Odstanění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z polystyrenu nasáklého vodou tl do 100 mm	m2	259,410	-34,34	-8 908,14	* střecha A
5	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,259	-1 799,49	-466,81	* střecha A
6	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,519	-98,10	-50,90	* střecha A
7	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,188	-18,45	-95,72	* střecha A
8	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,259	-401,47	-104,15	* střecha A
9	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného	t	0,259	-2 255,82	-585,18	* střecha A
1	631341162	Doplnění dosavadních mazanin plochy přes 1 do 4 m2 betonem lehčným tl přes 80 mm	m3	12,238	-5 490,72	-67 195,43	* střecha B
6	965041541R	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin z betonu lehčným tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	56,000	-3 434,16	-192 312,96	* střecha C
8	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	106,228	-913,89	-97 080,71	* střecha C
9	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	212,456	-98,10	-20 842,95	* střecha C
10	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 124,560	-18,45	-39 198,13	* střecha C
11	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	106,228	-401,47	-42 647,57	* střecha C
13	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	106,228	-984,00	-104 528,35	* střecha C
2	965041541R	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin z betonu lehčným tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	150,000	-3 434,16	-515 124,00	* střecha D
4	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	243,766	-1 403,43	-342 108,52	* střecha D
5	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	487,532	-98,10	-47 829,23	* střecha D
6	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 875,320	-18,45	-89 949,65	* střecha D
7	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	243,766	-401,47	-97 865,22	* střecha D
8	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného	t	0,625	-2 255,82	-1 409,89	* střecha D
9	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	243,141	-799,50	-194 391,23	* střecha D
37	713140861	Odstanění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	625,000	-31,00	-19 372,50	* střecha D
45	762431024s	Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku kotvených do atiky	m2	29,784	-485,85	-14 470,56	* střecha E; G; H
45	762431024s	Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku kotvených do atiky	m2	29,352	-485,85	-14 260,67	* střecha F; J; K
46	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,646	-1 682,64	-1 086,99	* střecha E; F; G; H; J; K
47	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,646	-706,51	-456,41	* střecha E; F; G; H; J; K
33	713140861	Odstanění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	88,452	-34,34	-3 037,58	* střecha E
2	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,089	-913,15	-80,81	* střecha E
3	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,177	-98,10	-17,36	* střecha E

4	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,770	-18,45	-32,66	* střecha E
5	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,089	401,47	35,53	* střecha E
6	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smésného	t	0,089	-2 255,82	-199,64	* střecha E
33	713140861	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	76,892	-34,34	-2 640,59	* střecha F
2	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,077	-913,15	-70,22	* střecha F
3	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,154	-98,10	-15,09	* střecha F
4	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,538	-18,45	-28,38	* střecha F
5	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,077	-401,47	-30,87	* střecha F
6	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smésného	t	0,077	-2 255,82	-173,47	* střecha F
2	441179988R	Oprava ocelových kci zastřešení vazníky - opravy defektů konstrukce - dle samostatné dokumentace	kpl	1,000	-105 000,00	-105 000,00	* střecha A
Mezisoučet						-2 240 041,561 Kč	

Méněpráce celkem

-2 240 041,561 Kč

Vícepráce

Pol. č.	Kód	Popis	MJ	Množství dle PD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Objekt: "Oprava střech objektu sportovní haly"							
X-01a	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící - plocha 2 185m2	m2	2 185,000	54,50	119 082,50	* střecha A
X-02a	62852011	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu - parozábrana - plocha = 2 185m2 x 1,15	m2	2 512,750	188,00	472 397,00	* střecha A
X-03a	711132111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepící svislé - vytažení 187,1m2	m2	187,100	78,70	14 724,77	* střecha A
X-04a	62852011	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu - parozábrana - vytažení = 187,1m2 x 1,18	m2	220,778	188,00	41 506,26	* střecha A
33	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	9,568	1 230,00	11 768,64	* střecha A
34	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	9,568	724,22	6 929,38	* střecha A
X-05a	965041541R	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin z betonu lehčených tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	12,971	3 434,16	44 542,77	* střecha A
5	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	32,426	1 799,49	58 350,71	* střecha A
6	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	64,853	98,10	6 362,34	* střecha A
7	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	648,525	18,45	11 965,29	* střecha A
8	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	32,426	401,47	13 018,23	* střecha A
X-06a	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	32,426	984,00	31 907,43	* střecha A
54	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	95,340	36,90	3 518,05	* střecha A
X-07a	13814185	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,6mm tabule, výroba klempířského prvku tvaru "L" r.š. 500mm	t	0,221	81 800,00	18 061,44	* střecha A
X-08a	764301108	Montáž lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš přes 400 mm	bm	90,300	193,00	17 427,90	* střecha A
X-09a	13814189	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,8mm tabule, zakrytí dřv v TR plechu - zakrytí z exteriéru a interiéru	t	0,205	80 600,00	16 506,88	* střecha A
X-10a	764304112	Montáž lemování střešních prostupů s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty, zakrytí dřv v TR plechu - zakrytí z exteriéru a interiéru	m2	32,000	1 110,00	35 520,00	* střecha A
56	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,426	2 184,48	929,71	* střecha A
57	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,426	1 239,84	527,68	* střecha A
X-11a	767311831	Demontáž světlíků bodových s umělohmotnou výplní - 0,7 x 1,2m	m2	0,840	1 291,50	1 084,86	* střecha A
X-12a	767316310	Montáž střešního bodového světlíku do 1 m2	kus	1,000	2 583,00	2 583,00	* střecha A
X-13a		AAG křídlo ploché otvírací A=70x120cm, ATYP, Ut/Ur/Urc = 0,87/1,4/1,5 W/m2.K, zasklení neprůhledné požární ploché, Al-nehořlavá izolace-Al do Al rámu	kus	1,000	8 265,60	8 265,60	* střecha A
X-14a		AAG manžeta ocelová kolmá B=70x120cm ATYP, výška 50cm, Up=0,96W/m2.K, izolace tl. 50mm	kus	1,000	8 937,60	8 937,60	* střecha A
X-15a		4020308612:OTVÍRAČ výlez MAN; ocel.západka s okem+pneu. písty, AAG manuální výlez na střechu; ocelová západka s okem kombinovaná s pneumatickými písty	kus	1,000	4 714,92	4 714,92	* střecha A
X-16a		4020308602:OTVÍRAČ výlez MAN; AAG uzamykání-příplatek, uzamykatelná ocelová západka s okem a zámkem - příplatek	kus	1,000	472,50	472,50	* střecha A
X-17a		Doprava na stavbu do Českých Budějovic	kus	1,000	3 840,00	3 840,00	* střecha A
2	965041541R	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin z betonu lehčených tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	8,466	3 434,16	29 073,60	* střecha B
X-01b	713140861	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	67,990	34,34	2 334,89	* střecha B
4	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	11,920	1 403,43	16 728,89	* střecha B
5	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	23,840	98,10	2 338,82	* střecha B

6	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	238,400	18,45	4 398,48	* střecha B
7	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	11,920	401,47	4 785,55	* střecha B
8	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného	t	0,068	2 255,82	153,40	* střecha B
9	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	11,852	799,50	9 475,67	* střecha B
10	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	11,852	984,00	11 662,37	* střecha B
36a	713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	67,990	83,64	5 686,68	* střecha B
36b	713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	67,990	83,64	5 686,68	* střecha B
37	1460404420	Polystyren EPS 100 40 mm (1000×500 mm)	m3	2,801	4 123,94	11 551,17	* střecha B
X-02b	1460403520	Polystyren EPS 100 100 mm (1000×500 mm)	m3	21,009	4 124,19	86 645,11	* střecha B
40	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,476	1 121,76	534,18	* střecha B
41	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,476	652,39	310,67	* střecha B
X-03b	712961901	Provedení údržby průníků povlakové krytiny vpustí, ventilací nebo komínů fólií přilepenou zplna	kus	9,000	430,50	3 874,50	* střecha B
X-04b	28342055	komíněk střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z PVC DN 150	kus	9,000	2 368,98	21 320,82	* střecha B
X-01c	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	42,000	41,82	1 756,44	* střecha C
40	713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	42,000	83,64	3 512,88	* střecha C
X-02c	1460403520	Polystyren EPS 100 100 mm (1000×500 mm)	m3	12,978	4 124,19	53 523,74	* střecha C
49	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,260	1 033,20	268,22	* střecha C
50	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,260	652,39	169,36	* střecha C
40	713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	569,219	70,11	39 907,94	* střecha D
X-01g-k	713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	129,000	70,11	9 044,19	* střecha G, H, J, K
X-02g-k	28376141	klin izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový	m3	5,600	4 742,88	26 560,13	* střecha G, H, J, K
38	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,112	1 033,20	115,72	* střecha G, H, J, K
39	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,112	652,39	73,07	* střecha G, H, J, K
33	713140861	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	253,071	34,34	8 690,86	* střecha E
2	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,253	913,15	231,09	* střecha E
3	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,506	98,10	49,65	* střecha E
4	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,061	18,45	93,38	* střecha E
5	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,253	401,47	101,60	* střecha E
6	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného	t	0,253	2 255,82	570,88	* střecha E
34	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	253,071	41,82	10 583,43	* střecha E
X-01e	1460404420	Polystyren EPS 100 40 mm (1000×500 mm)	m3	10,427	4 123,94	42 998,41	* střecha E
38	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,209	1 033,20	215,46	* střecha E
39	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,209	652,39	136,05	* střecha E
X-01k	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	1,000	4 940,00	4 940,00	* střecha K
X-02k	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125	bm	6,000	1 010,00	6 060,00	* střecha K
X-03k	877270310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 125	ks	4,000	227,00	908,00	* střecha K
X-04k	28617161	koleno kanalizační PP SN16 15° DN 125	ks	4,000	503,00	2 012,00	* střecha K
X-05k	877270330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 125	ks	1,000	227,00	227,00	* střecha K
X-06k	28617233	spojka přesuvná kanalizační PP DN 125	ks	1,000	517,00	517,00	* střecha K
X-01vzt		Likvidace potrubí 1500 x 500mm - 8ks + 40ks tlumičů	kpl.	1,000	14 040,00	14 040,00	* Vzduchotechnika
X-02vzt		Rámeček pod anemostat na strop - 24ks	kpl.	1,000	20 280,00	20 280,00	* Vzduchotechnika
X-03vzt		Prodloužení trasy více ke zdi a použití stávající výustky	kpl.	1,000	46 280,00	46 280,00	* Vzduchotechnika
X-04vzt		Navyšení hmotnosti montážního materiálu o 535kg	kpl.	1,000	61 204,00	61 204,00	* Vzduchotechnika
X1	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	48,000	36,60	1 756,80	* střecha garáže
1	712362301	Provedení hydroizolačního systému plochých střech vytažení na svislou plochu fólií PVC volně jednovrstvá s horkovzdušným navařením segmentů	m2	12,000	172,20	2 066,40	* střecha garáže
2	712363402b	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu	m2	48,000	202,95	9 741,60	* střecha garáže
3	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	69,000	202,95	14 003,55	* střecha garáže
4	712363672	Provedení povlakové krytiny mechanicky kotvené profily do dřeva	m	32,000	67,65	2 164,80	* střecha garáže
5	712363673	Provedení povlakové krytiny mechanicky kotvené profily do betonu	m	28,000	73,80	2 066,40	* střecha garáže
6	55344006	lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 100mm	m	17,600	67,65	1 190,64	* střecha garáže
7	55344005	lišta L rohová vnější z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 100mm	m	17,600	67,65	1 190,64	* střecha garáže

X2	712363357	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká řs 250mm	m	13,200	330,00	4 356,00	* střecha garáže
X3	712363359	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta řs 300mm	m	17,600	313,00	5 508,80	* střecha garáže
8	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	60,000	14,76	885,60	* střecha garáže
9	2615301110	sklovláknitá separační textilie 120g/m2, š.2,0m, 200m2/role	m2	69,000	21,99	1 517,48	* střecha garáže
10	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,260	1 052,88	273,75	* střecha garáže
11	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	0,260	724,22	188,30	* střecha garáže
12	762431024s	Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku kotvených do atiky	m2	6,250	485,85	3 036,56	* střecha garáže
13	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,068	1 682,64	114,42	* střecha garáže
14	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,068	706,51	48,04	* střecha garáže
15	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	24,000	36,90	885,60	* střecha garáže
X4	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	12,000	94,60	1 135,20	* střecha garáže
X5	764004861	Demontáž svodu do suti	m	6,000	73,50	441,00	* střecha garáže
X6	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou řs 330 mm	m	12,000	597,00	7 164,00	* střecha garáže
X7	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	ks	2,000	625,00	1 250,00	* střecha garáže
X8	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	6,000	792,00	4 752,00	* střecha garáže
X9	764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené řs 500 mm	m	8,000	891,00	7 128,00	* střecha garáže
16	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,100	2 135,28	213,53	* střecha garáže
17	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,100	1 239,84	123,98	* střecha garáže
X10		Drobné zednické úpravy před provedením cca 450m2 výmalby - příprava plochy, štukování, penetrace podkladu	kpl.	1,000	15 000,00	15 000,00	* Příprava plochy před výmalbou
X11		Výmalby vnitřních prostor sportovní haly - materiál, práce, doprava, manipulace, zakrytí plochy, úklid - cca 450m2 výmalby	kpl.	1,000	52 650,00	52 650,00	* Výmalba vnitřních prostor
X12		Práškové lakování (vrchní + základní lak) stávajícího zábradlí u střešy C (restaurace) - RAL světle šedá; odstranění stávajícího nátěru, doprava, manipulace, přesun hmot	kpl.	1,000	151 400,00	151 400,00	* střecha C - renovace zábradlí
18	30001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	2 000,00	2 000,00	* VRN
19	70001000	Provozní vlivy	kpl.	1,000	1 000,00	1 000,00	* VRN
20	90001000	Ostatní náklady	kpl.	1,000	1 500,00	1 500,00	* VRN
21	94002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl.	1,000	1 000,00	1 000,00	* VRN
Mezisoučet						1 824 330,526 Kč	

Vícepráce celkem

1 824 330,526 Kč

Rozdíl = -415 711,035 Kč

Absolutní hodnota = 4 064 372,088 Kč

Pozn č.1 - Uvedené ceny jsou bez DPH

Pozn č.2 - Vzhledem k rozsahu víceprací v rámci změnového listu č.1, žádáme o prodloužení termínu dokončení díla o 30 kalendářních dnů

Datum: 06.12.2022

Ing.

No

Novák
ovák, s.r.o.
hůsta České
organizace,
szob.cz
dokument.
14:54 +01'00'

Ing.

Petr

Dohnal

digitálně

odepsal Ing.

Petr Dohnal

Datum:

22.12.14

14:48:16 +01'00'