

**OBJEDNATEL:**Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského nám. 61, Mladá Boleslav, 293 01

IČ: 00238295

DIČ: CZ00238295

**ZMĚNOVÝ LIST STAVBY****Číslo: 1.**

Nabídka č.: 22052\_01\_1

Revize č.:

Na zakázku:

**Celoplošná oprava komunikace do prům. zóny Řepov - Plazy  
- OPRAVA OBRUB -**

Datum vyhotovení: 28.11.2022

**CERTLINE**ČSN EN ISO 9001:2015  
ČSN EN ISO 14001:2015  
ČSN ISO 45001:2018**UCHAZEČ (ZHOTOVITEL) :**Název: **H-Intes s.r.o.**

Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 256 36 332

DIČ: CZ25636332



**KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU****Číslo: 1.**

Číslo nabídky:

22052\_01\_1

Na zakázku:

**Celoplošná oprava komunikace do prům. zóny Řepov - Plazy  
- OPRAVA OBRUB -****OBJEDNATEL:**Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského nám. 61, Mladá Boleslav, 293 01

IČ: 00238295

DIČ: CZ00238295

Kontaktní osoba:

Telefon:

e-mail:

**ZHOTOVITEL:**Název: **H-Intes s.r.o.**

Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 256 36 332

DIČ: CZ25636332

Statutární zástupce:

Telefon: +420 326 716 040

Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 56829

**ZMĚNA CENY DÍLA:**

Cena celkem bez DPH:

Samostatně příslušné DPH:

Cena celkem včetně DPH:

**1 117 977,73 Kč****234 775,32 Kč****1 352 753,05 Kč**

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK

**TERMÍNY:**

Vliv změny stavby na termín dokončení díla dle SOD: prodloužení doby výstavby o 3 týdny

**OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:**

Vypracoval:

Datum vyhotovení:

28.11.2022

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

obchodně-výrobní ředitel

**POZNÁMKY (OSTATNÍ ÚDAJE):**

## REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

Číslo: 1.

Číslo nabídky:

22052\_01\_1

Na zakázku:

**Celoplošná oprava komunikace do prům. zóny Řepov - Plazy  
- OPRAVA OBRUB -**

## OBJEDNATEL:

Název: Statutární město Mladá Boleslav

Sídlo: Komenského nám. 61, Mladá Boleslav, 293 01

IČ: 00238295

DIČ: CZ00238295

## ZHOTOVITEL:

Název: H-Intes s.r.o.

Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 256 36 332

DIČ: CZ25636332



## REKAPITULACE CENY:

Cena dle SOD: 7 286 560,00 Kč bez DPH

Cena již uzavřených dodatků: 7 286 560,00 Kč bez DPH

|                                      | ODPOČTY | PŘÍPOČTY     | ZMĚNA CELKEM |
|--------------------------------------|---------|--------------|--------------|
| SO.03 - Celoplošná oprava komunikace | 0,00    | 1 117 977,73 | 1 117 977,73 |

CENA CELKEM: 0,00 Kč 1 117 977,73 Kč 1 117 977,73 Kč

Cena díla celkem po změně vč. již uzavřených dodatků: 15 691 097,73 Kč bez DPH

Úprava ceny z SOD: 15,3%

Celková suma změn: 15,3%

## OSOBA OPRAVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval:

Datum vyhotovení nabídky: 28.11.2022

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

## INTERNÍ ÚDAJE:

Název souboru:

ZL\_22052\_01\_1\_Obruby.xlsx

Verze nabídky:

1.

Stránka: 3 z 7

## SOUPIS VÝKONŮ

Číslo nabídky: 22052\_01\_1

Na zakázku:

**Celoplošná oprava komunikace do prům. zóny Řepov - Plazy**  
**- OPRAVA OBRUB -**

Zadavatel (objednatel):

Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč (zhotovitel):

H-Intes s.r.o.

Datum vyhotovení nabídky:

28.11.2022



| P.Č.                                                                 | Kód položky                                                                                        | Zkrácený popis položky | M.J.      | Množství | Jednotková cena | Celková cena        | Hmotnost celkem | Suť celkem |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|----------|-----------------|---------------------|-----------------|------------|
| <b>Změny stavby a vícepráce SO.03 - Celoplošná oprava komunikace</b> |                                                                                                    |                        |           |          |                 |                     |                 |            |
| <b>O</b>                                                             | <b>ODPOČTY</b>                                                                                     |                        |           |          |                 | <b>0,00</b>         |                 |            |
| <b>P</b>                                                             | <b>PŘÍPOČTY</b>                                                                                    |                        |           |          |                 | <b>1 117 977,73</b> |                 |            |
| <b>1</b>                                                             | <b>Zemní práce</b>                                                                                 |                        |           |          |                 | <b>5 376,00</b>     |                 |            |
| 181152302                                                            | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním                                         | m2                     | 256,000   | 21,00    |                 | 5 376,00            |                 |            |
|                                                                      | Pod obruby                                                                                         |                        |           |          |                 |                     |                 |            |
|                                                                      | 0,50*512,0 "- prpo chodníkové H25"                                                                 |                        | 256,000   |          |                 |                     |                 |            |
| <b>5</b>                                                             | <b>Komunikace</b>                                                                                  |                        |           |          |                 | <b>298 265,60</b>   |                 |            |
| 564831111                                                            | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm                                              | m2                     | 256,000   | 131,00   |                 | 33 536,00           |                 |            |
|                                                                      | Pod obruby                                                                                         |                        |           |          |                 |                     |                 |            |
|                                                                      | 0,50*512,0 "- prpo chodníkové H25"                                                                 |                        | 256,000   |          |                 |                     |                 |            |
| 564851111                                                            | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm                                              | m2                     | 153,600   | 188,00   |                 | 28 876,80           |                 |            |
|                                                                      | Podkladní vrstvy - 20% plochy                                                                      |                        |           |          |                 |                     |                 |            |
|                                                                      | 512,0*0,30 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba"                                                  |                        | 153,600   |          |                 |                     |                 |            |
| 565175101                                                            | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 1,5 m              | m2                     | 153,600   | 884,00   |                 | 135 782,40          |                 |            |
|                                                                      | Doplnění podél obrub                                                                               |                        |           |          |                 |                     |                 |            |
|                                                                      | 0,30*512,0                                                                                         |                        | 153,600   |          |                 |                     |                 |            |
| 596211110                                                            | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2                    | m2                     | 256,000   | 374,00   |                 | 95 744,00           |                 |            |
|                                                                      | 512,0*0,50 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba"                                                  |                        | 256,000   |          |                 |                     |                 |            |
| 59245018                                                             | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní                                                | m2                     | 12,800    | 338,00   |                 | 4 326,40            |                 |            |
|                                                                      | doplnění 5% plochy                                                                                 |                        |           |          |                 |                     |                 |            |
|                                                                      | 0,05*512,0*0,50 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba"                                             |                        | 12,800    |          |                 |                     |                 |            |
| <b>9</b>                                                             | <b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>                                                          |                        |           |          |                 | <b>682 336,13</b>   |                 |            |
| <b>R90</b>                                                           | <b>Společné práce pro bourání a konstrukce</b>                                                     |                        |           |          |                 | <b>95 512,00</b>    |                 |            |
| 919735112                                                            | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm                                            | m                      | 512,000   | 88,00    |                 | 45 056,00           |                 |            |
|                                                                      | 512,000 "- Řezání asfaltu pro napojení na stávající komunikace"                                    |                        | 512,000   |          |                 |                     |                 |            |
| 919732211                                                            | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním | m                      | 512,000   | 88,00    |                 | 45 056,00           |                 |            |
|                                                                      | 512,000 "- řezání asfaltu pro napojení na stávající komunikace"                                    |                        | 512,000   |          |                 |                     |                 |            |
| 938909311                                                            | Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného                      | m2                     | 1 800,000 | 3,00     |                 | 5 400,00            |                 |            |
| <b>R95</b>                                                           | <b>Osazení obrub a linek</b>                                                                       |                        |           |          |                 | <b>334 417,92</b>   |                 |            |
| 916231213                                                            | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého       | m                      | 512,000   | 259,00   |                 | 132 608,00          |                 |            |
|                                                                      | 11,0+27,0+14,0 "- od SAS po D+D - pravá"                                                           |                        | 52,000    |          |                 |                     |                 |            |
|                                                                      | 10,0+4,0 "- od SAS po D+D - levá strana"                                                           |                        | 14,000    |          |                 |                     |                 |            |
|                                                                      | 20,0+25,0 "- od D+D po Yapp - pravá strana"                                                        |                        | 45,000    |          |                 |                     |                 |            |
|                                                                      | Mezisoučet                                                                                         |                        | 111,000   |          |                 |                     |                 |            |
|                                                                      | 245,0 "- od D+D po křiž. - pravá strana"                                                           |                        | 245,000   |          |                 |                     |                 |            |
|                                                                      | 262,0/2+25,0 "- od křiž. po I/16 - pravá strana - 50%"                                             |                        | 156,000   |          |                 |                     |                 |            |
|                                                                      | Součet                                                                                             |                        | 512,000   |          |                 |                     |                 |            |
| 59217023                                                             | obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm                                                        | m                      | 512,000   | 201,00   |                 | 102 912,00          |                 |            |
|                                                                      | 11,0+27,0+14,0 "- od SAS po D+D - pravá"                                                           |                        | 52,000    |          |                 |                     |                 |            |
|                                                                      | 10,0+4,0 "- od SAS po D+D - levá strana"                                                           |                        | 14,000    |          |                 |                     |                 |            |
|                                                                      | 20,0+25,0 "- od D+D po Yapp - pravá strana"                                                        |                        | 45,000    |          |                 |                     |                 |            |
|                                                                      | 245,0 "- od D+D po křiž. - pravá strana"                                                           |                        | 245,000   |          |                 |                     |                 |            |

| P.Č.               | Kód položky      | Zkrácený popis položky                                                                          | M.J. | Množství | Jednotková<br>cena | Celková cena           | Hmotnost<br>celkem | Suť celkem |
|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------|------------------------|--------------------|------------|
|                    |                  | 262,0/2+25,0 "- od křiž. po I/16 - pravá strana - 50%"                                          |      | 156,000  |                    |                        |                    |            |
|                    |                  | Součet                                                                                          |      | 512,000  |                    |                        |                    |            |
| 916991121          |                  | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních<br>kosteček z betonu prostého             | m3   | 28,160   | 3 512,00           | 98 897,92              |                    |            |
|                    |                  | 0,055*512,0 "- prpo chodníkové H25"                                                             |      | 28,160   |                    |                        |                    |            |
| <b>R96</b>         |                  | <b>Bourání konstrukcí vozovek</b>                                                               |      |          |                    | <b>137 574,00</b>      |                    |            |
| 113106123          |                  | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro<br>pěší ručně                              | m2   | 256,000  | 88,00              | 22 528,00              |                    |            |
|                    |                  | 512,0*0,50 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba"                                               |      | 256,000  |                    |                        |                    |            |
| 113107122          |                  | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do<br>200 mm ručně                          | m2   | 153,600  | 370,00             | 56 832,00              |                    |            |
|                    |                  | Podkladní vrstvy - 20% plochy                                                                   |      |          |                    |                        |                    |            |
|                    |                  | 512,0*0,30 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba"                                               |      | 153,600  |                    |                        |                    |            |
| 113202111          |                  | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                     | m    | 512,000  | 71,00              | 36 352,00              |                    |            |
|                    |                  | 11,0+27,0+14,0 "- od SAS po D+D - pravá"                                                        |      | 52,000   |                    |                        |                    |            |
|                    |                  | 10,0+4,0 "- od SAS po D+D - levá strana"                                                        |      | 14,000   |                    |                        |                    |            |
|                    |                  | 20,0+25,0 "- od D+D po Yapp - pravá strana"                                                     |      | 45,000   |                    |                        |                    |            |
|                    |                  | Mezisoučet                                                                                      |      | 111,000  |                    |                        |                    |            |
|                    |                  | 245,0 "- od D+D po křiž. - pravá strana"                                                        |      | 245,000  |                    |                        |                    |            |
|                    |                  | 262,0/2+25,0 "- od křiž. po I/16 - pravá strana - 50%"                                          |      | 156,000  |                    |                        |                    |            |
|                    |                  | Součet                                                                                          |      | 512,000  |                    |                        |                    |            |
| 979054451          |                  | Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním<br>spárováním z kameniva těženého             | m2   | 321,500  | 68,00              | 21 862,00              |                    |            |
| <b>99</b>          |                  | <b>Přesuny hmot a sutí</b>                                                                      |      |          |                    | <b>114 832,21</b>      |                    |            |
| 997221579R         |                  | Vodorovná doprava vybouraných hmot do sutí (směsný<br>stavební odpad)                           | t    | 192,160  | 284,00             | 54 573,44              |                    |            |
| 997221655R         |                  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) vybouraných<br>hmot do sutí (směsný stavební odpad) | t    | 192,160  | 195,00             | 37 471,20              |                    |            |
| 998223011          |                  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem<br>dlážděným                                        | t    | 350,578  | 65,00              | 22 787,57              |                    |            |
| <b>OST</b>         |                  | <b>Vedlejší a osatní náklady</b>                                                                |      |          |                    | <b>132 000,00</b>      |                    |            |
| <b>O02</b>         |                  | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                         |      |          |                    | <b>102 000,00</b>      |                    |            |
| 13                 | <b>034303000</b> | Dopravní značení na staveništi                                                                  | kpl  | 0,816    | 125 000,00         | 102 000,00             |                    |            |
|                    | <b>O03</b>       | <b>Ostatní náklady</b>                                                                          |      |          |                    | <b>30 000,00</b>       |                    |            |
| 14                 | <b>010001000</b> | Průzkumné a geodetické práce                                                                    | kpl  | 0,545    | 55 000,00          | 30 000,00              |                    |            |
| <b>Cena celkem</b> |                  |                                                                                                 |      |          |                    | <b>1 117 977,73 Kč</b> |                    |            |

## SOUTISK POLOŽEK ŘÍDÍČÍHO ROZPOČTU A ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Číslo nabídky: 22052\_01\_1

Na zakázku:

Celoplošná oprava komunikace do prům. zóny Řepov - Plazy  
- OPRAVA OBRUB -

Zadavatel (objednatel):


Uchazeč (zhotovitel):

Datum vyhotovení nabídky:

Statutární město Mladá Boleslav

H-Intes s.r.o.

28.11.2022



| P.Č. | Kód položky | Zkrácený popis položky | M.J. | Množství<br>v SoD | Množství<br>v ZL | Množství<br>celkem | Jednotková<br>cena | Náklad<br>v SoD | Náklad<br>v ZL | Náklad<br>celkem |
|------|-------------|------------------------|------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|
|------|-------------|------------------------|------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|

## SO.03 - Celoplošná oprava komunikace

| SO.03 |           | Celoplošná oprava komunikace                                                                              |     | 7 286 560,00 |       |           | 1 117 977,73 |              |            | 8 404 537,73 |
|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 1     | 57714415  | Celoplošná oprava krytu z ACO 11+ v tl. 50 mm včetně frézování tl. 50 mm, likvidace sutí a přesunu hmot   | m2  | 4 071,000    |       | 4 071,000 | 352,00       | 1 432 992,00 | 0,00       | 1 432 992,00 |
|       | 57714410  | Celoplošná oprava krytu z ACO 11+ v tl. 100 mm včetně frézování tl. 100 mm, likvidace sutí a přesunu hmot | m2  | 4 010,000    |       | 4 010,000 | 607,00       | 2 434 070,00 | 0,00       | 2 434 070,00 |
| 2     | 56513111  | Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO                                                | t   | 404,000      |       | 404,000   | 2 538,00     | 1 025 352,00 | 0,00       | 1 025 352,00 |
| 3     | 573231108 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 vč. inhibitoru                         | m2  | 8 081,000    |       | 8 081,000 | 17,00        | 137 377,00   | 0,00       | 137 377,00   |
| 4     | 9191241   | Zálivka spar v podkladu / krytu                                                                           | m   | 744,000      |       | 744,000   | 94,00        | 69 936,00    | 0,00       | 69 936,00    |
| 5     | 11310724  | Vybourání porušených podkladních vrstev do tl. 600 mm s odvozem a likvidací odpadů                        | m2  | 493,000      |       | 493,000   | 877,00       | 432 361,00   | 0,00       | 432 361,00   |
| 6     | 212755218 | Drenážní pero Flex DN 200 mm se zásypem kačirkem                                                          | m   | 115,000      |       | 115,000   | 418,00       | 48 070,00    | 0,00       | 48 070,00    |
| 7     | 9197212   | Položení a dodání geomříží s nalepením                                                                    | m2  | 1 890,000    |       | 1 890,000 | 258,00       | 487 620,00   | 0,00       | 487 620,00   |
| 8     | 565251113 | Konstruktční vrstva z ŠCM v tl. 250 mm                                                                    | m2  | 493,000      |       | 493,000   | 509,00       | 250 937,00   | 0,00       | 250 937,00   |
| 9     | 567122114 | Konstruktční vrstva z KSC v tl. 150 mm                                                                    | m2  | 535,000      |       | 535,000   | 323,00       | 172 805,00   | 0,00       | 172 805,00   |
|       | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm                                                     | m2  | 535,000      |       | 153,600   | 188,00       | 100 580,00   | 28 876,80  | 129 456,80   |
|       | 565165122 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š přes 3 m                      | m2  | 535,000      |       | 535,000   | 737,00       | 394 295,00   | 0,00       | 394 295,00   |
| 10    | 915211112 | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast                         | m   | 2 440,000    |       | 2 440,000 | 29,00        | 70 760,00    | 0,00       | 70 760,00    |
| 11    | 915231112 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly, stíny retroreflexní bílý plast            | m2  | 117,000      |       | 117,000   | 205,00       | 23 985,00    | 0,00       | 23 985,00    |
| 12    | 569951133 | Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem v tl. 150 mm                                                       | m2  | 205,000      |       | 205,000   | 124,00       | 25 420,00    | 0,00       | 25 420,00    |
| 13    | 034303000 | Dopravní značení na staveništi                                                                            | kpl | 1,000        | 0,816 | 1,816     | 125 000,00   | 125 000,00   | 102 000,00 | 227 000,00   |
| 14    | 010001000 | Průzkumné a geodetické práce                                                                              | kpl | 1,000        | 0,545 | 1,545     | 55 000,00    | 55 000,00    | 30 000,00  | 85 000,00    |
| DOD   |           | Dodatky                                                                                                   |     | 0,00         |       |           | 957 100,93   |              |            | 957 100,93   |

| P.Č.               | Kód položky | Zkrácený popis položky                                                                             | M.J. | Množství<br>v SoD | Množství<br>v ZL | Množství<br>celkem | Jednotková<br>cena | Náklad<br>v SoD        | Náklad<br>v ZL         | Náklad<br>celkem       |
|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 181152302          |             | Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním                                         | m2   |                   | 256,000          | 256,000            | 21,00              |                        | 5 376,00               | 5 376,00               |
| 564831111          |             | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm                                              | m2   |                   | 256,000          | 256,000            | 131,00             |                        | 33 536,00              | 33 536,00              |
| 565175101          |             | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 1,5 m              | m2   |                   | 153,600          | 153,600            | 884,00             |                        | 135 782,40             | 135 782,40             |
| 596211110          |             | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2                    | m2   |                   | 256,000          | 256,000            | 374,00             |                        | 95 744,00              | 95 744,00              |
| 59245018           |             | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní                                                | m2   |                   | 12,800           | 12,800             | 338,00             |                        | 4 326,40               | 4 326,40               |
| 919735112          |             | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm                                            | m    |                   | 512,000          | 512,000            | 88,00              |                        | 45 056,00              | 45 056,00              |
| 919732211          |             | Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním | m    |                   | 512,000          | 512,000            | 88,00              |                        | 45 056,00              | 45 056,00              |
| 938909311          |             | Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného                      | m2   |                   | 1 800,000        | 1 800,000          | 3,00               |                        | 5 400,00               | 5 400,00               |
| 916231213          |             | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého       | m    |                   | 512,000          |                    | 259,00             |                        | 132 608,00             | 132 608,00             |
| 59217023           |             | obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm                                                        | m    |                   | 512,000          |                    | 201,00             |                        | 102 912,00             | 102 912,00             |
| 916991121          |             | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                     | m3   |                   | 28,160           | 28,160             | 3 512,00           |                        | 98 897,92              | 98 897,92              |
| 113106123          |             | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně                                    | m2   |                   | 256,000          | 256,000            | 88,00              |                        | 22 528,00              | 22 528,00              |
| 113107122          |             | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně                                | m2   |                   | 153,600          | 153,600            | 370,00             |                        | 56 832,00              | 56 832,00              |
| 113202111          |             | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                        | m    |                   | 512,000          | 512,000            | 71,00              |                        | 36 352,00              | 36 352,00              |
| 979054451          |             | Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého                   | m2   |                   | 321,500          | 321,500            | 68,00              |                        | 21 862,00              | 21 862,00              |
| 997221579R         |             | Vodorovná doprava vybouraných hmot do sutí (směsný stavební odpad)                                 | t    |                   | 192,160          | 192,160            | 284,00             |                        | 54 573,44              | 54 573,44              |
| 997221655R         |             | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) vybouraných hmot do sutí (směsný stavební odpad)       | t    |                   | 192,160          | 192,160            | 195,00             |                        | 37 471,20              | 37 471,20              |
| 998223011          |             | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným                                              | t    |                   | 350,578          |                    | 65,00              |                        | 22 787,57              | 22 787,57              |
| <b>Cena celkem</b> |             |                                                                                                    |      |                   |                  |                    |                    | <b>7 286 560,00 Kč</b> | <b>1 117 977,73 Kč</b> | <b>8 404 537,73 Kč</b> |