

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 052/2021 - SD

Smluvní strany :

1. Statutární město Ostrava

se sídlem: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

Příjemce: Městský obvod Hošťálkovice

Rynky 277, 725 28 Ostrava - Hošťálkovice

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoby: Mgr. Jiří Jureček, starosta

(dále jen „Objednatel“)

2. K2 stavební Moravia s.r.o.

se sídlem: Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoby: Marian Kotas, jednatel – ve věcech smluvních

Robert Olšar, stavbyvedoucí – ve věcech technických

(dále jen „Zhotovitel“)

Obsah dodatku

Čl. I

Smluvní strany se v souladu s čl. II smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. **052/2021 - SD ze dne 6.9.2021** (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci stavby **„Přístupová komunikace a inženýrské sítě k pozemkům na LV 889, k.ú. Hošťálkovice“** z důvodu vzniklých víceprací na stavebních objektech Kanalizace a Neveřejná účelová komunikace během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Čl. II. odst. 2.1 se doplňuje o text následujícího znění:

„Zhotovitel se zavazuje realizovat vícepráce a nerealizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku“.

Příloha č. 1 smlouvy o dílo – položkový rozpočet, soupis stavebních prací se doplňuje novou přílohou – Změnovým listem č. 2, který součástí tohoto dodatku.

Čl. III. Cena díla text odstavce 3.1. se mění a nově zní:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Celkem
Cena z SOD	8 837 000,00
Dodatek č. 1 SOD	1 857 461,27
Dodatek č. 2 SOD	-127,82
Cena bez DPH	10 694 333,45
DPH	2 245 810,02
Cena vč. DPH	12 940 143,47

Čl. II.

Článek IV. odst. 4.1 smlouvy o dílo se mění takto:

Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) je stanoven do 30.6.2023. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle čl. X. této smlouvy.

Čl. IV.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Městského obvodu Ostrava - Hošťálkovice č. **28-11/2022** ze dne **30.11. 2022**.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 052/2021-SD ze dne 6.9.2021, zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:


Příloha č. 1 - Změnový list č. 2 s položkovým rozpočtem

V Ostravě, dne

V Ostravě, dne


Objednatel:

Zhotovitel:



Mgr. Jiří Jureček

Starosta



Marian Kotas

jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R211-ZL02

Stavba: **Hošťálkovice - přístupová komunikace - změnový list 2 - final**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 31. 10. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-127,82

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-127,82	-26,84
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-154,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R211-ZL02

Stavba: Hošťálkovice - přístupová komunikace - změnový list 2 - final

Místo: Datum: 31. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-127,82	-154,66
IO 06	Veřejné osvětlení - příprava	163 610,66	197 968,90
NN	Chráničky NN	255 390,00	309 021,90
SO101 MP	CHODNÍK méněpráce	-467 458,48	-565 624,76
SO 101	CHODNÍK - VCP žlaby	48 330,00	58 479,30
VCP			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hošťálkovice - přístupová komunikace - změnový list 2 - final

Objekt:

IO 06 - Veřejné osvětlení - příprava

Místo:

Datum: 31. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							163 610,66
D		HSV	Práce a dodávky HSV				152 650,80
D		1	Zemní práce				36 072,00
1	K	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	64,800	350,00	22 680,00
	P		<i>Poznámka k položce: zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</i>				
	W		108*0,5*1,2		64,800		
2	K	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	64,800	10,00	648,00
	P		<i>Poznámka k položce: zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</i>				
7	K	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	28,620	400,00	11 448,00
	P		<i>Poznámka k položce: sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhuštění,</i>				
	W		108*0,5*1,2-0,1-0,18-0,15-0,15-0,09,		28,620		
9	K	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	108,000	12,00	1 296,00
	W		108		108,000		
D		8	Trubní vedení				116 578,80
18	K	871265211R01	Zřízení chrániček z trubek KORUHARD DN 110	m	216,000	257,00	55 512,00
	W		"Původně předpokládaná výměra: "12*3*2		72,000		
	W		"Dopočet skutečné délky: "144		144,000		
	W		Součet		216,000		
19	M	MatR00	KORUHARD DN 110	ks	36,000	700,00	25 200,00
	W		216/6		36,000		
12	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	9,720	3 690,00	35 866,80
	W		108*0,5*0,18		9,720		
D		M	Práce a dodávky M				10 959,86
D		21-M	Elektromontáže				10 959,86
15	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	m	108,000	56,40	6 091,20
16	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	73,656	66,10	4 868,66
	W		108*0,62*1,1		73,656		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hošťálkovice - přístupová komunikace - změnový list 2 - final

Objekt:

NN - Chráničky NN

Místo:

Datum: 31. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							255 390,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				255 390,00
D	1		Zemní práce				42 960,00
1	K	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v horně 3, hloubení strojně	m3	78,000	350,00	27 300,00
	P		<i>Poznámka k položce: zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</i>				
	W		120*0,5*1,3		78,000		
2	K	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v horně 3.	m3	78,000	10,00	780,00
	P		<i>Poznámka k položce: zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</i>				
7	K	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	33,600	400,00	13 440,00
	P		<i>Poznámka k položce: sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,</i>				
	W		120*0,5* 1,3-0,1-0,25-0,15-0,15-0,09		33,600		
9	K	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	120,000	12,00	1 440,00
	W		120		120,000		
D	8		Trubní vedení				212 430,00
20	K	871315211R01	Zřízení chrániček z trubek KORUHARD DN 160	m	240,000	517,00	124 080,00
	W		"Původní předpoklad: "12*3*2+6*3*2		108,000		
	W		"Dopočet reálné délky: "132		132,000		
	W		Součet		240,000		
19	M	MatR01	KORUHARD DN 160	ks	40,000	825,00	33 000,00
	W		240/6		40,000		
12	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	15,000	3 690,00	55 350,00
	W		120*0,5*0,25		15,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hošťálkovice - přístupová komunikace - změnový list 2 - final

Objekt:

SO101 MP - CHODNÍK méněpráce

Místo:

Datum: 31. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-467 458,48
D	59		Dlažby a předlažby komunikací				-467 458,48
14	K	917862111R00	Osazení stojat. Betonových Obrub do betonu s opěrou, včetně bet.lože (C25/30 XF4)	m	-379,000	249,00	-94 371,00
	W		"Realizovaná výměra - původní výměra dle SoD: "61-440		-379,000		
15	K	59217421	Betonový obrubník 1000/100/250	m	-372,900	118,00	-44 002,20
	W		"Realizovaná výměra x prořez - původní výměra dle SoD: "61*1,1-440		-372,900		
16	K	59248040	Dlažba betonová 20/10/8	m2	-476,680	286,00	-136 330,48
	W		"Realizovaná výměra x prořez - původní výměra dle SoD: "61*2*1,1-0,88-610		-476,680		
17	K	59248040.1	Dlažba betonová 20/10/8 s půlliatými výstupky	m2	-99,120	515,00	-51 046,80
	W		"Realizovaná výměra x prořez - původní výměra dle SoD: "10,4*2*1,1-100		-99,120		
18	K	596245041R00	Kladení betonové dlažby do lože tl. 4 cm - včetně KLADECÍ VRSTVY DRŤ FRAKCE 4/8	m2	-588,000	241,00	-141 708,00
	W		"V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár a řezání - včetně materiálu pro lože a materiálu"				
	W		"Realizovaná výměra - původní výměra dle SoD: " 61*2-710		-588,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hošťálkovice - přístupová komunikace - změnový list 2 - final

Objekt:

SO 101 VCP - CHODNÍK - VCP žlaby

Místo:

Datum: 31. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							48 330,00
	D	M	Práce a dodávky M				48 330,00
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				48 330,00
35	K	460751123	Osazení kabelových kanálů zapuštěných do terénu z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky přes 25 do 35 cm	m	45,000	196,00	8 820,00
22	M	59213003R01	žlab kabelový betonový KZ III	m	45,000	648,00	29 160,00
23	M	59213003R02	žlab kabelový betonový - krycí deska KD III	m	45,000	230,00	10 350,00

Rekapitulace objektů stavby

Příloha č.2

Stavba: **Přístupová komunikace a inženýrské sítě k pozemkům LV 889**

Objednatel: SMO, MOB Hošťalkovice, Rynky 277

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Položkový rozpočet

DODATEK č.1

Číslo	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
1	Obslužná komunikace	593 541,27	124 643,67	718 184,94
2	Kanalizace	378 736,00	79 534,56	458 270,56
3	Objekt 4 - Vícepráce	1 024 800,00	215 208,00	1 240 008,00
4	Objekt 2 - Méněpráce	-139 616,00	-29 319,36	-168 935,36
Celkem				
		1 857 461,27	390 066,87	2 247 528,14
			Celkem	2 247 528,14

DODATEK č.2

Číslo	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
1	Veřejné osvětlení	163 610,66	34 358,24	197 968,90
2	Chráničky NN	255 390,00	53 631,90	309 021,90
3	Chodník - SO101MP - méněpráce	-467 458,48	-98 166,28	-565 624,76
4	Chodník - SO101MP - vícepráce	48 330,00	10 149,30	58 479,30
Celkem				
		-127,82	-26,84	-154,66
			Celkem	-154,66

Rekapitulace objektů stavby

Příloha č.2

Stavba: **Přístupová komunikace a inženýrské sítě k pozemkům LV 889**

Objednatel: SMO, MOb Hošťálkovice, Rynky 277

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

DODATEK č.1 Položkový rozpočet

Číslo	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH	
		Cena bez DPH	DPH základní	Zaokrouhlení	Cena s DPH
	Smluvní cena VZ - Smlouva č.52/2021-SD	8 837 000,00	1 855 770,00	0,00	10 692 770,00
	Vícepráce - Položkový rozpočet - Dodatek č.1	1 997 077,27	419 386,23	0,00	2 416 463,50
	Méněpráce - Položkový rozpočet - Dodatek č.1	-139 616,00	-29 319,36	0,00	-168 935,36
	Vícepráce - Položkový rozpočet - Dodatek č.2	467 330,66	98 139,44	0,00	565 470,10
	Méněpráce - Položkový rozpočet - Dodatek č.2	-467 458,48	-98 166,28	0,00	-565 624,76
	Celková cena	10 694 333,45	2 245 810,02	0,00	12 940 143,47

Jedná se o nepodstatnou změnu smlouvy. Tato změna je provedena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, § 222, bc