

DODATEK Č. 2 ke smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy-dodatku objednatele: 29/10013/22-2

Číslo smlouvy zhotovitele: 070622

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupeno:
za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod
Ing. Ladislavem Kryštofem, místostarostou

Ing. Ladislav Kryštof, místostarosta
Odbor rozvoje města, vedoucí odboru

IČO/DIČ:

00291463 / CZ00291463

bank. spojení:

ČS, a. s., Uherský Brod

číslo účtu:

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:
adresa provozovny:
Zastoupen:
zapsaný ve veřejném Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 51242 nebo jiné evidenci

PROMONT Uherské Hradiště, s. r. o.

Kněžpole 218, 687 12 Bílovice
Kněžpole 218, 687 12 Bílovice

Ing. Martinem Budařem, jednatelem společnosti

Zástupce ve věcech stavby:

Ing. Martin Budař

Kontakt – tel., email:

IČ:

27677443

DIČ:

CZ27677443

Bankovní spojení:

KB Uherské Hradiště

Číslo účtu:

uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/10013/22 uzavřené dne 15.07.2022 s předmětem smlouvy pro provádění stavby pod názvem:

KANALIZACE V UL. U DRÁHY, UHERSKÝ BROD-TĚŠOV

2. Preambule

Účelem dodatku č. 2 je změna smlouvy o dílo v čl. 3. odst. 3.02. a v čl. 5. odst. 5.01. související s úpravou rozsahu díla za dodatečné technologické provedení protlakového zařízení, změnou provedení kanalizačních šachet a s provedením většího rozsahu opravy stávající komunikace při realizaci díla.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- 1) v čl. 3. Předmět smlouvy se mění rozsah díla dle odst. 3.02 podrobně specifikovaný v položkových rozpočtech, které jsou přílohou tohoto dodatku.
- 2) v čl. 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny odst. 5.01. Cena díla se mění dle položkových rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Změna ceny dle dodatku

Změna ceny dle dodatku č. 2 bez DPH	-4.180,31 Kč
DPH 21%	-877,87 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 2 celkem včetně DPH	-5.058,18 Kč

CENA DÍLA


Cena dle SOD bez DPH	2.557.701,89 Kč
Rozdíl dle dodatku č. 2 bez DPH	-4.180,31 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 2 bez DPH	2.553.521,58 Kč
DPH 21%	536.239,53 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 2 včetně DPH	3.089.761,11 Kč

4. Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 3 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 2 výtisky.


Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
6. schůze konaná dne 19.12.2022
č. usnesení: 101/R6/22

V Kněžpoli, dne



.....
za zhotovitele
Ing. Martin Budař
jednatel společnosti

V Uherském Brodě, dne 22 -12- 2022



za objednatele
Ing. Ladislav Kryštof
místostarosta

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/006	Uherský Brod - Odkanalizování ulic v k.ú. Uherský Brod, Těšov, Újezdec u Luhačovic a Havříce
O:	IO 03	Ulice U Dráhy
R:	IO 03	Ulice U Dráhy - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5 Komunikace						117 561,64
81	nc99	Protlačování - příplatek- dodatečná úprava, technologické provedení beranění ocelových trub vnějšího průměru do 426 mm Úprava trasy potrubí pro protlačení, spojování potlačovaných trub, odstranění betonu, překážek v trase, vodorovné a svislé přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a montážní jámy na přilehlé území.	kompl.	1,00000	15 800,00	15 800,00
82	nc100	Dodávka a montáž kanalizační šachty plastové DN 400 vč.poklopu D 40t Položka obsahuje doplnění (materiálů a práce) k položce Šachta DN1500 spočívající v těchto částech: úprava 2 ks šachet, dno, vtok výtok vč. zapravení	ks	1,00000	7 250,00	7 250,00
83	nc101	Šachta, DN 1500, úprava dna, napojení, doplňkové práce,čištění stoky Položka obsahuje doplnění a práce k položce Šachta DN1500 spočívající v těchto částech: úprava šachty, vtok, výtok vč. zapravení	ks	1,00000	12 350,00	12 350,00
100	113108310	Odstranění asfaltové vrstvy pl. Do 50 m2, tloušťky 100 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,	m2	58,00000	180,40	10 463,20
36	566904111R00	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem obalovaným asfaltem pro inženýrské sítě, se zhutněním viz situace a podélný profil : 60*2,4	t	13,92000	2 816,00	39 198,72
37	572952111R00	Vyspravení krytu po překozech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30 až 50 mm Položka není určena pro cementobetonové kryty: a) vyztužené, které se oceňují podle individuální specifikace, b) komunikací pro pěší, které se oceňují položkami souboru 581 11-4 Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší, c) letištních ploch, které se oceňují položkami souborů 581 1.-3 a 581 1.-6 Kryt cementobetonový letištních ploch skupiny L. V položce nejsou zakalkulovány náklady na popřípadě projektem předepsané živičné postřiky, nátěry nebo mezivrstvy, vložky z lepenky, provedení dilatačních spár řezených, provedení dilatačních spár vkládaných, postřiky povrchu ochrannou emulzí, úpravy povrchu krytu broušením, kotevní a kluzné trny spár, které se oceňují R-položkou. Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 60	m2	58,00000	379,50	22 011,00
46	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	13,92000	143,00	1 990,56
47	979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku zhotovitele včetně uložení	t	13,92000	335,50	4 670,16
48	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	13,92000	275,00	3 828,00
Celkem						117 561,64

Položkový soupis prací a dodávek

2022/006	Uherský Brod - Odkanalizování ulic v k.ú. Uherský Brod, Těšov, Újezdec u Luhačovic a Havřice
IO 03	Ulice U Dráhy
IO 03	Ulice U Dráhy - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8						-28 709,51
55	894118001R00	Šachty kanalizační zděné na potrubí výšky vstupu do 2,4 m příplatek k ceně_x000D_ za každých dalších 0,6 m výšky vstupu viz revizní šachta : 9	kus	-1,00000	2 128,50	-2 128,50
56	894411121R00	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN přes 200 do 300 mm, Beton čerstvý obvyčejný: C 25/30; prostředí: XA1; cement: CEM I; portlandský; D _{max} = 22 mm; S 3 výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel, viz revizní šachta : DN250 : 9	kus	-1,00000	7 480,00	-7 480,00
57	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg viz revizní šachta : 9	kus	-1,00000	1 051,60	-1 051,60
64	55340323R	poklop kanalizační litino-betonový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; s odvětráním Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 9,00000	kus	-1,00000	4 841,10	-4 841,10
65	59224176R	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm viz revizní šachta : 2	kus	-1,00000	250,26	-250,26
67	59224177R	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm viz revizní šachta : 17	kus	-3,00000	283,80	-851,40
68	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové viz revizní šachta : 9	kus	-1,00000	1 723,44	-1 723,44
70	59224359.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; beton C 40/50 viz revizní šachta : 4	kus	-1,00000	1 329,99	-1 329,99
71	59224362.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; beton C 40/50 viz revizní šachta : 5	kus	-1,00000	2 242,02	-2 242,02
72	59224366.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 150 mm; beton C 40/50 viz revizní šachta : DN250 : 9	kus	-1,00000	6 811,20	-6 811,20
Díl: 89						-86 000,00
74	894412511RCB	Šachty z betonových dílců betonové šachty prefabrikované_x000D_ DN 1500, stěna 150 mm, dno přímé V max. 100, hloubka dna 3,995 m, poklop litina 40 t kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -f7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu. Položka bude použita pouze v případě poškození stávající šachty Šst. : viz situace a technická zpráva : 1	kus	-1,00000	86 000,00	-86 000,00
						1,00000
Díl: 99						-555,59
77	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	-3,66000	151,80	-555,59
Díl: 781						-6 476,85
78	781464420R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic z taven. čediče kladených do malty velikosti 200 x 200 mm, tloušťky 20 mm viz revizní šachta a technická zpráva : 1,50*1,00	m2	-1,50000	867,90	-1 301,85
						1,50000
79	781469701R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic z taven. čediče příplatek k ceně za práci v omezeném prostoru Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 1,50000	m2	-1,50000	330,00	-495,00
						1,50000
80	63231756R	segment radiální pro vyložení kruhového průřezu; čedičový; 12,0 °; R 700 mm; DN = 1 400,0 mm; t = 23 mm; l = 250,0 mm viz Obklad vnitřních stěn z čediče : 6*4	kus	-24,00000	195,00	-4 680,00
						24,00000
Celkem						-121 741,95