

6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS: D1_01	Registrační číslo Změnového listu (ZL): ZL Č.100
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný		Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika – R32 D1_01_4h3 – Elektrická požární signalizace – R32	
		Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	<i>Nemá vliv</i>	
Název změny: Úprava trasy SLB ve stávajícím pavilonu A				
Položka, popis: Tento změnový list řeší změnu trasy vedení slaboproudé elektrotechniky ve stávajícím pavilonu A ve 4.NP a 5.NP dle revize projektové dokumentace R32.				
Důvod změny: Při kontrole aktuálního stavu podhledů bylo zjištěno, že podhledy jsou zaplněné a trasy nelze provést dle PD.				
Přílohy: 1. položkový rozpočet				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 229 346,- Kč bez DPH konečná cena: 229 346,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 229 346,- Kč bez DPH snižování ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplní GP / PM
Dopady do HMG GD: 0 dní		celkový počet dní: 0		NE Vyplní GD / provádění změny
Vyjádření zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 4. 11. 2022		
Vyjádření zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Vyjádření autorského dozoru v příloze.	Datum a podpis: 3. 11. 2022		
Vyjádření zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME 	Datum a podpis: 1. 11. 2022		
Vyjádření zástupce Objednatel - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 20. 11. 2022		
Vyjádření zástupce Objednatel	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL 	Datum a podpis: 21. 11. 2022		
Důvod zamítnutí (vyplní O):				
Rozdělovník:		1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD		

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST Č. 100 - ÚPRAVA TRASY SLB VE STÁVAJÍCÍM PAVILONU

Kód: A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 22.08.2022

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IMOS Brno, a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				229 346,36
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	5 975,75		1 254,91
	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		277 509,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 100 - ÚPRAVA TRASY SLB VE STÁVAJÍCÍM PAVILONU A

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Datum: 22.08.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: [redacted] IMOS Brno,
a.s. [redacted]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		229 346,36	277 509,10
D1_01	Budova G1 a G2	229 346,36	277 509,10
D1_01_4h1-R32	Slaboproudá elektrotechnika - SK, STA, DT - Revize R32	167 147,15	202 248,05
D1_01_4h3-R32	Elektrická požární signalizace - Dotazy 2020_09_30 - Revize R32	62 199,21	75 261,04

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 100 - ÚPRAVA TRASY SLB VE STÁVAJÍCÍM PAVILONU A

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4h1-R32 - Slaboproudá elektrotechnika - SK, STA, DT - Revize R32

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 22.08.2022

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

167 147,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

202 248,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 100 - ÚPRAVA TRASY SLB VE STÁVAJÍCÍM PAVILONU A

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4h1-R32 - Slaboproudá elektrotechnika - SK, STA, DT - Revize R32

Místo:

Praha

Datum:

22.08.2022

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	167 147,15
D4 - Strukturovaná kabeláž	33 916,21
HSV - Práce a dodávky HSV	133 230,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	133 230,94
94 - Lešení a stavební výtahy	38 010,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	66 739,37
96 - Bourání konstrukcí	28 481,57
99 - Přesuny hmot a sutí	#ODKAZ!
Ostatní	#ODKAZ!

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 100 - ÚPRAVA TRASY SLB VE STÁVAJÍCÍM PAVILONU A

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt: D1_01 - Budova G1 a G2

Scopis: **D1_01_4h1-R32 - Slaboproudá elektrotechnika - SK, STA, DT - Revize R32**

Místo: Praha

Datum: 22.08.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							167 147,15	
D	D4		Strukturovaná kabeláž				33 916,21	
141	K	Pol168	Montáž optického panelu a cartridge s LC	ks	-2,000	514,90	-1 029,80	vlastní
142	K	Pol169	Optický panel, 1U, výsuvný s průhledným krytem pro snadnou vizualizaci vláken	ks	-2,000	4 041,80	-8 083,60	vlastní
143	K	Pol170	Cartridge 12 LC s integrovaným managementem vláken s odklopnými integrovanými protiprachovými krytkami optických spojek, varianta zapojení AB - BA včetně potisku	ks	-4,000	824,50	-3 298,00	vlastní
144	K	Pol171	Montáž pigtailu na optický kabel	ks	-48,000	286,00	-13 728,00	vlastní
145	K	Pol172	Pigtail LC 1,5m OS2	ks	-48,000	172,60	-8 284,80	vlastní
147	K	Pol174	Montáž teplem smrštitelné ochrany sváru	ks	-48,000	11,40	-547,20	vlastní
148	K	Pol175	Teplem smrštitelná ochrana svárů 60mm s magnetickým prvkem	ks	-48,000	6,20	-297,60	vlastní
229	K	Pol239	Montáž kabelového žlabu neperforovaného 60/100 vč. příslušenství a montážního materiálu	m	-48,000	171,60	-8 236,80	vlastní
230	K	Pol240	Kabelový žlab neperforovaný 60/100, kompletní - včetně příslušenství, konzol, závěsů, spojek, tvarovek apod.	m	-48,000	91,40	-4 387,20	vlastní
239	K	Pol249	Montáž kabelového žlabu perforovaného 60/200 vč. příslušenství a montážního materiálu, požární odolnost 60 minut	m	-66,000	251,70	-16 612,20	vlastní
240	K	Pol250	Kabelový žlab neperforovaný 60/200, kompletní - včetně příslušenství, konzol, závěsů, spojek, tvarovek apod., požární odolnost 60 minut	m	-66,000	162,30	-10 711,80	vlastní
241	K	Pol251	Montáž kabelového žlabu perforovaného 60/300 vč. příslušenství a montážního materiálu, požární odolnost 60 minut	m	-18,000	274,60	-4 942,80	vlastní
242	K	Pol252	Kabelový žlab neperforovaný 60/300, kompletní - včetně příslušenství, konzol, závěsů, spojek, tvarovek apod., požární odolnost 60 minut	m	-18,000	203,60	-3 664,80	vlastní
244	K	Pol254	Montáž přepážky do kabelového žlabu	m	-18,000	28,60	-514,80	vlastní
245	K	Pol255	Přepážka výšky 60mm do kabelového žlabu	m	-18,000	43,30	-779,40	vlastní

Náklady soupisu celkem

167 147,15

250	K	Pol260	Montáž drátěného žlabu 200/50 vč. příslušenství a montážního materiálu	m	27,000	359,38	9 703,13	vlastní
251	K	Pol261	Drátěný žlab 200/50, kompletní - včetně příslušenství, spojek, závitových tyčí apod. - pro stoupačku	m	27,000	233,13	6 294,38	vlastní
252	K	Pol262	Montáž instalačního kanálu z kalcium silikátových desek, vnitřní rozměr 60/100	m	20,000	1 062,50	21 250,00	vlastní
253	K	Pol263	Instalační kanál z kalcium silikátových desek PROMAT s odolností 60 minut zevnitř ven, tloušťka 25mm, vnitřní rozměr minimálně 60/100mm	m	20,000	3 437,50	68 750,00	vlastní
254	K	Pol264	Montáž závěsné konstrukce kanálu z kalcium silikátových desek	m	20,000	368,75	7 375,00	vlastní
255	K	Pol265	Závěsná konstrukce pro kanál z kalcium silikátových desek	m	20,000	283,13	5 662,50	vlastní

256	K	Pol266	...	m
257	K	Pol267	...	m
258	K	Pol268	...	m
259	K	Pol269	...	m
260	K	Pol270	...	m
261	K	Pol271	...	m
262	K	Pol272	...	m
263	K	Pol273	...	m
264	K	Pol274	...	m
265	K	Pol275	...	m
266	K	Pol276	...	m
267	K	Pol277	...	m
268	K	Pol278	...	m
269	K	Pol279	...	m
270	K	Pol280	...	m
271	K	Pol281	...	m
272	K	Pol282	...	m
273	K	Pol283	...	m
274	K	Pol284	...	m
275	K	Pol285	...	m
276	K	Pol286	...	m
277	K	Pol287	...	m
278	K	Pol288	...	m
279	K	Pol289	...	m
280	K	Pol290	...	m
281	K	Pol291	...	m
282	K	Pol292	...	m
283	K	Pol293	...	m
284	K	Pol294	...	m
285	K	Pol295	...	m
286	K	Pol296	...	m
287	K	Pol297	...	m
288	K	Pol298	...	m
289	K	Pol299	...	m
290	K	Pol300	...	m

... ..

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 100 - ÚPRAVA TRASY SLB VE STÁVAJÍCÍM PAVILONU A

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4h3-R32 - Elektrická požární signalizace - Dotazy 2020_09_30 - Revize R32

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ

Datum: 22.08.2022

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s.

IČ:

DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH

62 199,21

DPH základní
snižená

Základ daně

5 975,75

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 254,91

0,00

Cena s DPH

v CZK

63 454,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 100 - ÚPRAVA TRASY SLB VE STÁVAJÍCÍM PAVILONU A

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1 01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1 01 4h3-R32 - Elektrická požární signalizace - Dotazy 2020 09 30 -

Místo:

Praha

Datum:

22.08.2022

Zadavatel

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

62 199,21

D1 - Evakuační rozhlas

27 833,88

D2 - Elektrická požární signalizace EPS

34 365,33

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 100 - ÚPRAVA TRASY SLB VE STÁVAJÍCÍM PAVILONU A

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1 01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4h3-R32 - Elektrická požární signalizace - Dotazy 2020_09_30 -

Místo: Praha

Datum: 22.08.2022


Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							62 199,21	
	D	D1	Evakuační rozhlas				27 833,88	
182	K	Pol497	Montáž svazkového držáku	ks	205,000	106,63	21 858,13	vlastní
183	K	Pol498	Úchytka svazku kabelů certifikovaná dle ČSN 730895, 62x33mm, pozinkováno	ks	205,000	29,15	5 975,75	vlastní
	D	D2	Elektrická požární signalizace EPS				34 365,33	
164	K	Pol232	Montáž kabelové lávky vč. příslušenství a montážního materiálu	m	6,000	251,70	1 510,20	vlastní
184	K	Pol499	Kabelová lávka, bočnice minimálně 45mm, šíře 150mm, délka 3m, pozinkováno, trasa s funkční odolností 60 minut (stoupačka), vč. nutného instalačního materiálu a příslušenství	m	6,000	836,88	5 021,25	vlastní
185	K	Pol497	Montáž svazkového držáku	ks	205,000	106,63	21 858,13	vlastní
186	K	Pol498	Úchytka svazku kabelů certifikovaná dle ČSN 730895, 62x33mm, pozinkováno	ks	205,000	29,15	5 975,75	vlastní





Vyjádření TDI:

Revize R32 je úpravou původní dokumentace.

Úprava je vyvolaná tím, že kabely nelze vést v původně navržené trase. Kabelové vedení v původní trase je v kolizi s instalacemi nad podhledy – kabeláží a vzduchotechnický potrubím v 5. NP stávajícího pavilonu A.

Projektant ve spolupráci s TDI, GD a jeho subdodavatelem navrhl novou trasu. Realizací nové trasy dojde k úspoře cca 35 000 Kč na délce kabelů a kabelových nosných konstrukcí.

Dochází ale k celkovému navýšení ceny této části objektu o cca 230 tis Kč proti původnímu rozpočtu, protože GP

- a) V původní dokumentaci neakceptoval požadavky PBŘ pro chráněné únikové cesty a správné řešení uvedl až v revizi R32
- b) V původní dokumentaci sestavil chybně výkaz výměr, když v něm neuvedl nosné prvky pro kabeláž (držáky a úchytky)
- c) V revizi R32 sestavil chybně výkaz výměr, když v něm neuvedl stavební práce související s realizací kabelových tras (demontáže a opětovné montáže stávajících podhledů, požární ucpávka apod.)

Sestava ceny ZL a důvody jejího navýšení jsou uvedeny v popisu u jednotlivých položek rozpočtu a v rekapitulaci na samostatném listě.


koordinátor TZB
za Správce stavby INVIN s.r.o.

Rekapitulace ceny ZL 100






Položka Popis

1	Přípočet na novou trasu	50 362,84
2	Odpočet původní trasy	-85 118,80
3	Uspora za novou trasu, pol.2 + pol.3	-34 755,96
4	GP nevedl do výkazu výměr revize R32	133 230,94
5	GP nevedl do výkazu výměr původní dokumentace	27 833,88
6	Chybné PBR v původní dokumentaci	103 037,50
7	Vady v projektové dokumentace, pol. 4 + pol.5 + pol. 6	264 102,32
8	Celkem navýšení	229 346,36

kontrolní součet má být menší než 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							62 199,21		
D	D1		Evakuační rozhlas				27 833,88		
182	K	Pol497	Montáž svazkového držáku	ks	205,000	106,63	21 858,13	vlastní	chybělo ve VV původní PD
183	K	Pol498	Úchytka svazku kabelů certifikovaná dle ČSN 730895, 62x33mm, pozinkováno	ks	205,000	29,15	5 975,75	vlastní	chybělo ve VV původní PD
D	D2		Elektrická požární signalizace EPS				34 365,33		
164	K	Pol232	Montáž kabelové lávky vč. příslušenství a montážního materiálu	m	6,000	251,70	1 510,20	vlastní	přípočet na novou trasu navýšení proti původní trase
184	K	Pol499	Kabelová lávka, bočnice minimálně 45mm, šíře 150mm, délka 3m, pozinkováno, trasa s funkční odolností 60 minut (stoupačka), vč. nutného instalačního materiálu a příslušenství	m	6,000	836,88	5 021,25	vlastní	přípočet na novou trasu navýšení proti původní trase
185	K	Pol497	Montáž svazkového držáku	ks	205,000	106,63	21 858,13	vlastní	přípočet na novou trasu navýšení proti původní trase
186	K	Pol498	Úchytka svazku kabelů certifikovaná dle ČSN 730895, 62x33mm, pozinkováno	ks	205,000	29,15	5 975,75	vlastní	přípočet na novou trasu navýšení proti původní trase

6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS: D1_01	Registrační číslo Změnového listu (ZL): ZL Č.107
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01_1 – R33 – Stavební D1_01_4a1 – R33 – Vytápění, pára a kondenzát D1_01_4g2 – R33 - Silnoproudá elektrotechnika – PBZ D1_01_4h1 – R33 - Slaboproudá elektrotechnika – SK, STA, DT D1_01_4h3 – R33 – Elektrická požární signalizace		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv		
Název změny: Koordinace 2.PP a 3.PP				
Položka, popis: Tento změnový řeší úpravu koordinačních výkresů 2.PP a 3.PP a s tím spojené práce dle revize projektové dokumentace R33				
Důvod změny: Na základě kontroly PD bylo nutné upravit koordinační výkresy, aby bylo zajištěno plynulé a správné provedení výstavby.				
Přílohy: 1. položkový rozpočet				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 385 626,- Kč bez DPH konečná cena: 385 626,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 385 626,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplní GP / PM
Dopady do HMG GD: 0 dní		celkový počet dní:	0	NE Vyplní GD / provádějíci změnu
Vyjádření zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:  16. 11. 2022		
Vyjádření zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Vyjádření AD v příloze.	Datum a podpis:  16. 11. 2022		
Vyjádření zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Vyjádření AD v příloze	Datum a podpis:  16. 11. 2022		
Vyjádření zástupce Objednatel - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:  29. 11. 2022		
Vyjádření zástupce Objednatel	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis:  21. 12. 2022		



Project Management
Technický dozor investora
Construction Management
Kordinátor BOZP
Cost Management

Důvod zamítnutí (vyplní O):	
Rozdělovník:	1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD

INVIN s.r.o.
Sochorova 23, 616 00 Brno
T: [REDACTED]
www.invin.cz

Patříme do skupiny
 AD Group

IČ: 292 117 51 | DIČ: CZ 292 117 51
č. BÚ: 43-6741260237/0100 | Společnost je zapsána v OR u KS v Brně, odd. C, vložka 66033

REKAPITULACE STAVBY

Kód: A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 16.09.2022

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted] doplnění IMOS Brno, a.s. [redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			385 625,74
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	339 222,83	71 236,79
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	466 607,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha Datum: 16.09.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel: [redacted] doplnění IMOS
Brno, a.s. [redacted]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		385 625,74	466 607,15
D1_01	Budova G1 a G2	385 625,74	466 607,15
D1_01_1- R33	Stavební - Revize R33	2 732,58	3 306,42
D1_01_4a1- R33	Vytápění, pára a kondenzát - Revize R33	6 475,97	7 835,92
D1_01_4g2- R33	Silnoproudá elektrotechnika - PBZ - Revize R33	231 946,60	280 655,39
D1_01_4h1- R33	Slaboproudá elektrotechnika - SK, STA, DT - Revize R33	10 042,20	12 151,06
D1_01_4h3- R33	Elektrická požární signalizace - Revize R33	134 428,39	162 658,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-R33 - Stavební - Revize R33

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 16.09.2022

Zadavatel:

Institút klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 732,58

DPH základní
snížená

Základ daně

2 732,58

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

573,84

0,00

Cena s DPH

v CZK

3 306,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-R33 - Stavební - Revize R33

Místo:

Praha

Datum:

16.09.2022

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 732,58

HSV - Práce a dodávky HSV

2 732,58

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 732,58

96 - Bourání konstrukcí

2 146,40

99 - Přesuny hmot a suti

586,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-R33 - Stavební - Revize R33

Místo: Praha

Datum: 16.09.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Mršíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 732,58	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 732,58	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 732,58	
D	96		Bourání konstrukcí				2 146,40	
1601	K	971052241	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB přičkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm	kus	2,000	494,00	988,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		2.PP					
	vv		"150x150mm" 2		2,000			
460	K	971052341	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB přičkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm	kus	2,000	579,20	1 158,40	CS ÚRS 2018 01
	vv		2.PP					
	vv		"450x150mm" 2		2,000			
479	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	0,000	2 269,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		v projektu (40,0)					
	vv		ve 2.PP (16*0,25)					
	vv		Zůstatek (44,0-4,0=36,0)					
D	99		Přesuny hmot a suti				586,18	
492	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,152	1 800,00	273,60	CS ÚRS 2018 01
493	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,152	66,10	10,05	CS ÚRS 2018 01
494	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,064	6,10	6,49	CS ÚRS 2018 01
	vv		0,152*7 Přepočtené koeficientem množství		1,064			
495	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,152	139,10	21,14	CS ÚRS 2018 01
496	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	0,152	1 229,00	186,81	CS ÚRS 2018 01
499	K	997321211	Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m	t	0,152	171,50	26,07	CS ÚRS 2018 01
500	K	997321219	Příplatek ZKD v 4 m svislé dopravy suti a vybouraných hmot	t	1,216	51,00	62,02	CS ÚRS 2018 01
	vv		0,152*8 Přepočtené koeficientem množství		1,216			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4a1-R33 - Vytápění, pára a kondenzát - Revize R33

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 16.09.2022

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 475,97

DPH základní
snížená

Základ daně

6 475,97

Sazba daně

21,00%

Výše daně

1 359,95

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

7 835,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis.

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4a1-R33 - Vytápění, pára a kondenzát - Revize R33

Místo:

Praha

Datum:

16.09.2022

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 475,97

PSV - Práce a dodávky PSV

6 475,97

Z - Zámečnické výrobky

539,20

713 - Izolace tepelné

1 116,90

733 - Rozvodné potrubí

4 819,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4a1-R33 - Vytápění, pára a kondenzát - Revize R33

Místo: Praha

Datum: 16.09.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12,

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 475,97	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 475,97	
D	Z		Zámečnické výrobky				539,20	
1	K	767-Z01	Montáž kovových stavebních doplňkových konstrukcí	kg	4,000	66,10	264,40	
	VV		4		4,000			
2	M	767-Z02	Jednoduchý závěs do stropu - sestava	kus	6,000	45,80	274,80	
	VV		D1.01.4a1 -04a					
	VV		6		6,000			
D	713		Izolace tepelné				1 116,90	
14	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	11,000	71,20	783,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		D1.01.4a1 -04a					
	VV		8+5-4+2		11,000			
16	M	631545100R	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d18/20 mm	m	8,000	27,10	216,80	
	VV		D1.01.4a1 -04a					
	VV		8		8,000			
17	M	631545101R	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d22/20 mm	m	5,000	30,50	152,50	
	VV		D1.01.4a1 -04a					
	VV		5		5,000			
18	M	631545310R	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d28/30 mm	m	-4,000	39,00	-156,00	
	VV		D1.01.4a1 -04a					
	VV		-6+5-3		-4,000			
21	M	631545740R	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d54/40 mm	m	2,000	60,20	120,40	
	VV		D1.01.4a1 -04a					
	VV		2		2,000			
D	733		Rozvodné potrubí				4 819,87	
72	K	733223103	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	8,000	305,10	2 440,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		D1.01.4a1 -04a					
	VV		8		8,000			
73	K	733223104	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	5,000	371,20	1 856,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		D1.01.4a1 -04a					
	VV		5		5,000			
74	K	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	-4,000	451,70	-1 806,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		D1.01.4a1 -04a					
	VV		-6+5-3		-4,000			
77	K	733223108	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 54x2	m	2,000	1 118,70	2 237,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		D1.01.4a1 -04a					
	VV		2		2,000			
84	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	9,000	5,90	53,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		8+5-4		9,000			
85	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m	2,000	8,50	17,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2		2,000			
95	K	998733104	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 36 m	t	0,011	2 034,00	22,37	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4g2-R33 - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ - Revize R33

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 16.09.2022

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████ doplnění IMOS Brno, a.s. ██████████

IČ

DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH

231 946,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	61 157,50	21,00%	12 843,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

244 789,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4g2-R33 - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ - Revize R33

Místo:

Praha

Datum:

16.09.2022

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12,

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s. [doplnění]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

231 946,60

D0 - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ	170 789,10
D2 - Elektrická požární signalizace EPS	46 361,40
D4 - Strukturovaná kabeláž	14 796,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt: D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis: **D1_01_4g2-R33 - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ - Revize R33**

Místo: Praha
Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Datum: 16.09.2022
Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12,

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s. [doplnění]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

231 946,60

D	D0	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
111	K	1123-8935	5225 D_ZNCR PŘÍCHYTKA TYP DOBRMAN 25, D	ks	250,000	160,26	40 065,00 vlastní
			Nová položka				
			viz výkres číslo D1 01 4g2-02+03/R33		250,000		
			28+222				
			Dodávka a montáž podle TP pro požárně odolný systém:				
			příchytky = 36,87 Kč				
			kotva KPO = 41,99 Kč				
			závitová tyč nařezaná na 250mm = 39,86 Kč/8 = 4,98kč x				
			1,20index na práci = 5,98 Kč				
			vrtání otvorů pro kotvu s osazením kotvy podle URS 2022/2				
			položka 460932151 = 55,70 Kč				
			montáž příchytky podle URS 2022/2 pol 210021056 = 19,80				
			Kč				
			celemem: 160,26Kč				
112	K	1123-8628	SD 2_S DRŽÁK KABELŮ SKUPINOVÝ, D	ks	170,000	122,40	20 808,00 vlastní
			Nová položka				
			Dodávka a montáž podle TP pro požárně odolný systém:				
			Nákup v Sonepar:				
			držák = 42,60 Kč				
			šroub do betonu = 13,20 Kč				
			předvrtání 5 mm podle URS položka 460932131 = 46,80 Kč				
			montáž příchytky podle URS položka 210021056 = 19,80 Kč				
			celkem: 122,40 Kč				
			viz výkres číslo D1 01 4g2-02+03/R33		170		
			170			170,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
D D2			Elektrická požární signalizace EPS				46 361,40	
154	K	Pol401	Montáž ohni odolné příchytky samonosné, vč. šroubu a hmoždinky nebo šroubu do betonu Použitá pol č 154 z rozpočtu D1_01_4h3 viz výkres číslo D1 01 4g2-02+03/R33 2013+250+170	ks	2 433,000	9,20	22 383,60	vlastní
157	K	Pol485	Příchytka pro jednotlivý kabel průměru 14mm, P60-R (pro kabel 1-CHKE-V 2x2,5) Použitá pol č 157 z rozpočtu D1_01_4h3 viz výkres číslo D1 01 4g2-02+03/R33 470+1543	ks	2 013,000	4,40	8 857,20	vlastní
158	K	Pol405	Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-27/2008 Použitá pol č 158 z rozpočtu D1_01_4h3 viz výkres číslo D1 01 4g2-02+03/R33 2013+250+170	ks	2 433,000	1,40	3 406,20	vlastní
164	K	Pol232	Montáž kabelové lávky vč. příslušenství a montážního materiálu Použitá pol č 164 z rozpočtu D1_01_4h3 viz výkres číslo D1 01 4g2-02+03/R33 3+15	m	18,000	251,70	4 530,60	vlastní
165	K	Pol486	Kabelová lávka, bočnice minimálně 45mm, šíře 300mm, délka 3m, pozinkováno, trasa s funkční odolností 60 minut (stoupačky), vč. nutného instalačního materiálu a příslušenství Použitá pol č 165 z rozpočtu D1_01_4h3 Kompletní dodávka vč. nutného instalačního materiálu, kotev, úchytů, spojek apod viz výkres číslo D1 01 4g2-02+03/R33 3+15	m	18,000	399,10	7 183,80	vlastní
D D4			Strukturovaná kabeláž				14 796,10	
243	K	Pol253	Vývazování kabeláže ve žlabech Použitá pol č 243 z rozpočtu D1_01_4h1 viz výkres číslo D1 01 4g2-02+03/R33 95+18	m	113,000	13,70	1 548,10	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4g2-R33 - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ - Revize R33

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 16.09.2022

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

doplnění IMOS Brno, a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

231 946,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	61 157,50	21,00%	12 843,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

244 789,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4g2-R33 - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ - Revize R33

Místo: Praha

Datum: 16.09.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12,

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s., [doplnění]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

231 946,60

D0 - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ

170 789,10

D2 - Elektrická požární signalizace EPS

46 361,40

D4 - Strukturovaná kabeláž

14 796,10

SÓUPIS PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4g2-R33 - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ - Revize R33

Místo: Praha

Datum: 16.09.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12,

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s. doplnění

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

231 946,60

D	D0	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

170 789,10

111	K	1123-8935	5225 D_ZNCR PŘÍCHYTKA TYP DOBRMAN 25, D	ks	250,000	160,26	40 065,00	vlastní
-----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	---------

vv
vv
vv
vv

Nová položka
viz výkres číslo D1 01 4g2-02+03/R33
28+222
250,000
Dodávka a montáž podle TP pro požárně odolný systém:
přichytka = 36,87 Kč
kotva KPO = 41,99 Kč
závitová tyč napežaná na 250mm = 39,86 Kč/8 = 4,98kč x
1,20index na práci = 5,98 Kč
vrtání otvorů pro kotvu s osazením kolvy podle URS 2022/2
položka 460932151 = 55,70 Kč
montáž přichytky podle URS 2022/2 pol 210021056 = 19,80
Kč
celkem: 160,26Kč

112	K	1123-8628	SD 2_S DRŽÁK KABELŮ SKUPINOVÝ. D	ks	170,000	122,40	20 808,00	vlastní
-----	---	-----------	----------------------------------	----	---------	--------	-----------	---------

vv

Nová položka
Dodávka a montáž podle TP pro požárně odolný systém:
Nákup v Sonepar:
držák = 42,60 Kč
šroub do betonu = 13,20 Kč
předvrtání 5 mm podle URS položka 460932131 = 46,80 Kč
montáž přichytky podle URS položka 210021056 = 19,80 Kč
celkem: 122,40 Kč

viz výkres číslo D1 01 4g2-02+03/R33
170 170,000

D	D2	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

46 361,40

154	K	Pol401	Montáž ohniodolné přichytky samonosné, vč. šroubu a hmoždinky nebo šroubu do betonu	ks	2 433,000	9,20	22 383,60	vlastní
-----	---	--------	---	----	-----------	------	-----------	---------

vv
vv
vv
vv

Použita pol č 154 z rozpočtu D1_01_4h3
viz výkres číslo D1 01 4g2-02+03/R33
2013+250+170 2 433,000

157	K	Pol485	Přichytka pro jednotlivý kabel průměru 14mm, P60-R (pro kabel 1-CHKE-V 2x2,5)	ks	2 013,000	4,40	8 857,20	vlastní
-----	---	--------	---	----	-----------	------	----------	---------

vv
vv
vv
vv

Použita pol č 157 z rozpočtu D1_01_4h3
viz výkres číslo D1 01 4g2-02+03/R33
470+1543 2 013,000

158	K	Pol405	Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-27/2008	ks	2 433,000	1,40	3 406,20	vlastní
-----	---	--------	---	----	-----------	------	----------	---------

vv
vv
vv
vv

Použita pol č 158 z rozpočtu D1_01_4h3
viz výkres číslo D1 01 4g2-02+03/R33
2013+250+170 2 433,000

164	K	Pol232	Montáž kabelové lávky vč. příslušenství a montážního materiálu	m	18,000	251,70	4 530,60	vlastní
-----	---	--------	--	---	--------	--------	----------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Použita pol.č.164 z rozpočtu D1_01_4h3					
	VV		viz výkres číslo D1.01.4g2-02+03/R33					
	VV		2+15		18,000			
165	K	Pol486	Kabelová lávka, bočnice minimálně 45mm, šíře 300mm, délka 3m, pozinkováno, trasa s funkční odolností 60 minut (stoupačky), vč. nutného instalačního materiálu a příslušenství	m	18,000	399,10	7 183,80	vlastní
	VV		Použita pol č 165 z rozpočtu D1_01_4h3					
	VV		Kompletní dodávka vč. nutného instalačního materiálu, kolev, úchytů, spojek apod.					
	VV		viz výkres číslo D1.01.4g2-02+03/R33					
	VV		3+15		18,000			
D	D4		Strukturovaná kabeláž				14 796,10	
243	K	Pol253	Vyvozování kabeláže ve žlabech	m	113,000	13,70	1 548,10	vlastní
			Použita pol č 243 z rozpočtu D1_01_4h1					
	VV		viz výkres číslo D1 01 4g2-02+03/R33					
	VV		95+18		113,000			

[Redacted content]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4h3-R33 - Elektrická požární signalizace - Revize R33

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 27.09.2022

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

_____ doplnění IMOS Brno, a.s. _____

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

134 428,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	268 856,78	21,00%	56 459,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

190 888,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1 01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4h3-R33 - Elektrická požární signalizace - Revize R33

Místo:

Praha

Datum:

27.09.2022

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12,

Uchazeč:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	Zpracovatel:	MICHAEL EIBELT, doplňení IMOS Brno
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		134 428,39	
D1 - Evakuační rozhlas		134 428,39	
D2 - Závěs pro podhledové reproduktory ve 2.PP		28 005,78	
D3 - Závěs pro podhledové reproduktory v 1.PP		106 422,61	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							134 428,39	
D	D1		Evakuační rozhlas				134 428,39	
D	D2		Závěs pro podhledové reproduktory ve 2.PP				28 005,78	
182	K	Pol497	Montáž kompletního závěsu pro svod kabelu k podhledovému reproduktoru	ks	35,000	612,50	21 437,50	vlastní
183	K	Pol498	HL KSA8 - Úchytka pro svazek kabelů, 8mm	ks	420,000	9,61	4 036,20	vlastní
184	K	Pol499	HL ZKVM8 - Zarážecí kotva M8 mosazná	ks	35,000	8,81	308,35	vlastní
185	K	Pol500	HL ZT-M8-1 - Závítová tyč 8mm, délka 1m	ks	35,000	39,58	1 385,13	vlastní
186	K	Pol501	pokud by 1m závítová tyč nedostávala, bude nutné nahradit 3m závítovou tyčí a tu následně skrátkat na 1m	ks	35,000	23,96	838,60	vlastní
D	D3		Závěs pro podhledové reproduktory v 1.PP				106 422,61	
182	K	Pol497	Montáž kompletního závěsu pro svod kabelu k podhledovému reproduktoru	ks	133,000	612,50	81 462,50	vlastní
183	K	Pol498	HL KSA8 - Úchytka pro svazek kabelů, 8mm	ks	1 596,000	9,61	15 337,56	vlastní
184	K	Pol499	HL ZKVM8 - Zarážecí kotva M8 mosazná	ks	133,000	8,81	1 171,73	vlastní
185	K	Pol500	HL ZT-M8-1 - Závítová tyč 8mm, délka 1m	ks	133,000	39,58	5 264,14	vlastní
186	K	Pol501	HL ZT-M6-1 - Závítová tyč 6mm, délka 1m	ks	133,000	23,96	3 186,68	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4h1-R33 - Slaboproudá elektrotechnika - SK, STA, DT - Revize R33

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 16.09.2022

Zadavatel:

Institút klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257


Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				10 042,20
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		10 042,20	21,00%	2 108,86
DPH snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v	CZK	12 151,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4h1-R33 - Slaboproudá elektrotechnika - SK, STA, DT - Revize R33

Místo: Praha

Datum: 16.09.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrščíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód řízení - F033

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 042,20

D4 - Strukturovaná kabeláž

10 042,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4h1-R33 - Slaboproudá elektrotechnika - SK, STA, DT - Revize R33

Místo: Praha

Datum: 16.09.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: [REDACTED]


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 042,20

D	D4	Strukturovaná kabeláž						
241	K	Pol251	Montáž kabelového žlabu perforovaného 60/300 vč. příslušenství a montážního materiálu, požární odolnost 60 minut	m	21,000	274,60	5 766,60	vlastní
242	K	Pol252	Kabelový žlab neperforovaný 60/300, kompletní - včetně příslušenství, konzol, závěsů, spojek, tvarovek apod., , požární odolnost 60 minut	m	21,000	203,60	4 275,60	vlastní

10 042,20



Vyjádření TDI:

Revize R33 je úpravou koordinačních výkresů 3. PP a 2. PP. Tato úprava odstraňuje nedostatky v původních koordinačních výkresech 3. PP a 2. PP.

Navýšení cen jednotlivých objektů podle revize R33 je vyvolané v plné výši ceny změnového listu chybou projektové dokumentace.



koordinátor TZB
za Správce stavby INVIN s.r.o.

