

Dodatek č. 5
ke Smlouvě o dílo č.j. NPU-440/91639/2019

který uzavřeli

na straně jedné: **Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**
IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený ředitelem Územní památkové správy na Sychrově PhDr. Milošem Kadlecem
bankovní spojení:
pro úhradu způsobilých výdajů - účet č. 59636011/0710 vedený u ČNB
pro úhradu nezpůsobilých výdajů - účet č. 400004-60039011/0710 vedený u ČNB

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Společnost pro opravu Kunětické hory**
sídlo: Vídeňská 127, 619 00 Brno
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

Společník 1:
ARCHATT, s.r.o.
Sídlo: Branky 291/16, 664 49 Ostopovice
IČO: 469 60 180
DIČ: CZ46960180
zastoupen: [REDAKCE], jednatel
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6214

Společník 2:
LOUČKA Pardubice s.r.o.
Sídlo: Legionářská 573, Rosice, 533 51 Pardubice
IČO: 455 37 453
DIČ: CZ45537453
zastoupen: [REDAKCE], jednatel
zapsaný v obchodním v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1706

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 22.11.2019 Smlouvu o dílo č.j. NPU-440/91639/2019 ohledně díla „**Kunětická hora - divadlo na hradě i v podhradí**“, která byla měněna dodatky č. 1 až č. 4 (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 26.11.2019; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 21.12.2021; dodatek č. 2 nabyl účinnosti dne 15.3.2022; dodatek č. 3 nabyl účinnosti dne 13.5.2022; dodatek č. 4 nabyl účinnosti dne 6.12.2022.

B.

Smluvní strany se v souladu s článkem V. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, přičemž se jedná o změny, které jsou buď:

- změnami v režimu de minimis (§ 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek), nebo
- dodatečnými stavebními pracemi nezbytnými k dokončení díla (§ 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek), nebo
- změnami, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel při zadání zakázky nepředvídal, ačkoliv jednal s náležitou péčí (§ 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek).

Dané změny jsou podrobně popsány ve Změnových listech ZL 17 až ZL 26, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 5.

Celková hodnota tzv. méněprací a víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, činí:

- vícepráce (kladná hodnota změny): 1 109 980,48 Kč bez DPH,
- méněpráce (záporná hodnota změny): -543 106,71 Kč bez DPH.

Tímto dodatkem dochází k navýšení Celkové ceny díla o 566 873,77 Kč bez DPH.

C.

Z důvodů shora uvedených objednatel a zhotovitel mění Smlouvu o dílo takto:

a) v článku II. Smlouvy o dílo se za bod 2.2d. doplňuje nový bod 2.2e., který zní takto:

„2.2e. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 5 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b) stávající znění bodu 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„4.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 62 095 022,34 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Informace k ochraně osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 je příloha č. 1: Změnové listy ZL 17 až ZL 26.

Na Sychrově dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
ředitel Územní památkové správy na Sychrově
Národní památkový ústav, státní příspěvková
organizace

.....
[redacted]
jednatel ARCHATT, s.r.o.

.....
[redacted]
jednatel LOUČKA Pardubice s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST

Kunětická hora - divadlo na hradě i v podhradí		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0013244	číslo ZL: ZL 17
smlouva:	čj. NPÚ-440/91639/2019, ev.č. 4014H1190009 zn. KH ze dne 22.11.2019	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Společnost pro opravu Kunětické hory (ARCHATT, s.r.o. a Loučka Pardubice s.r.o.)	

název ZL:	ZL- 17 Výroba a montáž konstrukce TR/5 - rozdíly v hmotnosti		
dotčené st. objekty:	SO 01		

předmět změny:
Oprava výpočtu hmotnosti prvku TR/5 . Výrobek byl technologicky upraven na základě projednání s investorem a stavbou.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Jedná se o uvedení do souladu propočtu uvedený v rozpočtech stavby. V popisu položky 133 rozpočtu SO 01 uvedeno 24 ks po 28 kg pro výpočet ceny uvedeno 6 ks po 28 kg. Změna řešena na základě požadavku investora a stavby.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Tento stav byl zjištěn při ověřování výměr a počtů před zahájením výroby a montáže

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatné zadání : Jedná se o zvýšení rozsahu prováděných prací z titulu náleзовých situací. Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst.6 , samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst.6. Předpokládá se , že změna generuje další způsobilé výdaje do limitu RoDP

záporná hodnota změny	bez DPH	-69 629,84	Kč
	21%DPH	-14 622,27	Kč
	celkem	-84 252,11	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	205 573,80	Kč
	21%DPH	43 170,50	Kč
	celkem	248 744,30	Kč
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny	bez DPH	135 943,96	Kč
	21%DPH	28 548,23	Kč
	celkem	164 492,19	Kč
vliv na termín dokončení: Změna nemá vliv na termín dokončení.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			

vyjádření AD:
Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný skutečný stav a umožnil dokončit dílo, zkolaudovat a uvést do provozu. Se změnou souhlasí

vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.

vyjádření objednatele:
Rozsah prací je nezbytný k dalšímu průběhu a dokončení díla. Bez realizace změny nebude možné akci realizovat v celém rozsahu a zkolaudovat. Objednatel souhlasí s realizací změny.

vyjádření orgánů památkové péče:
Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí a trvá na navrženém postupu a změně.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet

za zhotovitele:		23. 11. 2022
za AD:		23. 11. 2022
za KÚ PK, OPP		23. 11. 2022
za TDI:		23. 11. 2022
za objednatele:		23. 11. 2022
ostatní:		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2019.1	Kunětická Hora - Divadlo na hradě i v podhradí
Objekt:	17	Výroba a montáž konstrukce TR/5 - Rozdíly v hmotnosti
Rozpočet:	17.1	MNP Výroba a montáž konstrukce TR/5 - Rozdíly v hmotnosti

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-65 404,08
MON			0,00
Vedlejší náklady			-4 225,76
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-69 629,84

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-69 629,84 CZK
Základní DPH	21 %	-14 622,27 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	-84 252,11 CZK
--------------------------	-----------------------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767.1	MNP Konstrukce zámečnické	PSV			-65 404,08	93,9
VN	Vedlejší náklady	VN			-4 225,76	6,1
Cena celkem					-69 629,84	100,0

Položkový rozpočet

S:	2019.1	Kunětická Hora - Divadlo na hradě i v podhradí
O:	17	Výroba a montáž konstrukce TR/5 - Rozdíly v hmotnosti
R:	17.1	MNP Výroba a montáž konstrukce TR/5 - Rozdíly v hmotnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767.1		MNP Konstrukce zámečnické				-65 404,08
1	767995104R00.	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg SO.01 D.1.1-pol.133	kg	-168,00000	380,00	-63 840,00
		Ocelové kotvení pro TR/5 ocelové kotvení 24 kusů, 1 kus				
		28ka : 28*6 :				
		-168		-168,00000		
2	998767202R00.	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m SO.01 D.1.1-pol.139	%	-638,40000	2,45	-1 564,08
Díl: VN		Vedlejší náklady				-4 225,76
3	005121010R.	GZS-Vybudování zařízení staveniště SO.01 00-pol.1	Soubor	0,00461	-65 404,08	-301,51
		cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN :		0,00461		
		193946.34/42070269.17				
4	005121020R.	GZS-Provoz zařízení staveniště SO.01 00-pol.2	Soubor	0,00922	-65 404,08	-603,03
		cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN :		0,00922		
		387892.69/42070269.17				
5	005121030R.	GZS-Odstranění zařízení staveniště SO.01 00-pol.3	Soubor	0,00461	-65 404,08	-301,51
		cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN :		0,00461		
		193946.34/42070269.17				
6	005122R.	Provozní vlivy SO.01 00-pol.4	Soubor	0,01844	-65 404,08	-1 206,05
		cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN :		0,01844		
		775785.37/42070269.17				
7	005123R.	Územní vlivy SO.01 00-pol.5	Soubor	0,01851	-65 404,08	-1 210,63
		cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN :		0,01851		
		778785.37/42070269.17				
8	005124010R.	Koordinační činnost a součinnost zhotovitele k úspěšnému předání a zkolaudování díla SO.01 00-pol.6	Soubor	0,00922	-65 404,08	-603,03
		cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN :		0,00922		
		387892.69/42070269.17				

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2019.1	Kunětická Hora - Divadlo na hradě i v podhradí
Objekt:	17	Výroba a montáž konstrukce TR/5 - Rozdíly v hmotnosti
Rozpočet:	17.2	VCP Výroba a montáž konstrukce TR/5 - Rozdíly v hmotnosti

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			193 097,76
MON			0,00
Vedlejší náklady			12 476,04
Ostatní náklady			0,00
Celkem			205 573,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	205 573,80 CZK
Základní DPH	21 %	43 170,50 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	248 744,30 CZK
--------------------------	-----------------------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767.2	VCP Konstrukce zámečnické	PSV			193 097,76	93,9
VN	Vedlejší náklady	VN			12 476,04	6,1
Cena celkem					205 573,80	100,0

Položkový rozpočet

S:	2019.1	Kunětická Hora - Divadlo na hradě i v podhradí
O:	17	Výroba a montáž konstrukce TR/5 - Rozdíly v hmotnosti
R:	17.2	VCP Výroba a montáž konstrukce TR/5 - Rozdíly v hmotnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767.2		VCP Konstrukce zámečnické				193 097,76
1	767995104R00..	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg SO.01 D.1.1-pol.133 Ocelové kotvení pro TR/5 ocelové kotvení 4 kusy, 1 kus 124ka : : v PD tl. plechu 12 mm. Nově tl. plechu 8 mm : 124*4	kg	496,00000	380,00	188 480,00
				496,00000		
2	998767202R00..	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m SO.01 D.1.1-pol.139	%	1 884,80000	2,45	4 617,76
Díl: VN		Vedlejší náklady				12 476,04
3	005121010R.	GZS-Vybudování zařízení staveniště SO.01 00-pol.1 cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN : 193946.34/42070269.17	Soubor	0,00461	193 097,76	890,18
				0,00461		
4	005121020R.	GZS-Provoz zařízení staveniště SO.01 00-pol.2 cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN : 387892.69/42070269.17	Soubor	0,00922	193 097,76	1 780,36
				0,00922		
5	005121030R.	GZS-Odstranění zařízení staveniště SO.01 00-pol.3 cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN : 193946.34/42070269.17	Soubor	0,00461	193 097,76	890,18
				0,00461		
6	005122R.	Provozní vlivy SO.01 00-pol.4 cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN : 775785.37/42070269.17	Soubor	0,01844	193 097,76	3 560,72
				0,01844		
7	005123R.	Územní vlivy SO.01 00-pol.5 cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN : 778785.37/42070269.17	Soubor	0,01851	193 097,76	3 574,24
				0,01851		
8	005124010R.	Koordinační činnost a součinnost zhotovitele k úspěšnému předání a zkolaudování díla SO.01 00-pol.6 cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN : 387892.69/42070269.17	Soubor	0,00922	193 097,76	1 780,36
				0,00922		

ZMĚNOVÝ LIST

Kunětická hora - divadlo na hradě i v podhradí		
reg.č.projektu:	CZ.05.3.33/0.0/0.0/16_036/0013244	číslo ZL: ZL 18
smlouva:	čj. NPÚ-440/91639/2019, ev.č. 4014H1190009 zn. KH ze dne 22.11.2019	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Společnost pro opravu Kunětické hory (ARCHATT, s.r.o. a Loučka Pardubice s.r.o.)	


název ZL:	ZL- 18 Dozdívka parapetů okenic na schodišti		
dotčené st.	SO 01		
objekty:			

předmět změny: Dozdění a oplechování parapetů nových okenic na schodišti dle PD změny
zdůvodnění nezbytnosti změny: Změna je nutná pro doplnění ochrany interiéru divadla proti zatékání srážkové vody do interiéru.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Změna souvisí s novými okenicemi na schodišti. Bez realizace by došlo k nevratné degradaci instalovaných nových prvků exteriéru stavby.
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatné zadání : Jedná se o zvýšení rozsahu prováděných prací z titulu náleзовých situací. Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst.5 , samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst.5. Předpokládá se , že změna generuje další způsobilé výdaje do limitu RoDP

záporná hodnota změny	bez DPH		Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	88 299,30	Kč
	21%DPH	18 542,85	Kč
	celkem	106 842,15	Kč
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny	bez DPH	88 299,30	Kč
	21%DPH	18 542,85	Kč
	celkem	106 842,15	Kč
vliv na termín dokončení:			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			

<

za zhotovitele:
za AD:
za KÚ PK, OPP
za TDI:
za objednatele:
ostatní:



23. 11. 2022
23. 11. 2022
23. 11. 2022
23. 11. 2022
23. 11. 2022
23. 11. 2022

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2019.1	Kunětická Hora - Divadlo na hradě i v podhradí	
Objekt:	18	Dozdívka parapetu u okenice na schodišti	
Rozpočet:	18.1	Dozdívka parapetu u okenice na schodišti	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			20 555,02
PSV			62 385,49
MON			0,00
Vedlejší náklady			5 358,79
Ostatní náklady			0,00
Celkem			88 299,30
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	88 299,30 CZK	
Základní DPH	21 %	18 542,85 CZK	
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			106 842,15 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			12 682,56	14,4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			728,89	0,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 143,57	8,1
764	Konstrukce klempířské	PSV			56 012,93	63,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 585,75	4,1
783	Nátěry	PSV			2 786,81	3,2
VN	Vedlejší náklady	VN			5 358,79	6,1
Cena celkem					88 299,30	100,0

Položkový rozpočet

S:	2019.1	Kunětická Hora - Divadlo na hradě i v podhradí
O:	18	Dozdívka parapetu u okenice na schodišti
R:	18.1	Dozdívka parapetu u okenice na schodišti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				12 682,56
1	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 SO.01 D.1.1-pol.2	m3	1,98165	6 400,00	12 682,56
		spodní okno : 1*2,3*0,43*1,1		1,08790		
		horní okno : 2,5*1,3*0,25*1,1		0,89375		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				728,89
2	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 SO.02 002-pol. 33	m3	0,18915	3 853,50	728,89
		spodní okno : 1,3*2,35*0,03		0,09165		
		horní okno : 1,3*2,5*0,03		0,09750		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 143,57
3	999281111R00.	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m SO.01 D.1.1-pol.71	t	4,12923	1 730,00	7 143,57
Díl: 764		Konstrukce klempířské				56 012,93
4	764 02	D+M Kotvicí lišta měděná 24/6	m	5,20000	3 545,00	18 434,00
		spodní okno : 2,5		2,50000		
		horní okno : 2,7		2,70000		
5	764.410280R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pb, rš 530 mm	m	5,20000	7 000,00	36 400,00
		spodní okno : 2,5		2,50000		
		horní okno : 2,7		2,70000		
6	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m RTS	%	548,34000	2,15	1 178,93
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				3 585,75
7	767 01	Demontáž mříže	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
8	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m SO.01 D.1.1-pol. 139	%	35,00000	2,45	85,75
Díl: 783		Nátěry				2 786,81
9	783897131R00	Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý Sikagard 2x RTS	m2	6,30500	442,00	2 786,81
		spodní okno : 1,3*2,35		3,05500		
		horní okno : 1,3*2,5		3,25000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 358,79
10	005121010R.	GZS-Vybudování zařízení staveniště SO.01 00-pol.1	Soubor	0,00461	82 940,51	382,36
		cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN : 193946.34/42070269.17		0,00461		
11	005121020R.	GZS-Provoz zařízení staveniště SO.01 00-pol.2	Soubor	0,00922	82 940,51	764,71
		cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN : 387892.69/42070269.17		0,00922		
12	005121030R.	GZS-Odstranění zařízení staveniště SO.01 00-pol.3	Soubor	0,00461	82 940,51	382,36
		cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN : 193946.34/42070269.17		0,00461		
13	005122R.	Provozní vlivy SO.01 00-pol.4	Soubor	0,01844	82 940,51	1 529,42
		cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN : 775785.37/42070269.17		0,01844		
14	005123R.	Územní vlivy SO.01 00-pol.5	Soubor	0,01851	82 940,51	1 535,23
		cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN : 775785.37/42070269.17		0,01851		
15	005124010R.	Koordináční činnost a součinnost zhotovitele k úspěšnému předání a zkolaudování díla SO.01 00-pol.6	Soubor	0,00922	82 940,51	764,71
		cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN : 387892.69/42070269.17		0,00922		

ZMĚNOVÝ LIST

Kunětická hora - divadlo na hradě i v podhradí		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0013244	číslo ZL:
smlouva:	čj. NPÚ-440/91639/2019, ev.č. 4014H1190009 zn. KH ze dne 22.11.2019	ZL 19
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Společnost pro opravu Kunětické hory (ARCHATT, s.r.o. a Loučka Pardubice s.r.o.)	

název ZL:	ZL- 19 Změna použitého řeziva , změna druhu skel , okapničky		
dotčené st.	SO 01		
objekty:			

předmět změny:
Záměna dřeva ze smrkového na dubové , změna druhu skla z hladkého na válcované , měděné okapničky

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Změna druhu dřeva vzhledem k složitým klimatickým podmínkám a obtížnosti údržby nátěrů oken , skla na přání OPP , okapničky z důvodu povětrnostních vlivů k ochraně dřeva

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Tento stav konstrukcí nemohl být při zpracování PD zjištěn.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatné zadání : Jedná se o zvýšení rozsahu prováděných prací z titulu náleзовých situací. Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst.4 , samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst.4. Předpokládá se , že změna generuje další **způsobilé** výdaje do limitu RoDP

záporná hodnota změny	bez DPH		Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	102 948,14	Kč
	21%DPH	21 619,11	Kč
	celkem	124 567,25	Kč
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny	bez DPH	102 948,14	Kč
	21%DPH	21 619,11	Kč
	celkem	124 567,25	Kč
vliv na termín dokončení:			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			

vyjádření AD:
Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav hloubkovým průzkumem a umožnil dokončit dílo, zkolaudovat a uvést do provozu. Se změnou souhlasí

vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.

vyjádření objednatele:
Rozsah prací je nezbytný k dalšímu průběhu a dokončení díla. Bez realizace změny nebude možné akci realizovat v celém rozsahu a zkolaudovat. Objednatel souhlasí s realizací změny.

vyjádření orgánů památkové péče:
Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí a trvá na navrženém postupu a změně.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet

za zhotovitele:		11. 2022
za AD:		23. 11. 2022
za KÚ PK, OPP		23. 11. 2022
za TDI:		23. 11. 2022
za objednatele:		23. 11. 2022
ostatní:		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2019.1	Kunětická Hora - Divadlo na hradě i v podhradí	
Objekt:	19	Navýšení ceny truhlářských výrobků	
Rozpočet:	19.1	Navýšení ceny truhlářských výrobků	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			96 700,33
MON			0,00
Vedlejší náklady			6 247,81
Ostatní náklady			0,00
Celkem			102 948,14
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	102 948,14 CZK	
Základní DPH	21 %	21 619,11 CZK	
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			124 567,25 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			39 838,50	38,7
766	Konstrukce truhlářské	PSV			13 597,60	13,2
766.1	Změna druhu skla místo hladkého válcované	PSV			7 455,25	7,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			35 808,98	34,8
VN	Vedlejší náklady	VN			6 247,81	6,1
Cena celkem					102 948,14	100,0

Položkový rozpočet

S:	2019.1	Kunětická Hora - Divadlo na hradě i v podhradí
O:	19	Navýšení ceny truhlářských výrobků
R:	19.1	Navýšení ceny truhlářských výrobků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				39 838,50
1	764 .1	D+M měděná okapnička RŠ 75mm, dl. 0,5m	kus	26,00000	1 500,00	39 000,00
2	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m RTS	%	390,00000	2,15	838,50
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				13 597,60
3	766.01	Změna materiálu truhlářského výrobku-místo smrku bude dub	m3	0,60536	22 000,00	13 317,92
Okno velké-5 kusů :						
rám : 0,04*0,08*1,9*1,15*5				0,03496		
0,04*0,04*1,4*1,15*5				0,01288		
0,18*0,04*1,9*1,15*5				0,07866		
0,18*0,04*1,3*1,15*5				0,05382		
křídla : 0,06*0,06*1,85*4*1,15*5				0,15318		
0,06*0,06*0,52*12*1,15*5				0,12917		
Mezisoučet				0,46267		
Okno malé - 6 kusů :						
rám : 0,04*0,08*0,6*2*1,15*6				0,02650		
0,04*0,08*1*2*1,15*6				0,04416		
křídla : 0,06*0,06*0,55*2*1,15*6				0,02732		
0,06*0,06*0,9*2*1,15*6				0,04471		
Mezisoučet				0,14269		
4	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m SOD , SO 01.D.1.1-pol. 131	%	133,17920	2,10	279,68
Díl: 766.1		Změna druhu skla místo hladkého válcované				7 455,25
5	766.1 1	Změna druhu skla, místo hladkého bude válcované sklo	m2	13,55500	550,00	7 455,25
55x120 10ks : 0,55*1,2*10				6,60000		
55x52 10ks : 0,55*0,52*10				2,86000		
65x105 6ks : 0,65*1,05*6				4,09500		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				35 808,98
6	767.17	Ozdobná mříž v okně vedle vstupních vrat VCP 12-pol. 18	m2	3,05450	11 443,00	34 952,64
Jedná se o obdélníkovou ozdobnou mříž vyrobenou z kovových profilů čtvercového a obdélníkového průřezu doplněných kovovými ozdobami. : 1.49*2.05 Mříž navrhujeme zdemontovat (z důvodu výměny okna) , očistit , natřít a namontovat zpět. : Cena dle SOD - SO 01 D.1.1. - pol.134 - 8.243 Kč : Montáž a demontáž: 3.200 Kč :				3,05450		
7	998767202R00.	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m SOD SO 01 - D.1.1. - pol.139	%	349,52640	2,45	856,34
Díl: VN		Vedlejší náklady				6 247,81
8	005121010R.	GZS-Vybudování zařízení staveniště SO.01 00-pol.1	Soubor	0,00461	96 700,33	445,79
cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN : 193946,34/42070269,17				0,00461		
9	005121020R.	GZS-Provoz zařízení staveniště SO.01 00-pol.2	Soubor	0,00922	96 700,33	891,58
cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN : 387892,69/42070269,17				0,00922		
10	005121030R.	GZS-Odstranění zařízení staveniště SO.01 00-pol.3	Soubor	0,00461	96 700,33	445,79
cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN : 193946,34/42070269,17				0,00461		
11	005122R.	Provozní vlivy SO.01 00-pol.4	Soubor	0,01844	96 700,33	1 783,15
cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN : 775785,37/42070269,17				0,01844		

Položkový rozpočet

S:	2019.1	Kunětická Hora - Divadlo na hradě i v podhradí
O:	19	Navýšení ceny truhlářských výrobků
R:	19.1	Navýšení ceny truhlářských výrobků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	005123R.	Územní vlivy SO.01 00-pol.5	Soubor	0,01851	96 700,33	1 789,92
		cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN : 778785.37/42070269,17		0,01851		
13	005124010R.	Koordinační činnost a součinnost zhotovitele k úspěšnému předání a zkolaudování díla SO.01 00-pol.6	Soubor	0,00922	96 700,33	891,58
		cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN : 387892.69/42070269,17		0,00922		

ZMĚNOVÝ LIST

Kunětická hora - divadlo na hradě i v podhradí		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0013244	číslo ZL: ZL 20
smlouva:	čj. NPÚ-440/91639/2019, ev.č. 4014H1190009 zn. KH ze dne 22.11.2019	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Společnost pro opravu Kunětické hory (ARCHATT, s.r.o. a Loučka Pardubice s.r.o.)	

název ZL:	ZL- 20 izolace klenby sklepa na nádvoří		
dotčené st.	SO 01		
objekty:			

předmět změny: Provedení izolace proti vodě nad klenbou na nádvoří.
zdůvodnění nezbytnosti změny: Klenbu sklepa pod nádvořím je nutno ochránit proti zemní vlhkosti z důvodu ochrany expozice ve sklepení.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Tento stav konstrukci nemohl být při zpracování PD zjištěn.
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatné zadání : Jedná se o zvýšení rozsahu prováděných prací z titulu náleзовých situací. Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst.5 , samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst.5. Předpokládá se , že změna generuje další způsobilé výdaje do limitu RoDP

záporná hodnota změny	bez DPH		Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	57 489,34	Kč
	21%DPH	12 072,76	Kč
	celkem	69 562,10	Kč
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny	bez DPH	57 489,34	Kč
	21%DPH	12 072,76	Kč
	celkem	69 562,10	Kč
vliv na termín dokončení:			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			

vyjádření AD: Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav hloubkovým průzkumem a umožnil dokončit dílo, zkolaudovat a uvést do provozu. Se změnou souhlasí
vyjádření TDI: TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.
vyjádření objednatele: Rozsah prací je nezbytný k dalšímu průběhu a dokončení díla. Bez realizace změny nebude možné akci realizovat v celém rozsahu a zkolaudovat. Objednatel souhlasí s realizací změny.
vyjádření orgánů památkové péče: Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí a trvá na navrženém postupu a změně.
další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet

za zhotovitele:	Ing. Jan Všecká
za AD:	Ing. arch. Tomáš Šantavý
za KÚ PK, OPP	Ing. Milan Mariánek
za TDI:	Ing. Jaromír Kucián
za objednatele:	Mgr. Ota Minařík
ostatní:	



Datum:	23. 11. 2022
Datum:	23. 11. 2022
Datum:	23. 11. 2022
Datum:	23. 11. 2022
Datum:	23. 11. 2022
Datum:	

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2019.1	Kunětická Hora - Divadlo na hradě i v podhradí	
Objekt:	20	Izolace klenby sklepa pod nádvořím	
Rozpočet:	1	Izolace klenby sklepa pod nádvořím	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			30 403,13
PSV			23 597,25
MON			0,00
Vedlejší náklady			3 488,96
Ostatní náklady			0,00
Celkem			57 489,34
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	57 489,34 CZK	
Základní DPH	21 %	12 072,76 CZK	
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			69 562,10 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			9 091,34	15,8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 315,55	4,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			10 151,99	17,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 844,25	15,4
711	Izolace proti vodě	PSV			23 597,25	41,0
VN	Vedlejší náklady	VN			3 488,96	6,1
Cena celkem					57 489,34	100,0

Položkový rozpočet

S:	2019.1	Kunětická Hora - Divadlo na hradě i v podhradí
O:	20	Izolace klenby sklepa pod nádvořím
R:	1	Izolace klenby sklepa pod nádvořím

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				9 091,34
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 SO.02 001 - pol.7 bourání : 9,6*(4+0,5)/2*0,1	m3	2,16000	1 281,00	2 766,96
2	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m SO.02 001 - pol. 10 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,16000	m3	2,16000	250,90	541,94
3	162201210R00	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1- 4 SO.02 001 - pol. 11 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,16000*2	m3	4,32000	222,00	959,04
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m SO.02 001 - pol.8 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,16000	m3	2,16000	277,70	599,83
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km SO.02 001 - pol.9 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,16000*20	m3	43,20000	21,80	941,76
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m SO.02 001 - pol.12 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,16000	m3	2,16000	17,10	36,94
7	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu SO.02 - 004. pol.6 (10,4+5)*(0,3*0,3-3,14*0,0625^2)	m3	1,19711	852,00	1 019,94
8	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny SO.02 - 004. pol.7 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,19711	m3	1,19711	505,00	604,54
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 SO.02 001 - pol.13 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,16000	m3	2,16000	364,00	786,24
10	58344169R	Štěrkodrtě frakce 0-32 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,19711*1,6	t	1,91538	435,50	834,15
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				2 315,55
11	211531111.	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm VCP, ZL 1.2.Odvhlčení objektu-pol.č. 23 (10,4+5)*(0,3*0,3-3,14*0,0625^2)	m3	1,19711	1 165,00	1 394,63
12	21275521R	Trativody z drenážních trubek plastových D 125 mm bez lože - zvrchu perforované - novodur ZL1.2.Odvhlčení objektu-pol.č. 24 10,4+5	m	15,40000	59,80	920,92
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				10 151,99
13	631313621R00.	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25. SO.02 002-pol.34 9,6*(4+0,5)/2*0,1*1,1 0,3*0,05*5	m3	2,45100	3 555,85	8 715,39
14	631361921RT0.	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 150/150 SO.02 002-pol.36 (10,4*(4+0,5)/2)*1,35*1,15*1/1000 Mezisoučet	t	0,03633	39 543,00	1 436,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 844,25
15	999281105R00.	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m SO.02 001 - pol.67	t	13,49855	655,20	8 844,25
Díl: 711		Izolace proti vodě				23 597,25
16	711823111RT2	Položení nopové fólie vodorovně včetně dodávky fólie DELTA NB Noppenbahn RTS	m2	23,76000	127,00	3 017,52

Položkový rozpočet

S:	2019.1	Kunětická Hora - Divadlo na hradě i v podhradí
O:	20	Izolace klenby sklepa pod nádvořím
R:	1	Izolace klenby sklepa pod nádvořím

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		nádvoří : 9,6*(4+0,5)/2*1,1		23,76000		
17	289970111R00	Vrstva geotextilie polypropylén, 300 g/m2 SO.02 002 - pol.60	m2	37,16000	108,67	4 038,18
		drenáž : (10,4+3)*1		13,40000		
		nádvoří : 9,6*(4+0,5)/2*1,1		23,76000		
18	711140031RA0	Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 1 xpenetrace izolačním asfaltovým lakem 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl 4 mm vložka polvester SO.02 002-Pol.68	m2	23,76000	683,55	16 241,15
		nádvoří : 9,6*(4+0,5)/2*1,1		23,76000		
19	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m SO.02 002 - pol.71	t	0,30275	992,25	300,40
Díl: VN Vedlejší náklady						3 488,96
20	005121010R.	GZS-Vybudování zařízení staveniště SO.01 00-pol.1	Soubor	0,00461	54 000,38	248,94
		cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN : 193946,34/42070269,17		0,00461		
21	005121020R.	GZS-Provoz zařízení staveniště SO.01 00-pol.2	Soubor	0,00922	54 000,38	497,88
		cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN : 387892,69/42070269,17		0,00922		
22	005121030R.	GZS-Odstranění zařízení staveniště SO.01 00-pol.3	Soubor	0,00461	54 000,38	248,94
		cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN : 193946,34/42070269,17		0,00461		
23	005122R.	Provozní vlivy SO.01 00-pol.4	Soubor	0,01844	54 000,38	995,77
		cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN : 775785,37/42070269,17		0,01844		
24	005123R.	Územní vlivy SO.01 00-pol.5	Soubor	0,01851	54 000,38	999,55
		cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN : 778785,37/42070269,17		0,01851		
25	005124010R.	Koordinační činnost a součinnost zhotovitele k úspěšnému předání a zkolaudování díla SO.01 00-pol.6	Soubor	0,00922	54 000,38	497,88
		cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN : 387892,69/42070269,17		0,00922		

ZMĚNOVÝ LIST

Kunětická hora - divadlo na hradě i v podhradí			
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0013244		ZL 21
smlouva:	č. NPÚ-440/91639/2019, ev.č. 4014H1190009 zn. KH ze dne 22.11.2019		
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	Společnost pro opravu Kunětické hory (ARCHATT, s.r.o. a Loučka Pardubice s.r.o.)		
název ZL: ZL- 22 Dřevěné prvky			
dotčené st. objekty:	SO 01		

předmět změny:
Nutnost výroby a osazení krytu přívodu elektrorozvodů z podlahy m.č.0.06 a rozvaděčem v m.č.1.07 a dále dřevěná podlaha na polštářích v rozvodně elektro m.č.0.10

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Přívod elektro do rozvaděče je nutno ochránit před poškozením a stykem s návštěvníky a podlaha není v PD

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Tento stav konstrukcí nemohl být při zpracování PD zjištěn.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatné zadání : Jedná se o zvýšení rozsahu prováděných prací z titulu náleзовých situací. Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst.5 , samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst.5. Předpokládá se , že změna generuje další způsobilé výdaje do limitu RoDP

záporná hodnota změny	bez DPH		Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	56 929,32	Kč
	21%DPH	11 955,16	Kč
	celkem	68 884,48	Kč
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny	bez DPH	56 929,32	Kč
	21%DPH	11 955,16	Kč
	celkem	68 884,48	Kč
vliv na termín dokončení: VCP nemá vliv na termín dokončení			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			

vyjádření AD:
Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav hloubkovým průzkumem a umožnil dokončit dílo, zkolaudovat a uvést do provozu. Se změnou souhlasí

vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.

vyjádření objednatele:
Rozsah prací je nezbytný k dalšímu průběhu a dokončení díla. Bez realizace změny nebude možné akci realizovat v celém rozsahu a zkolaudovat. Objednatel souhlasí s realizací změny.

vyjádření orgánů památkové péče:
Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí a trvá na navrženém postupu a změně.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet

za zhotovitele:		Datum: 23.11.2022
za AD:		Datum: 23.11.2022
za KÚ PK, OPP		Datum: 23.11.2022
za TDI:		Datum: 23.11.2022
za objednatele:		Datum: 23.11.2022
ostatní:		Datum:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2019.1** **Kunětická Hora - Divadlo na hradě i v podhradí**

Objekt: **21** **Dřevěné prvky**

Rozpočet: **1** **Dřevěné prvky**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 036,53
PSV			51 437,81
MON			0,00
Vedlejší náklady			3 454,98
Ostatní náklady			0,00
Celkem			56 929,32

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	56 929,32 CZK
Základní DPH	21 %	11 955,16 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **68 884,48** CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 052,87	1,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			983,66	1,7
762	Konstrukce tesařské	PSV			398,02	0,7
766	Konstrukce truhlářské	PSV			51 039,79	89,7
VN	Vedlejší náklady	VN			3 454,98	6,1
Cena celkem					56 929,32	100,0

Položkový rozpočet

S:	2019.1	Kunětická Hora - Divadlo na hradě i v podhradí
O:	21	Dřevěné prvky
R:	1	Dřevěné prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				1 052,87
1	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštění v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním SOD, SO02 004-pol.8	m3	0,49500	705,00	348,98
		0.10 : 1,98*0,25		0,49500		
2	583324831R	Kamenivo těžené 4/8 RTS	t	0,89100	790,00	703,89
		1,98*0,25*1,8		0,89100		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				983,66
3	999281111R00.	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m SO01-pol.71	t	0,89100	1 104,00	983,66
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,4,6,7,8,9,10,14,19,20,23,30,40,41,43,45,47,48,51, :				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				398,02
4	762526110RT2	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm včetně dodávky řeziva, polštáře 80 x 50 mm RTS	m2	1,98000	196,00	388,08
5	998762102R00.	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m SO01, pol.88	t	0,00705	1 410,00	9,94
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 61,62,63,64,65,66,68,69,71,72,73,74,75, :				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				51 039,79
6	766.01	Obložení stupačky elektro výška 8,5m + 5,5 m š. 0,9m	kus	1,00000	39 100,00	39 100,00
7	766.02	Podlaha místnosti 0.10 vč. dub roštu tl. 50mm	m2	1,98000	5 500,00	10 890,00
8	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m SOD , SO 01.D.1.1-pol. 131	%	499,90000	2,10	1 049,79
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 454,98
9	005121010R.	GZS-Vybudování zařízení staveniště SO.01 00-pol.1	Soubor	0,00461	53 474,34	246,52
		cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN : 193946.34/42070269.17		0,00461		
10	005121020R.	GZS-Provoz zařízení staveniště SO.01 00-pol.2	Soubor	0,00922	53 474,34	493,03
		cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN : 387892.69/42070269.17		0,00922		
11	005121030R.	GZS-Odstranění zařízení staveniště SO.01 00-pol.3	Soubor	0,00461	53 474,34	246,52
		cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN : 193946.34/42070269.17		0,00461		
12	005122R.	Provozní vlivy SO.01 00-pol.4	Soubor	0,01844	53 474,34	986,07
		cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN : 775785.37/42070269.17		0,01844		
13	005123R.	Územní vlivy SO.01 00-pol.5	Soubor	0,01851	53 474,34	989,81
		cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN : 778785.37/42070269.17		0,01851		
14	005124010R.	Koordinační činnost a součinnost zhotovitele k úspěšnému předání a zkolaudování díla SO.01 00-pol.6	Soubor	0,00922	53 474,34	493,03
		cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN : 387892.69/42070269.17		0,00922		

ZMĚNOVÝ LIST

Kunětická hora - divadlo na hradě i v podhradí		
reg.č.projekt	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0013244	ZL 22
smlouva:	čj. NPÚ-440/91639/2019, ev.č. 4014H1190009 zn. KH ze dne 22.11.2019	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Společnost pro opravu Kunětické hory (ARCHATT, s.r.o. a Loučka Pardubice s.r.o.)	
název ZL: ZL- 22 Elektro - podlahové krabice , osvětlení		
dotčené st. objekty:	SO 01	

předmět změny:
Změna a doplnění osvětlení prostoru hlediště a jeviště z prostoru lávky , odstranění podlahových krabic vč. Příslušenství , nové atypické krabice v podlaže divadla vč.příslušenství

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Při provádění prací zjištěno nedostatečné osvětlení prostoru hlediště a jeviště, dále nepotřebné podlahové krabice v 1.NP. Orgány PP a investor s ní souhlasí.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Tento stav konstrukcí nemohl být při zpracování PD zjištěn.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatné zadání : Jedná se o zvýšení rozsahu prováděných prací z titulu náleзовých situací. Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst.5 , samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst.5. Předpokládá se , že změna generuje další **způsobilé** výdaje do limitu RoDP

záporná hodnota změny	bez DPH	-292 688,13	Kč
	21%DPH	-61 464,51	Kč
	celkem	-354 152,64	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	504 181,71	Kč
	21%DPH	105 878,16	Kč
	celkem	610 059,87	Kč
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny	bez DPH	211 493,58	Kč
	21%DPH	44 413,65	Kč
	celkem	255 907,23	Kč
vliv na termín dokončení:			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			

vyjádření AD:
Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav hloubkovým průzkumem a umožnil dokončit dílo, zkolaudovat a uvést do provozu. Se změnou souhlasí

vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních

vyjádření objednatele:
Rozsah prací je nezbytný k dalšímu průběhu a dokončení díla. Bez realizace změny nebude možné akci realizovat v celém rozsahu a zkolaudovat. Objednatel souhlasí s realizací změny.

vyjádření orgánů památkové péče:
Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí a trvá na navrženém postupu a změně.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet
příloha č.2	Zápis ve SD

za zhotovitele:		tum: 23.11.2022
za AD:		tum: 23.11.2022
za KÚ PK, OPP		tum: 23.11.2022
za TDI:		tum: 23.11.2022
za objednatele:		tum: 23.11.2022
ostatní:		tum:

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2019.1	Kunětická Hora - Divadlo na hradě i v podhradí	
Objekt:	22	Elektro palác, podlahové krabice, osvětlení	
Rozpočet:	1	MNP elektro	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-56 635,20
PSV			-218 290,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			-17 762,93
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-292 688,13
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	-292 688,13 CZK	
Základní DPH	21 %	-61 464,51 CZK	
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-354 152,64 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Elektroinstalace:	HSV			-56 635,20	19,4
798	Divadelní technika	PSV			-218 290,00	74,6
VN	Vedlejší náklady	VN			-17 762,93	6,1
Cena celkem					-292 688,13	100,0

Položkový rozpočet

S:	2019.1	Kunětická Hora - Divadlo na hradě i v podhradí
O:	22	Elektro palác, podlahové krabice, osvětlení
R:	1	MNP elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Elektroinstalace:				-56 635,20
1	Pol__40	Podlahová krabice 514-Electroplan SOD, SO01 D.1.4b,c-pol.43	ks	-16,00000	1 104,00	-17 664,00
2	Pol__41	Víko do podlahové krabice 594-Electroplan SOD, SO01 D.1.4b,c-pol.44	ks	-16,00000	1 650,00	-26 400,00
3	Pol__42	Držák zásuvek dvojité GB4-M4/45 SOD, SO01 D.1.4b,c-pol.45	ks	-38,00000	144,00	-5 472,00
4	Pol__43	Zásuvka do podl.krab. 16A,250V, IEM 2-2, Q9010, bílá SOD, SO01 D.1.4b,c-pol.46	ks	-62,00000	105,60	-6 547,20
5	Pol__44	Zásuvka do podl.krab. 16A,250V, IEM 2-2, Q2064 SOD, SO01 D.1.4b,c-pol.47	ks	-2,00000	276,00	-552,00
Díl: 798		Divadelní technika				-218 290,00
6	D.T.11	Scénické osvětlení-LED reflektor, popis: 1000 W , 3200 K, nastavitelný úhel paprsku s manuálním, zoomem SOD, SO01 stavební část-pol 178	ks	-10,00000	21 829,00	-218 290,00

umístění - na rampě

umístění - mobilní věže

umístění - závěsy pod krov

Díl: VN		Vedlejší náklady				-17 762,93
7	005121010R.	GZS-Vybudování zařízení staveniště SO.01 00-pol.1	Soubor	0,00461	-274 925,20	-1 267,41
		cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN :		0,00461		
		193946.34/42070269.17				
8	005121020R.	GZS-Provoz zařízení staveniště SO.01 00-pol.2	Soubor	0,00922	-274 925,20	-2 534,81
		cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN :		0,00922		
		387892.69/42070269.17				
9	005121030R.	GZS-Odstranění zařízení staveniště SO.01 00-pol.3	Soubor	0,00461	-274 925,20	-1 267,41
		cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN :		0,00461		
		193946.34/42070269.17				
10	005122R.	Provozní vlivy SO.01 00-pol.4	Soubor	0,01844	-274 925,20	-5 069,62
		cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN :		0,01844		
		775785.37/42070269.17				
11	005123R.	Územní vlivy SO.01 00-pol.5	Soubor	0,01851	-274 925,20	-5 088,87
		cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN :		0,01851		
		778785.37/42070269.17				
12	005124010R.	Koordinační činnost a součinnost zhotovitele k úspěšnému předání a zkolaudování díla SO.01 00-pol.6	Soubor	0,00922	-274 925,20	-2 534,81
		cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN :		0,00922		
		387892.69/42070269.17				

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2019.1	Kunětická Hora - Divadlo na hradě i v podhradí	
Objekt:	22	Elektro palác, podlahové krabice, osvětlení	
Rozpočet:	2	VCP elektro	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			369 089,32
PSV			104 494,16
MON			0,00
Vedlejší náklady			30 598,23
Ostatní náklady			0,00
Celkem			504 181,71
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	504 181,71 CZK	
Základní DPH	21 %	105 878,16 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
Cena celkem s DPH			610 059,87 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Elektroinstalace:	HSV			354 579,32	70,3
06	Světla VCP	HSV			14 510,00	2,9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			26 831,66	5,3
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			77 662,50	15,4
VN	Vedlejší náklady	VN			30 598,23	6,1
Cena celkem					504 181,71	100,0

Položkový rozpočet

S:	2019.1	Kunětická Hora - Divadlo na hradě i v podhradí
O:	22	Elektro palác, podlahové krabice, osvětlení
R:	2	VCP elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Elektroinstalace:				354 579,32
1	1	Zásuvka datová do vlhka	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00
2	2	Osvětlení jeviště/hlediště umístěné na lávce LED světlomet 100W	kus	6,00000	57 133,22	342 799,32
Včetně DALI stmívače 2 kusy, ocelové trubky instalační vč. příchytěk 50m a Kabelu CYKY 5x2,5						
3	Pol_37	Zásuvka do vlhka 16A, 250V, řaz. 2P+PE SOD SO01 D.1.4b.c-pol.40	ks	27,00000	228,00	6 156,00
do podlahy : 24				24,00000		
do patníku : 3				3,00000		
4	Pol_39	Zásuvka do vlhka 3x32A, 400V, řaz. 3P+PE+N, IP67 SOD SO01 D.1.4b.c-pol.42	ks	1,00000	624,00	624,00
do patníku : 1				1,00000		
Díl: 06		Světla VCP				14 510,00
5	61	Světlo dle výběru investora schodiště - náhrada za S7 a S9 VCP 16 elektro-pol.20	ks	1,00000	14 510,00	14 510,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				26 831,66
6	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotností přes 5 do 10 kg SOD. SO01 D1.1-pol.132	kg	58,20000	450,00	26 190,00
atypická podlahová krabice : 9,7*6				58,20000		
7	998767202R00..	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m SO.01 D.1.1-pol.139	%	261,90000	2,45	641,66
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				77 662,50
8	782 1	Pískovcové patníky 0,2x0,3x0,7 m včetně osazení, vyfrézování drážek a kapes pro osaz. zásuvek a přívod elektro	kus	3,00000	25 000,00	75 000,00
9	998782202R00.	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 12 m SOD SO01 D.1.1-pol.158	%	750,00000	3,55	2 662,50
Díl: VN		Vedlejší náklady				30 598,23
10	005121010R.	GZS-Vybudování zařízení staveniště SO.01 00-pol.1	Soubor	0,00461	473 583,48	2 183,22
cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN : 193946.34/42070269.17				0,00461		
11	005121020R.	GZS-Provoz zařízení staveniště SO.01 00-pol.2	Soubor	0,00922	473 583,48	4 366,44
cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN : 387892.69/42070269.17				0,00922		
12	005121030R.	GZS-Odstranění zařízení staveniště SO.01 00-pol.3	Soubor	0,00461	473 583,48	2 183,22
cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN : 193946.34/42070269.17				0,00461		
13	005122R.	Provozní vlivy SO.01 00-pol.4	Soubor	0,01844	473 583,48	8 732,88
cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN : 775785.37/42070269.17				0,01844		
14	005123R.	Územní vlivy SO.01 00-pol.5	Soubor	0,01851	473 583,48	8 766,03
cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN : 778785.37/42070269.17				0,01851		
15	005124010R.	Koordinační činnost a součinnost zhotovitele k úspěšnému předání a zkolaudování díla SO.01 00-pol.6	Soubor	0,00922	473 583,48	4 366,44
cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN : 387892.69/42070269.17				0,00922		

ZMĚNOVÝ LIST

Kunětická hora - divadlo na hradě i v podhradí		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0013244	číslo ZL: ZL 23
smlouva:	čj. NPÚ-440/91639/2019, ev.č. 4014H1190009 zn. KH ze dne 22.11.2019	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Společnost pro opravu Kunětické hory (ARCHATT, s.r.o. a Loučka Pardubice s.r.o.)	

název ZL:	ZL- 23 MNP podlaha 4.01		
dotčené st.	SO 01		
objekty:			

předmět změny:
Odpočet provedení odbourání betonu podlahy a položení dlažby.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Po provedení předepsané sondy v podlaze místnosti byla zjištěna tloušťka podlahy , která neumožňuje ze statických důvodů odbourání vrstvy betonu pro položení nové dlažby. Orgány památkové péče požadují realizaci této změny dle nové náleзовé situace a investor s ní souhlasí.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Tento stav konstrukcí nemohl být při zpracování PD zjištěn bez možnosti provedení hloubkových sond do násypu.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatné zadání : Jedná se o zvýšení rozsahu prováděných prací z titulu náleзовých situací. Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst.6 , samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst.6. Předpokládá se , že změna generuje další způsobilé výdaje do limitu RoDP

záporná hodnota změny	bez DPH	-51 926,33	Kč
	21%DPH	-10 904,53	Kč
	celkem	-62 830,86	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny	bez DPH	-51 926,33	Kč
	21%DPH	-10 904,53	Kč
	celkem	-62 830,86	Kč
vliv na termín dokončení:			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			

vyjádření AD:
Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav hloubkovým průzkumem a umožnil dokončit dílo, zkolaudovat a uvést do provozu. Se změnou souhlasí

vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.

vyjádření objednatele:
Rozsah prací je nezbytný k dalšímu průběhu a dokončení díla. Bez realizace změny nebude možné akci realizovat v celém rozsahu a zkolaudovat. Objednatel souhlasí s realizací změny.

vyjádření orgánů památkové péče:
Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí a trvá na navrženém postupu a změně.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet

za zhotovitele:		Datum: 23. 11. 2022
za AD:		Datum: 23. 11. 2022
za KÚ PK, OPP		Datum: 23. 11. 2022
za TDI:		Datum: 23. 11. 2022
za objednatel:		Datum: 23. 11. 2022
ostatní:		Datum: 23. 11. 2022

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2019.1	Kunětická Hora - Divadlo na hradě i v podhradí	
Objekt:	23	Podlaha 4.01	
Rozpočet:	1	MNP podlaha 4.01	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-48 774,98
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			-3 151,35
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-51 926,33
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	-51 926,33 CZK	
Základní DPH	21 %	-10 904,53 CZK	
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-62 830,86 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-48 774,98	93,9
VN	Vedlejší náklady	VN			-3 151,35	6,1
Cena celkem					-51 926,33	100,0

Položkový rozpočet

S:	2019.1	Kunětická Hora - Divadlo na hradě i v podhradí
O:	23	Podlaha 4.01
R:	1	MNP podlaha 4.01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-48 774,98
1	PODL/09	Úprava degradované betonové mazaniny ve věži hradu – 4.01 Odečet cihelné dlažby do maltového lože	m2	-46,63000	1 046,00	-48 774,98

4.01 : 46,63 :

-46,63

-46,63000

Díl: VN		Vedlejší náklady				-3 151,35
2	005121010R.	GZS-Vybudování zařízení staveniště SO.01 00-pol.1	Soubor	0,00461	-48 774,98	-224,85

cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN :

193946.34/42070269.17

0,00461

3	005121020R.	GZS-Provoz zařízení staveniště SO.01 00-pol.2	Soubor	0,00922	-48 774,98	-449,71
---	-------------	---	--------	---------	------------	---------

cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN :

387892.69/42070269.17

0,00922

4	005121030R.	GZS-Odstranění zařízení staveniště SO.01 00-pol.3	Soubor	0,00461	-48 774,98	-224,85
---	-------------	---	--------	---------	------------	---------

cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN :

193946.34/42070269.17

0,00461

5	005122R.	Provozní vlivy SO.01 00-pol.4	Soubor	0,01844	-48 774,98	-899,41
---	----------	-------------------------------	--------	---------	------------	---------

cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN :

775785.37/42070269.17

0,01844

6	005123R.	Územní vlivy SO.01 00-pol.5	Soubor	0,01851	-48 774,98	-902,82
---	----------	-----------------------------	--------	---------	------------	---------

cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN :

778785.37/42070269.17

0,01851

7	005124010R.	Koordinační činnost a součinnost zhotovitele k úspěšnému předání a zkolaudování díla SO.01 00-pol.6	Soubor	0,00922	-48 774,98	-449,71
---	-------------	--	--------	---------	------------	---------

cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN :

387892.69/42070269.17

0,00922

ZMĚNOVÝ LIST

Kunětická hora - divadlo na hradě i v podhradí		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0013244	číslo ZL:
smlouva:	čj. NPÚ-440/91639/2019, ev.č. 4014H1190009 zn. KH ze dne 22.11.2019	ZL 24
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Společnost pro opravu Kunětické hory (ARCHATT, s.r.o. a Loučka Pardubice s.r.o.)	
název ZL: ZL- 24 Úprava kanalizace na nádvoří		
dotčené st. objekty:	SO 01	

předmět změny:

Nutnost provést přesunutí šachty do středu nádvoří

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Přesunutí odvodňovací šachty do středu nádvoří je nutné z důvodu spádování dlažby na nádvoří a snadnějšímu čištění kanalizační šachty. Současně bude nahrazena část kameninového potrubí plastovým z důvodu zanešené kameniny.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Tento stav konstrukcí nemohl být při zpracování PD zjištěn před provedením archeologického průzkumu .

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatné zadání : Jedná se o zvýšení rozsahu prováděných prací z titulu nálezových situací. Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst.5 , samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst.5. Předpokládá se , že změna generuje další nezpůsobilé výdaje do limitu RoDP

záporná hodnota změny	bez DPH		Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	94 558,87	Kč
	21%DPH	19 857,36	Kč
	celkem	114 416,23	Kč
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny	bez DPH	94 558,87	Kč
	21%DPH	19 857,36	Kč
	celkem	114 416,23	Kč
vliv na termín dokončení:			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			

vyjádření AD:

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav hloubkovým průzkumem a umožnil dokončit dílo, zkolaudovat a uvést do provozu. Se změnou souhlasí

vyjádření TDI:

TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.

vyjádření objednatele:

Rozsah prací je nezbytný k dalšímu průběhu a dokončení díla. Bez realizace změny nebude možné akci realizovat v celém rozsahu a zkolaudovat. Objednatel souhlasí s realizací změny.

vyjádření orgánů památkové péče:

Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí a trvá na navrženém postupu a změně.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet

za zhotovitele:		Datum: 23. 11. 2022
za AD:		Datum: 23. 11. 2022
za KÚ PK, OPP		Datum: 23. 11. 2022
za TDI:		Datum: 23. 11. 2022
za objednatele:		Datum: 23. 11. 2022
ostatní:		Datum:

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2019.1	Kunětická Hora - Divadlo na hradě i v podhradí	
Objekt:	24	Kanalizace nádvoří	
Rozpočet:	1	Kanalizace nádvoří	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			58 790,71
PSV			30 029,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			5 738,66
Ostatní náklady			0,00
Celkem			94 558,87
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	94 558,87 CZK	
Základní DPH	21 %	19 857,36 CZK	
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			114 416,23 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			14 823,67	15,7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			886,89	0,9
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 588,92	4,9
8	Trubní vedení	HSV			16 127,50	17,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 800,00	4,0
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			13 897,47	14,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 666,26	4,9
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			30 029,50	31,8
VN	Vedlejší náklady	VN			5 738,66	6,1
Cena celkem					94 558,87	100,0

Položkový rozpočet

S:	2019.1	Kunětická Hora - Divadlo na hradě i v podhradí
O:	24	Kanalizace nádvoří
R:	1	Kanalizace nádvoří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				14 823,67
1	114211303R00	Odstranění kamenin. trub do DN 300 mm, ve výkopu RTS	m	8,50000	529,00	4 496,50
		1,8+2,6+3,6+0,5		8,50000		
2	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách RTS	m3	0,26400	7 545,00	1 991,88
		podbetonování potrubí : 0,15*0,4*(1,8+2,6)		0,26400		
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 SOD, SO02 004-pol.7	m3	1,80000	1 830,00	3 294,00
		bourání :				
		výkop zeminy nad stávající kanalizací :		0,85000		
		(1,8+2,6+3,6+0,5)*0,25*0,4				
		výkop pro vpušť : 1*1*0,95		0,95000		
4	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním SOD, SO02 004-pol.8	m3	2,47780	705,00	1 746,85
		potrubí : (1,8+2,6+3,6+0,5)*0,4*(0,35)+(1,8+2,6)*0,15		1,85000		
		vpust' : 1*1*0,95-0,6*0,6*(0,15+0,525+0,17+0,05)		0,62780		
5	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu SOD. SO02 004-pol.6	m3	0,51000	852,00	434,52
		(1,8+2,6+3,6+0,5)*0,4*(0,5-0,35)		0,51000		
6	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny SOD, SO02 004-pol.7	m3	0,51000	505,00	257,55
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 0,51000		0,51000		
7	58344169R	Štěrkodrté frakce 0-32	t	5,97560	435,50	2 602,37
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,47780*2		4,95560		
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 0,51000*2		1,02000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				886,89
8	271313511R00	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý	m3	0,01800	3 160,00	56,88
		0,6*0,6*0,05		0,01800		
9	273323411RT7	Železobeton základových desek vodostavební C 25/30 XA1 odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí	m3	0,05940	3 480,00	206,71
		0,6*0,6*0,15*1,1		0,05940		
10	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	0,48000	883,00	423,84
		0,6*0,2*4		0,48000		
11	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	0,48000	140,00	67,20
		0,6*0,2*4		0,48000		
12	273361921RT1	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KA 16, drát d 4,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,00157	78 260,00	122,87
		0,6*0,6*2*1,1*0,00198		0,00157		
13	631319181R00	Příplatek za sklon	m3	0,05940	158,00	9,39
		0,6*0,6*0,15*1,1		0,05940		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				4 588,92
14	328271121R00	Žumpy z cihel betonových dl. 290 mm na MC	m3	0,37800	12 140,00	4 588,92
		0,6*0,525*0,3*4		0,37800		
Díl: 8		Trubní vedení				16 127,50
15	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t RTS	kus	1,00000	627,00	627,00
		roznášecí skruž : 1		1,00000		
16	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 200 x 4,9 mm RTS	m	8,50000	1 153,00	9 800,50
		8,5		8,50000		
17	55340398R	Koš kalový nízký UB1 žárově pozinkovaný plech RTS	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00
18	592238672R	TBV-Q 450/160-D betonový rám poklopu D400 RTS	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00

Položkový rozpočet

S:	2019.1	Kunětická Hora - Divadlo na hradě i v podhradí
O:	24	Kanalizace nádvoří
R:	1	Kanalizace nádvoří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 800,00
19	96688OA0	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH SOD. SO02 001-pol.66	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				13 897,47
20	979081111R00.	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km SOD, SO01-pol63	t	5,32360	311,00	1 655,64
21	979081121R00.	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km SOD. SO01-pol64	t	154,38440	18,90	2 917,87
22	979082111R00.	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m SOD. SO01-pol65	t	5,32360	367,00	1 953,76
23	979082121R00.	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m SOD, SO01-pol66	t	21,29440	40,80	868,81
24	979086112R00.	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě SOD. SO01-pol60	t	5,32360	195,00	1 038,10
25	979087311R00.	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením , na vzdálenost 10 m SOD. SO01-pol68	t	5,32360	334,00	1 778,08
26	979087391R00.	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti SOD. SO01-pol69	t	10,64720	160,00	1 703,55
27	979093111R00.	Uložení suti na skládku bez zhutnění SOD, SO01-pol70	t	5,32360	12,24	65,16
28	979990001R00.	Poplatek za skládku stavební suti SOD, SO01-pol67	t	5,32360	360,00	1 916,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 666,26
29	999281105R00.	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m. SOD. SO02 001-pol.67	t	7,12188	655,20	4 666,26

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

36,37,38,39,43,44,45,56,57, :

Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				30 029,50
30	782 1	Úprava dlažby pro osazení poklopu	kus	4,00000	3 500,00	14 000,00
31	782 2	Výroba poklopu z dřeva	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00
32	998782202R00.	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 12 m SOD. SO01 D.1.1-pol.158	%	290,00000	3,55	1 029,50
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 738,66
33	005121010R.	GZS-Vybudování zařízení staveniště SO.01 00-pol.1	Soubor	0,00461	88 820,21	409,46
		cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN :		0,00461		
		193946.34/42070269.17				
34	005121020R.	GZS-Provoz zařízení staveniště SO.01 00-pol.2	Soubor	0,00922	88 820,21	818,92
		cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN :		0,00922		
		387892.69/42070269.17				
35	005121030R.	GZS-Odstranění zařízení staveniště SO.01 00-pol.3	Soubor	0,00461	88 820,21	409,46
		cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN :		0,00461		
		193946.34/42070269.17				
36	005122R.	Provozní vlivy SO.01 00-pol.4	Soubor	0,01844	88 820,21	1 637,84
		cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN :		0,01844		
		775785.37/42070269.17				
37	005123R.	Územní vlivy SO.01 00-pol.5	Soubor	0,01851	88 820,21	1 644,06
		cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN :		0,01851		
		778785.37/42070269.17				
38	005124010R.	Koordinační činnost a součinnost zhotovitele k úspěšnému předání a zkolaudování díla SO.01 00-pol.6	Soubor	0,00922	88 820,21	818,92
		cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN :		0,00922		
		387892.69/42070269.17				

Položkový rozpočet

S:	2019.1	Kunětická Hora - Divadlo na hradě i v podhradí
O:	24	Kanalizace nádvoří
R:	1	Kanalizace nádvoří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

ZMĚNOVÝ LIST

Kunětická hora - divadlo na hradě i v podhradí		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0013244	číslo ZL: ZL 25
smlouva:	čj. NPÚ-440/91639/2019, ev.č. 4014H1190009 zn. KH ze dne 22.11.2019	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Společnost pro opravu Kunětické hory (ARCHATT, s.r.o. a Loučka Pardubice s.r.o.)	

název ZL:	ZL- 25 Provlékaná mříž m.č.0.08		
dotčené st.	SO 01		
objekty:			

předmět změny: Provlékaná mříž v okně m.č.0.08 se nebude realizovat z důvodu osazení okenice před okno m.č.0.08
zdůvodnění nezbytnosti změny: V průběhu realizace stavby byla z důvodu ochrany proti větru osazena před okno dřevěná okenice a z toho důvodu je mříž bezpředmětná.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Tento stav konstrukcí nemohl být při zpracování PD zjištěn bez možnosti provedení hloubkových sond do násypu.
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatné zadání : Jedná se o zvýšení rozsahu prováděných prací z titulu nálezoých situací. Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst.4 , samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst.4. Předpokládá se , že změna generuje další způsobilé výdaje do limitu RoDP

záporná hodnota změny	bez DPH	-120 558,44	Kč
	21%DPH	-25 317,27	Kč
	celkem	-145 875,71	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH		Kč
	21%DPH		Kč
	celkem		Kč
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny	bez DPH	-120 558,44	Kč
	21%DPH	-25 317,27	Kč
	celkem	-145 875,71	Kč
vliv na termín dokončení:			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedené stavby.			

vyjádření AD: Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav hloubkovým průzkumem a umožnil dokončit dílo, zkolaudovat a uvést do provozu. Se změnou souhlasí
vyjádření TDI: TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.
vyjádření objednatele: Rozsah prací je nezbytný k dalšímu průběhu a dokončení díla. Bez realizace změny nebude možné akci realizovat v celém rozsahu a zkolaudovat. Objednatel souhlasí s realizací změny.
vyjádření orgánů památkové péče: Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí a trvá na navrženém postupu a změně.
další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet

za zhotovitele:		Datum: 23.11.2022
za AD:		Datum: 23.11.2022
za KÚ PK, OPP		Datum: 23.11.2022
za TDI:		Datum: 23.11.2022
za objednatele:		Datum: 23.11.2022
ostatní:		Datum:

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		2019.1	Kunětická Hora - Divadlo na hradě i v podhradí
Objekt:		25	Provlékaná mříž m.č. 0.08
Rozpočet:		1	Provlékaná mříž a dř. příčka m.č. 0.08
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-12 922,83
PSV			-100 319,04
MON			0,00
Vedlejší náklady			-7 316,57
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-120 558,44
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-120 558,44 CZK
Základní DPH	21 %		-25 317,27 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-145 875,71 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-10 140,00	8,4
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			-2 782,83	2,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-100 319,04	83,2
VN	Vedlejší náklady	VN			-7 316,57	6,1
Cena celkem					-120 558,44	100,0

Položkový rozpočet

S:	2019.1	Kunětická Hora - Divadlo na hradě i v podhradí
O:	25	Provlékaná mříž m.č. 0.08
R:	1	Provlékaná mříž a dř. příčka m.č. 0.08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-10 140,00
1	96-001	Demontáž stávajících příček SOD, SO01-pol21	m2	-26,00000	390,00	-10 140,00

0.06 : 26: :

-26

-26,00000

Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				-2 782,83
2	979081111R00.	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km SOD, SO01-pol63	t	-1,06600	311,00	-331,53

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:

1,21,37,52,53,54,55,56,57,58, :

3	979081121R00.	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km SOD, SO01-pol64	t	-30,91400	18,90	-584,27
---	---------------	--	---	-----------	-------	---------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

4	979082111R00.	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m SOD, SO01-pol65	t	-1,06600	367,00	-391,22
---	---------------	---	---	----------	--------	---------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:

1,21,37,52,53,54,55,56,57,58, :

5	979082121R00.	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m SOD, SO01-pol66	t	-4,26400	40,80	-173,97
---	---------------	---	---	----------	-------	---------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:

1,21,37,52,53,54,55,56,57,58, :

6	979086112R00.	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, SOD, SO01-pol60	t	-1,06600	195,00	-207,87
---	---------------	---	---	----------	--------	---------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:

7	979087311R00.	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m SOD, SO01-pol68	t	-1,06600	334,00	-356,04
---	---------------	--	---	----------	--------	---------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:

1,21,37,52,53,54,55,56,57,58, :

8	979087391R00.	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti SOD, SO01-pol69	t	-2,13200	160,00	-341,12
---	---------------	--	---	----------	--------	---------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:

1,21,37,52,53,54,55,56,57,58, :

9	979093111R00.	Uložení suti na skládku bez zhutnění SOD, SO01-pol70	t	-1,06600	12,24	-13,05
---	---------------	--	---	----------	-------	--------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:

1,21,37,52,53,54,55,56,57,58, :

10	979990001R00.	Poplatek za skládku stavební suti SOD, SO01-pol67	t	-1,06600	360,00	-383,76
----	---------------	---	---	----------	--------	---------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:

1,21,37,52,53,54,55,56,57,58, :

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-100 319,04
11	NZ/1	Kovaná provlékaná mříž rozm.: sv.2400/4000;3715 SOD, SO01-pol.137	ks	-1,00000	97 920,00	-97 920,00

osazeno do rámu z pásoviny 80/5mm

diagonálně vedené pruty

provedeno z plné ocelové kulatiny o 15mm

tyče vedené zleva odspodu jsou prosekávány a jimi provlékané tyče vedené zprava odspodu

1x základní reaktivní nátěr

2x povrchová úprava kovářská čern

Použité materiály (ocel, nerez, dřevo, kotvící prky) musí být v souladu s požadavkem NPÚ, a následně odsouhlaseny jejich zástupcem při provádění stavby.

Položkový rozpočet

S:	2019.1	Kunětická Hora - Divadlo na hradě i v podhradí
O:	25	Provlékaná mříž m.č. 0.08
R:	1	Provlékaná mříž a dř. příčka m.č. 0.08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	998767202R00.	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m SOD. SO01-pol.139	%	-979,20000	2,45	-2 399,04
Díl: VN Vedlejší náklady						-7 316,57
13	005121010R.	GZS-Vybudování zařízení staveniště SO.01 00-pol.1	Soubor	0,00461	-113 241,87	-522,05
				cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN : 193946.34/42070269,17		
				0,00461		
14	005121020R.	GZS-Provoz zařízení staveniště SO.01 00-pol.2	Soubor	0,00922	-113 241,87	-1 044,09
				cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN : 387892.69/42070269,17		
				0,00922		
15	005121030R.	GZS-Odstranění zařízení staveniště SO.01 00-pol.3	Soubor	0,00461	-113 241,87	-522,05
				cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN : 193946.34/42070269,17		
				0,00461		
16	005122R.	Provozní vlivy SO.01 00-pol.4	Soubor	0,01844	-113 241,87	-2 088,18
				cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN : 775785.37/42070269,17		
				0,01844		
17	005123R.	Územní vlivy SO.01 00-pol.5	Soubor	0,01851	-113 241,87	-2 096,11
				cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN : 778785.37/42070269,17		
				0,01851		
18	005124010R.	Koordinační činnost a součinnost zhotovitele k úspěšnému předání a zkolaudování díla SO.01 00-pol.6	Soubor	0,00922	-113 241,87	-1 044,09
				cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN : 387892.69/42070269,17		
				0,00922		

ZMĚNOVÝ LIST

Kunětická hora - divadlo na hradě i v podhradí		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0013244	číslo ZL: ZL 26
smlouva:	čj. NPÚ-440/91639/2019, ev.č. 4014H1190009 zn. KH ze dne 22.11.2019	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Společnost pro opravu Kunětické hory (ARCHATT, s.r.o. a Loučka Pardubice s.r.o.)	

název ZL:	ZL- 26 Podlaha m.č. 2.07		
dotčené st.	SO 01		
objekty:			

předmět změny: Propočet opravy podlahy m.č.2.07 . Jedná se o stejný případ jako v m.č. 4.01 ZL23
zdůvodnění nezbytnosti změny: Podlahu nelze vybourat z důvodu malé tloušťky betonové desky podesty.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Tento stav konstrukci nemohl být při zpracování PD zjištěn bez možnosti provedení hloubkových sond do násypu.
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatné zadání : Jedná se o zmenšení rozsahu prováděných prací z titulu náleзовých situací. Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst.6 , samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst.6. Předpokládá se , že změna generuje další způsobilé výdaje do limitu RoDP

záporná hodnota změny	bez DPH	-8 303,97	Kč
	21%DPH	-1 743,83	Kč
	celkem	-10 047,80	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH		Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny	bez DPH	-8 303,97	Kč
	21%DPH	-1 743,83	Kč
	celkem	-10 047,80	Kč
vliv na termín dokončení:			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			

vyjádření AD: Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav hloubkovým průzkumem a umožnil dokončit dílo, zkolaudovat a uvést do provozu. Se změnou souhlasí
vyjádření TDI: TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.
vyjádření objednatele: Rozsah prací je nezbytný k dalšímu průběhu a dokončení díla. Bez realizace změny nebude možné akci realizovat v celém rozsahu a zkolaudovat. Objednatel souhlasí s realizací změny.
vyjádření orgánů památkové péče: Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí a trvá na navrženém postupu a změně.
další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet

za zhotovitele:		Datum: 23.11.2022
za AD:		Datum: 23.11.2022
za KÚ PK, OPP		Datum: 23.11.2022
za TDI:		Datum: 23.11.2022
za objednatele:		Datum: 23.11.2022
ostatní:		Datum: /

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2019.1	Kunětická Hora - Divadlo na hradě i v podhradí	
Objekt:	26	Úprava podlahy místnosti 2.07	
Rozpočet:	1	MNP Úprava podlahy místnosti 2.07	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-7 800,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			-503,97
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-8 303,97
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	-8 303,97 CZK	
Základní DPH	21 %	-1 743,83 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
Cena celkem s DPH			-10 047,80 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-7 800,00	93,9
VN	Vedlejší náklady	VN			-503,97	6,1
Cena celkem					-8 303,97	100,0

Položkový rozpočet

S:	2019.1	Kunětická Hora - Divadlo na hradě i v podhradí
O:	26	Úprava podlahy místnosti 2.07
R:	1	MNP Úprava podlahy místnosti 2.07

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-7 800,00
1	PODL/01a1	Novodobá dlažba z pískovce 300/300/30 mm - obnova a udržba viz. technologický postup PODL/1 SOD, SO01-pol25	m2	-4,00000	1 950,00	-7 800,00

V případě poškozených dlaždic, nebo položení kabelových tras nutno řadu dlaždic vyříznout a odstranit podkladní cementovou maltu. Doplněvaná dlažba bude zhotovena z pískovce, povrch broušený. Položit do vápenné malty s přísadou trasu, spárovat. Povrch dlažby omýt mírně tlakovou vodou.

Vzhledem k nízké tl. ŽB podesty se nebude pokládat

dlažba. :

2.07 : 4 : -4

-4,00000

Díl: VN		Vedlejší náklady				-503,97
2	005121010R.	GZS-Vybudování zařízení staveniště SO.01 00-pol.1	Soubor	0,00461	-7 800,00	-35,96
		cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN : 193946.34/42070269.17		0,00461		
3	005121020R.	GZS-Provoz zařízení staveniště SO.01 00-pol.2	Soubor	0,00922	-7 800,00	-71,92
		cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN : 387892.69/42070269.17		0,00922		
4	005121030R.	GZS-Odstranění zařízení staveniště SO.01 00-pol.3	Soubor	0,00461	-7 800,00	-35,96
		cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN : 193946.34/42070269.17		0,00461		
5	005122R.	Provozní vlivy SO.01 00-pol.4	Soubor	0,01844	-7 800,00	-143,83
		cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN : 775785.37/42070269.17		0,01844		
6	005123R.	Územní vlivy SO.01 00-pol.5	Soubor	0,01851	-7 800,00	-144,38
		cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN : 778785.37/42070269.17		0,01851		
7	005124010R.	Koordinační činnost a součinnost zhotovitele k úspěšnému předání a zkolaudování díla SO.01 00-pol.6	Soubor	0,00922	-7 800,00	-71,92
		cena položky z SOD/celková cena SO01 bez VRN : 387892.69/42070269.17		0,00922		