



NÁZEV STAVBY: Optická trasa pro objekt PŘF UP v Olomouci

OBJEKT: Optická síť

	Název technologie	Celkem
1.	Změna optické trasy	27 531,00
Celkové náklady bez DPH		27 531,00
Základní DPH (21%)		5 781,51
Celkové náklady s DPH		33 312,51

MERIT GROUP a.s.

a/ Březinova 136/7, 779 00 Olomouc

w./ www.merit.cz

IČO: 64609995, DIČ: CZ699000785

zapsán v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1221

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

NÁZEV STAVBY: Optická trasa pro objekt PĚF UP v Olomouci

OBJEKT: Optická síť

Datum: 16. prosince 2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] bez DPH	Cena celkem [CZK] bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8

Náklady soupisu celkem

27 531,00

Díl M22.01 Změna optické trasy

27 531,00

1	K		Montáž - Mikrokabel optický 12 vl., 9/125um - do mikrotrubičky	m	20	28,60	572,00
2	M		Dodávka - Mikrokabel optický 12 vl., 9/125um - do mikrotrubičky	m	20	12,40	248,00

V V Výměry dle výkresu:

V V 20

3	K		Montáž - Mikrokabel optický 24 vl., 9/125um - do mikrotrubičky	m	60	28,60	1 716,00
4	M		Dodávka - Mikrokabel optický 24 vl., 9/125um - do mikrotrubičky	m	60	18,70	1 122,00

V V Výměry dle výkresu:

V V 60

5	K		Montáž - Mikrotrubička HDPE 10/8mm	m	360	23,40	8 424,00
6	M		Dodávka - Mikrotrubička HDPE 10/8mm	m	360	7,20	2 592,00

V V Výměry dle výkresu:

V V 360

7	K		Montáž - Spojka přímá na mikrotrubička HDPE 10/8mm	ks	10	32,50	325,00
8	M		Dodávka - Spojka přímá na mikrotrubička HDPE 10/8mm	ks	10	46,80	468,00

V V Výměry dle výkresu:

V V 10

9	M		Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	ks	6	390,00	2 340,00
10	K		Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	ks	6	403,00	2 418,00

V V Výměry dle výkresu:

V V 6

11	K		Práce spojené s úpravou, přeložení kabelové trasy a navedení trubiček do stupačky	hod	8	650,00	5 200,00
----	---	--	---	-----	---	--------	----------

V V Výměry dle výkresu:

V V 8

12	K		Průrazy stropem (beton)	ks	2	585,00	1 170,00
----	---	--	-------------------------	----	---	--------	----------

V V Výměry dle výkresu:

V V 2

13	K		Průraz stěnou do 30cm	ks	2	468,00	936,00
----	---	--	-----------------------	----	---	--------	--------

V V Výměry dle výkresu:

V V 2