

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny rozsahu předmětu plnění, dle čl. III. odst. 9 smlouvy o dílo uzavřené dne 27.09.2022, číslo smlouvy objednatele SML/1398/2022, se výše uvedená smlouva o dílo, ve znění dodatku č. 1, mění následovně:

1. Čl. IV. Doba a místo plnění, odst. 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě

Zahájení realizace díla: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště

Ukončení realizace díla: do 109 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla

a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat objednatele k jeho převzetí.

2. Čl. V. Cena za dílo, odst. 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

cena bez DPH

2 945 638,93 Kč

sazba DPH 15%

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven, tj. daňový doklad bude vystaven podle § 29 ZDPH s uvedením textu „daň odvede zákazník“.

3. Příloha č. 1 smlouvy o dílo – oceněný soupis dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr se nahrazuje novou přílohou.
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva je v případě i) vyhotovení v elektronickém formátu podepsána elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, ii) listinného vyhotovení vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění tohoto dodatku na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním

dotatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.

4. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatelem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatelem včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatele dostupných z: <https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/>.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 6. schůzi, konané dne 19. 12. 2022, usnesením č. 180/6/6/2022 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově, dne:

V Přerově, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Vladimír Lichnovský, náměstek primátora

.....
Ing. Michal Jemelka, jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2022-11-21 Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16**

Objednatel: **Statutární město Přerov** IČO: **00301825**
Bratrská 709/34 DIČ: **CZ00301825**
75002 Přerov-Přerov I-Město

Zhotovitel: **IMJ stavby s.r.o.** IČO: **01966146**
Svisle 2198/15 DIČ: **Cz01966146**
75002 Přerov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 054 011,99
PSV	1 576 765,02
MON	228 866,01
Vedlejší náklady	85 995,91
Ostatní náklady	0,00
Celkem	2 945 638,93

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	2 400 018,50 CZK
ZL Základ pro sníženou DPH	15 %	545 620,43 CZK
Snížená DPH	15 %	441 845,84 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	ZL	Základ pro sníženou DPH + ZL	Základ pro základní DPH	DPH celkem
1	Rekonstrukce bytu č. 1	628 694,12	131 835,09	760 529,21	0,00	114 079,38
2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů	628 694,12	131 835,09	760 529,21	0,00	114 079,38
	Rekonstrukce bytu č. 1 vytápění		-20 182,00	-20 182,00		-3 027,30
2	Rekonstrukce bytu č. 3	633 490,30	120 374,81	753 865,12	0,00	113 079,77
2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů	633 490,30	120 374,81	753 865,12	0,00	113 079,77
3	Rekonstrukce bytu č. 14	595 680,51	197 459,00	793 139,51	0,00	118 970,93
2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů	595 680,51	197 459,00	793 139,51	0,00	118 970,93
4	Rekonstrukce bytu č. 16	542 153,56	116 133,52	658 287,09	0,00	98 743,06
2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů	542 153,56	116 133,52	658 287,09	0,00	98 743,06
Celkem za stavbu		2 400 018,50	545 620,43	2 945 638,93	0,00	441 845,84

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	MNP	VCP	Původní rozpočet + ZL
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	64 416,72	0,00	144 334,40	208 751,12
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	212 415,86	0,00	14 430,00	226 845,86
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	115 872,78	0,00	74 381,26	190 254,04

64	Výplně otvorů	HSV	22 000,00	12 500,00	105 378,00	114 878,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	27 409,01	0,00	0,00	27 409,01
96	Bourání konstrukcí	HSV	133 549,31	0,00	122 571,60	256 120,91
99	Staveništní přesun hmot	HSV	29 753,05	0,00	0,00	29 753,05
711	Izolace proti vodě	PSV	1 947,07	0,00	0,00	1 947,07
720	Zdravotechnická instalace	PSV	195 840,20	0,00	0,00	195 840,20
730	Ústřední vytápění	PSV	297 566,00	20 182,00	0,00	277 384,00
762	Konstrukce tesařské	PSV	277 865,35	106 990,30	172 679,48	343 554,53
766	Konstrukce truhlářské	PSV	210 597,58	161 204,95	187 434,65	236 827,28
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	54 403,89	0,00	9 292,39	63 696,27
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV	6 938,24	0,00	0,00	6 938,24
776	Podlahy povlakové	PSV	210 060,51	0,00	0,00	210 060,51
781	Obklady keramické	PSV	125 707,14	0,00	0,00	125 707,14
783	Nátěry	PSV	32 714,95	0,00	0,00	32 714,95

784	Malby	PSV	81 614,84	0,00	0,00	81 614,84
785	Tapety	PSV	480,00	0,00	0,00	480,00
M21	Elektromontáže	MON	228 866,01	0,00	0,00	228 866,01
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	MON	70 000,00	0,00	15 995,91	85 995,91
Cena celkem			2 400 018,50	300 877,25	846 497,68	2 945 638,93

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	1	Rekonstrukce bytu č. 1
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				5 515,50		
1	342263513RT1	Demontáž a dodávka + montáž revizní dvířka do SDK, 300x300 mm typ SP, požární odolnost EI 15	kus	1,00000	2 628,00	2 628,00	RTS 22/ I	Indiv
2	342267111RT4	Obklad ZTI stoupačky sádkokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky protipožární impreg. tl. 12,5 mm	m	2,75000	1 050,00	2 887,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		koupelna + WC : 2,75		2,75000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				56 708,70		
3	611421221R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých	m2	56,93000	106,60	6 068,74	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		předsíň : 3,6		3,60000				
		pokoj 1 : 17,5		17,50000				
		pokoj 2 : 23,0		23,00000				
		kuchyně : 6,0		6,00000				
		sociální zařízení s umyvadlem : 2,16		2,16000				
		koupelna + WC : 3,24		3,24000				
		spíž : 1,43		1,43000				
4	612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých	m2	180,20000	50,00	9 010,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		předsíň : 15,0		15,00000				
		pokoj 1 : 51,0		51,00000				
		pokoj 2 : 56,0		56,00000				
		kuchyně : 32,0		32,00000				
		sociální zařízení s umyvadlem : 6,0		6,00000				
		koupelna + WC : 7,2		7,20000				
		spíž : 13,00		13,00000				
5	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	180,20000	146,70	26 435,34	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 15,0		15,00000				
		pokoj 1 : 51,0		51,00000				

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	1	Rekonstrukce bytu č. 1
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pokoj 2 : 56,0		56,00000				
		kuchyně : 32,0		32,00000				
		sociální zařízení s umývadlem : 6,0		6,00000				
		koupelna + WC : 7,2		7,20000				
		spíž : 13,00		13,00000				
6	611471413T00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	56,93000	266,90	15 194,62	Vlastní	Indiv
		předsíň : 3,6		3,60000				
		pokoj 1 : 17,5		17,50000				
		pokoj 2 : 23,0		23,00000				
		kuchyně : 6,0		6,00000				
		sociální zařízení s umývadlem : 2,16		2,16000				
		koupelna + WC : 3,24		3,24000				
		spíž : 1,43		1,43000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				29 075,40		
7	631572111R00	Doplnění násypů pískem neupraveným o ploše nad 2m2	m3	1,14625	1 592,50	1 825,40	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 2,0*0,025		0,05000				
		pokoj 1 : 14,85*0,025		0,37125				
		pokoj 2 : 23,0*0,025		0,57500				
		kuchyně : 6,0*0,025		0,15000				
8	632418110RT4	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 10 mm, vyrovnání + přestěrkování např. Nivello 30 samonivelační, vč. penetrace Grund	m2	54,50000	500,00	27 250,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 2,0		2,00000				
		pokoj 1 : 17,5		17,50000				
		pokoj 2 : 23,0		23,00000				
		kuchyně : 6,6		6,60000				
		soc. zařízení s umývadlem : 2,16		2,16000				

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	1	Rekonstrukce bytu č. 1
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

koupelna + WC : 3,24

3,24000

Díl: 64		Výplně otvorů					6 250,00	
9	642952110RU5	Osazení ATYP zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky dřev.oblož. zárubně do otvoru 90/210, s požár.úpravou	kus	1,00000	6 250,00	6 250,00	RTS 22/ I	Indiv

předíř 90/210, vstup. protipož. : 1

1,00000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					6 951,15	
10	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	56,93000	122,10	6 951,15	RTS 22/ I	RTS 22/ I

předsíň : 3,6

3,60000

pokoj 1 : 17,5

17,50000

pokoj 2 : 23,0

23,00000

kuchyně : 6,0

6,00000

sociální zařízení s umývadlem : 2,16

2,16000

koupelna + WC : 3,24

3,24000

spíž : 1,43

1,43000

Díl: 96		Bourání konstrukcí					31 878,86	
11	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm - odstranění starého lepidla	m2	55,50000	118,50	6 576,75	RTS 22/ I	RTS 22/ I

předsíň : 3,6

3,60000

pokoj 1 : 17,5

17,50000

pokoj 2 : 23,0

23,00000

kuchyně : 6,0

6,00000

sociální zařízení s umývadlem : 2,16

2,16000

koupelna + WC : 3,24

3,24000

12	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	6,83000	70,00	478,10	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		sociální zařízení s umývadlem : 2,16		2,16000				
		koupelna + WC : 3,24		3,24000				

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	1	Rekonstrukce bytu č. 1
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		spíž : 1,43		1,43000				
13	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	6,00000	18,70	112,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předíří 90/197, vstup. protipož. : 1		1,00000				
		pokoj 1 90/197 inter. : 1		1,00000				
		pokoj 2 90/197 inter. : 1		1,00000				
		soc.zařízení 70/197 inter. : 1		1,00000				
		koupelna s WC 70/197 inter. : 1		1,00000				
		spíž 70/197 inter. : 1		1,00000				
14	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	1,89000	257,40	486,49	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 0,9*2,1		1,89000				
15	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	25,30000	118,70	3 003,11	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		kuchyně : 3,3		3,30000				
		soc. zařízení s umyvadlem : 9,0		9,00000				
		koupelna + WC : 13,0		13,00000				
16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	30,12765	15,50	466,98	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		keramika : 1,857*14		25,99800				
		ostatní : (2,68293-1,857)*5		4,12965				
17	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,82593	1 200,00	991,12	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		odpočet keramiky : 2,68293-1,857		0,82593				
18	979990111R00	Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina odpadu 170103	t	1,85700	1 200,00	2 228,40	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		ker.dlažba : 6,83*0,02		0,13660				
		ker. obklad : 25,3*0,068		1,72040				
19	966966100T00	Vykližení bytu před stavební úpravou	komplet	1,00000	7 000,00	7 000,00	Vlastní	Indiv
20	979054441R01	Očištění vybouraných dřevěných podlah vč. polštářů pro zpětné použití	m2	50,10000	44,60	2 234,46	Vlastní	RTS 22/ I
		předsíň : 3,6		3,60000				

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	1	Rekonstrukce bytu č. 1
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pokoj 1 : 17,5		17,50000				
		pokoj 2 : 23,0		23,00000				
		kuchyně : 6,0		6,00000				
21	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	2,68293	1 267,60	3 400,88	RTS 22/ I	RTS 22/ I
22	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,68293	481,70	1 292,37	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
23	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	2,68293	290,40	779,12	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.						
24	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	5,36586	138,90	745,32	RTS 22/ I	RTS 22/ I
25	979088212R00	Nakládání suti na dopr.prostředky	t	2,68293	763,10	2 047,34	RTS 22/ I	RTS 22/ I
26	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,68293	13,50	36,22	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						7 316,21		
27	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	7,24377	1 010,00	7 316,21	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 720 Zdravotechnická instalace						47 975,30		
28	720721725	Voda, kanalizace a zařizovací předměty - viz. příloha	soubor	1,00000	47 975,30	47 975,30	Vlastní	Indiv
Díl: 730 Ústřední vytápění						89 528,00		
29	7304731001T00	Vytápění + přípravy TUV- viz . rozpis jako příloha	soubor	1,00000	89 528,00	89 528,00	Vlastní	Indiv
Díl: 762 Konstrukce tesařské						83 295,87		
30	762512245R00	Položení podlah pod PVC šroubováním	m2	100,20000	136,40	13 667,28	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 3,6*2		7,20000				
		pokoj 1 : 17,5*2		35,00000				
		pokoj 2 : 23,0*2		46,00000				
		kuchyně : 6,0*2		12,00000				
31	762521104R00	Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubá prkna, budou použita stávající prkna po očištění	m2	50,10000	131,70	6 598,17	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 3,6		3,60000				

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	1	Rekonstrukce bytu č. 1
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pokoj 1 : 17,5		17,50000				
		pokoj 2 : 23,0		23,00000				
		kuchyně : 6,0		6,00000				
32	762526110R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm, bude použit stávající materiál po očištění	m2	50,10000	146,40	7 334,64	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 3,6		3,60000				
		pokoj 1 : 17,5		17,50000				
		pokoj 2 : 23,0		23,00000				
		kuchyně : 6,0		6,00000				
33	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	50,10000	80,80	4 048,08	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 3,6		3,60000				
		pokoj 1 : 17,5		17,50000				
		pokoj 2 : 23,0		23,00000				
		kuchyně : 6,0		6,00000				
34	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	3,67734	146,20	537,63	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		polštáře :						
		předsíň : 3,6*0,022*2*1,1		0,17424				
		pokoj 1 : 17,5*0,022*2*1,1		0,84700				
		pokoj 2 : 23,0*0,022*2*1,1		1,11320				
		kuchyně : 6,0*0,022*2*1,1		0,29040				
		prkna :						
		3,6*0,025		0,09000				
		17,5*0,025		0,43750				
		23,0*0,025		0,57500				
		6,0*0,025		0,15000				
35	60726122R	Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 22 mm	m2	110,22000	429,00	47 284,38	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 3,6*2*1,1		7,92000				
		pokoj 1 : 17,5*2*1,1		38,50000				

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	1	Rekonstrukce bytu č. 1
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pokoj 2 : 23,0*2*1,1		50,60000				
		kuchyně : 6,0*2*1,1		13,20000				
36	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	5,60000	68 315,92	3 825,69	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	53 823,41
-----------------	------------------------------	------------------

37	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm s kukátkem	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	-----------	-----------

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

předsíň : 1 1,00000

38	766662112R00	Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.do 80 cm	kus	3,00000	540,00	1 620,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------	-----------	-----------

sociál.zař. s umývadlem 70/210 : 1 1,00000

koupelna + WC 70/210 : 1 1,00000

spíž : 1 1,00000

39	766662122R00	Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.nad 80 cm	kus	2,00000	540,00	1 080,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	--	-----	---------	--------	----------	-----------	-----------

pokoj 1 90/210 : 1 1,00000

pokoj 2 90/210 : 1 1,00000

40	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	7,00000	42,30	296,10	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	----------------------------------	-----	---------	-------	--------	-----------	-----------

předsíň š.90 : 1 1,00000

pokoj 1 š. 90 : 1 1,00000

pokoj 2 š. 90 : 1 1,00000

kuchyň š. 90 : 1 1,00000

soc. zař. s umývadlem š. 70 : 1 1,00000

koupelna + WC š. 70 : 1 1,00000

spíž š.70 : 1 1,00000

41	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	5,00000	121,00	605,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	-----------	-----------

pokoj 2 š. 90 : 1 1,00000

kuchyň š. 90 : 1 1,00000

soc. zař. s umývadlem š. 70 : 1 1,00000

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	1	Rekonstrukce bytu č. 1
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		koupelna + WC š. 70 : 1		1,00000				
		spíž š.70 : 1		1,00000				
42	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	2,00000	129,30	258,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň š.90 : 1		1,00000				
		pokoj 1 š. 90 : 1		1,00000				
43	766812113R00	Dodávka + montáž kuchyňské linky s nerez dřeze, délky 3,0 m , vč. horních skříněk s osvětlením, digestoře bez odvodu, plynové vatné desky a vestavěné et. trouby, dle výběru investorem, předb.cena - NENACEŇOVAT	komplet	1,00000		0,00	RTS 22/ I	Indiv
		kuchyně : 1		1,00000				
44	61160422Rt	Dveře vnitřní, fólie plné 1kř. 90x210 c bílé, ATYP, do dřev.zárubně, zámek dozický vč. kování LK, dle výběru investora, předběžná cena	kus	2,00000	4 800,00	9 600,00	Vlastní	Indiv
		pokoj 1 90/210 : 1		1,00000				
		pokoj 2 90/210 : 1		1,00000				
45	61164110RT	Dveře vnitřní fólie plné 1kř. 70x210 bílé, ATYP, do dřevěné zárubně, vč. kování pro WC, dle výběru investora, předběžná cena,	kus	3,00000	4 800,00	14 400,00	Vlastní	Indiv
		sociál.zař. s umývadlem 70/210 : 1		1,00000				
		koupelna + WC 70/210 : 1		1,00000				
		spíž : 1		1,00000				
46	61165491RT	Dveře požární EI30 bezpeč. tř.2 90x210 cm ATYP, laminát, kukátko, vložka FAB kování LK bezpeč. dle výběru investora, předběžná cena	kus	1,00000	16 400,00	16 400,00	Vlastní	Indiv
		Předsíň : 1		1,00000				
47	61187136R	Prah dubový délka 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	3,00000	203,40	610,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		soc. zař. s umývadlem š. 70 : 1		1,00000				
		koupelna + WC š. 70 : 1		1,00000				

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	1	Rekonstrukce bytu č. 1
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		spíž š.70 : 1		1,00000				
48	61187176R	Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	2,00000	261,20	522,40	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		pokoj 2 š. 90 : 1		1,00000				
		kuchyň š. 90 : 1		1,00000				
49	61187181R	Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	2,00000	379,60	759,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň š.90 : 1		1,00000				
		pokoj 1 š. 90 : 1		1,00000				
50	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,20000	53 185,19	638,22	RTS 22/ I	RTS 22/ I
51	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	0,91440	763,10	697,78	RTS 22/ I	RTS 22/ I
52	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,91440	1 267,60	1 159,09	RTS 22/ I	RTS 22/ I
53	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,91440	481,70	440,47	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
54	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,57200	15,50	70,87	RTS 22/ I	RTS 22/ I
55	979990161R00	Poplatek za likvidaci (spalovna) - dřevo, skupina odpadu 170201	t	0,91440	1 800,00	1 645,92	RTS 22/ I	RTS 22/ I
56	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,91440	290,40	265,54	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.						
57	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	1,82880	138,90	254,02	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				8 117,17		
58	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby např.penetrační nátěr Primer G	m2	6,83000	50,00	341,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		soc.zařízení s umývadlem : 2,16		2,16000				
		koupelna + WC : 3,24		3,24000				
		spíž : 1,43		1,43000				
59	771575107RT6	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm např. Keraflex (lepídl), Ultracolor plus (spár.hmota)	m2	6,83000	691,50	4 722,95	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		soc.zařízení s umývadlem : 2,16		2,16000				

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	1	Rekonstrukce bytu č. 1
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		koupelna + WC : 3,24		3,24000				
		spíž : 1,43		1,43000				
60	59764202R	Dlažba keramická protiskluzná matná 200x200x9 mm,dle výběru investora, předběžná cena,	m2	7,51300	350,00	2 629,55	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		soc.zařízení s umývadlem : 2,16*1,1		2,37600				
		koupelna + WC : 3,24*1,1		3,56400				
		spíž : 1,43*1,1		1,57300				
61	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	5,50000	7 694,00	423,17	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 776		Podlahy povlakové				56 287,19		
62	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	50,10000	51,60	2 585,16	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 3,6		3,60000				
		pokoj 1 : 17,5		17,50000				
		pokoj 2 : 23,0		23,00000				
		kuchyně : 6,0		6,00000				
63	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy, vč dodávky materiálu pro penepraci	m2	50,10000	62,00	3 106,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 3,6		3,60000				
		pokoj 1 : 17,5		17,50000				
		pokoj 2 : 23,0		23,00000				
		kuchyně : 6,0		6,00000				
64	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady	m	57,60000	14,60	840,96	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 5,0		5,00000				
		pokoj 1 : 17,0		17,00000				
		pokoj 2 : 19,2		19,20000				
		kuchyně : 5,0		5,00000				
		sociální zařízení s umývadlem : 5,1		5,10000				

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	1	Rekonstrukce bytu č. 1
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		koupelna + WC : 6,3		6,30000				
65	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	52,50000	94,00	4 935,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 5,0		5,00000				
		pokoj 1 : 17,0		17,00000				
		pokoj 2 : 19,2		19,20000				
		kuchyně : 5,0		5,00000				
		koupelna + WC : 6,3		6,30000				
66	776511820R00	Odstranění PVC lepených	m2	50,10000	107,70	5 395,77	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 3,6		3,60000				
		pokoj 1 : 17,5		17,50000				
		pokoj 2 : 23,0		23,00000				
		kuchyně : 6,0		6,00000				
67	776591100RT1	Lepení podlah speciálních plastových z pásů pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	50,10000	289,40	14 498,94	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 3,6		3,60000				
		pokoj 1 : 17,5		17,50000				
		pokoj 2 : 23,0		23,00000				
		kuchyně : 6,0		6,00000				
68	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry PVC 1179	m	60,00000	53,00	3 180,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		60		60,00000				
69	28412245R	Podlahovina PVC Novoflor Standard tl. 2,0 mm dle výběru investora, předběžná cena, 1,5 x 12 m	m2	55,11000	380,00	20 941,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 3,6*1,1		3,96000				
		pokoj 1 : 17,5*1,1		19,25000				
		pokoj 2 : 23,0*1,1		25,30000				
		kuchyně : 6,0*1,1		6,60000				

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	1	Rekonstrukce bytu č. 1
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
70	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	1,00000	55 729,89	557,30	RTS 22/ I	RTS 22/ I
71	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	0,05471	763,10	41,75	RTS 22/ I	RTS 22/ I
72	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,05471	1 267,60	69,35	RTS 22/ I	RTS 22/ I
73	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,05471	481,70	26,35	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
74	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,76591	15,50	11,87	RTS 22/ I	RTS 22/ I
75	979990181R00	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,05471	1 200,00	65,65	RTS 22/ I	RTS 22/ I
76	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,05471	290,40	15,89	RTS 22/ I	RTS 22/ I
S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.								
77	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	0,10942	138,90	15,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 781		Obklady keramické				41 045,21		
78	781101111R00	Vyrovnaní podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm, včetně vyrovnávací stěrky	m2	22,85000	500,00	11 425,00	RTS 22/ I	Indiv
				kuchyně : 3,85	3,85000			
				soc. zařízení s umývadlem : 6,0	6,00000			
				koupelna + WC : 13,0	13,00000			
79	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	22,85000	50,00	1 142,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
včetně dodávky materiálu.								
				kuchyně : 3,85	3,85000			
				soc. zařízení s umývadlem : 6,0	6,00000			
				koupelna + WC : 13,0	13,00000			
80	781475115RT6	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x25 cm např. Adesilex P9 (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmota)	m2	22,85000	650,00	14 852,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				kuchyně : 3,85	3,85000			
				soc. zařízení s umývadlem : 6,0	6,00000			

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	1	Rekonstrukce bytu č. 1
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		koupelna + WC : 13,0		13,00000				
81	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	22,85000	60,60	1 384,71	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		kuchyně : 3,85		3,85000				
		soc. zařízení s umývadlem : 6,0		6,00000				
		koupelna + WC : 13,0		13,00000				
82	597813661R	Obkládačka 20x25 bílá dle výběru investora, předběžná cena,	m2	25,13500	300,00	7 540,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		kuchyně : 3,85*1,1		4,23500				
		soc. zařízení s umývadlem : 6,0*1,1		6,60000				
		koupelna + WC : 13,0*1,1		14,30000				
83	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	0,47000	10 000,00	4 700,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 783 Nátěry						5 720,47		
84	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	16,00000	63,80	1 020,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		pokoj 1 : 7		7,00000				
		pokoj 2 : 2		2,00000				
		kuchyně : 7		7,00000				
85	783625300R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 2x email.+2x tmel	m2	9,05000	519,30	4 699,67	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		včetně montáže, dodávky demontáže lešení.						
		předsíň 90/210 : 1,5		1,50000				
		pokoj 1, 90/210 : 1,5		1,50000				
		pokoj 2. 90/210 : 1,3		1,30000				
		kuchyně 90210 : 1,3		1,30000				
		soc. zařízení s umývadlem 70/210 : 1,15		1,15000				
		koupelna + WC 70/210 : 1,15		1,15000				
		spíž 70/210 : 1,15		1,15000				
Díl: 784 Malby						21 061,47		
86	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	239,88000	23,50	5 637,18	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		stropy :						

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	1	Rekonstrukce bytu č. 1
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		předsíň : 3,6		3,60000				
		pokoj 1 : 17,5		17,50000				
		pokoj 2 : 23,0		23,00000				
		kuchyně : 6,0		6,00000				
		sociální zařízení s umývadlem : 2,16		2,16000				
		koupelna + WC : 3,24		3,24000				
		spíž : 1,43		1,43000				
		stěny :						
		předsíň : 15,0		15,00000				
		pokoj 1 : 51,0		51,00000				
		pokoj 2 : 56,0		56,00000				
		kuchyně : 32,0		32,00000				
		sociální zařízení s umývadlem : 6,0		6,00000				
		koupelna + WC : 7,2		7,20000				
		spíž : 13,00		13,00000				
		sádrokarton : (0,5+0,5)*2,75		2,75000				
87	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	239,88000	26,60	6 380,81	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		stropy :						
		předsíň : 3,6		3,60000				
		pokoj 1 : 17,5		17,50000				
		pokoj 2 : 23,0		23,00000				
		kuchyně : 6,0		6,00000				
		sociální zařízení s umývadlem : 2,16		2,16000				
		koupelna + WC : 3,24		3,24000				
		spíž : 1,43		1,43000				
		stěny :						
		předsíň : 15,0		15,00000				

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	1	Rekonstrukce bytu č. 1
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pokoj 1 : 51,0		51,00000				
		pokoj 2 : 56,0		56,00000				
		kuchyně : 32,0		32,00000				
		sociální zařízení s umývadlem : 6,0		6,00000				
		koupelna + WC : 7,2		7,20000				
		spíž : 13,00		13,00000				
		sádrokarton : (0,5+0,5)*2,75		2,75000				
88	784195212R00	Malba , bílá, bez penetrace, 2 x	m2	239,88000	37,70	9 043,48	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		stropy :						
		předsíň : 3,6		3,60000				
		pokoj 1 : 17,5		17,50000				
		pokoj 2 : 23,0		23,00000				
		kuchyně : 6,0		6,00000				
		sociální zařízení s umývadlem : 2,16		2,16000				
		koupelna + WC : 3,24		3,24000				
		spíž : 1,43		1,43000				
		stěny :						
		předsíň : 15,0		15,00000				
		pokoj 1 : 51,0		51,00000				
		pokoj 2 : 56,0		56,00000				
		kuchyně : 32,0		32,00000				
		sociální zařízení s umývadlem : 6,0		6,00000				
		koupelna + WC : 7,2		7,20000				
		spíž : 13,00		13,00000				
		sádrokarton : (0,5+0,5)*2,75		2,75000				
Díl: 785		Tapety				160,00		
89	785411800R00	Odstranění tapet lepených papírových do 3,8 m	m2	4,00000	40,00	160,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	1	Rekonstrukce bytu č. 1
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		kuchyně : 4,0		4,00000				
Díl: M21		Elektromontáže				57 984,21		
90	21000000	Elektroinstalace - viz příloha	soubor	1,00000	57 984,21	57 984,21	Vlastní	Indiv
Díl: VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				20 000,00		
91	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	RTS 22/ I	Indiv

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Celkem	628 694,12
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	2	Rekonstrukce bytu č. 3
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				47 345,22		
1	342241162R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm	m2	3,81000	1 500,00	5 715,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		kuchyně : 2,07*3,0		6,21000				
		dveře : -0,8*2,0		-1,60000				
		nadsvětlík : -0,8*1,0		-0,80000				
2	342241192R00	Příplatek za vyzdívání do ocelové kostry (stěny posuvného pouzdra)	m2	1,80000	113,40	204,12	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		kuchyně : 0,9*2,0		1,80000				
3	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	6,00000	368,10	2 208,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.						
		kuchně : 3,0*2		6,00000				
4	342264051RT1	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	37,35000	1 050,00	39 217,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		pokoj 1 : 14,85		14,85000				
		pokoj 2 : 22,5		22,50000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				43 983,40		
5	611421221R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých	m2	17,03000	106,60	1 815,40	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		předsíň : 2,0		2,00000				
		kuchyně : 6,6		6,60000				
		koupelna s umývadlem : 4,43		4,43000				
		WC : 1,25		1,25000				
		spíž : 2,75		2,75000				
6	612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých	m2	162,70000	50,00	8 135,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		předsíň : 7,5		7,50000				
		pokoj 1 : 39,0		39,00000				

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	2	Rekonstrukce bytu č. 3
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pokoj 2 : 57,0		57,00000				
		kuchyně : 23,0		23,00000				
		koupelna s umývadlem : 9,0		9,00000				
		WC : 7,2		7,20000				
		spíž : 20,0		20,00000				
7	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	162,70000	146,70	23 868,09	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 7,5		7,50000				
		pokoj 1 : 39,0		39,00000				
		pokoj 2 : 57,0		57,00000				
		kuchyně : 23,0		23,00000				
		koupelna s umývadlem : 9,0		9,00000				
		WC : 7,2		7,20000				
		spíž : 20,0		20,00000				
8	612479113RT1	Provedení vnitřní omítky stěn dvouvrstvé, ručně na pálené cihly a tvarovky	m2	8,02800	206,00	1 653,77	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň - kuchyně : 2,07*3,0*2		12,42000				
		-0,8*1,97*2		-3,15200				
		-0,8*1,0*2		-1,60000				
		ostění : (0,8+1,0+1,0+0,8)*0,05*2		0,36000				
9	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pleťvem s vypnutím	m2	8,02800	494,00	3 965,83	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň - kuchyně : 2,07*3,0*2		12,42000				
		-0,8*1,97*2		-3,15200				
		-0,8*1,0*2		-1,60000				
		ostění : (0,8+1,0+1,0+0,8)*0,05*2		0,36000				
10	611471413T00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	17,03000	266,90	4 545,31	Vlastní	Indiv
		předsíň : 2,0		2,00000				
		kuchyně : 6,6		6,60000				
		koupelna s umývadlem : 4,43		4,43000				

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	2	Rekonstrukce bytu č. 3
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		WC : 1,25 spíž : 2,75		1,25000 2,75000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				27 019,38		
11	631572111R00	Doplnění násypů pískem neupraveným o ploše nad 2m2	m3	1,14875	1 592,50	1 829,38	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 2,0*0,025 pokoj 1 : 14,85*0,025 pokoj 2 : 22,5*0,025 kuchyně : 6,6*0,025		0,05000 0,37125 0,56250 0,16500				
12	632418110RT4	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 10 mm, vyrovnání + přestěrkování např. Nivello 30 samonivelační, vč. penetrace Grund	m2	50,38000	500,00	25 190,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 2,0 pokoj 1 : 14,85 pokoj 2 : 22,5 kuchyně : 6,6 koupelna s umývadlem : 4,43		2,00000 14,85000 22,50000 6,60000 4,43000				
Díl: 64		Výplně otvorů				15 750,00		
13	642941111RT3	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva jednostranné pouzdro 800/1970 mm	kus	1,00000	9 500,00	9 500,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		kuchyně : 1		1,00000				
14	642952110RU5	Osazení ATYP zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky dřev.oblož. zárubně do otvoru 90/210, s požár.úpravou	kus	1,00000	6 250,00	6 250,00	RTS 22/ I	Indiv
		předíř 90/210, vstup. protipož. : 1		1,00000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 639,80		
15	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	54,38000	122,10	6 639,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	2	Rekonstrukce bytu č. 3
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		předsíň : 2,0		2,00000				
		pokoj 1 : 14,85		14,85000				
		pokoj 2 : 22,5		22,50000				
		kuchyně : 6,6		6,60000				
		koupeln s umývadlem : 4,43		4,43000				
		WC : 1,25		1,25000				
		spíž : 2,75		2,75000				
Díl: 96 Bourání konstrukcí						41 821,70		
16	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	4,53000	135,00	611,55	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		mezi kuchyní a chodbou : 2,07*3,0		6,21000				
		-0,8*2,1		-1,68000				
17	963016211R00	DMTZ podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt	m2	37,35000	200,00	7 470,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		pokoj 1 : 14,85		14,85000				
		pokoj 2 : 22,5		22,50000				
18	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm - odstranění starého lepidla	m2	50,38000	118,50	5 970,03	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 2,0		2,00000				
		pokoj 1 : 14,85		14,85000				
		pokoj 2 : 22,5		22,50000				
		kuchyně : 6,6		6,60000				
		koupelna s umývadlem : 4,43		4,43000				
19	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	8,43000	70,00	590,10	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		koupelna s umývadlem : 4,43		4,43000				
		WC : 1,25		1,25000				
		spíž : 2,75		2,75000				
20	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	7,00000	18,70	130,90	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předíň 90/210, vstupní : 1		1,00000				
		kuchyně 80/210 : 1		1,00000				

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	2	Rekonstrukce bytu č. 3
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pokoj 1 90/210 inter. : 1		1,00000				
		pokoj 2 90/210 inter. : 1		1,00000				
		koupelna s umývadlem 70/210 : 1		1,00000				
		WC 70/210 inter. : 1		1,00000				
		spíž 70/210 inter. : 1		1,00000				
21	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,57000	257,40	918,92	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 0,9*2,1		1,89000				
		mezi předsíní a kuchyní : 0,8*2,1		1,68000				
22	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	16,25000	118,70	1 928,88	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		kuchyně : 2,25		2,25000				
		koupelna s umývadlem : 9,0		9,00000				
		WC : 5,0		5,00000				
23	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	20,38457	15,50	315,96	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		keramika : 0,2736*14		3,83040				
		sádrokarton : 0,62748*14		8,78472				
		ostatní : (3,45497-1,90108)*5		7,76945				
24	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	1,55389	1 200,00	1 864,67	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		odpočet keramiky a SDK : 3,45497-(1,2736+0,62748)		1,55389				
25	979990110R00	Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802	t	0,62748	1 200,00	752,98	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		37,35*0,0168		0,62748				
26	979990111R00	Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina odpadu 170103	t	1,27360	1 200,00	1 528,32	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		ker.dlažba : 8,43*0,02		0,16860				
		ker. obklad : 16,25*0,068		1,10500				
27	966966100T00	Vyklizení bytu před stavební úpravou	komplet	1,00000	7 000,00	7 000,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	2	Rekonstrukce bytu č. 3
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
28	979054441R01	Očištění vybouraných dřevěných podlah vč. polštářů pro zpětné použití	m2	45,95000	44,60	2 049,37	Vlastní	RTS 22/ I
		předsíň : 2,0		2,00000				
		pokoj 1 : 14,85		14,85000				
		pokoj 2 : 22,5		22,50000				
		kuchyně : 6,6		6,60000				
29	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	3,45497	1 267,60	4 379,52	RTS 22/ I	RTS 22/ I
30	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,45497	481,70	1 664,26	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
31	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	3,45497	290,40	1 003,32	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.						
32	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	6,90993	138,90	959,79	RTS 22/ I	RTS 22/ I
33	979088212R00	Nakládání suti na dopr.prostředky	t	3,45497	763,10	2 636,49	RTS 22/ I	RTS 22/ I
34	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	3,45497	13,50	46,64	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 766,45		
35	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	7,68955	1 010,00	7 766,45	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 711		Izolace proti vodě				1 057,12		
36	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr nebo stěrku,vč.dod. např.Primer G (fa Mapei)	m2	6,77500	50,00	338,75	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		koupelna s umývadlem : 4,43		4,43000				
		vytažení na stěny : (2,5+2,5+1,5+0,8)*0,15		1,09500				
		WC : 1,25		1,25000				
37	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka např. Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	6,77500	99,80	676,15	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		jednovrstvá						
		koupelna s umývadlem : 4,43		4,43000				
		vytažení na stěny : (2,5+2,5+1,5+0,8)*0,15		1,09500				

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	2	Rekonstrukce bytu č. 3
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		WC : 1,25		1,25000				
38	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	3,90000	1 082,65	42,22	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 720		Zdravotnická instalace				49 288,30		
39	720721725	Voda, kanalizace a zařizovací předměty - viz. příloha	soubor	1,00000	49 288,30	49 288,30	Vlastní	Indiv
Díl: 730		Ústřední vytápění				69 346,00		
40	7304731001T00	Vytápění + přípravy TUV- viz. rozpis jako příloha	soubor	1,00000	69 346,00	69 346,00	Vlastní	Indiv
Díl: 762		Konstrukce tesařské				76 396,11		
41	762512245R00	Položení podlah pod PVC šroubováním	m2	91,90000	136,40	12 535,16	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsiň : 2,0*2		4,00000				
		pokoj 1 : 14,85*2		29,70000				
		pokoj 2 : 22,5*2		45,00000				
		kuchyně : 6,6*2		13,20000				
42	762521104R00	Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubá prkna, budou použita stávající prkna po očištění	m2	45,95000	131,70	6 051,62	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsiň : 2,0		2,00000				
		pokoj 1 : 14,85		14,85000				
		pokoj 2 : 22,5		22,50000				
		kuchyně : 6,6		6,60000				
43	762526110R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm, bude použit stávající materiál po očištění	m2	45,95000	146,40	6 727,08	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsiň : 2,0		2,00000				
		pokoj 1 : 14,85		14,85000				
		pokoj 2 : 22,5		22,50000				
		kuchyně : 6,6		6,60000				
44	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	45,95000	80,80	3 712,76	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsiň : 2,0		2,00000				
		pokoj 1 : 14,85		14,85000				

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	2	Rekonstrukce bytu č. 3
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
		pokoj 2 : 22,5		22,50000					
		kuchyně : 6,6		6,60000					
45	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	3,37273	146,20	493,09	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		polštáře :							
		předsíň : 2,0*0,022*2*1,1		0,09680					
		pokoj 1 : 14,85*0,022*2*1,1		0,71874					
		pokoj 2 : 22,5*0,022*2*1,1		1,08900					
		kuchyně : 6,6*0,022*2*1,1		0,31944					
		prkna :							
		2,0*0,025		0,05000					
		14,85*0,025		0,37125					
		22,5*0,025		0,56250					
		6,6*0,025		0,16500					
46	60726122R	Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 22 mm	m2	101,09000	429,00	43 367,61	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		předsíň : 2,0*2*1,1		4,40000					
		pokoj 1 : 14,85*2*1,1		32,67000					
		pokoj 2 : 22,5*2*1,1		49,50000					
		kuchyně : 6,6*2*1,1		14,52000					
47	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	5,60000	62 657,01	3 508,79	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				62 441,04			
48	766411821R00	Demontáž obložení stěn	m2	1,00000	153,20	153,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		předsíň : 1,0		1,00000					
49	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	1,00000	50,20	50,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		předsíň : 1		1,00000					
50	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm s kukátkem	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I	

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	2	Rekonstrukce bytu č. 3
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		předsíň : 1		1,00000				
51	766662112R00	Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.do 80 cm	kus	3,00000	540,00	1 620,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		koupelna s umývadlem 70/210 : 1		1,00000				
		WC 70/210 : 1		1,00000				
		spíž : 1		1,00000				
52	766662122R00	Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.nad 80 cm	kus	2,00000	540,00	1 080,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		pokoj 1 90/210 : 1		1,00000				
		pokoj 2 90/210 : 1		1,00000				
53	766666112R00	Montáž dveří zásuvných 1kř. do pouzdra	kus	1,00000	540,00	540,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Bez osazení madla a zámku.						
		mezi předsíní a kuchyní : 1		1,00000				
54	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	7,00000	42,30	296,10	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň š.90 : 1		1,00000				
		pokoj 1 š. 90 : 1		1,00000				
		pokoj 2 š. 90 : 1		1,00000				
		kuchyň š. 90 : 1		1,00000				
		soc. zař. s umývadlem š. 70 : 1		1,00000				
		koupelna + WC š. 70 : 1		1,00000				
		spíž š.70 : 1		1,00000				
55	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	5,00000	121,00	605,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		pokoj 2 š. 90 : 1		1,00000				
		kuchyň š. 90 : 1		1,00000				
		soc. zař. s umývadlem š. 70 : 1		1,00000				
		koupelna + WC š. 70 : 1		1,00000				
		spíž š.70 : 1		1,00000				
56	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	2,00000	129,30	258,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň š.90 : 1		1,00000				

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	2	Rekonstrukce bytu č. 3
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pokoj 1 š. 90 : 1		1,00000				
57	766812113R00	Dodávka + montáž kuchyňské linky s nerez dřeze, délky 3,0 m , vč. horních skříněk s osvětlením, digestoře bez odvodu, plynové vatné desky a vestavěné et. trouby, dle výběru investorem, předb.cena - NENACENO VAT	komplet	1,00000		0,00	RTS 22/ I	Indiv
		kuchyně : 1		1,00000				
58	766610112T00	Dodávka + montáž proskleného nadsvětlíku 80/100 cm, FIX, nad posuvné dveře dle výběru investora, předběžná cena	ks	1,00000	2 800,00	2 800,00	Vlastní	Indiv
		mezi přesíní a kuchyní : 1		1,00000				
59	766812841R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,8 m	kus	1,00000	533,00	533,00	Vlastní	Indiv
		kuchyně : 1		1,00000				
60	61160422Rt	Dveře vnitřní, fólie plně 1kř. 90x210 c bílé, ATYP, do dřev.zárubně, zámek dozický vč. kování LK, dle výběru investora, předběžná cena	kus	2,00000	4 800,00	9 600,00	Vlastní	Indiv
		pokoj 1 90/210 : 1		1,00000				
		pokoj 2 90/210 : 1		1,00000				
61	61164110RT	Dveře vnitřní fólie plně 1kř. 70x210 bílé, ATYP, do dřevěné zárubně, vč. kování pro WC, dle výběru investora, předběžná cena,	kus	3,00000	4 800,00	14 400,00	Vlastní	Indiv
		koupelna s umývadlem 70/210 : 1		1,00000				
		WC 70/210 : 1		1,00000				
		spíž : 1		1,00000				
62	61165491RT	Dveře požární EI30 bezpeč. tř.2 90x210 cm ATYP, laminát, kukátko, vložka FAB kování LK bezpečn. dle výběru investora, předběžná cena	kus	1,00000	16 400,00	16 400,00	Vlastní	Indiv
		Předsíň : 1		1,00000				
63	61169703RT	Dveře posuvné do pouzdra 80x197 foliované jednokřídle, včetně zárubně, vč. kování	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	2	Rekonstrukce bytu č. 3
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		mezi předsíní a kuchyní : 1		1,00000				
64	61187136R	Prah dubový délka 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	3,00000	203,40	610,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		soc. zař. s umývadlem š. 70 : 1		1,00000				
		koupelna + WC š. 70 : 1		1,00000				
		spíž š.70 : 1		1,00000				
65	61187154R	Prah dubový délka 80 cm šířka 8 cm tl. 2 cm	kus	1,00000	232,20	232,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		mezi předsíní a kuchyní : 1		1,00000				
66	61187176R	Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	2,00000	261,20	522,40	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		pokoj 2 š. 90 : 1		1,00000				
		kuchyň - pokoj 1, š. 90 : 1		1,00000				
67	61187181R	Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	1,00000	379,60	379,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň š.90 : 1		1,00000				
68	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,20000	61 700,63	740,41	RTS 22/ I	RTS 22/ I
69	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	1,03268	763,10	788,04	RTS 22/ I	RTS 22/ I
70	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,03268	1 267,60	1 309,03	RTS 22/ I	RTS 22/ I
71	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,03268	481,70	497,44	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
72	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,16340	15,50	80,03	RTS 22/ I	RTS 22/ I
73	979990161R00	Poplatek za likvidaci (spalovna) - dřevo, skupina odpadu 170201	t	1,03268	1 800,00	1 858,82	RTS 22/ I	RTS 22/ I
74	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	1,03268	290,40	299,89	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.						
75	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	2,06536	138,90	286,88	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				10 018,70		
76	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby např.penetrační nátěr Primer G	m2	8,43000	50,00	421,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		koupelna s umývadlem : 4,43		4,43000				

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	2	Rekonstrukce bytu č. 3
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		WC : 1,25		1,25000				
		spíž : 2,75		2,75000				
77	771575107RT6	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm např. Keraflex (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmota)	m2	8,43000	691,50	5 829,35	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		koupelna s umývadlem : 4,43		4,43000				
		WC : 1,25		1,25000				
		spíž : 2,75		2,75000				
78	59764202R	Dlažba keramická protiskluzná matná 200x200x9 mm,dle výběru investora, předběžná cena,	m2	9,27300	350,00	3 245,55	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		koupelna s umývadlem : 4,43*1,1		4,87300				
		WC : 1,25*1,1		1,37500				
		spíž : 2,75*1,1		3,02500				
79	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	5,50000	9 496,40	522,30	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 776		Podlahy povlakové				51 810,43		
80	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	45,95000	51,60	2 371,02	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 2,0		2,00000				
		pokoj 1 : 14,85		14,85000				
		pokoj 2 : 22,5		22,50000				
		kuchyně : 6,6		6,60000				
81	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy, vč dodávky materiálu pro penetraci	m2	45,95000	62,00	2 848,90	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 2,0		2,00000				
		pokoj 1 : 14,85		14,85000				
		pokoj 2 : 22,5		22,50000				
		kuchyně : 6,6		6,60000				
82	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady	m	49,80000	14,60	727,08	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	2	Rekonstrukce bytu č. 3
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pokoj 1 : 15		15,00000				
		pokoj 2 : 19		19,00000				
		kuchyně : 8,5		8,50000				
		koupelna s umývadlem : (2,5+2,5+1,5+0,8)		7,30000				
83	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	42,50000	94,00	3 995,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		pokoj 1 : 15		15,00000				
		pokoj 2 : 19		19,00000				
		kuchyně : 8,5		8,50000				
84	776511820R00	Odstranění PVC lepených	m2	50,38000	107,70	5 425,93	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 2,0		2,00000				
		pokoj 1 : 14,85		14,85000				
		pokoj 2 : 22,5		22,50000				
		kuchyně : 6,6		6,60000				
		koupelna s umývadlem : 4,43		4,43000				
85	776591100RT1	Lepení podlah speciálních plastových z pásů pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	45,95000	289,40	13 297,93	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 2,0		2,00000				
		pokoj 1 : 14,85		14,85000				
		pokoj 2 : 22,5		22,50000				
		kuchyně : 6,6		6,60000				
86	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry PVC 1179	m	60,00000	53,00	3 180,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		60		60,00000				
87	28412245R	Podlahovina PVC Novoflor Standard tl. 2,0 mm dle výběru investora, předběžná cena, 1,5 x 12 m	m2	50,54500	380,00	19 207,10	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 2,0*1,1		2,20000				
		pokoj 1 : 14,85*1,1		16,33500				

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	2	Rekonstrukce bytu č. 3
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pokoj 2 : 22,5*1,1		24,75000				
		kuchyně : 6,6*1,1		7,26000				
88	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	1,00000	51 297,46	512,97	RTS 22/ I	RTS 22/ I
89	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	0,05436	763,10	41,48	RTS 22/ I	RTS 22/ I
90	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,05436	1 267,60	68,91	RTS 22/ I	RTS 22/ I
91	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,05436	481,70	26,19	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
92	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,76110	15,50	11,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I
93	979990181R00	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,05436	1 200,00	65,23	RTS 22/ I	RTS 22/ I
94	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,05436	290,40	15,79	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.						
95	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	0,10873	138,90	15,10	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 781		Obklady keramické				22 175,60		
96	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm, včetně vyrovnávací stěrky	m2	13,25000	500,00	6 625,00	RTS 22/ I	Indiv
		kuchyně : 2,25		2,25000				
		koupelna s umývadlem : 6,0		6,00000				
		WC : 5,0		5,00000				
97	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	13,25000	50,00	662,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		včetně dodávky materiálu.						
		kuchyně : 2,25		2,25000				
		koupelna s umývadlem : 6,0		6,00000				
		WC : 5,0		5,00000				
98	781475115RT6	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x25 cm např. Adesilex P9 (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmota)	m2	13,25000	650,00	8 612,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	2	Rekonstrukce bytu č. 3
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		kuchyně : 2,25		2,25000				
		koupelna s umývadlem : 6,0		6,00000				
		WC : 5,0		5,00000				
99	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	13,25000	60,60	802,95	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		kuchyně : 2,25		2,25000				
		koupelna s umývadlem : 6,0		6,00000				
		WC : 5,0		5,00000				
100	597813661R	Obkládačka 20x25 bílá dle výběru investora, předběžná cena,	m2	14,57500	300,00	4 372,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		kuchyně : 2,25*1,1		2,47500				
		koupelna s umývadlem : 6,0*1,1		6,60000				
		WC : 5,0*1,1		5,50000				
101	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	0,04700	23 407,45	1 100,15	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 783		Nátěry				4 671,48		
102	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	2,00000	63,80	127,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		pokoj 1 : 1		1,00000				
		pokoj 2 : 1		1,00000				
103	783625300R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 2x email.+2x tmel	m2	8,75000	519,30	4 543,88	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		včetně montáže, dodávky demontáže lešení.						
		předsíň 90/210 : 1,5		1,50000				
		pokoj 1, 90/210 : 1,5		1,50000				
		pokoj 2. 90/210 : 1,3		1,30000				
		kuchyně 80/197 : 1,0		1,00000				
		soc. zařízení s umývadlem 70/210 : 1,15		1,15000				
		koupelna + WC 70/210 : 1,15		1,15000				
		spíž 70/210 : 1,15		1,15000				
Díl: 784		Malby				19 255,01		
104	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	179,73000	23,50	4 223,66	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	2	Rekonstrukce bytu č. 3
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		strop :						
		předsíň : 2,0		2,00000				
		kuchyně : 6,6		6,60000				
		koupelna s umývadlem : 4,43		4,43000				
		WC : 1,25		1,25000				
		spíž : 2,75		2,75000				
		stěny :						
		předsíň : 7,5		7,50000				
		pokoj 1 : 39,0		39,00000				
		pokoj 2 : 57,0		57,00000				
		kuchyně : 23,0		23,00000				
		koupelna s umývadlem : 9,0		9,00000				
		WC : 7,2		7,20000				
		spíž : 20,0		20,00000				
105	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	225,10800	26,60	5 987,87	RTS 22/ I	RTS 22/ I

		strop :						
		předsíň : 2,0		2,00000				
		kuchyně : 6,6		6,60000				
		koupelna s umývadlem : 4,43		4,43000				
		WC : 1,25		1,25000				
		spíž : 2,75		2,75000				
		SDK strop :						
		pokoj 1 : 14,85		14,85000				
		pokoj2 : 22,5		22,50000				
		stěny :						
		předsíň : 7,5		7,50000				
		pokoj 1 : 39,0		39,00000				

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	2	Rekonstrukce bytu č. 3
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pokoj 2 : 57,0		57,00000				
		kuchyně : 23,0		23,00000				
		koupelna s umývadlem : 9,0		9,00000				
		WC : 7,2		7,20000				
		spíž : 20,0		20,00000				
		nová příčka :						
		předsíň - kuchyně : 2,07*3,0*2		12,42000				
		-0,8*1,97*2		-3,15200				
		-0,8*1,0*2		-1,60000				
		ostění : (0,8+1,0+1,0+0,8)*0,05*2		0,36000				
106	784195212R00	Malba , bílá, bez penetrace, 2 x	m2	239,88000	37,70	9 043,48	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		stropy :						
		předsíň : 3,6		3,60000				
		pokoj 1 : 17,5		17,50000				
		pokoj 2 : 23,0		23,00000				
		kuchyně : 6,0		6,00000				
		sociální zařízení s umývadlem : 2,16		2,16000				
		koupelna + WC : 3,24		3,24000				
		spíž : 1,43		1,43000				
		stěny :						
		předsíň : 15,0		15,00000				
		pokoj 1 : 51,0		51,00000				
		pokoj 2 : 56,0		56,00000				
		kuchyně : 32,0		32,00000				
		sociální zařízení s umývadlem : 6,0		6,00000				
		koupelna + WC : 7,2		7,20000				
		spíž : 13,00		13,00000				

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	2	Rekonstrukce bytu č. 3
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		sádkartón : (0,5+0,5)*2,75		2,75000				
Díl: 785		Tapety				160,00		
107	785411800R00	Odstranění tapet lepených papírových do 3,8 m	m2	4,00000	40,00	160,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		kuchyně : 4,0		4,00000				
Díl: M21		Elektromontáže				58 544,55		
108	21000000	Elektroinstalace - viz příloha	soubor	1,00000	58 544,55	58 544,55	Vlastní	Indiv
Díl: VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				18 000,00		
109	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00	RTS 22/ I	Indiv

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Celkem	633 490,30
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	3	Rekonstrukce bytu č. 14
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				5 778,00		
1	342263513RT1	Demontáž a dodávka + montáž revizní dvířka do SDK, 300x300 mm typ SP, požární odolnost EI 15	kus	1,00000	2 628,00	2 628,00	RTS 22/ I	Indiv
		WC : 1		1,00000				
2	342267112RT3	Obklad stoupačky sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m, vč. dodávk a montáže revizních dvířek desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	3,00000	1 050,00	3 150,00	RTS 22/ I	Indiv
		WC : 3,0		3,00000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				54 524,07		
3	611421221R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých	m2	56,40000	106,60	6 012,24	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		předsíň : 3,0		3,00000				
		pokoj 1 : 15,59		15,59000				
		pokoj 2 : 23,63		23,63000				
		kuchyň : 6,0		6,00000				
		koupelna s umývadlem : 4,43		4,43000				
		WC : 1,25		1,25000				
		spíž : 2,5		2,50000				
4	612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých	m2	170,10000	50,00	8 505,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		předsíň : 15,0		15,00000				
		pokoj 1 : 44,0		44,00000				
		pokoj 2 : 56,0		56,00000				
		kuchyň : 19,0		19,00000				
		koupelna s umývadlem : 10,0		10,00000				
		WC : 9,1		9,10000				
		spíž : 17,0		17,00000				
5	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	170,10000	146,70	24 953,67	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	3	Rekonstrukce bytu č. 14
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		předsíň : 15,0		15,00000				
		pokoj 1 : 44,0		44,00000				
		pokoj 2 : 56,0		56,00000				
		kuchyň : 19,0		19,00000				
		koupelna s umývadlem : 10,0		10,00000				
		WC : 9,1		9,10000				
		spíž : 17,0		17,00000				
6	611471413T00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	56,40000	266,90	15 053,16	Vlastní	Indiv
		předsíň : 3,0		3,00000				
		pokoj 1 : 15,59		15,59000				
		pokoj 2 : 23,63		23,63000				
		kuchyň : 6,0		6,00000				
		koupelna s umývadlem : 4,43		4,43000				
		WC : 1,25		1,25000				
		spíž : 2,5		2,50000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				30 119,76		
7	631572111R00	Doplnění násypů pískem neupraveným o ploše nad 2m2	m3	1,20550	1 592,50	1 919,76	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 3,0*0,025		0,07500				
		pokoj 1 : 15,59*0,025		0,38975				
		pokoj 2 : 23,63*0,025		0,59075				
		kuchyn : 6,0*0,025		0,15000				
8	632418110RT4	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 10 mm, vyrovnaní + přestěrkování např. Nivello 30 samonivelační, vč. penetrace Grund	m2	56,40000	500,00	28 200,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 3,0		3,00000				
		pokoj 1 : 15,59		15,59000				
		pokoj 2 : 23,63		23,63000				

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	3	Rekonstrukce bytu č. 14
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		kuchyň : 6,0		6,00000				
		koupelna s umývadlem : 4,43		4,43000				
		WC : 1,25		1,25000				
		spíž : 2,5		2,50000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 886,44		
9	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	56,40000	122,10	6 886,44	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		3,0+15,59+23,63+6,0+4,43+1,25+2,5		56,40000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				29 078,79		
10	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm - odstranění starého lepidla	m2	56,40000	118,50	6 683,40	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 3,0		3,00000				
		pokoj 1 : 15,59		15,59000				
		pokoj 2 : 23,63		23,63000				
		kuchyň : 6,0		6,00000				
		koupelna s umývadlem : 4,43		4,43000				
		WC : 1,25		1,25000				
		spíž : 2,5		2,50000				
11	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	8,18000	70,00	572,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		koupelna s umývadlem : 4,43		4,43000				
		WC : 1,25		1,25000				
		spíž : 2,5		2,50000				
12	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	9,50000	40,00	380,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		WC : 3,5		3,50000				
		Spíž : 6,0		6,00000				
13	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	6,00000	18,70	112,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		pokoj 1, š. 90 : 1		1,00000				
		pokoj 2, š. 90 : 1		1,00000				

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	3	Rekonstrukce bytu č. 14
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		kuchyň š. 90 : 1		1,00000				
		koupelna s umývadlem š. 90 : 1		1,00000				
		WC š. 70 : 1		1,00000				
		spíž š. 70 : 1		1,00000				
14	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	12,50000	118,70	1 483,75	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		kuchyň : 3,0		3,00000				
		koupelna s umývadlem : 9,5		9,50000				
15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	17,79680	15,50	275,85	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		(1,72804-1,0174)*5		3,55320				
		ker. dlažba : 8,18*0,02*14		2,29040				
		ker. sokl : 9,5*0,0004*14		0,05320				
		ker. obklad : 12,5*0,068*14		11,90000				
16	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,71064	1 200,00	852,77	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		odpočet keramiky : 1,72804-1,0174		0,71064				
17	979990111R00	Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina odpadu 170103	t	1,01740	1 200,00	1 220,88	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		ker. dlažba : 8,18*0,02		0,16360				
		ker. sokl : 9,5*0,0004		0,00380				
		ker. obklad : 12,5*0,068		0,85000				
18	966966100T00	Vykližení bytu před stavební úpravou	komplet	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
19	979054441R01	Očištění vybouraných dřevěných podlah vč. polštářů pro zpětné použití	m2	48,22000	44,60	2 150,61	Vlastní	RTS 22/ I
		Předsíň : 3,0		3,00000				
		Pokoj 1 : 15,59		15,59000				
		Pokoj 2 : 23,63		23,63000				
		Kuchyň : 6,0		6,00000				
20	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,72804	1 267,60	2 190,46	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	3	Rekonstrukce bytu č. 14
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,72804	481,70	832,40	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
22	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	1,72804	290,40	501,82	RTS 22/ I	RTS 22/ I
S naložením sutí nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.								
23	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	3,45608	138,90	480,05	RTS 22/ I	RTS 22/ I
24	979088212R00	Nakládání sutí na dopr.prostředky	t	1,72804	763,10	1 318,67	RTS 22/ I	RTS 22/ I
25	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	1,72804	13,50	23,33	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						7 170,36		
26	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	7,09937	1 010,00	7 170,36	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 711 Izolace proti vodě						889,95		
27	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr nebo stěrku,vč.dod. např.Primer G (fa Mapei)	m2	5,68000	60,00	340,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I
koupelna s umývadlem : 4,43				4,43000				
WC : 1,25				1,25000				
28	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka např. Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	5,68000	90,80	515,74	RTS 22/ I	RTS 22/ I
jednovrstvá								
koupelna s umývadlem : 4,43				4,43000				
WC : 1,25				1,25000				
29	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	3,90000	856,54	33,41	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 720 Zdravotechnická instalace						49 288,30		
30	720721725	Voda, kanalizace a zařizovací předměty - viz. příloha	soubor	1,00000	49 288,30	49 288,30	Vlastní	Indiv
Díl: 730 Ústřední vytápění						69 346,00		
31	7304731001T00	Vytápění + přípravy TUV- viz . rozpis jako příloha	soubor	1,00000	69 346,00	69 346,00	Vlastní	Indiv
Díl: 762 Konstrukce tesařské						83 457,00		
32	762512245R00	Položení podlah pod PVC šroubováním	m2	96,44000	136,40	13 154,42	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	3	Rekonstrukce bytu č. 14
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		položení ve dvou vrstvách :						
		předsíň : 3,0*2		6,00000				
		pokoj 1 : 15,59*2		31,18000				
		pokoj 2 : 23,63*2		47,26000				
		kuchyň : 6,0*2		12,00000				
33	762521104R00	Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubá prkna, budou použita stávající prkna po očištění	m2	48,22000	131,70	6 350,57	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 3,0		3,00000				
		pokoj 1 : 15,59		15,59000				
		pokoj 2 : 23,63		23,63000				
		kuchyň : 6,0		6,00000				
34	762526110R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm, bude použit stávající materiál po očištění	m2	48,22000	146,40	7 059,41	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 3,0		3,00000				
		pokoj 1 : 15,59		15,59000				
		pokoj 2 : 23,63		23,63000				
		kuchyň : 6,0		6,00000				
35	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	48,22000	80,80	3 896,18	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 3,0		3,00000				
		pokoj 1 : 15,59		15,59000				
		pokoj 2 : 23,63		23,63000				
		kuchyň : 6,0		6,00000				
36	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	10,39895	146,20	1 520,33	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		desky OSB :						
		předsíň : 3,0*2*1,1*0,022		0,14520				
		pokoj 1 : 15,59*2*1,1*0,222		7,61416				
		pokoj 2 : 23,63*2*1,1*0,022		1,14369				
		kuchyň : 6,0*2*1,1*0,022		0,29040				

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	3	Rekonstrukce bytu č. 14
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		přípevnění dřevěných podlah :						
		předsíň : 3,0*0,025		0,07500				
		pokoj 1 : 15,59*0,025		0,38975				
		pokoj 2 : 23,63*0,025		0,59075				
		kuchyň : 6,0*0,025		0,15000				
37	60726122R	Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 22 mm	m2	106,08400	450,00	47 737,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		položení ve dvou vrstvách :						
		předsíň : 3,0*2*1,1		6,60000				
		pokoj 1 : 15,59*2*1,1		34,29800				
		pokoj 2 : 23,63*2*1,1		51,98600				
		kuchyň : 6,0*2*1,1		13,20000				
38	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	5,60000	66 755,25	3 738,29	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				52 516,59		
39	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	2,00000	153,20	306,40	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 2,0		2,00000				
40	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	2,00000	50,20	100,40	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 2,0		2,00000				
41	766662112R00	Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.do 80 cm	kus	2,00000	540,00	1 080,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		WC : 1		1,00000				
		spíž : 1		1,00000				
42	766662122R00	Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.nad 80 cm	kus	4,00000	540,00	2 160,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		pokoj 1 : 1		1,00000				
		pokoj 2 : 1		1,00000				
		kuchyně : 1		1,00000				
		koupelna s umývadlem : 1		1,00000				
43	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	7,00000	42,30	296,10	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň š. 90 : 1		1,00000				

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	3	Rekonstrukce bytu č. 14
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pokoj 1 š. 90 : 1		1,00000				
		pokoj 2 š. 90 : 1		1,00000				
		kuchyň š. 90 : 1		1,00000				
		koupelna s umývadlem š. 90 : 1		1,00000				
		WC š. 70 : 1		1,00000				
		spíž š. 70 : 1		1,00000				
44	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	4,00000	121,00	484,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		kuchyň š. 90 : 1		1,00000				
		koupelna s umývadlem š. 90 : 1		1,00000				
		WC š. 70 : 1		1,00000				
		spíž š. 70 : 1		1,00000				
45	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	3,00000	129,30	387,90	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň š. 90 : 1		1,00000				
		pokoj 1 š. 90 : 1		1,00000				
		pokoj 2 š. 90 : 1		1,00000				
46	766812113R00	Dodávka + montáž kuchyňské linky s nerez dřeze, délky 3,0 m , vč. horních skříněk s osvětlením, digestoře bezt odtahu, plynové vatné desky a vestavěné et. trouby, dle výběru investorem, předb.cena - NENACEŇOVAT	komplet	1,00000		0,00	RTS 22/ I	Indiv
		kuchyně : 1		1,00000				
47	766112888T00	Demontáž sestavy skříní s posuvnými dveřmi, vč. likvidace dle určení investora	m2	10,00000	250,00	2 500,00	Vlastní	Indiv
		pokoj 1 : 10		10,00000				
48	766411811R01	Demontáž obložení stupaček	m2	1,50000	103,50	155,25	Vlastní	Indiv
		WC : 1,5		1,50000				
49	766766500T00	Demontáž paland s dřevěným schodištěm, vč. likvidace dle určení investora	komplet	1,00000	3 500,00	3 500,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	3	Rekonstrukce bytu č. 14
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pokoj 1 : 1		1,00000				
50	766812842R00	Demontáž kuchyňských linek do 3,0 m	kus	1,00000	600,00	600,00	Vlastní	Indiv
		kuchyň : 1		1,00000				
51	766820450T00	Demontáž dřevěných nástěnných skříněk, vč. likvidace dle určení investora	komplet	1,00000	300,00	300,00	Vlastní	Indiv
		kuchyň : 1		1,00000				
52	766822455T00	Demontáž závěsných skříněk a policek vč. likvidace dle určení investora	komplet	1,00000	300,00	300,00	Vlastní	Indiv
		Koupelna s umývadlem : 1		1,00000				
53	766825825R00	Demontáž vestavěných skříní s policemi 2křídlových 2,0x3,0x0,5 m	kus	1,00000	300,00	300,00	Vlastní	Indiv
		spíž : 1		1,00000				
54	61160422Rt	Dveře vnitřní, fólie plné 1kř. 90x210 c bílé, ATYP, do dřev.zárubně, zámek dozický vč. kování LK, dle výběru investora, předběžná cena	kus	4,00000	4 800,00	19 200,00	Vlastní	Indiv
		pokoj 1 : 1		1,00000				
		pokoj 2 : 1		1,00000				
		kuchyně : 1		1,00000				
		koupelna s umývadlem : 1		1,00000				
55	61164110RT	Dveře vnitřní fólie plné 1kř. 70x210 bílé, ATYP, do dřevěné zárubně, vč. kování pro WC, dle výběru investora, předběžná cena,	kus	2,00000	4 800,00	9 600,00	Vlastní	Indiv
		WC : 1		1,00000				
		spíž : 1		1,00000				
56	61187136R	Prah dubový délka 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	2,00000	203,40	406,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		WC : 1		1,00000				
		spíž : 1		1,00000				
57	61187176R	Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	4,00000	261,20	1 044,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předstůl - kuchyň š. 90 : 1		1,00000				

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	3	Rekonstrukce bytu č. 14
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pokoj 1 š. 90 : 1		1,00000				
		pokoj 2 š. 90 : 1		1,00000				
		koupelna š. 90 : 1		1,00000				
58	61187181R	Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	1,00000	379,60	379,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň š. 90 : 1		1,00000				
59	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,20000	50 160,10	601,92	RTS 22/ I	RTS 22/ I
60	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	1,42370	763,10	1 086,43	RTS 22/ I	RTS 22/ I
61	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,42370	2 500,00	3 559,25	RTS 22/ I	RTS 22/ I
62	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,42370	481,70	685,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
63	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,11848	15,50	110,34	RTS 22/ I	RTS 22/ I
64	979990161R00	Poplatek za likvidaci (spalovna) - dřevo, skupina odpadu 170201	t	1,42370	1 800,00	2 562,66	RTS 22/ I	RTS 22/ I
65	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	1,42370	290,40	413,44	RTS 22/ I	RTS 22/ I
S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.								
66	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	2,84739	138,90	395,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				24 433,87		
67	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby např.penetrační nátěr Primer G	m2	8,18000	50,00	409,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		koupelna s umyvadlem : 4,43		4,43000				
		WC : 1,25		1,25000				
		spíž : 2,5		2,50000				
68	771475014RU1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm např. Ardex FB 9 L (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota)	m	6,00000	214,20	1 285,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		spíž : 6		6,00000				
69	771575107RT6	Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm např. Keraflex (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmota)	m2	8,18000	691,50	5 656,47	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	3	Rekonstrukce bytu č. 14
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		koupelna s umývadlem : 4,43		4,43000				
		WC : 1,25		1,25000				
		spíž : 2,5		2,50000				
70	59764202R	Dlažba keramická protiskluzná matná 200x200x9 mm,dle výběru investora, předběžná cena,	m2	8,99800	490,50	4 413,52	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		koupelna s umývadlem : 4,43*1,1		4,87300				
		WC : 1,25*1,1		1,37500				
		spíž : 2,5*1,1		2,75000				
71	59764241R	Dlažba keramická matná sokl 200x80x9 mm, dle výběru investora, předběžná cena,	kus	33,00000	121,20	3 999,60	RTS 22/ I	Indiv
		spíž : (6*1,1)/0,2		33,00000				
72	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	0,55000	15 763,79	8 670,08	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				6 938,24		
73	775411820R00	Demontáž lišt dřevěných, šroubovaných	m	19,20000	42,30	812,16	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		pokoj 2 : 19,2		19,20000				
74	775561800R00	Demontáž podlah lamelových lepených včetně lišt	m2	48,22000	85,00	4 098,70	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		včetně soklových lišt a podkladní podložky.						
		předsíň : 3,0		3,00000				
		pokoj 1 : 15,59		15,59000				
		pokoj 2 : 23,63		23,63000				
		kuchyně : 6,0		6,00000				
75	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	0,45077	763,10	343,98	RTS 22/ I	RTS 22/ I
76	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,45077	1 267,60	571,40	RTS 22/ I	RTS 22/ I
77	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,45077	481,70	217,14	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
78	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,31077	15,50	97,82	RTS 22/ I	RTS 22/ I
79	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,45077	290,40	130,90	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	3	Rekonstrukce bytu č. 14
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.								
80	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	0,90154	138,90	125,22	RTS 22/ I	RTS 22/ I
81	979990183R00	Poplatek za uložení suti - vlysy, plovoucí podlahy, parkety, skupina odpadu 200307	t	0,45077	1 200,00	540,92	Vlastní	Indiv
Díl: 776		Podlahy povlakové				47 447,80		
82	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	48,22000	51,60	2 488,15	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 3,0		3,00000				
		pokoj 1 : 15,59		15,59000				
		pokoj 2 : 23,63		23,63000				
		kuchyň : 6,0		6,00000				
83	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy, vč dodávky materiálu pro penetraci	m2	48,22000	62,00	2 989,64	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 3,0		3,00000				
		pokoj 1 : 15,59		15,59000				
		pokoj 2 : 23,63		23,63000				
		kuchyň : 6,0		6,00000				
84	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	47,60000	94,00	4 474,40	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 1,2+1,2+1,0+1,0		4,40000				
		pokoj 1 : 17,0		17,00000				
		pokoj 2 : 19,2		19,20000				
		kuchyň : 7		7,00000				
85	776591100RT1	Lepení podlah speciálních plastových z pásů pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	48,22000	289,40	13 954,87	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 3,0		3,00000				
		pokoj 1 : 15,59		15,59000				
		pokoj 2 : 23,63		23,63000				

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	3	Rekonstrukce bytu č. 14
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		kuchyň : 6,0		6,00000				
86	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry PVC 1179	m	55,00000	53,00	2 915,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		55		55,00000				
87	28412245R	Podlahovina PVC Novoflor Standard tl. 2,0 mm dle výběru investora, předběžná cena, 1,5 x 12 m	m2	53,04200	380,00	20 155,96	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 3,0*1,1		3,30000				
		pokoj 1 : 15,59*1,1		17,14900				
		pokoj 2 : 23,63*1,1		25,99300				
		kuchyň : 6,0*1,1		6,60000				
88	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	1,00000	46 978,02	469,78	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 781		Obklady keramické				20 585,65		
89	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm, včetně vyrovnávací stěrky	m2	12,30000	500,00	6 150,00	RTS 22/ I	Indiv
		kuchyň : 2,8		2,80000				
		koupelna s umývadlem : 9,5		9,50000				
90	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	12,30000	50,00	615,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		včetně dodávky materiálu.						
		kuchyň : 2,8		2,80000				
		koupelna s umývadlem : 9,5		9,50000				
91	781475115RT6	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x25 cm např. Adesilex P9 (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmota)	m2	12,30000	650,00	7 995,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		kuchyň : 2,8		2,80000				
		koupelna s umývadlem : 9,5		9,50000				
92	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	12,30000	60,60	745,38	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		kuchyň : 2,8		2,80000				
		koupelna s umývadlem : 9,5		9,50000				

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	3	Rekonstrukce bytu č. 14
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
93	597813661R	Obkládačka 20x25 bílá dle výběru investora, předběžná cena, kuchyň : 2,8*1,1 koupelna s umývadlem : 9,5*1,1	m2	13,53000	300,00	4 059,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
94	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	4,70000	21 729,18	1 021,27	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Díl: 783	Nátěry	11 933,89
-----------------	---------------	------------------

95	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x pokoj 1 : 7 pokoj 2 : 7 kuchyň : 3 spíž : 2,5	m	19,50000	63,80	1 244,10	RTS 22/ I	RTS 22/ I
96	783625300R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 2x email.+2x tmel včetně montáže, dodávky demontáže lešení. dveře 90/210 : 0,95*2,15*2 předsíň 90/210 : 1,5 pokoj 1, 90/210 : 1,5 pokoj 2. 90/210 : 1,3 kuchyně 90/210 : 1,3 koupelna s umývadlem 90/210 : 1,3 WC 70/210 : 1,15 spíž 70/210 : 1,15 koupelna s umývadlem kastlové okno : 0,55*1,25*4 (0,55+0,55+1,25+1,25)*0,25 WC nátěr kastlového okna : 0,55*1,25*4 (0,55+0,55+1,25+1,25)*0,25	m2	20,58500	519,30	10 689,79	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Díl: 784	Malby	20 150,10
-----------------	--------------	------------------

97	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m strop :	m2	229,50000	23,50	5 393,25	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	3	Rekonstrukce bytu č. 14
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		předsíň : 3,0		3,00000				
		pokoj 1 : 15,59		15,59000				
		pokoj 2 : 23,63		23,63000				
		kuchyň : 6,0		6,00000				
		koupelna s umývadlem : 4,43		4,43000				
		WC : 1,25		1,25000				
		spíž : 2,5		2,50000				
		stěny :						
		předsíň : 15,0		15,00000				
		pokoj 1 : 44,0		44,00000				
		pokoj 2 : 56,0		56,00000				
		kuchyň : 19,0		19,00000				
		koupelna s umývadlem : 10,0		10,00000				
		WC : 9,1		9,10000				
		spíž : 17,0		17,00000				
		WC-SDK- obložení stupačkyK : 3,0		3,00000				
98	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	229,50000	26,60	6 104,70	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		strop :						
		předsíň : 3,0		3,00000				
		pokoj 1 : 15,59		15,59000				
		pokoj 2 : 23,63		23,63000				
		kuchyň : 6,0		6,00000				
		koupelna s umývadlem : 4,43		4,43000				
		WC : 1,25		1,25000				
		spíž : 2,5		2,50000				
		stěny :						
		předsíň : 15,0		15,00000				

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	3	Rekonstrukce bytu č. 14
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pokoj 1 : 44,0		44,00000				
		pokoj 2 : 56,0		56,00000				
		kuchyň : 19,0		19,00000				
		koupelna s umývadlem : 10,0		10,00000				
		WC : 9,1		9,10000				
		spíž : 17,0		17,00000				
		WC-SDK- obložení stupačkyK : 3,0		3,00000				
99	784195212R00	Malba , bílá, bez penetrace, 2 x	m2	229,50000	37,70	8 652,15	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		strop :						
		předsíň : 3,0		3,00000				
		pokoj 1 : 15,59		15,59000				
		pokoj 2 : 23,63		23,63000				
		kuchyň : 6,0		6,00000				
		koupelna s umývadlem : 4,43		4,43000				
		WC : 1,25		1,25000				
		spíž : 2,5		2,50000				
		stěny :						
		předsíň : 15,0		15,00000				
		pokoj 1 : 44,0		44,00000				
		pokoj 2 : 56,0		56,00000				
		kuchyň : 19,0		19,00000				
		koupelna s umývadlem : 10,0		10,00000				
		WC : 9,1		9,10000				
		spíž : 17,0		17,00000				
		WC-SDK- obložení stupačkyK : 3,0		3,00000				
Díl: 785		Tapety				160,00		
100	785411800R00	Odstranění tapet lepených papírových do 3,8 m	m2	4,00000	40,00	160,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	3	Rekonstrukce bytu č. 14
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		kuchyň : 4,0		4,00000				
Díl: M21		Elektromontáže				57 975,70		
101	21000000	Elektroinstalace - viz příloha	soubor	1,00000	57 975,70	57 975,70	Vlastní	Indiv
Díl: VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				17 000,00		
102	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	17 000,00	17 000,00	RTS 22/ I	Indiv

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Celkem	595 680,51
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	4	Rekonstrukce bytu č. 16
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				5 778,00		
1	342263513RT1	Demontáž a dodávka + montáž revizní dvířka do SDK, 300x300 mm	kus	1,00000	2 628,00	2 628,00	RTS 22/ I	Indiv
2	342267112RT3	Obklad stoupačky ZTI sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	3,00000	1 050,00	3 150,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		koupelna s umývadlem a WC : 3,0		3,00000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				57 199,69		
3	611421221R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých	m2	56,77000	106,60	6 051,68	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		předsíň : 3,6		3,60000				
		pokoj 1 : 17,25		17,25000				
		pokoj 2 : 23,69		23,69000				
		kuchyň : 5,4		5,40000				
		koupelna s umývadlem a WC : 5,4		5,40000				
		spíž : 1,43		1,43000				
4	612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých	m2	183,00000	50,00	9 150,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		předsíň : 19,5		19,50000				
		pokoj 1 : 49,0		49,00000				
		pokoj 2 : 56,0		56,00000				
		kuchyň : 36,0		36,00000				
		koupelna s umývadlem a WC : 10,0		10,00000				
		spíž : 12,5		12,50000				
5	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	183,00000	146,70	26 846,10	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 19,5		19,50000				
		pokoj 1 : 49,0		49,00000				
		pokoj 2 : 56,0		56,00000				
		kuchyň : 36,0		36,00000				

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	4	Rekonstrukce bytu č. 16
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		koupelna s umývadlem a WC : 10,0		10,0000				
		spíž : 12,5		12,5000				
6	611471413T00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	56,77000	266,90	15 151,91	Vlastní	Indiv
		předsíň : 3,6		3,60000				
		pokoj 1 : 17,25		17,25000				
		pokoj 2 : 23,69		23,69000				
		kuchyň : 5,4		5,40000				
		koupelna s umývadlem a WC : 5,4		5,40000				
		spíž : 1,43		1,43000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				29 658,24		
7	631572111R00	Doplnění násypů pískem neupraveným o ploše nad 2m2	m3	1,24850	1 592,50	1 988,24	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 3,6*0,025		0,09000				
		pokoj 1 : 17,25*0,025		0,43125				
		pokoj 2 : 23,69*0,025		0,59225				
		kuchyň : 5,4*0,025		0,13500				
8	632418110RT4	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 10 mm, vyrovnání + přestěrkování např. Nivello 30 samonivelační, vč. penetrace Grund	m2	55,34000	500,00	27 670,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 3,6		3,60000				
		pokoj 1 : 17,25		17,25000				
		pokoj 2 : 23,69		23,69000				
		kuchyň : 5,4		5,40000				
		koupelna s umývadlem a WC : 5,4		5,40000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 931,62		
9	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	56,77000	122,10	6 931,62	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 3,6		3,60000				

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	4	Rekonstrukce bytu č. 16
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pokoj 1 : 17,25		17,25000				
		pokoj 2 : 23,69		23,69000				
		kuchyň : 5,4		5,40000				
		koupelna s umývadlem a WC : 5,4		5,40000				
		spíž : 1,43		1,43000				
Díl: 96 Bourání konstrukcí						30 769,96		
10	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm - odstranění starého lepidla	m2	55,34000	118,50	6 557,79	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 3,6		3,60000				
		pokoj 1 : 17,25		17,25000				
		pokoj 2 : 23,69		23,69000				
		kuchyň : 5,4		5,40000				
		koupelna s umývadlem a WC : 5,4		5,40000				
11	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	6,83000	70,00	478,10	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		koupelna s umývadlem + WC : 5,4		5,40000				
		spíž : 1,43		1,43000				
12	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	4,00000	14,60	58,40	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		spíž : 4,0		4,00000				
13	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	6,00000	18,70	112,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		přesíň š. 90 cm : 1		1,00000				
		pokoj 1 š. 90 cm : 1		1,00000				
		pokoj 2 š. 90 cm : 1		1,00000				
		kuchyň š. 80 cm : 1		1,00000				
		koupelna s umývadlem a WC š. 70 cm : 1		1,00000				
		spíž š. 70 cm : 1		1,00000				
14	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	24,50000	118,70	2 908,15	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		kuchyň : 9,0		9,00000				
		koupelna s umývadlem + WC : 15,5		15,50000				

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	4	Rekonstrukce bytu č. 16
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km <i>keramika : 1,8042*14 ostatní : 0,69728*5</i>	t	28,74520 25,25880 3,48640	15,50	445,55	RTS 22/ I	RTS 22/ I
16	97990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 <i>odpočet keramiky : 2,50148-1,8042</i>	t	0,69728 0,69728	1 200,00	836,74	RTS 22/ I	RTS 22/ I
17	97990111R00	Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina odpadu 170103 <i>ker. dlažba : 6,83*0,02 ker. sokl : 4,0*0,0004 ker. obklad : 24,5*0,068</i>	t	1,80420 0,13660 0,00160 1,66600	1 200,00	2 165,04	RTS 22/ I	RTS 22/ I
18	966966100T00	Vykližení bytu před stavební úpravou	komplet	1,00000	7 000,00	7 000,00	Vlastní	Indiv
19	979054441R01	Očištění vybouraných dřev+ných podlah vč. polštářů pro zpětné použití <i>předsíň : 3,6 pokoj 1 : 17,25 pokoj 2 : 23,69 kuchyň : 5,4 koupelna s umývadlem a WC : 5,4</i>	m2	55,34000 3,60000 17,25000 23,69000 5,40000 5,40000	44,60	2 468,16	Vlastní	RTS 22/ I
20	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	2,50148	1 267,60	3 170,88	RTS 22/ I	RTS 22/ I
21	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>	t	2,50148	481,70	1 204,96	RTS 22/ I	RTS 22/ I
22	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m <i>S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.</i>	t	2,50148	290,40	726,43	RTS 22/ I	RTS 22/ I
23	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	5,00297	138,90	694,91	RTS 22/ I	RTS 22/ I
24	979088212R00	Nakládání suti na dopr.prostředky	t	2,50148	763,10	1 908,88	RTS 22/ I	RTS 22/ I
25	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,50148	13,50	33,77	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	4	Rekonstrukce bytu č. 16
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						7 500,03		
26	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	7,42577	1 010,00	7 500,03	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 720 Zdravotechnická instalace						49 288,30		
27	720721725	Voda, kanalizace a zařizovací předměty - viz. příloha	soubor	1,00000	49 288,30	49 288,30	Vlastní	Indiv
Díl: 730 Ústřední vytápění						69 346,00		
28	7304731001T00	Vytápění + přípravy TUV- viz. rozpis jako příloha	soubor	1,00000	69 346,00	69 346,00	Vlastní	Indiv
Díl: 762 Konstrukce tesařské						34 716,36		
29	762512245R00	Položení podlah pod PVC šroubováním	m2	99,88000	136,40	13 623,63	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		ve dvou vrstvách :						
		předsíň : 3,6*2		7,20000				
		pokoj 1 : 17,25*2		34,50000				
		pokoj 2 : 23,69*2		47,38000				
		kuchyň : 5,4*2		10,80000				
30	762521104R00	Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubá prkna, budou použita stávající prkna po očištění	m2	49,94000	131,70	6 577,10	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 3,6		3,60000				
		pokoj 1 : 17,25		17,25000				
		pokoj 2 : 23,69		23,69000				
		kuchyň : 5,4		5,40000				
31	762526110R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm, bude použit stávající materiál po očištění	m2	49,94000	146,40	7 311,22	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 3,6		3,60000				
		pokoj 1 : 17,25		17,25000				
		pokoj 2 : 23,69		23,69000				
		kuchyň : 5,4		5,40000				
32	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	49,94000	80,80	4 035,15	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 3,6		3,60000				

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	4	Rekonstrukce bytu č. 16
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pokoj 1 : 17,25		17,25000				
		pokoj 2 : 23,69		23,69000				
		kuchyň : 5,4		5,40000				
33	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	3,66560	146,20	535,91	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		OSB desky :						
		předsíň : 3,6*2*0,022*1,1		0,17424				
		pokoj 1 : 17,25*2*0,022*1,1		0,83490				
		pokoj 2 : 23,69*2*0,022*1,1		1,14660				
		kuchyň : 5,4*2*0,022*1,1		0,26136				
		prkna :						
		předsíň : 3,6*0,025		0,09000				
		pokoj 1 : 17,25*0,025		0,43125				
		pokoj 2 : 23,69*0,025		0,59225				
		kuchyň : 5,4*0,025		0,13500				
34	60726122R	Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 22 mm	m2	2,41710	327,80	792,33	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		ve dvou vrstvách :						
		předsíň : 3,6*2*0,022*1,1		0,17424				
		pokoj 1 : 17,25*2*0,022*1,1		0,83490				
		pokoj 2 : 23,69*2*0,022*1,1		1,14660				
		kuchyň : 5,4*2*0,022*1,1		0,26136				
35	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	5,60000	32 875,34	1 841,02	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				41 816,54		
36	766662112R00	Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.do 80 cm	kus	4,00000	540,00	2 160,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		kuchyň š. 80 cm : 1		1,00000				
		koupelna s umývadlem a WC š. 70 cm : 2		2,00000				
		spíž š. 70 cm : 1		1,00000				
37	766662122R00	Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.nad 80 cm	kus	3,00000	540,00	1 620,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	4	Rekonstrukce bytu č. 16
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		přesíň š. 90 cm : 1		1,00000				
		pokoj 1 š. 90 cm : 1		1,00000				
		pokoj 2 š. 90 cm : 1		1,00000				
38	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	7,00000	42,30	296,10	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		přesíň š. 90 cm : 1		1,00000				
		pokoj 1 š. 90 cm : 1		1,00000				
		pokoj 2 š. 90 cm : 1		1,00000				
		kuchyň š. 80 cm : 1		1,00000				
		koupelna s umývadlem a WC š. 70 cm : 2		2,00000				
		spíž š. 70 cm : 1		1,00000				
39	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	5,00000	121,00	605,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		přesíň š. 90 cm : 1		1,00000				
		kuchyň š. 80 cm : 1		1,00000				
		koupelna s umývadlem a WC š. 70 cm : 2		2,00000				
		spíž š. 70 cm : 1		1,00000				
40	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	2,00000	129,30	258,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		pokoj 1 š. 90 cm : 1		1,00000				
		pokoj 2 š. 90 cm : 1		1,00000				
41	766812113R00	Dodávka + montáž kuchyňské linky s nerez dřeze, délky 3,0 m , vč. horních skříněk s osvětlením, digestoře bez odvodu, plynové vatné desky a vestavěné et. trouby, dle výběru investorem, předb.cena - NENACEŇOVAT	komplet	1,00000		0,00	RTS 22/ I	Indiv
		kuchyň : 1		1,00000				
42	766411811R01	Demontáž obložení stupaček	m2	1,50000	103,50	155,25	Vlastní	Indiv
		koupelna s umývadlem a WC : 1,5		1,50000				
43	766693365T00	Demontáž garnýže do 3,6 m	kus	1,00000	120,00	120,00	Vlastní	Indiv
		pokoj 1 : 1		1,00000				

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	4	Rekonstrukce bytu č. 16
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
44	766812842R00	Demontáž kuchyňských linek do 3,0 m	kus	1,00000	562,00	562,00	Vlastní	Indiv
		kuchyně : 1		1,00000				
45	766820450T00	Odstranění stávající dřevěné k-ce s policemi, vč. likvidace dle určení investora	komplet	1,00000	165,70	165,70	Vlastní	Indiv
		spíž : 1		1,00000				
46	766822455T00	Demontáž závěsných skříněk a policek vč. likvidace dle určení investora	komplet	1,00000	600,00	600,00	Vlastní	Indiv
		koupelna s UMÝVADLEM + WC : 1		1,00000				
47	776411820R00	Demontáž soklíku dřevěných, šroubovaných	m	18,00000	42,30	761,40	Vlastní	RTS 22/ I
		pokoj 2 : 18,0		18,00000				
48	61160112R	Dveře vnitřní fólie plné 1kř. 80x197 bílé, dle výběru investora, předběžná cena, včetně kování LK	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00	RTS 22/ I	Indiv
		kuchyně : 1		1,00000				
49	61160422RT	Dveře vnitřní, fólie plné 1kř. 90x210 c bílé, ATYP, do dřev.zárubně, zámek dozický vč. kování LK, dle výběru investora, předběžná cena	kus	1,00000	4 800,00	4 800,00	Vlastní	Indiv
		pokoj 1 š. 90 cm : 1		1,00000				
50	61162102R	Dveře vnitřní fóliované plné 1kř. 70x197 cm, vč. kování WC, dle výběru investora, předběžná cena,	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00	RTS 22/ I	Indiv
		spíž : 1		1,00000				
51	61162104R	Dveře vnitřní fóliované plné 1kř. 90x197 cm, vč. kování LK, zámek dozický dle výběru investora, předběžná cena,	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00	RTS 22/ I	Indiv
		pokoj 2 : 1		1,00000				
52	61164110RT	Dveře vnitřní fólie plné 1kř. 70x210 bílé, ATYP, do dřevěné zárubně, vč. kování pro WC, dle výběru investora, předběžná cena,	kus	2,00000	4 800,00	9 600,00	Vlastní	Indiv
		koupelna s umývadlem a WC : 1		1,00000				
		spíž : 1		1,00000				

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	4	Rekonstrukce bytu č. 16
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
53	61187136R	Prah dubový délka 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	3,00000	203,40	610,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		koupelna s umyvadlem a WC š. 70 cm : 2		2,00000				
		spíž š. 70 cm : 1		1,00000				
54	61187156R	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	1,00000	232,20	232,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		kuchyň : 1		1,00000				
55	61187176R	Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	1,00000	261,20	261,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		přesíň š. 90 cm : 1		1,00000				
56	61187181R	Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	2,00000	379,60	759,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		pokoj 1 š. 90 cm : 1		1,00000				
		pokoj 2 š. 90 cm : 1		1,00000				
57	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,20000	41 320,69	495,85	RTS 22/ I	RTS 22/ I
58	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	1,16049	763,10	885,57	RTS 22/ I	RTS 22/ I
59	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,16049	1 267,60	1 471,04	RTS 22/ I	RTS 22/ I
60	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,16049	481,70	559,01	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
61	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,80247	15,50	89,94	RTS 22/ I	RTS 22/ I
62	979990161R00	Poplatek za likvidaci (spalovna) - dřevo, skupina odpadu 170201	t	1,16049	1 800,00	2 088,88	RTS 22/ I	RTS 22/ I
63	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	1,16049	290,40	337,01	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.						
64	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	2,32099	138,90	322,39	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				11 834,15		
65	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby např.penetrační nátěr Primer G	m2	6,83000	50,00	341,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		koupelna s umyvadlem a WC : 5,4		5,40000				
		spíž : 1,43		1,43000				

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	4	Rekonstrukce bytu č. 16
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
66	771475014RU1	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm např. Ardex FB 9 L (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota)	m	4,00000	214,20	856,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				spíž : 4,0	4,00000			
67	771575107RT6	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm např. Keraflex (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmota)	m2	6,83000	691,50	4 722,95	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				koupelna s umývadlem a WC : 5,4	5,40000			
				spíž : 1,43	1,43000			
68	59764202R	Dlažba keramická protiskluzná matná 200x200x9 mm,dle výběru investora, předběžná cena,	m2	7,51300	350,00	2 629,55	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				koupelna s umývadlem a WC : 5,4*1,1	5,94000			
				spíž : 1,43*1,1	1,57300			
69	59764241R	Dlažba keramická matná sokl 200x80x9 mm, dle výběru investora, předběžná cena,	kus	22,00000	121,20	2 666,40	RTS 22/ I	Indiv
				spíž : (4,0*1,1)/0,2	22,00000			
70	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	5,50000	11 217,20	616,95	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 776		Podlahy povlakové				54 515,08		
71	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	49,94000	51,60	2 576,90	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				ve dvou vrstvách :				
				předsíň : 3,6	3,60000			
				pokoj 1 : 17,25	17,25000			
				pokoj 2 : 23,69	23,69000			
				kuchyň : 5,4	5,40000			
72	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy, vč dodávky materiálu pro penetraci	m2	49,94000	62,00	3 096,28	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				ve dvou vrstvách :				
				předsíň : 3,6	3,60000			
				pokoj 1 : 17,25	17,25000			

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	4	Rekonstrukce bytu č. 16
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pokoj 2 : 23,69		23,69000				
		kuchyň : 5,4		5,40000				
73	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady	m	40,90000	14,60	597,14	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 0,6		0,60000				
		pokoj 1 : 16,0		16,00000				
		pokoj 2 : 18,0		18,00000				
		kuchyň : (2,1+2,1+1,0+1,1)		6,30000				
74	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	40,90000	94,00	3 844,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 0,6		0,60000				
		pokoj 1 : 16,0		16,00000				
		pokoj 2 : 18,0		18,00000				
		kuchyň : (2,1+2,1+1,0+1,1)		6,30000				
75	776511820R00	Odstranění PVC lepených	m2	49,94000	107,70	5 378,54	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		ve dvou vrstvách :						
		předsíň : 3,6		3,60000				
		pokoj 1 : 17,25		17,25000				
		pokoj 2 : 23,69		23,69000				
		kuchyň : 5,4		5,40000				
76	776591100RT1	Lepení podlah speciálních plastových z pásů pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	49,94000	289,40	14 452,64	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 3,6		3,60000				
		pokoj 1 : 17,25		17,25000				
		pokoj 2 : 23,69		23,69000				
		kuchyň : 5,4		5,40000				
77	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry PVC 1179	m	55,00000	53,00	2 915,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	4	Rekonstrukce bytu č. 16
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		55		55,00000				
78	28412245R	Podlahovina PVC Novoflor Standard tl. 2,0 mm dle výběru investora, předběžná cena, 1,5 x 12 m	m2	54,93400	380,00	20 874,92	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 3,6*1,1		3,96000				
		pokoj 1 : 17,25*1,1		18,97500				
		pokoj 2 : 23,69*1,1		26,05900				
		kuchyň : 5,4*1,1		5,94000				
79	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	1,00000	53 975,33	539,75	RTS 22/ I	RTS 22/ I
80	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	0,05321	763,10	40,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
81	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,05321	1 267,60	67,45	RTS 22/ I	RTS 22/ I
82	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,05321	481,70	25,63	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
83	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,74497	15,50	11,55	RTS 22/ I	RTS 22/ I
84	979990181R00	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,05321	1 200,00	63,85	RTS 22/ I	RTS 22/ I
85	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,05321	290,40	15,45	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.						
86	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	0,10642	138,90	14,78	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 781		Obklady keramické				41 900,68		
87	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm, včetně vyrovnávací stěrky	m2	24,50000	500,00	12 250,00	RTS 22/ I	Indiv
		kuchyň : 9,0		9,00000				
		koupelna s umyvadlem a WC : 15,5		15,50000				
88	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	24,50000	50,00	1 225,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		včetně dodávky materiálu.						
		kuchyň : 9,0		9,00000				
		koupelna s umyvadlem a WC : 15,5		15,50000				

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	4	Rekonstrukce bytu č. 16
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
89	781475115RT6	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x25 cm např. Adesilex P9 (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmota)	m2	24,50000	650,00	15 925,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		kuchyň : 9,0		9,00000				
		koupelna s umývadlem a WC : 15,5		15,50000				
90	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram., za plochu do 10 m2	m2	9,00000	60,60	545,40	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		kuchyň : 9,0		9,00000				
91	597813661R	Obkládačka 20x25 bílá dle výběru investora, předběžná cena,	m2	26,95000	350,00	9 432,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		kuchyň : 9,0*1,1		9,90000				
		koupelna s umývadlem a WC : 15,5*1,1		17,05000				
92	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	4,70000	53 676,10	2 522,78	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 783		Nátěry				10 389,11		
93	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 1x + 2x email	m2	3,35000	343,40	1 150,39	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		včetně pomocného lešení.						
		pokoj 2 zárubeň 90/197 : 1,15		1,15000				
		kuchyň zárubeň 80/197 : 1,1		1,10000				
		spíž zárubeň 70/197 : 1,1		1,10000				
94	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	9,00000	63,80	574,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		pokoj 1 : 3		3,00000				
		pokoj 2 : 3		3,00000				
		kuchyň : 3		3,00000				
95	783625300R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 2x email.+2x tmel	m2	16,68500	519,30	8 664,52	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.						
		dveře do předsíně z chodby 90/210 : 0,95*2,15*2		4,08500				
		zárubeň do předsíně 90/210 : 1,5		1,50000				
		pokoj 1, 90/210 : 1,5		1,50000				

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	4	Rekonstrukce bytu č. 16
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		koupelna s umývadlem a WC zárubeň 70/210 2x : 1,15*2		2,30000				
		koupelna s umývadlem a WC - kastlové okno : 0,55*1,25*4		2,75000				
		(0,55+0,55+1,25+1,25)*0,25		0,90000				
		spíž nátěr kastlového okna : 0,55*1,25*4		2,75000				
		(0,55+0,55+1,25+1,25)*0,25		0,90000				

Díl: 784	Malby	21 148,26		
-----------------	--------------	------------------	--	--

96	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	239,77000	23,50	5 634,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-----------	-----------

strop :					
předsíň : 3,6				3,60000	
pokoj 1 : 17,25				17,25000	
pokoj 2 : 23,69				23,69000	
kuchyň : 5,4				5,40000	
koupelna s umývadlem a WC : 5,4				5,40000	
spíž : 1,43				1,43000	
stěny :					
předsíň : 19,5				19,50000	
pokoj 1 : 49,0				49,00000	
pokoj 2 : 56,0				56,00000	
kuchyň : 36,0				36,00000	
koupelna s umývadlem a WC : 10,0				10,00000	
spíž : 12,5				12,50000	

97	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	241,27000	26,60	6 417,78	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	-----------------------------------	----	-----------	-------	----------	-----------	-----------

strop :					
předsíň : 3,6				3,60000	
pokoj 1 : 17,25				17,25000	
pokoj 2 : 23,69				23,69000	

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	4	Rekonstrukce bytu č. 16
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		kuchyň : 5,4		5,40000				
		koupelna s umývadlem a WC : 5,4		5,40000				
		spíž : 1,43		1,43000				
		stěny :						
		předsíň : 19,5		19,50000				
		pokoj 1 : 49,0		49,00000				
		pokoj 2 : 56,0		56,00000				
		kuchyň : 36,0		36,00000				
		koupelna s umývadlem a WC : 10,0		10,00000				
		spíž : 12,5		12,50000				
		SDK stoupačka : 1,5		1,50000				
98	784195212R00	Malba , bílá, bez penetrace, 2 x	m2	241,27000	37,70	9 095,88	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		strop :						
		předsíň : 3,6		3,60000				
		pokoj 1 : 17,25		17,25000				
		pokoj 2 : 23,69		23,69000				
		kuchyň : 5,4		5,40000				
		koupelna s umývadlem a WC : 5,4		5,40000				
		spíž : 1,43		1,43000				
		stěny :						
		předsíň : 19,5		19,50000				
		pokoj 1 : 49,0		49,00000				
		pokoj 2 : 56,0		56,00000				
		kuchyň : 36,0		36,00000				
		koupelna s umývadlem a WC : 10,0		10,00000				
		spíž : 12,5		12,50000				
		SDK stoupačka : 1,5		1,50000				

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	4	Rekonstrukce bytu č. 16
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže				54 361,55		
99	21000000	Elektroinstalace - viz příloha	soubor	1,00000	54 361,55	54 361,55	Vlastní	Indiv
Díl: VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				15 000,00		
100	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	RTS 22/ I	Indiv

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Celkem	542 153,56
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	1	Rekonstrukce bytu č. 1 - méněpráce
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 64		Výplně otvorů				6 250,00		
	9	642952110RU5 Osazení ATYP zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky dřev.oblož. zárubně do otvoru 90/210, s požár.úpravou	kus	1,00000	6 250,00	6 250,00	RTS 22/ I	Indiv
		předěří 90/210, vstup. protipož. : 1		1,00000				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				27 600,09		
	30	762512245R00 Položení podlah pod PVC šroubováním	m2	100,20000	136,40	13 667,28	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předěří : 3,6*2		7,20000				
		pokoj 1 : 17,5*2		35,00000				
		pokoj 2 : 23,0*2		46,00000				
		kuchyně : 6,0*2		12,00000				
	31	762521104R00 Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubá prkna, budou použita stávající prkna po očištění	m2	50,10000	131,70	6 598,17	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předěří : 3,6		3,60000				
		pokoj 1 : 17,5		17,50000				
		pokoj 2 : 23,0		23,00000				
		kuchyně : 6,0		6,00000				
	32	762526110R00 Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm, bude použit stávající materiál po očištění	m2	50,10000	146,40	7 334,64	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předěří : 3,6		3,60000				
		pokoj 1 : 17,5		17,50000				
		pokoj 2 : 23,0		23,00000				
		kuchyně : 6,0		6,00000				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				46 493,62		
	38	766682112R00 Montáž dveří do rám.zárubně 1kfíd. š.do 80 cm	kus	3,00000	540,00	1 620,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		sociál.zař. s umývadlem 70/210 : 1		1,00000				
		koupelna + WC 70/210 : 1		1,00000				
		spíž : 1		1,00000				
	39	766662122R00 Montáž dveří do rám.zárubně 1kfíd. š.nad 80 cm	kus	2,00000	540,00	1 080,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		pokoj 1 90/210 : 1		1,00000				
		pokoj 2 90/210 : 1		1,00000				
	41	766695212R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	5,00000	121,00	605,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		pokoj 2 š. 90 : 1		1,00000				
		kuchyně š. 90 : 1		1,00000				
		soc. zař. s umývadlem š. 70 : 1		1,00000				
		koupelna + WC š. 70 : 1		1,00000				
		spíž š. 70 : 1		1,00000				
	42	766695213R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	2,00000	129,30	258,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předěří š.90 : 1		1,00000				
		pokoj 1 š. 90 : 1		1,00000				
	43	766812113R00 Dodávka + montáž kuchyňské linky s nerez dřeze, délky 3,0 m , vč. horních skříněk s osvětlením, digestoře bez odvodu, plynové vlné desky a vestavěné et. trouby, dle výběru investorem, předb.cena - NENACEŇOVAT	komplet	1,00000		0,00	RTS 22/ I	Indiv
		kuchyně : 1		1,00000				
	44	61160422Rt Dveře vnitřní, fólie plně 1kf. 90x210 c bílé, ATYP, do dřev.zárubně, zámek dozický vč. kování LK, dle výběru investora, předběžná cena	kus	2,00000	4 800,00	9 600,00	Vlastní	Indiv
		pokoj 1 90/210 : 1		1,00000				
		pokoj 2 90/210 : 1		1,00000				
	45	61164110RT Dveře vnitřní fólie plně 1kf. 70x210 bílé, ATYP, do dřevěné zárubně, vč. kování pro WC, dle výběru investora, předběžná cena,	kus	3,00000	4 800,00	14 400,00	Vlastní	Indiv
		sociál.zař. s umývadlem 70/210 : 1		1,00000				
		koupelna + WC 70/210 : 1		1,00000				
		spíž : 1		1,00000				
	46	61165491RT Dveře požární EI30 bezpeč. tř.2 90x210 cm ATYP, laminát, kukátko, vložka FAB kování LK bezpečn. dle výběru investora, předběžná cena	kus	1,00000	16 400,00	16 400,00	Vlastní	Indiv
		Předěří : 1		1,00000				
	47	61187136R Prah dubový délka 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	3,00000	203,40	610,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		soc. zař. s umývadlem š. 70 : 1		1,00000				
		koupelna + WC š. 70 : 1		1,00000				
		spíž š. 70 : 1		1,00000				
	48	61187176R Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	2,00000	261,20	522,40	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		pokoj 2 š. 90 : 1		1,00000				
		kuchyně š. 90 : 1		1,00000				
	49	61187181R Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	2,00000	379,60	759,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předěří š.90 : 1		1,00000				
		pokoj 1 š. 90 : 1		1,00000				
	50	998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,20000	53 185,19	638,22	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Celkem méněpráce						80 343,71		

Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	1	Rekonstrukce bytu č. 1 - vícepráce
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				25 500,00		
1	C-346244355-0	podezdění vany	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
2	C-346244821-0	dozdění kolem zárubní po demontáži	kpl	2,00000	3 000,00	6 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
3	C-346244821-0	dozdění kolem vstupních dveří včetně úpravy výšky	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
4	C-346244821-0	dozdění nad dveřmi	kpl	2,00000	4 000,00	8 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
5	C-279311114-0	podbetonování příček po demontáži podlah - tl.15cm	m	4,00000	500,00	2 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				3 615,00		
6	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	24,10000	150,00	3 615,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		4,8+4,8+4,8+5,1+4,6			24,10000			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				20 088,13		
7	H-58761501-1	Doplnění násypů liapor fr. 1-4 včetně práce tl.25mm	m3	1,14625	6 500,00	7 450,63	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 2,0*0,025			0,05000			
		pokoj 1 : 14,85*0,025			0,37125			
		pokoj 2 : 23,0*0,025			0,57500			
		kuchyně : 6,0*0,025			0,15000			
8	H-58761501-1	Vyčištění podlah od hrubých nečistot a jejich likvidace	m2	50,10000	150,00	7 515,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň : 3,6			3,60000			
		pokoj 1 : 17,5			17,50000			
		pokoj 2 : 23,0			23,00000			
		kuchyně : 6,0			6,00000			
10		Potěr samonivelační cementový tl.50mm	m2	6,83000	750,00	5 122,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		soc. zařízení s umývadlem : 2,16			2,16000			
		koupelna + WC : 3,24			3,24000			
		spíž : 1,43			1,43000			
Díl: 64		Výplně otvorů				23 848,30		
11	O-64299-0	Osazení ATYP zárubní dveřních , pl. do 2,5 m2 včetně dodávky ocelové zárubně do otvoru 90/210, s požár.úpravou	kus	1,00000	6 360,30	6 360,30	RTS 22/ I	Indiv

předíř 90/210, vstup. protipož. : 1

1,00000

12	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	4,00000	2 800,00	11 200,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	---	-----	---------	----------	-----------	------------	------------

pokoj 1

pokoj 2

kuchyně

koupelna + WC+soc.zařízení s umývadlem

12	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků I, IE, U, UE nebo L - překlad	t	0,060	40 000,00	2 400,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	-----------	---	---	-------	-----------	----------	------------	------------

12x	C-311361221-0	ocel profilová L50x50 jakost S235JR	t	0,060	60 000,00	3 600,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
-----	---------------	-------------------------------------	---	-------	-----------	----------	------------	------------

12xx	C-998767103-0	KOVOVE D KONST PRESUN HMOT VYSKA -24M	t	0,060	4 800,00	288,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
------	---------------	---------------------------------------	---	-------	----------	--------	------------	------------

4 dveře vnitřní, 1 vstupní

Díl: 96		Bourání konstrukcí			35 930,72			
----------------	--	---------------------------	--	--	------------------	--	--	--

14	C-962031133-0	Bourání příček z cihel TL DO 15CM	m2	4,90000	259,80	1 273,02	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	---------------	-----------------------------------	----	---------	--------	----------	------------	------------

sociální zařízení s umývadlem+koupelna a WC 1,8*2,7

15	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,95500	430,50	1 272,13	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	------------	------------

kuchyně'sociální zařízení s umývadlem+koupelna a WC
0,8*1,97+0,7*1,97

2,95500

16	C-968062455-0	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 včetně nosné konstrukce dveří	m2	3,36000	650,00	2 184,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	---------------	--	----	---------	--------	----------	-----------	-----------

pokoj, pokoj 2*0,8*2,1

3,36000

17	O-96508-0	Bourání podlah z dlaždic litých t. tl. 30mm + podbetonování	m2	16,43000	150,00	2 464,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----------	-----------

Další vrstva dlažby:

sociální zařízení s umývadlem : 2,16

2,16000

koupelna + WC : 3,24

3,24000

předsiň : 3,6

3,60000

kuchyně : 6,0

6,00000

spíž : 1,43

1,43000

18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	89,18420	15,50	1 382,36	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	-----------	-----------

suť cihly +beton

89,18420

19	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	6,37030	1 200,00	7 644,36	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	----------	-----------	-----------

cihly příčky

1,32300

dveře-ocelové

0,24000

beton dlažba v 2.vrstvě

1,80730

suť v podloží

3,00000

20	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	6,37030	1 267,60	8 074,99	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	--	---	---------	----------	----------	-----------	-----------

21	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,37030	481,70	3 068,57	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-----------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

22	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	6,37030	290,40	1 849,94	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-----------	-----------

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na

23	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	12,74060	138,90	1 769,67	RTS 22/ I	RTS 22/ I
24	979088212R00	Nakládání suti na dopr.prostředky	t	6,37030	763,10	4 861,18	RTS 22/ I	RTS 22/ I
25	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	6,37030	13,50	86,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Díl: 762		Konstrukce tesařské			53 964,66			
-----------------	--	----------------------------	--	--	------------------	--	--	--

26	O-76251-0	MTZ podlah podklad pod povlaky lepením a šroubováním	m2	100,20000	357,00	35 771,40	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

osazení 2 vrstvého záklopu včetně prolepení a zapění

PU pěnou obvodů desek

předsíň : 3,6*2 7,20000

pokoj 1 : 17,5*2 35,00000

pokoj 2 : 23,0*2 46,00000

kuchyně : 6,0*2 12,00000

28	C-775511800-0	DMTZ podlah vlysových lepených - hobra 2 vrstvy	m2	50,10000	150,00	7 515,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	---------------	---	----	----------	--------	----------	-----------	-----------

předsíň : 3,6 3,60000

pokoj 1 : 17,5 17,50000

pokoj 2 : 23,0 23,00000

kuchyně : 6,0 6,00000

29	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	2,15370	763,10	1 643,49	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-----------	-----------

30	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	2,15370	1 267,60	2 730,03	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	--	---	---------	----------	----------	-----------	-----------

31	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,15370	481,70	1 037,44	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-----------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,76850	15,50	166,91	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	-----------	-----------

33	979990161R00	Poplatek za likvidaci (spalovna) - dřevo, skupina odpadu 170201	t	2,15370	1 800,00	3 876,66	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	----------	-----------	-----------

desky 1,00200

hobra 0,25050

polštáře 0,60120

dveře-dřevěné - 2vnitřní+vstup 0,30000

34	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	2,15370	290,40	625,43	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-----------	-----------

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na

normální dopravní prostředek.

35	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	4,30740	138,90	598,30	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-----------	-----------

Díl: 766		Konstrukce truhlářské			41 450,41			
-----------------	--	------------------------------	--	--	------------------	--	--	--

36	C-766661522-0	Montáž dveří do ocel.zárubně 1kříd. š.do 80 cm	kus	5,00000	540,00	2 700,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	---------------	--	-----	---------	--------	----------	-----------	-----------

sociál.zař. s umývadlem,koupelna + WC 70/197 : 1 1,00000

spíž : 1 1,00000

kuchyně 80/197 1,00000

pokoj 1 80/197 1,00000

		pokoj 2 80/197			1,00000				
37	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	1,00000	129,30	129,30	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		předsíň š.90 : 1			1,00000				
38	C-777992158-0	Lišty podlahové přechodové	m	5,00000	350,00	1 750,00	RTS 22/ I	Indiv	
		kuchyně : 1			1,00000				
39	61160422Rt	Dveře vnitřní, 80/1970 bílé, do ocelové zárobně, zámek dozický vč. kování	kus	3,00000	4 500,00	13 500,00	Vlastní	Indiv	
		pokoj 1 80/197			1,00000				
		pokoj 2 80/197			1,00000				
		kuchyně 80/1970			1,00000				
40	61164110RT	Dveře vnitřní plné 1kř. 70x197 bílé, do ocelové zárubně, vč. kování pro WC	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00	Vlastní	Indiv	
		sociál.zař. s umývadlem + koupelna 70/197			1,00000				
41	61164110RT	Dveře vnitřní, 60/194 ATYP bílé, do stávající ocelové zárubně, zámek dozický vč. kování a úpravy výšky	kus	1,00000	7 500,00	7 500,00	Vlastní	Indiv	
		spíž : 1			1,00000				
42	61165491RT	Dveře požární EI30 90x210 cm , kukátko, vložka FAB kování bezpečn.	kus	1,00000	10 500,00	10 500,00	Vlastní	Indiv	
		Předsíň : 1			1,00000				
43	61187181R	Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	1,00000	379,60	379,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		předsíň š.90 : 1			1,00000				
44	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,20000	40 958,90	491,51	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				3 716,97			
45	59764241R	Dlažba keramická matná sokl 300x80 mm	kus	22,00000	121,20	2 666,40	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		spíž : 6							
46	771475014RU1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 8 cm např. Ardex FB 9 L (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota)	m	4,00000	214,20	856,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		spíž : 6			6,00000				
47	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	5,50000	3 523,00	193,77	RTS 22/ I	RTS 22/ I	

Díl: VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				4 064,62			
48	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	0,03181	127 770,00	4 064,62	RTS 22/ I	Indiv	

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Celkem VCP	212 178,80
Celkem MNP	-80 343,71
Celkem ZL	131 835,09

Položkový rozpočet


S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	2	Rekonstrukce bytu č. 3 - méněpráce
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ
Díl: 64 Výplně otvorů					
14	642952110RU5	Osazení ATYP zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky dřev.oblož. zárubně do otvoru 90/210, s požár.úpravou	kus	1,00000	6 250,00
		předíř 90/210, vstup. protipož. : 1		1,00000	
Díl: 762 Konstrukce tesařské					
41	762512245R00	Položení podlah pod PVC šroubováním	m2	91,90000	136,40
		předsíň : 2,0*2		4,00000	
		pokoj 1 : 14,85*2		29,70000	
		pokoj 2 : 22,5*2		45,00000	
		kuchyně : 6,6*2		13,20000	
42	762521104R00	Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubá prkna, budou použita stávající prkna po očištění	m2	45,95000	131,70
		předsíň : 2,0		2,00000	
		pokoj 1 : 14,85		14,85000	
		pokoj 2 : 22,5		22,50000	
		kuchyně : 6,6		6,60000	
43	762526110R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm, bude použit stávající materiál po očištění	m2	45,95000	146,40
		předsíň : 2,0		2,00000	
		pokoj 1 : 14,85		14,85000	
		pokoj 2 : 22,5		22,50000	
		kuchyně : 6,6		6,60000	
Díl: 766 Konstrukce truhlářské					
51	766662112R00	Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.do 80 cm	kus	3,00000	540,00
		koupelna s umývadlem 70/210 : 1		1,00000	
		WC 70/210 : 1		1,00000	
		spíž : 1		1,00000	
52	766662122R00	Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.nad 80 cm	kus	2,00000	540,00
		pokoj 1 90/210 : 1		1,00000	
		pokoj 2 90/210 : 1		1,00000	
55	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	5,00000	121,00
		pokoj 2 š. 90 : 1		1,00000	
		kuchyň š. 90 : 1		1,00000	
		soc. zař. s umývadlem š. 70 : 1		1,00000	
		koupelna + WC š. 70 : 1		1,00000	
		spíž š.70 : 1		1,00000	
56	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	2,00000	129,30
		předsíň š.90 : 1		1,00000	
		pokoj 1 š. 90 : 1		1,00000	
57	766812113R00	Dodávka + montáž kuchyňské linky s nerez dřeze, délky 3,0 m , vč. horních skříněk s osvětlením, digestoře bez odvodu, plynové vatné desky a vestavěné et. trouby, dle výběru investorem, předb.cena - NENACENO VAT	komplet	1,00000	
		kuchyně : 1		1,00000	
60	61160422Rt	Dveře vnitřní, fólie plně 1kř. 90x210 c bílé, ATYP, do dřev.zárubně, zámek dozický vč. kování LK, dle výběru investora, předběžná cena	kus	2,00000	4 800,00

		pokoj 1 90/210 : 1			1,00000	
		pokoj 2 90/210 : 1			1,00000	
61	61164110RT	Dveře vnitřní fólie plné 1kř. 70x210 bílé, ATYP, do dřevěné zárubně, vč. kování pro WC, dle výběru investora, předběžná cena,	kus	3,00000		4 800,00
		koupelna s umývadlem 70/210 : 1			1,00000	
		WC 70/210 : 1			1,00000	
		spíž : 1			1,00000	
62	61165491RT	Dveře požární EI30 bezpeč. tř.2 90x210 cm ATYP, laminát, kukátko, vložka FAB kování LK bezpečn. dle výběru investora, předběžná cena	kus	1,00000		16 400,00
		Předsín : 1			1,00000	
64	61187136R	Prah dubový délka 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	3,00000		203,40
		soc. zař. s umývadlem š. 70 : 1			1,00000	
		koupelna + WC š. 70 : 1			1,00000	
		spíž š.70 : 1			1,00000	
65	61187154R	Prah dubový délka 80 cm šířka 8 cm tl. 2 cm	kus	1,00000		232,20
		mezi předsíní a kuchyní : 1			1,00000	
66	61187176R	Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	2,00000		261,20
		pokoj 2 š. 90 : 1			1,00000	
		kuchyň - pokoj 1, š. 90 : 1			1,00000	
68	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,20000		45 328,40

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání



Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6 250,00		
6 250,00	RTS 22/ I	Indiv

25 313,86		
12 535,16	RTS 22/ I	RTS 22/ I

6 051,62	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----------	-----------	-----------

6 727,08	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----------	-----------	-----------

45 872,34		
1 620,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I

1 080,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----------	-----------	-----------

605,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
--------	-----------	-----------

258,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
--------	-----------	-----------

0,00	RTS 22/ I	Indiv
------	-----------	-------

9 600,00	Vlastní	Indiv
----------	---------	-------

14 400,00	Vlastní	Indiv
-----------	---------	-------

16 400,00	Vlastní	Indiv
-----------	---------	-------

610,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
--------	-----------	-----------

232,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
--------	-----------	-----------

522,40	RTS 22/ I	RTS 22/ I
--------	-----------	-----------

543,94	RTS 22/ I	RTS 22/ I
--------	-----------	-----------

77 436,20



Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	2	Rekonstrukce bytu č. 3 - vícepráce
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					47 000,00			
	1 C-346244355-0	podezdění vany	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
	2 C-346244821-0	dozdění kolem zárubní po demontáži	ks	5,00000	3 000,00	15 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
	3 C-346244821-0	dozdění kolem vstupních dveří včetně úpravy výšky + omítky	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
	4 C-346244821-0	dozdění nad dveřmi	kpl	5,00000	4 000,00	20 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
	5 C-346244821-0	dozdění kolem světlíku	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní					4 320,00			
	6 612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. 4,8+5,1+4,8+4,7+4,7+4,7	m	28,80000	150,00	4 320,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce					12 360,63			
	7 H-58761501-1	Doplňná násypů liapor fr. 1-4 včetně práce předsíň : 2,0*0,025 pokoj 1 : 14,85*0,025 kuchyně : 6,6*0,025	m3	0,58625	6 500,00	3 810,63	RTS 22/ I	RTS 22/ I
	8 H-58761501-1	Vyčištění podlah od hrubých nečistot a jejich likvidace pokoj 1 : 14,85	m2	14,85000	150,00	2 227,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
	10 O-63266-0	Potěr samonivelačnícementový tl.50mm koupeln s umyvadlem : 4,43 WC : 1,25 spíž : 2,75	m2	8,43000	750,00	6 322,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 64 Výplně otvorů					27 905,90			
	11 O-64299-0	Osazení ATYP zárubní dveřních , pl. do 2,5 m2 včetně dodávky ocelové zárubně do otvoru 90/210, s požár.úpravou předělní 90/210, vstup. protipož. : 1	kus	1,00000	6 360,30	6 360,30	RTS 22/ I	Indiv
	12 642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 pokoj1, pokoj2, WC, spíž, koupelna	kus	5,00000	2 800,00	14 000,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
	12 413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků I, IE, U, UE nebo L - překlad	t	0,07200	40 000,00	2 880,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
	12x C-311361221-0	ocel profilová L50x50 jakost S235JR	t	0,07200	60 000,00	4 320,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
	12xx C-998767103-0	KOVOVE D KONST PRESUN HMOT VYSKA -24M 5 ks dveří + nadsvětlík	t	0,07200	4 800,00	345,60	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 96 Bourání konstrukcí					23 908,77			
	14 C-968062455-0	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 včetně nosné konstrukce dveří pokoj, pokoj 2*0,8*2,1 kuchyně+sociální zařízení s umyvadlem+koupelna a WC 0,8*1,97+0,7*1,97	m2	6,31500	650,00	4 104,75	RTS 22/ I	RTS 22/ I
	15 965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.30 mm, nad 1 m2 další vrstva dlažby koupelna s umyvadlem : 4,43 WC : 1,25 spíž : 2,75 předsíň : 2,0 kuchyně : 6,6	m2	17,03000	120,00	2 043,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
	16 O-96508-0	Bourání podlah litých bourání potěru nad starou dlažbou - tl. 3 cm koupelna s umyvadlem : 4,43 WC : 1,25	m2	5,68000	150,00	852,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
	17 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km suť cihly +beton	t	52,47452	15,50	813,36	RTS 22/ I	RTS 22/ I
	18 979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 dlažba betonová 3 cm + podbetonávka beton dlažba v 2.vrstvě suť v podloží	t	3,74818	1 200,00	4 497,82	RTS 22/ I	RTS 22/ I
	19 979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	3,74818	1 267,60	4 751,19	RTS 22/ I	RTS 22/ I
	20 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	3,74818	481,70	1 805,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
	21 979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na	t	3,74818	290,40	1 088,47	RTS 22/ I	RTS 22/ I
	22 979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	7,49636	138,90	1 041,24	RTS 22/ I	RTS 22/ I
	23 979088212R00	Nakládání suti na dopr.prostředky	t	3,74818	763,10	2 860,24	RTS 22/ I	RTS 22/ I
	24 979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	3,74818	13,50	50,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 762 Konstrukce tesařské					25 479,81			
	25 O-76251-0	MTZ podlah podklad pod povlaky lepením a šroubováním	m2	46,90000	357,00	16 743,30	RTS 22/ I	RTS 22/ I

předsíň : 2,0*2 4,00000
pokoj 1 : 14,85*2 29,70000
kuchyně : 6,6*2 13,20000

27	C-775511800-0	DMTZ podlah vlysových lepených - hobra - 2 vrstvy	m2	14,85000	150,00	2 227,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		pokoj 1 : 14,85		14,85000				
28	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	1,31280	763,10	1 001,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I
29	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,31280	1 267,60	1 664,11	RTS 22/ I	RTS 22/ I
30	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,31280	481,70	632,38	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
31	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,56400	15,50	101,74	RTS 22/ I	RTS 22/ I
32	979990161R00	Poplatek za likvidaci (spalovna) - dřevo, skupina odpadu 170201	t	1,31280	1 800,00	2 363,04	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		desky		0,29700				
		hobra		0,23760				
		pošláře		0,17820				
		dveře-dřevěné - 5ks+vstup		0,60000				
33	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	1,31280	290,40	381,24	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na						
34	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	2,62560	138,90	364,70	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 766 Konstrukce truhlářské				47 934,70				
35	C-766661522-0	Montáž dveří do ocel.zárubně 1kříd. š.do 80 cm	kus	3,00000	540,00	1 620,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		koupelna s umývadlem 70/197 : 1		1,00000				
		WC 70/197 : 1		1,00000				
		spíž 70/197 : 1		1,00000				
36	766662122R00	Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.nad 80 cm	kus	2,00000	540,00	1 080,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		pokoj 1 80/197 : 1		1,00000				
		pokoj 2 80/197 : 1		1,00000				
37	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	1,00000	129,30	129,30	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		předsíň š.90 : 1		1,00000				
38	C-777992158-0	Lišty podlahové přechodové	m	5,00000	350,00	1 750,00	RTS 22/ I	Indiv
		kuchyně : 1		1,00000				
39	766610112T00	Dodávka + montáž proskleného nadsvětlíku 70/50, FIX, nad dveře koupelna	ks	1,00000	7 400,00	7 400,00	Vlastní	Indiv
		mezi koupelnou a kuchyní : 1		1,00000				
40	O-64295-0	Osazení dveřních zárubní dřevěných - posuvné dveře	ks	1,00000	1 387,00	1 387,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
41	xxxx	Montáž dveřního úchyty pro dveře do pouzdra	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		
42	61160422Rt	Dveře vnitřní, 80/1970 bílé, do ocelové zárubně, zámek dozický vč. kování	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00	Vlastní	Indiv
		pokoj 1 80/197		1,00000				
		pokoj 2 80/197		1,00000				
43	61162102R	Dveře vnitřní plné 1kř. 70x197 bílé, do ocelové zárubně, vč. kování pro WC	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00	Vlastní	Indiv
		koupelna s umývadlem 70/197 : 1		1,00000				
		WC 70/197 : 1		1,00000				
44	61162102R	Dveře vnitřní plné 1kř. 70x197 bílé, do ocelové zárubně,zámek dozický vč. kování	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00	Vlastní	Indiv
		spíž : 1		1,00000				
45	61165491RT	Dveře požární EI30 90x210 cm , kukátko, vložka FAB kování bezpečn.	kus	1,00000	10 500,00	10 500,00	Vlastní	Indiv
		Předsíň : 1		1,00000				
46	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,20000	47 366,30	568,40	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady				5 575,42				
47	59764241R	Dlažba keramická matná sokl 300x80 mm	kus	33,00000	121,20	3 999,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		spíž						
48	771475014RU1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 8 cm např. Ardex FB 9 L (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota)	m	6,00000	214,20	1 285,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		spíž : 6		6,00000				
49	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	5,50000	5 284,00	290,62	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: VRN Vedlejší rozpočtové náklady				3 325,79				
50	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	0,02841	117 049,00	3 325,79	RTS 22/ I	Indiv
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						

Celkem VCP

197 811,02

Celkem MNP

77 436,20

Položkový rozpočet


S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	3	Rekonstrukce bytu č. 14 - méněpráce
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ
Díl: 762		Konstrukce tesařské			
32	762512245R00	Položení podlah pod PVC šroubováním	m2	96,44000	136,40
		položení ve dvou vrstvách :			
		předsíň : 3,0*2		6,00000	
		pokoj 1 : 15,59*2		31,18000	
		pokoj 2 : 23,63*2		47,26000	
		kuchyň : 6,0*2		12,00000	
33	762521104R00	Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubá prkna, budou použita stávající prkna po očištění	m2	48,22000	131,70
		předsíň : 3,0		3,00000	
		pokoj 1 : 15,59		15,59000	
		pokoj 2 : 23,63		23,63000	
		kuchyň : 6,0		6,00000	
34	762526110R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm, bude použit stávající materiál po očištění	m2	48,22000	146,40
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			
42	766662122R00	Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.nad 80 cm	kus	4,00000	540,00
		pokoj 1 : 1		1,00000	
		pokoj 2 : 1		1,00000	
		kuchyně : 1		1,00000	
		koupelna s umývadlem : 1		1,00000	
44	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	4,00000	121,00
		kuchyň š. 90 : 1		1,00000	
		koupelna s umývadlem š. 90 : 1		1,00000	
		WC š. 70 : 1		1,00000	
		spíž š. 70 : 1		1,00000	
45	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	3,00000	129,30
		předsíň š. 90 : 1		1,00000	
		pokoj 1 š. 90 : 1		1,00000	
		pokoj 2 š. 90 : 1		1,00000	
46	766812113R00	Dodávka + montáž kuchyňské linky s nerez dřeze, délky 3,0 m , vč. horních skříněk s osvětlením, digestoře bezt odtahu, plynové vatné desky a vestavěné et. trouby, dle výběru investorem, předb.cena - NENACEŇOVAT	komplet	1,00000	
		kuchyně : 1		1,00000	
54	61160422Rt	Dveře vnitřní fólie plné 1kř. 90x210 c bílé, ATYP, do dřev.zárubně, zámek dozický vč. kování LK, dle výběru investora, předběžná cena	kus	4,00000	4 800,00
		pokoj 1 : 1		1,00000	
		pokoj 2 : 1		1,00000	
		kuchyně : 1		1,00000	
		koupelna s umývadlem : 1		1,00000	
55	61164110RT	Dveře vnitřní fólie plné 1kř. 70x210 bílé, ATYP, do dřevěné zárubně, vč. kování pro WC, dle výběru investora, předběžná cena,	kus	2,00000	4 800,00
		WC : 1		1,00000	
		spíž : 1		1,00000	
56	61187136R	Prah dubový délka 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	2,00000	203,40

WC : 1 1,00000
spíž : 1 1,00000

57	61187176R	Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	4,00000	261,20
		předsíň - kuchyň š. 90 : 1		1,00000	
		pokoj 1 š. 90 : 1		1,00000	
		pokoj 2 š. 90 : 1		1,00000	
		koupelna š. 90 : 1		1,00000	
59	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,20000	33 283,00
Celkem					

Poznámky uchazeče k zadání



Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26 564,40		
13 154,42	RTS 22/ I	RTS 22/ I

6 350,57	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----------	-----------	-----------

7 059,41	RTS 22/ I	RTS 22/ I
33 682,90		
2 160,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I

484,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
--------	-----------	-----------

387,90	RTS 22/ I	RTS 22/ I
--------	-----------	-----------

0,00	RTS 22/ I	Indiv
------	-----------	-------

19 200,00	Vlastní	Indiv
-----------	---------	-------

9 600,00	Vlastní	Indiv
----------	---------	-------

406,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I
--------	-----------	-----------

1 044,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----------	-----------	-----------

399,40	RTS 22/ I	RTS 22/ I
--------	-----------	-----------

60 247,30



Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	3	Rekonstrukce bytu č. 14
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce			52 334,00			
1	C-763111112-0	Příčka SDK W111 12,5 GKB 100mm <small>Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</small>	m2	3,81000	1 400,00	5 334,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		<small>kuchyň : 2,07*3,0</small>			6,21000			
		<small>dveře : -0,8*2,0</small>			-1,60000			
		<small>nadsvětlík : -0,8*1,0</small>			-0,80000			
2	C-346244355-0	podezdění vany	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
3	C-346244821-0	dozdění kolem dřevěných zárubní po demontáži	ks	5,00000	3 000,00	15 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
4	C-346244821-0	dozdění kolem vstupních dveří včetně úpravy výšky	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
5	C-346244821-0	dozdění nad dveřmi	ks	5,00000	4 000,00	20 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
6	C-346244821-0	dozdění kolem světlíku	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní			4 320,00			
7	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. <small>4,8+5,1+4,8+4,7+4,7+4,7</small>	m	28,80000	150,00	4 320,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
					28,80000			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce			21 203,75			
8	H-58761501-1	Doplňné násypů liapor fr. 1-4 včetně práce <small>předsíň : 3,0*0,025</small>	m3	1,20550	6 500,00	7 835,75	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		<small>pokoj 1 : 15,59*0,025</small>			0,07500			
		<small>pokoj 2 : 23,63*0,025</small>			0,38975			
		<small>kuchyn : 6,0*0,025</small>			0,59075			
					0,15000			
9	H-58761501-1	Vyčištění podlah od hrubých nečistot a jejich likvidace <small>předsíň : 3,0</small>	m2	48,22000	150,00	7 233,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		<small>pokoj 1 : 15,59</small>			3,00000			
		<small>pokoj 2 : 23,63</small>			15,59000			
		<small>kuchyň : 6,0</small>			23,63000			
					6,00000			
11	O-63266-0	Potěr cementový tl.50 mm <small>koupeln s umývadlem : 4,43</small>	m2	8,18000	750,00	6 135,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		<small>WC : 1,25</small>			4,43000			
		<small>spíž : 2,5</small>			1,25000			
					2,50000			
Díl: 64		Výplně otvorů			40 405,90			
12	642941111RT3	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva jednostranné pouzdro 800/1970 mm <small>kuchyně : 1</small>	kus	1,00000	9 500,00	9 500,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
					1,00000			
13	xxx	Montáž pouzdra pro posuvné dveře	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
14	O-64299-0	Osazení ATYP zárubní dveřních , pl. do 2,5 m2 včetně dodávky ocelové zárubně do otvoru 90/210, s požár.úpravou <small>předíň 90/210, vstup. protipož. : 1</small>	kus	1,00000	6 360,30	6 360,30	RTS 22/ I	Indiv
					1,00000			
15	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 <small>pokoj1, pokoj2, WC, spíž, koupelna</small>	kus	5,00000	2 800,00	14 000,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
12	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků I, IE, U, UE nebo L - překlad	t	0,07200	40 000,00	2 880,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
12x	C-311361221-0	ocel profilová L50x50 jakost S235JR	t	0,07200	60 000,00	4 320,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
12xx	C-998767103-0	KOVOVE D KONST PRESUN HMOT VYSKA -24M <small>5x vnitřní, 1 nadsvětlík, 1xvstup</small>	t	0,07200	4 800,00	345,60	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí			31 246,65			
17	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 <small>kuchyně sociální zařízení s umývadlem+koupelna a WC 0,8*1,97+0,7*1,97</small>	m2	2,95500	430,50	1 272,13	RTS 22/ II	RTS 22/ II
					2,95500			
18	C-968062455-0	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 včetně nosné konstrukce dvíř <small>pokoj, pokoj 2*0,8*2,1</small>	m2	3,36000	650,00	2 184,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
					3,36000			
19	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.30 mm, nad 1 m2 <small>další vrstva dlažby včetně podbetonávky</small>	m2	17,18000	120,00	2 061,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		<small>kuchyň : 6,0</small>			6,00000			
		<small>předsíň : 3,0</small>			3,00000			
		<small>koupelna s umývadlem : 4,43</small>			4,43000			
		<small>WC : 1,25</small>			1,25000			
		<small>spíž : 2,5</small>			2,50000			
20	O-96508-0	Bourání podlah litých tl. 5 cm <small>bourání potěru nad starou dlažbou</small>	m2	5,68000	150,00	852,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I

koupelna s umyvadlem : 4,43 4,43000

WC : 1,25 1,25000

21	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km suť cihly +beton	t	77,20440 77,20440	15,50	1 196,67	RTS 22/ I	RTS 22/ I
22	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směr betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 betonová dlažba + podbetonávka beton dlažba v 2.vrstvě suť v podloží	t	5,51460 1,88980 0,62480 3,00000	1 200,00	6 617,52	RTS 22/ I	RTS 22/ I
23	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	5,51460	1 267,60	6 990,31	RTS 22/ I	RTS 22/ I
24	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	5,51460	481,70	2 656,38	RTS 22/ I	RTS 22/ I
25	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m S naložením sutí nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na	t	5,51460	290,40	1 601,44	RTS 22/ I	RTS 22/ I
26	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	11,02920	138,90	1 531,96	RTS 22/ I	RTS 22/ I
27	979088212R00	Nakládání sutí na dopr.prostředky	t	5,51460	763,10	4 208,19	RTS 22/ I	RTS 22/ I
28	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	5,51460	13,50	74,45	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 762		Konstrukce tesařské		50 481,83				
29	O-76251-0	MTZ podlah podklad pod povlaky lepením a šroubováním položení ve dvou vrstvách : předsíň : 3,0*2 pokoj 1 : 15,59*2 pokoj 2 : 23,63*2 kuchyně : 6,0*2	m2	96,44000	357,00	34 429,08	RTS 22/ I	RTS 22/ I
31	C-775511800-0	DMTZ podlah vlysových lepených - hobra 2 vrstvy pokoj 1 : 15,59 pokoj 2 : 23,63	m2	39,22000	150,00	5 883,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
32	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	2,05114	763,10	1 565,22	RTS 22/ I	RTS 22/ I
33	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	2,05114	1 267,60	2 600,03	RTS 22/ I	RTS 22/ I
34	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	2,05114	481,70	988,03	RTS 22/ I	RTS 22/ I
35	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,25570	15,50	158,96	RTS 22/ I	RTS 22/ I
36	979990161R00	Poplatek za likvidaci (spalovna) - dřevo, skupina odpadu 170201 desky hobra poštěře dveře-dřevěné - 5x vnitřní+vstup	t	2,05114 0,78440 0,19610 0,47064 0,60000	1 800,00	3 692,05	RTS 22/ I	RTS 22/ I
37	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m S naložením sutí nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na	t	2,05114	290,40	595,65	RTS 22/ I	RTS 22/ I
38	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	4,10228	138,90	569,81	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské		52 235,29				
39	766666112R00	Montáž dveří zásuvných 1kř. do pouzdra Bez osazení madla a zámků. mezi předsíní a kuchyní : 1	kus	1,00000	1 300,00	1 300,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
40	O-64295-0	Osazení dveřních zárubní dřevěných	ks	1,00000	1 387,00	1 387,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
41	xxxx	Montáž dveřního úchytu pro dveře do pouzdra	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
42	C-766661522-0	Montáž dveří do ocel.zárubně 1kříd. š.do 80 cm pokoj 1 : 1 pokoj 2 : 1 koupelna s umyvadlem : 1	kus	3,00000	540,00	1 620,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
43	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm předsíň š. 90 : 1	kus	1,00000	129,30	129,30	RTS 22/ I	RTS 22/ I
44	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm s kukátkem předsíň š. 90 : 1	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
45	61165491RT	Dveře požární EI30 90x210 cm , kukátko, vložka FAB kování bezpečn. předsíň 1 š. 90 cm : 1	kus	1,00000	10 500,00	10 500,00	Vlastní	Indiv
46	61160422Rt	Dveře vnitřní, 80/1970 bílé, do ocelové zárubně, zámek dozický vč. kování pokoj 1 : 1 pokoj 2 : 1	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00	Vlastní	Indiv
47	61162102R	Dveře vnitřní plně 1kř. 70x197 bílé, do ocelové zárubně, vč. kování pro WC WC : 1 koupelna s umyvadlem : 1	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00	Vlastní	Indiv
48	61162102R	Dveře vnitřní plně 1kř. 70x197 bílé, do ocelové zárubně,zámek dozický vč. kování spíž : 1	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00	Vlastní	Indiv
49	61169703RT	Dveře posuvné do pouzdra 80x197 foliované jednokřídle, včetně zárubně, vč. kování mezi předsíní a kuchyní : 1	kus	1,00000	8 800,00	8 800,00	Vlastní	Indiv
50	61187181R	Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm předsíň š. 90 : 1	kus	1,00000	379,60	379,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
51	C-777992158-0	Lišty podlahové přechodové	m	5,00000	300,00	1 500,00	RTS 22/ I	Indiv

52 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 1,20000 51 615,90 619,39 RTS 22/ I RTS 22/ I

Díl: VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			5 478,88			
53	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	0,02854	191 980,00	5 478,88	RTS 22/ I	Indiv

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Celkem VCP	257 706,30
Celkem MNP	60 247,30
Celkem ZL	197 459,00


Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	4	Rekonstrukce bytu č. 16 - méněpráce
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ
Díl: 762		Konstrukce tesařské			
29	762512245R00	Položení podlah pod PVC šroubováním	m2	99,88000	136,40
		ve dvou vrstvách :			
		předsíň : 3,6*2		7,20000	
		pokoj 1 : 17,25*2		34,50000	
		pokoj 2 : 23,69*2		47,38000	
		kuchyň : 5,4*2		10,80000	
30	762521104R00	Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubá prkna, budou použita stávající prkna po očištění	m2	49,94000	131,70
		předsíň : 3,6		3,60000	
		pokoj 1 : 17,25		17,25000	
		pokoj 2 : 23,69		23,69000	
		kuchyň : 5,4		5,40000	
31	762526110R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm, bude použit stávající materiál po očištění	m2	49,94000	146,40
		předsíň : 3,6		3,60000	
		pokoj 1 : 17,25		17,25000	
		pokoj 2 : 23,69		23,69000	
		kuchyň : 5,4		5,40000	
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			
36	766662112R00	Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.do 80 cm	kus	4,00000	540,00
		kuchyň š. 80 cm : 1		1,00000	
		koupelna s umývadlem a WC š. 70 cm : 2		2,00000	
		spíž š. 70 cm : 1		1,00000	
37	766662122R00	Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.nad 80 cm	kus	3,00000	540,00
		předsíň š. 90 cm : 1		1,00000	
		pokoj 1 š. 90 cm : 1		1,00000	
		pokoj 2 š. 90 cm : 1		1,00000	
39	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	5,00000	121,00
		předsíň š. 90 cm : 1		1,00000	
		kuchyň š. 80 cm : 1		1,00000	
		koupelna s umývadlem a WC š. 70 cm : 2		2,00000	
		spíž š. 70 cm : 1		1,00000	
40	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	2,00000	129,30
		pokoj 1 š. 90 cm : 1		1,00000	
		pokoj 2 š. 90 cm : 1		1,00000	
41	766812113R00	Dodávka + montáž kuchyňské linky s nerez dřeze, délky 3,0 m , vč. horních skříněk s osvětlením, digestoře bezt odtahu, plynové vatné desky a vestavěné et. trouby, dle výběru investorem, předb.cena - NENACEŇOVAT	komplet	1,00000	
49	61160422RT	Dveře vnitřní, fólie plné 1kř. 90x210 c bílé, ATYP, do dřev.zárubně, zámek dozický vč. kování LK, dle výběru investora, předběžná cena	kus	1,00000	4 800,00
		pokoj 1 š. 90 cm : 1		1,00000	
50	61162102R	Dveře vnitřní fóliované plné 1kř. 70x197 cm, vč. kování WC, dle výběru investora, předběžná cena,	kus	1,00000	4 000,00
		spíž : 1		1,00000	

51	61162104R	Dveře vnitřní fóliované plné 1kř. 90x197 cm, vč. kování LK, zámek dozický dle výběru investora, předběžná cena,	kus	1,00000	4 000,00
		pokoj 2 : 1		1,00000	
52	61164110RT	Dveře vnitřní fólie plné 1kř. 70x210 bílé, ATYP, do dřevěné zárubně, vč. kování pro WC, dle výběru investora, předběžná cena,	kus	2,00000	4 800,00
		koupelna s umývadlem a WC : 1		1,00000	
		spíž : 1		1,00000	
53	61187136R	Prah dubový délka 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	3,00000	203,40
		koupelna s umývadlem a WC š. 70 cm : 2		2,00000	
		spíž š. 70 cm : 1		1,00000	
54	61187156R	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	1,00000	232,20
		kuchyně : 1		1,00000	
55	61187176R	Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	1,00000	261,20
		přesíň š. 90 cm : 1		1,00000	
56	61187181R	Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	2,00000	379,60
		pokoj 1 š. 90 cm : 1		1,00000	
		pokoj 2 š. 90 cm : 1		1,00000	
57	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,20000	41 320,69
58	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	1,16049	763,10
59	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,16049	1 267,60
60	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,16049	481,70
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.			
61	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,80247	15,50
62	979990161R00	Poplatek za likvidaci (spalovna) - dřevo, skupina odpadu 170201	t	1,16049	1 800,00
63	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	1,16049	290,40
		S naložením sutí nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě			
64	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	2,32099	138,90
Celkem					

Poznámky uchazeče k zadání



Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
27 511,95		
13 623,63	RTS 22/ I	RTS 22/ I

6 577,10	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----------	-----------	-----------

7 311,22	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----------	-----------	-----------

35 156,09		
2 160,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I

1 620,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----------	-----------	-----------

605,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
--------	-----------	-----------

258,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
--------	-----------	-----------

0,00	RTS 22/ I	Indiv
4 800,00	Vlastní	Indiv

4 000,00	RTS 22/ I	Indiv
----------	-----------	-------

4 000,00	RTS 22/ I	Indiv
----------	-----------	-------

9 600,00	Vlastní	Indiv
----------	---------	-------

610,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
--------	-----------	-----------

232,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
--------	-----------	-----------

261,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
--------	-----------	-----------

759,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
--------	-----------	-----------

495,85	RTS 22/ I	RTS 22/ I
885,57	RTS 22/ I	RTS 22/ I
1 471,04	RTS 22/ I	RTS 22/ I
559,01	RTS 22/ I	RTS 22/ I

89,94	RTS 22/ I	RTS 22/ I
2 088,88	RTS 22/ I	RTS 22/ I
337,01	RTS 22/ I	RTS 22/ I

je přeložením na

322,39	RTS 22/ I	RTS 22/ I
--------	-----------	-----------

62 668,04



Položkový rozpočet

S:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů č. 1, 3, 14 a 16
O:	4	Rekonstrukce bytu č. 16 - vícepráce
R:	2022-11-21	Bytový dům Fr. Rasche 1949-3 - rekonstrukce bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3			Svislé a kompletní konstrukce			19 500,40		
	1	C-346244355-0 podezdění vany	m2	1,45850	2 400,00	3 500,40	RTS 22/ I	RTS 22/ I
	2	C-346244821-0 dozdění kolem vstupních dveří včetně úpravy výšky PRIZDIV Z CI PLN 29 P20 MC TL 14CM	m2	1,00000	6 000,00	6 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
	3	C-346244821-0 dozdění nad dveřmi PRIZDIV Z CI PLN 29 P20 MC TL 14CM	m2	2,00000	4 000,00	8 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
	4	C-279311114-0 podbetonování příček po demontáži podlah - tl.15cm PODBETONOVANI ZAKLAD ZDIVA TR C16/20	m	4,00000	500,00	2 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 61			Úpravy povrchů vnitřní			2 175,00		
	5	612409991R00 Zacištění omítek kolem oken,dveří apod. 4,8+5,1+4,6	m	14,50000	150,00	2 175,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 63			Podlahy a podlahové konstrukce			20 728,75		
	6	H-58761501-1 Doplnění násypů liapor fr. 1-4 včetně práce předsiň : 3,6*0,025 pokoj 1 : 17,25*0,025 pokoj 2 : 23,69*0,025 kuchyně : 5,4*0,025	m3	1,24850	6 500,00	8 115,25	RTS 22/ I	RTS 22/ I
	7	H-58761501-1 Vyčištění podlah od hrubých nečistot a jejich likvidace předsiň : 3,6 pokoj 1 : 17,25 pokoj 2 : 23,69 kuchyně : 5,4	m2	49,94000	150,00	7 491,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
	9	O-63266-0 Potěr cementový tl.50 mm soc. zařízení s umývadlem : 2,16 koupelna + WC : 3,24 spíž : 1,43	m2	6,83000	750,00	5 122,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 64			Výplně otvorů			13 217,90		
	10	O-64299-0 Osazení ATYP zárubní dveřních , pl. do 2,5 m2 včetně dodávky ocelové zárubně do otvoru 90/210, s požár.úpravou předíř 90/210, vstup. protipož. : 1	kus	1,00000	6 360,30	6 360,30	RTS 22/ I	Indiv
	11	642944121R00 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 kuchyně koupelna + WC+soc.zařízení s umývadlem	kus	2,00000	2 800,00	5 600,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
	12	413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků I, IE, U, UE nebo L - překlad	t	0,012	40 000,00	480,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
	12x	C-311361221-0 ocel profilová L50x50 jakost S235JR	t	0,012	60 000,00	720,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
	12xx	C-998767103-0 KOVOVE D KONST PRESUN HMOT VYSKA -24M	t	0,01200	4 800,00	57,60	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 96			Bourání konstrukcí			31 485,46		
	13	C-962031133-0 Bourání příček z cihel TL DO 15CM sociální zařízení s umývadlem+koupelna a WC 1,8*2,7	m2	4,90000	259,80	1 273,02	RTS 22/ II	RTS 22/ II
	14	968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 sociální zařízení s umývadlem+koupelna a WC 0,7*1,97 kuchyně 0,8*1,97	m2	2,96000	430,50	1 274,28	RTS 22/ II	RTS 22/ II
	15	C-968062455-0 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 předsiň : 0,9*2,1	m2	1,89000	650,00	1 228,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
	16	965081713R00 Bourání dlažeb keramických tl.30 mm, nad 1 m2 + podbetonávka Další vrstva: sociální zařízení s umývadlem : 2,16 koupelna + WC : 3,24 předsiň : 3,6 kuchyně : 5,4 spíž : 1,43	m2	15,83000	120,00	1 899,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
	17	O-96508-0 Bourání podlah litých - tl. 2 cm beton - koupelna s umývadlem a WC : 5,4	m2	5,40000	150,00	810,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
	18	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km sut' cihly +beton	t	77,58660	15,50	1 202,59	RTS 22/ I	RTS 22/ I
	19	979990107R00 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 cihly přičky dveře-ocelové dlažba betonová 3cm + podbetonávka beton dlažba v 2.vrstvě sut' v podloží	t	5,54190	1 200,00	6 650,28	RTS 22/ I	RTS 22/ I
	20	979011211R00 Svislá doprava suti a vylour. hmot za 2.NP nošením	t	5,54190	1 267,60	7 024,91	RTS 22/ I	RTS 22/ I

21	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,54190	481,70	2 669,53	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
22	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	5,54190	290,40	1 609,37	RTS 22/ I	RTS 22/ I
S naložením sutí nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložení na								
23	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	11,08380	138,90	1 539,54	RTS 22/ I	RTS 22/ I
24	979088212R00	Nakládání sutí na dopr. prostředky	t	5,54190	763,10	4 229,02	RTS 22/ I	RTS 22/ I
25	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	5,54190	13,50	74,82	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 762				Konstrukce tesařské		42 753,18		
26	C-76251-0	MTZ podlah podklad pod povlaky lepením a šroubováním	m2	102,74000	357,00	36 678,18	RTS 22/ I	RTS 22/ I
ve dvou vrstvách :								
předsíň : 3,6*2				7,20000				
pokoj 1 : 17,25*2				34,50000				
pokoj 2 : 23,69*2				47,38000				
kuchyň : 5,4*2				10,80000				
spíž 1,43*2				2,86000				
28	C-775511800-0	DMTZ podlah vlysových lepených - hobra - 2 vrstvy	m2	40,50000	150,00	6 075,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
pokoj 1 : 17,25				17,50000				
pokoj 2 : 23,69				23,00000				
29	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	1,59850	763,10	1 219,82	RTS 22/ I	RTS 22/ I
30	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,59850	1 267,60	2 026,26	RTS 22/ I	RTS 22/ I
31	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,59850	481,70	770,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,99250	15,50	123,88	RTS 22/ I	RTS 22/ I
33	979990161R00	Poplatek za likvidaci (spalovna) - dřevo, skupina odpadu 170201	t	1,59850	1 800,00	2 877,30	RTS 22/ I	RTS 22/ I
desky				0,81000				
hobra				0,20250				
polštáře				0,48600				
dveře-dřevěné - vstup				0,10000				
34	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	1,59850	290,40	464,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
S naložením sutí nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložení na								
35	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	3,19700	138,90	444,06	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 766				Konstrukce truhlářské		45 814,25		
36	C-766661522-0	Montáž dveří do ocel.zárubně 1kříd. š.do 80 cm	kus	5,00000	540,00	2 700,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
sociál.zař. s umývadlem,koupelna + WC 70/197 : 1				1,00000				
spíž : 1				1,00000				
kuchyň 80/197				1,00000				
pokoj 1 80/197				1,00000				
pokoj 2 80/197				1,00000				
37	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm s kukátkem	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Dveře s protipožární odolností do 30 minut.								
předsíň : 1				1,00000				
38	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	1,00000	121,00	121,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
předsíň š. 90 cm : 1				1,00000				
39	C-777992158-0	Lišty podlahové přechodové	m	5,00000	350,00	1 750,00	RTS 22/ I	Indiv
40	61160112R	Dveře vnitřní, 80/1970 bílé, do ocelové zárubně, zámek dozický vč. kování	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00	RTS 22/ I	Indiv
kuchyň : 1				1,00000				
41	61165491RT	Dveře požární EI30 90x210 cm, kukátko, vložka FAB kování bezpečn.	kus	1,00000	10 500,00	10 500,00	Vlastní	Indiv
předsíň 1 š. 90 cm : 1				1,00000				
42	61162102R	Dveře vnitřní plně 1kř. 70x197 bílé, do ocelové zárubně, vč. kování pro WC	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00	RTS 22/ I	Indiv
koupelna s umývadlem a WC : 1				1,00000				
43	61164110RT	Dveře vnitřní, 60/188 ATYP bílé, do stávající ocelové zárubně, zámek dozický vč. kování a úpravy výšky	kus	1,00000	7 500,00	7 500,00	RTS 22/ I	Indiv
spíž : 1				1,00000				
44	61164110RT	Dveře vnitřní, 80/196 ATYP bílé, do stávající ocelové zárubně, zámek dozický vč. kování a úpravy výšky	kus	2,00000	5 600,00	11 200,00	Vlastní	Indiv
pokoj 1 : 1				1,00000				
pokoj 2 : 1				1,00000				
45	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,20000	45 271,00	543,25	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: VRN				Vedlejší rozpočtové náklady		3 126,62		
46	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	0,02767	113 007,00	3 126,62	RTS 22/ I	Indiv
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								

Celkem VCP

178 801,56

Celkem MNP

62 668,04