








Č.j. KRPH-109355-27-2/ČJ-2021-0500NE-VZ

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. j. KRPH-109355-27/ČJ-2021-0500NE-VZ (dále jen „smlouva“), uzavřené dne 30. března 2022, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, OOP Nové Město nad Metují, Komenského 146“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)

Článek I. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš, náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
IČO: 75151545
DIČ: CZ75151545
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
Číslo účtu: 23235881/0710
Telefon: 
E-mail: 
Datová schránka: urnai6d
- 1.2 Zhotovitel:** Ingplan s.r.o.
Sídlo: Velká Jesenice 1, 552 24, Velká Jesenice
Zastoupený: 
IČO: 63217031
DIČ: CZ63217031
Bankovní spojení: Československá obchodní banka (ČSOB)
Číslo účtu: 283387312/0300
Telefon: 
E-mail: 
Datová schránka: m4sb9m3

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8250.

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo upravuje takto:

Článek II.

- 2.1 Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla, který je specifikován ve smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ na základě schváleného změnového listu. Detailní odůvodnění jednotlivých dodatečných stavebních prací je uvedeno ve změnovém listě č. ZL 01:

Vícepráce:	ZL 01.01	6.543,16 Kč vč. 21% DPH
	ZL 01.02	96.130,24 Kč vč. 21% DPH
	ZL 01.03	53.374,98 Kč vč. 21% DPH
	ZL 01.04	98.644,22 Kč vč. 21% DPH
	ZL 01.05	146.782,90 Kč vč. 21% DPH
	ZL 01.06	5.060,22 Kč vč. 21% DPH

Méněpráce: ZL 01.01 - 14.771,99 Kč vč. 21% DPH

Absolutní hodnota dodatečných prací: 421.307,71 Kč vč. 21% DPH, tj. 8,99% původní hodnoty závazku.

Jedná se o změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto změny závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota těchto změn nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku.

- 2.2 Změny uvedené v odst. 2.1 nejsou podstatnými změnami závazku z původní smlouvy. Potřeba těchto změn byla zjištěna až při samotné realizaci díla, přičemž každá změna byla objednatelem řádně posouzena z hlediska nezbytnosti a potřeby pro řádné dokončení díla. Původní cena díla byla v souvislosti s dodatečnými pracemi podle § 222 odst. 6 ZZVZ **navýšena o částku 391.763,72 Kč vč. 21% DPH**, tato změna je navýšením původní ceny o 8,36 %, tzn. že v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ cenový nárůst související se změnou podle odstavce § 222 odst. 6 ZZVZ nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

Článek III. Změny původní smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se v souvislosti s nově vzniklou situací dohodly na **navýšení původní ceny díla ve výši 323.771,67 Kč bez DPH, tj. 391.763,72 Kč vč. 21% DPH**, která je nezbytná pro řádné a funkční dokončení prací.
Celková cena díla je tak nově stanovena takto:

Původní cena díla bez DPH	3.873.073,34 Kč
Původní cena díla vč. 21% DPH	4.686.418,74 Kč

Cena díla upravena dodatkem č. 2:

Celková cena díla bez DPH:	4.196.845,01 Kč
Vyčíslení 21% DPH:	881.337,45 Kč
Cena díla včetně DPH:	5.078.182,46 Kč

- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny

Článek IV.

- 4.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
- 4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a tento dodatek uveřejní v registru smluv.

- 4.3 Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.
- 4.4 Dodatek je vyhotoven elektronicky.
- 4.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 4.6 Nedílné přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. ZL 01 pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Příloha č. 2: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – vícepráce, méněpráce

V Hradci Králové dne

V Jaroměři

Za objednatele:



plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku
podepsáno elektronicky

Za zhotovitele:



podepsáno elektronicky

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	ZL 01
Identifikace:	
Název akce:	KŘP Khk, OPŽP - Zateplení objektu OOP Nové Město nad Metují, Komenského 146
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V172009281
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové
Zhotovitel:	Ingplan s.r.o., Velká Jesenice 1, 552 24, IČO: 63217031
Projektant:	GEFOS a.s , Kundratka 17, 180 82 Praha, IČO: 25684213
Předmět změnového listu	
KŘP Khk, OPŽP - Zateplení objektu OOP Nové Město nad Metují, Komenského 146	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zrušení sklepních oken. 2. Oprava poškozeného odpadního potrubí. 3. Odkouření kotlů – vložkování komínu. 4. Odstranění původního KZS, vyspravení podkladu. 5. Oškrabání původní výmalby, penetrace a lokální výsrava 6. Kotvení zárubní pro výplň Z1. 	
Část díla dotčená změnovým listem ZL1:	
Popis změny, popis technického řešení:	
<p>ZL 01.01 – Zrušení sklepních oken – Projektová dokumentace, na základě které se práce realizují, předpokládala v místnosti S04 I.PP objektu výměnu stávajících výplní okenních otvorů. Rozměr těchto otvorů neumožňuje výrobu výplně dle PD. Je možná pouze neotevřavá výplň. Tyto okenní otvory jsou umístěny v minimální výšce nad okolním terénem a hrozí vznik problematického detailu s možností pronikání zemní vlhkosti. Z tohoto důvodu budou předmětné otvory zazděny, a dále zatepleny jako okolní zdívo. Větrání suterénu objektu bude řešeno stávajícími větracími mřížkami, které budou vyneseny 0,3m na úroveň okolního terénu a osazeny větrací mřížkou. Dodatečné stavební práce 5.407,57 Kč bez DPH, 6543,16 Kč s DPH, Méněpráce – 12.208,26 Kč bez DPH, 14.771,99 Kč s DPH. Celkem mínus 6.800,69,- bez DPH, 8.228,83 s DPH. Zatřídění dle NMV 10/2016: 1d, §222/6 ZZVZ</p>	
<p>ZL 01.02 – Vnitřní kanalizace – Při provádění opatření proti zemní vlhkosti – elektroosmozy, dle projektové dokumentace, na základě které se práce realizují, bylo zjištěno poškozené stoupační a ležaté kanalizační potrubí, které způsobuje vlhkost zdíva v místnosti S01 I.PP objektu. Toto poškozené kanalizační potrubí je nutno vybourat a nahradit novým. Dodatečné stavební práce 79.446,48 Kč bez DPH, 96.130,24 Kč s DPH Zatřídění dle NMV 10/2016: 2c, §222/6 ZZVZ</p>	
<p>ZL 01.03 – Odkouření kotlů, odvod kondenzátu – Projektová dokumentace, na základě které se práce realizují, neřešila provedení vyvložkování stávajících kouřovodů, na které mají být napojeny nové kondenzační plynové kotle a odvod kondenzátu. V projektové dokumentaci bylo počítáno s napojením do stávajících vyvložkování. Z technologických předpisů a budoucího bezproblémového fungování nových kondenzačních plynových kotlů je vyžadováno nové provedení vyvložkování kouřovodu. Odvod kondenzátu nebude řešen volným odtokem po podlaze kotelny do stávající podlahové vpusti. Do podlahy kotelny bude zasekána roura, která bude napojena na existující podlahovou vpust. Dodatečné stavební práce 44.111,55 Kč bez DPH, 53.374,98 Kč s DPH Zatřídění dle NMV 10/2016: 1d, §222/6 ZZVZ</p>	
<p>ZL 01.04 – Odstranění původního KZS, vyspravení podkladu - Při provádění prací, odstranění původního KZS , byly zjištěny kaverny v napojení atik na zdívo. Tyto kaverny byly vylepeny polystyrenem různé tloušťky. Tento polystyren musí být odstraněn a kaverny vyspraveny pro možnost instalace nového KZS dle ETICS. Dodatečné stavební práce 81.524,15 Kč bez DPH, 98.644,22 Kč s DPH Zatřídění dle NMV 10/2016: 2c, §222/6 ZZVZ</p>	
<p>ZL 01.05 – Oškrabání staré výmalby, penetrace, lokální výsrava – Projektová dokumentace, na základě které se práce realizují, neřešila přípravu podkladu pro provedení kompletní výmalby objektu. Na stropech a stěnách je přítomna několikanásobná výmalba, v některých místnostech ve tmavém odstínu. Aby bylo možné novou malbu provést v požadované kvalitě a krytí, je nutné odstranit všechny vrstvy staré výmalby a následně připravit podklad pro výmalbu novou. Dodatečné stavební práce 121.308,18 Kč- bez DPH, 146.782,9 s DPH Zatřídění dle NMV 10/2016: 2c, §222/6 ZZVZ</p>	
<p>ZL 01.06 – Kotvení zárubní pro výplň Z1 - Projektová dokumentace, na základě které se práce realizují, neřešila ukotvení nových ocelových zárubní pro výplň Z1 do KZS. AD navrhl variantu kotevní pomocí kotvicí konzole. Dodatečné stavební práce 4.182 Kč bez DPH, 5.060,22 Kč s DPH Zatřídění dle NMV 10/2016: 1c, §222/6 ZZVZ</p>	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace	
<p>ZL 01.01 - Zrušení sklepních oken - Projektová dokumentace KŘP Khk, OPŽP - Zateplení objektu OOP Nové Město nad Metují, Komenského 146.</p>	
<p>ZL 01.02 – Vnitřní kanalizace - Projektová dokumentace KŘP Khk, OPŽP - Zateplení objektu OOP Nové Město nad Metují, Komenského 146 - nebylo součástí řešení.</p>	
<p>ZL 01.03 – Odkouření kotlů, odvod kondenzátu - Projektová dokumentace KŘP Khk, OPŽP - Zateplení objektu OOP Nové Město nad Metují, Komenského 146 - nebylo součástí řešení.</p>	
<p>ZL 01.04 – Odstranění původního KZS, vyspravení podkladu - Projektová dokumentace KŘP Khk, OPŽP - Zateplení objektu OOP Nové Město nad Metují, Komenského 146.</p>	

ZL 01.05 – Oškrabání staré výmalby, penetrace, lokální výsrava - Projektová dokumentace KŘP Khk, OPŽP - Zateplení objektu OOP Nové Město nad Metují, Komenského 146 - nebylo součástí řešení.

ZL 01.06 – Kotvení zárubní pro výplň Z1 - Projektová dokumentace KŘP Khk, OPŽP - Zateplení objektu OOP Nové Město nad Metují, Komenského 146 – nebylo součástí řešení.

Nové řešení:

ZL 01.01.1 – ZL 01.01.6 – viz odstavec „Popis změny, popis technického řešení“, ostatní se nemění.

Zdůvodnění změny:

Navržené změny vznikly u důvodu uvedených u jednotlivých částí, předložené soupisy víceprací jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti a provozuschopnosti smlouvaného předmětu díla a dodržení smlouvaného harmonogramu stavebních prací.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: Postup prací zapsaný ve stavebním deníku stavby.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:




Vliv na závazné parametry:

Vliv na termín: změna nemá vliv na smluvní termín dokončení díla (do 18.1. 2023): Bez vlivu na termín dokončení díla.

Vliv na kvalitu díla: změny nemají vliv na kvalitu díla a jsou nezbytné pro jeho řádné dokončení a provozuschopnost

Vliv na cenu: oproti uzavřené SoD čj.: KRP-109355-27/ČJ-2021-0500NE-VZ ze dne 30.03. 2022 dojde k navýšení ceny – viz dále

Přípočty k ceně díla bez DPH:	+	335.979,93
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-	12.208,26
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	+	323.771,67
DPH:		67.992,05
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	+	391.763,72 Kč

Za zhotovitele:		Za technický dozor investora:
		

1) EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému pro řízení nového financování.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5521012

Stavba: **OOP Nové Město nad Metují - Podklady pro podání projektové žádosti OPŽP 2014+**KSO:
Místo: Nové Město nad MetujíCC-CZ:
Datum: 21.11.2022Zadavatel:
Česká republika - Krajské ředitelství policie KrálIČ: 75151545
DIČ:Zhotovitel:
Ingplan s.r.o.IČ: 63217031
DIČ: CZ63217031Projektant:
Gefos a.s.IČ: 25684213
DIČ:Zpracovatel:
Gefos a.s.IČ: 25684213
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací v rámci stavby ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH				323 771,67
---------------------	--	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	323 771,67	67 992,05
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	391 763,72
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 5521012

Stavba: OOP Nové Město nad Metují - Podklady pro podání projektové žádosti OPŽP 2014+

Místo: Nové Město nad Metují

Datum: 21.11.2022

Zadavatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Král

Projektant: Gefos a.s.

Zhotovitel: Ingplan s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		323 771,67	391 763,72
5521012-01	Vícepráce - oprava kanalizace v suterénu, vč. nové dlažby	79 446,48	96 130,24
5521012-02	Vícepráce - zrušené sklepní okna, posunutí venkovní větrací mřížky	5 407,57	6 543,16
5521012-03	Vícepráce - odkouření nových kotlů a kondenzační iímka	44 111,55	53 374,98
5521012-04	Vícepráce - Odstranění původního zateplení a vyspravení podkladu pro zateplení	81 524,15	98 644,22
5521012-05	Méněpráce - zrušené sklepní okna vč. zakrývání	-12 208,26	-14 771,99
5521012-06	Vícepráce - nový prvek Z1 vč. dodávky	4 182,00	5 060,22
5521012-07	Vícepráce - oškrabání maleb, doplnění penetrace, vyspravení lokální	121 308,18	146 782,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OOP Nové Město nad Metují - Podklady pro podání projektové žádosti OPŽP 2014+

Objekt:

5521012-01 - Vícepráce - oprava kanalizace v suterénu, vč. nové dlažby

KSO:

Místo: Nové Město nad Metují

CC-CZ:

Datum: 21.11.2022

Zadavatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Král

IČ:

75151545

DIČ:

Zhotovitel:

Ingplan s.r.o.

IČ:

63217031

DIČ:

CZ63217031

Projektant:

Gefos a.s.

IČ:

25684213

DIČ:

Zpracovatel:

Gefos a.s.

IČ:

25684213

DIČ:

Poznámka:



Cena bez DPH

79 446,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	79 446,48	21,00%	16 683,76
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

96 130,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OOP Nové Město nad Metují - Podklady pro podání projektové žádosti OPŽP 2014+

Objekt:

5521012-01 - Vícepráce - oprava kanalizace v suterénu, vč. nové dlažby

Místo: Nové Město nad Metují

Datum: 21.11.2022

Zadavatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Král

Projektant: Gefos a.s.

Zhotovitel: Ingplan s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

79 446,48

HSV - Práce a dodávky HSV

44 208,47

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 985,92

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 941,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 950,21

997 - Přesun sutě

11 173,03

998 - Přesun hmot

2 157,91

PSV - Práce a dodávky PSV

32 868,01

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

10 919,03

771 - Podlahy z dlaždic

21 948,98

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2 370,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OOP Nové Město nad Metují - Podklady pro podání projektové žádosti OPŽP 2014+

Objekt:

5521012-01 - Vícepráce - oprava kanalizace v suterénu, vč. nové dlažby

Místo: Nové Město nad Metují

Datum: 21.11.2022

Zadavatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Král

Projektant: Gefos a.s.

Zhotovitel: Ingplan s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

79 446,48

D	HSV		Práce a dodávky HSV				44 208,47
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				9 985,92
392	K	310238211	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými na MVC	m3	1,232	7 560,00	9 313,92
	VV		"zazdění stoupačky"1,2		1,200		
	VV		"zazdění potrubí DN100"(0,2*0,1*0,8*2)		0,032		
	VV		Součet		1,232		
393	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	6,000	112,00	672,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 941,40
22	K	612135001	Vyrovnaní nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	0,480	281,00	134,88
	VV		"po zazdění rýhy kanalizace"1,6*0,3		0,480		
	VV		Součet		0,480		
394	K	612324111	Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně	m2	7,000	298,00	2 086,00
395	K	612325131	Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	7,000	0,00	0,00
396	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	7,000	343,00	2 401,00
	VV		7		7,000		
397	K	612326121	Sanační omítka jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	7,000	620,00	4 340,00
398	K	612341131	Potažení vnitřních ploch sádrovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	0,480	154,00	73,92
	VV		"na zazdívkách"0,48		0,480		
	VV		Součet		0,480		
399	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,160	5 660,00	905,60
	VV		2*0,5*0,1+3*0,2*0,1		0,160		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 950,21
400	K	952906112	Vysoušení kondenzačním odvlhčovačem výkon do 30 l/24hod	hod	72,000	31,40	2 260,80
	VV		72		72,000		
401	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,248	908,00	1 133,18
	VV		"vybourání stoupačky"1,2		1,200		
	VV		"vybourání rýhy pro potrubí"(0,6*0,2*0,2)*2		0,048		
	VV		Součet		1,248		
402	K	965043321	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,160	5 630,00	900,80
	VV		2*0,5*0,1+3*0,2*0,1		0,160		
403	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	9,970	174,00	1 734,78
404	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	19,940	79,10	1 577,25
	VV		9,97*2		19,940		
405	K	969041112	Vybourání vnitřního plastového potrubí přes DN 50 do DN 100	m	7,000	119,00	833,00
406	K	974032165	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 150 mm š do 200 mm	m	1,600	219,00	350,40
	VV		"pro potrubí DN100"0,8*2		1,600		
98	K	977311112	Rezáni stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	10,000	216,00	2 160,00
	VV		4+2*3		10,000		
D	997		Přesun sutě				11 173,03
114	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	2,691	2 430,00	6 539,13
	VV		2,691		2,691		
115	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,691	251,00	675,44
	VV		2,691		2,691		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
116	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,691	11,00	29,60
	VV		2,691		2,691		
407	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	2,691	1 460,00	3 928,86
	VV		2,691		2,691		
D 998			Přesun hmot				2 157,91
102	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	2,924	330,00	964,92
	VV		2,924		2,924		
103	K	998011018	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	2,924	255,00	745,62
	VV		2,924		2,924		
104	K	998011019	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m	t	17,544	25,50	447,37
	VV		"vzdálenost do 35 km				
	VV		2,924*6		17,544		
D PSV			Práce a dodávky PSV				32 868,01
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				10 919,03
408	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	7,000	35,60	249,20
	VV		"odstranění stoupačky a lež. kanalizace DN100"7		7,000		
409	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	1,600	442,00	707,20
	VV		"prodloužení z důvodu zatékání do objektu"0,8*2		1,600		
410	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110	m	2,000	758,00	1 516,00
411	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	5,000	772,00	3 860,00
412	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32	m	3,000	500,00	1 500,00
	VV		"odvod kondenzátu"3		3,000		
413	K	721210813	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100	kus	1,000	218,00	218,00
414	K	721211422	Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,000	2 850,00	2 850,00
155	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,014	783,00	10,96
	VV		0,014		0,014		
156	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,014	548,00	7,67
	VV		0,014		0,014		
D 771			Podlahy z dlaždic				21 948,98
415	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	9,970	15,30	152,54
416	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	9,970	59,30	591,22
417	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	9,970	327,00	3 260,19
418	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	16,060	42,10	676,13
	VV		(7,89+1,26)*2+0,28*2-0,9-1,1-0,8		16,060		
419	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	16,060	123,00	1 975,38
	VV		16,06		16,060		
420	M	59761416	sokl-dlažba keramická slinatá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	39,749	60,70	2 412,76
	VV		16,06*2,475 'Přepočtené koeficientem množství		39,749		
421	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	9,970	103,00	1 026,91
	VV		"míst.S01 chodba"9,97		9,970		
422	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	9,970	533,00	5 314,01
423	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	10,967	532,00	5 834,44
	VV		9,97*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		10,967		
424	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	9,970	25,70	256,23
425	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,364	713,00	259,53
426	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,364	521,00	189,64
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				2 370,00
427	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	5,000	474,00	2 370,00
	VV		"zaústění kondenzátu do vpusti"2		2,000		
	VV		"provádění kamerové zkoušky a zajištění potrubí"3		3,000		
	VV		Součet		5,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OOP Nové Město nad Metují - Podklady pro podání projektové žádosti OPŽP 2014+

Objekt:

5521012-02 - Vícepráce - zrušené sklepní okna, posunutí venkovní větrací mřížky

KSO:

Místo: Nové Město nad Metují

CC-CZ:

Datum: 21.11.2022

Zadavatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Král

IČ:

75151545

DIČ:

Zhotovitel:

Ingplan s.r.o.

IČ:

63217031

DIČ:

CZ63217031

Projektant:

Gefos a.s.

IČ:

25684213

DIČ:

Zpracovatel:

Gefos a.s.

IČ:

25684213

DIČ:

Poznámka:



Cena bez DPH

5 407,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 407,57	21,00%	1 135,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 543,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OOP Nové Město nad Metují - Podklady pro podání projektové žádosti OPŽP 2014+

Objekt:

5521012-02 - Vícepráce - zrušené sklepní okna, posunutí venkovní větrací mřížky

Místo: Nové Město nad Metují

Datum: 21.11.2022

Zadavatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Král

Projektant: Gefos a.s.

Zhotovitel: Ingplan s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 407,57

HSV - Práce a dodávky HSV

5 407,57

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 449,44

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 260,67

998 - Přesun hmot

463,46

751 - Vzduchotechnika

1 234,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OOP Nové Město nad Metují - Podklady pro podání projektové žádosti OPŽP 2014+

Objekt:

5521012-02 - Vícepráce - zrušené sklepní okna, posunutí venkovní větrací mřížky

Místo: Nové Město nad Metují

Datum: 21.11.2022

Zadavatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Král

Projektant: Gefos a.s.

Zhotovitel: Ingplan s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5 407,57

D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 407,57
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 449,44
428	K	310238211	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými na MVC	m3	0,324	7 560,00	2 449,44
	VV		"zazdění sklepních oken"(0,5*0,26+0,53*0,23)*0,98		0,247		
	VV		"zazdění mřížek"0,28*0,28*0,98		0,077		
	VV		Součet		0,324		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 260,67
22	K	612135001	Vyrovnaní nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tlušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	0,407	281,00	114,37
	VV		"po zazdění sklepních oken"(0,5*0,26+0,52*0,23)		0,250		
	VV		"po zazdění větracích mřížek"0,28*0,28*2		0,157		
	VV		Součet		0,407		
397	K	612341131	Potažení vnitřních ploch sádrovým štukem tlušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	0,407	154,00	62,68
	VV		"na zazdívkách"0,407		0,407		
	VV		Součet		0,407		
46	K	622231111	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z fenolické pěny na vnější stěny, tlušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	0,407	760,00	309,32
	VV		0,407		0,407		
47	M	28376806	deska fenolická tepelně izolační fasádní $\lambda=0,020$ tl 80mm	m2	0,427	966,00	412,48
	VV		0,407		0,407		
	VV		0,407*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,427		
57	K	622511121	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková hrubozrná stěn	m2	0,407	889,00	361,82
	VV		"po zazdění sklepních oken"0,407		0,407		
	VV		Součet		0,407		
D	998		Přesun hmot				463,46
102	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,628	330,00	207,24
	VV		0,628		0,628		
103	K	998011018	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,628	255,00	160,14
	VV		0,628		0,628		
104	K	998011019	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m	t	3,768	25,50	96,08
	VV		"vzdálenost do 35 km				
	VV		0,628*6		3,768		
D	751		Vzduchotechnika				1 234,00
429	K	751398023	Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,100 do 0,150 m2	kus	2,000	508,00	1 016,00
430	K	751398822	Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu přes 0,040 do 0,100 m2	kus	2,000	109,00	218,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OOP Nové Město nad Metují - Podklady pro podání projektové žádosti OPŽP 2014+

Objekt:

5521012-03 - Vícepráce - odkouření nových kotlů a kondenzační jímka

KSO:

Místo: Nové Město nad Metují

CC-CZ:

Datum: 21.11.2022

Zadavatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Král

IČ:

75151545

DIČ:

Zhotovitel:

Ingplan s.r.o.

IČ:

63217031

DIČ:

CZ63217031

Projektant:

Gefos a.s.

IČ:

25684213

DIČ:

Zpracovatel:

Gefos a.s. (Ing. Kateřina Kašová)

IČ:

25684213

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

44 111,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 111,55	21,00%	9 263,43
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

53 374,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OOP Nové Město nad Metují - Podklady pro podání projektové žádosti OPŽP 2014+

Objekt:

5521012-03 - Vícepráce - odkouření nových kotlů a kondenzační jímka

Místo: Nové Město nad Metují

Zadavatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Král

Zhotovitel: Ingplan s.r.o.

Datum: 21.11.2022

Projektant: Gefos a.s.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

44 111,55

HSV - Práce a dodávky HSV

37 679,55

731 - Ústřední vytápění - kotelny

37 082,78

751 - Vzduchotechnika

596,77

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

6 432,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OOP Nové Město nad Metují - Podklady pro podání projektové žádosti OPŽP 2014+

Objekt:

5521012-03 - Vícepráce - odkouření nových kotlů a kondenzační jímka

Místo: Nové Město nad Metují

Datum: 21.11.2022

Zadavatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Král

Projektant: Gefos a.s.

Zhotovitel: Ingplan s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

44 111,55

D HSV Práce a dodávky HSV 37 679,55

D 731 Ústřední vytápění - kotelný 37 082,78

431	K	731810302	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný 80/125 ke komínové šachtě	soubor	1,000	2 800,00	2 800,00
432	K	731810322	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel svislý 80/125 mm přes plochou střechu	soubor	1,000	4 580,00	4 580,00
433	K	731810342	Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 80/125 mm	m	24,000	1 230,00	29 520,00
VV				2*12	24,000		
159	K	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelný v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,013	5 140,00	66,82
160	K	998731181	Přesun hmot pro kotelný stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,130	892,00	115,96

D 751 Vzduchotechnika 596,77

434	K	751398175	Montáž kondenzačního kusu pro kruhová potrubí plastová D do 100 mm	kus	1,000	129,00	129,00
435	M	6000041880	Sífon podomítkový nerezový	kus	1,000	462,75	462,75
290	K	998751102	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,001	4 340,00	4,34
VV				0,001	0,001		
291	K	998751181	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,001	684,00	0,68
VV				0,001	0,001		

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 432,00

436	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	12,000	536,00	6 432,00
VV				"revize, zapojování, demontáž stávajícího odkouření"12	12,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OOP Nové Město nad Metují - Podklady pro podání projektové žádosti OPŽP 2014+

Objekt:

5521012-04 - Vícepráce - Odstranění původního zateplení a vyspravení podkladu pro zateplení

KSO:

Místo: Nové Město nad Metují

CC-CZ:

Datum: 21.11.2022

Zadavatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Král

IČ:

75151545

DIČ:

Zhotovitel:

Ingplan s.r.o.

IČ:

63217031

DIČ:

CZ63217031

Projektant:

Gefos a.s.

IČ:

25684213

DIČ:

Zpracovatel:

Gefos a.s.

IČ:

25684213

DIČ:

Poznámka:



Cena bez DPH

81 524,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	81 524,15	21,00%	17 120,07
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

98 644,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OOP Nové Město nad Metují - Podklady pro podání projektové žádosti OPŽP 2014+

Objekt:

5521012-04 - Vícepráce - Odstranění původního zateplení a vyspravení podkladu pro zateplení

Místo: Nové Město nad Metují

Datum: 21.11.2022

Zadavatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Král

Projektant: Gefos a.s.

Zhotovitel: Ingplan s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

81 524,15

HSV - Práce a dodávky HSV

81 524,15

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

22 334,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

36 866,30

997 - Přesun sutě

21 146,13

998 - Přesun hmot

1 177,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OOP Nové Město nad Metují - Podklady pro podání projektové žádosti OPŽP 2014+

Objekt:

5521012-04 - Vícepráce - Odstranění původního zateplení a vyspravení podkladu pro zateplení

Místo: Nové Město nad Metují

Datum: 21.11.2022

Zadavatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Král

Projektant: Gefos a.s.

Zhotovitel: Ingplan s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

81 524,15

D	HSV		Práce a dodávky HSV				81 524,15
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				22 334,60
437	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	52,000	286,00	14 872,00
	VV		"překrytí trhlin"52		52,000		
438	K	622135091	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	52,000	78,40	4 076,80
	VV		52		52,000		
439	K	622135095	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	57,000	59,40	3 385,80
	VV		9,5*6		57,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				36 866,30
440	K	978035117	Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	238,733	115,00	27 454,30
	VV		"podklad vykazoval velké rozdíly"238,733		238,733		
441	K	978071521	Otlučení omítky a odstranění izolace z desek tl do 50 mm pl přes 1 m2	m2	52,000	181,00	9 412,00
	VV		52		52,000		
D	997		Přesun sutě				21 146,13
114	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	5,093	2 430,00	12 375,99
	VV		5,093		5,093		
115	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,093	251,00	1 278,34
	VV		5,093		5,093		
116	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,093	11,00	56,02
	VV		5,093		5,093		
442	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	5,093	1 460,00	7 435,78
D	998		Přesun hmot				1 177,12
102	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	1,595	330,00	526,35
103	K	998011018	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	1,595	255,00	406,73
104	K	998011019	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m	t	9,570	25,50	244,04
	VV		"vzdálenost do 35 km				
	VV		1,595*6		9,570		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OOP Nové Město nad Metují - Podklady pro podání projektové žádosti OPŽP 2014+

Objekt:

5521012-05 - Méněpráce - zrušené sklepní okna vč. zakrývání

KSO:

Místo: Nové Město nad Metují

CC-CZ:

Datum: 21.11.2022

Zadavatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Král

IČ:

75151545

DIČ:

Zhotovitel:

Ingplan s.r.o.

IČ:

63217031

DIČ:

CZ63217031

Projektant:

Gefos a.s.

IČ:

25684213

DIČ:

Zpracovatel:

Gefos a.s.

IČ:

25684213

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-12 208,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-12 208,26	21,00%	-2 563,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-14 771,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OOP Nové Město nad Metují - Podklady pro podání projektové žádosti OPŽP 2014+

Objekt:

5521012-05 - Méněpráce - zrušené sklepní okna vč. zakrývání

Místo: Nové Město nad Metují

Zadavatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Král

Zhotovitel: Ingplan s.r.o.

Datum: 21.11.2022

Projektant: Gefos a.s.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-12 208,26

HSV - Práce a dodávky HSV

-5,13

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-5,13

PSV - Práce a dodávky PSV

-12 203,13

766 - Konstrukce truhlářské

-12 203,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OOP Nové Město nad Metují - Podklady pro podání projektové žádosti OPŽP 2014+

Objekt:

5521012-05 - Méněpráce - zrušené sklepní okna vč. zakrývání

Místo: Nové Město nad Metují

Datum: 21.11.2022

Zadavatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Král

Projektant: Gefos a.s.

Zhotovitel: Ingplan s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-12 208,26

D HSV Práce a dodávky HSV -5,13

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -5,13

25	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	-0,250	20,50	-5,13
----	---	-----------	--	----	--------	-------	-------

VV -(0,13+0,12) "1.S -0,250

VV Součet -0,250

D PSV Práce a dodávky PSV -12 203,13

D 766 Konstrukce truhlářské -12 203,13

324	K	766622212	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu pevných do zdiva	kus	-2,000	631,00	-1 262,00
-----	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------

VV -2 -2,000

325	M	R_M61140042	okno plastové pevné bezpečnostní trojsklo do plochy 1m2; exteriér zlatý dub, interiér bílá	kus	-2,000	5 400,00	-10 800,00
-----	---	-------------	--	-----	--------	----------	------------

VV "figury F17,F18

VV "cena za kus je orientační, bližší cena bude uvedena pro přesném zaměření otvorů

VV -2 -2,000

339	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,076	1 200,00	-91,20
-----	---	-----------	---	---	--------	----------	--------

340	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,076	657,00	-49,93
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OOP Nové Město nad Metují - Podklady pro podání projektové žádosti OPŽP 2014+

Objekt:

5521012-06 - Vícepráce - nový prvek Z1 vč. dodávky

KSO:

Místo: Nové Město nad Metují

CC-CZ:

Datum: 21.11.2022

Zadavatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Král

IČ:

75151545

DIČ:

Zhotovitel:

Ingplan s.r.o.

IČ:

63217031

DIČ:

CZ63217031

Projektant:

Gefos a.s.

IČ:

25684213

DIČ:

Zpracovatel:

Gefos a.s.

IČ:

25684213

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 182,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 182,00	21,00%	878,22
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 060,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OOP Nové Město nad Metují - Podklady pro podání projektové žádosti OPŽP 2014+

Objekt:

5521012-06 - Vícepráce - nový prvek Z1 vč. dodávky

Místo: Nové Město nad Metují

Datum: 21.11.2022

Zadavatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Král

Projektant: Gefos a.s.

Zhotovitel: Ingplan s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 182,00

HSV - Práce a dodávky HSV

4 182,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 182,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OOP Nové Město nad Metují - Podklady pro podání projektové žádosti OPŽP 2014+

Objekt:

5521012-06 - Vícepráce - nový prvek Z1 vč. dodávky

Místo: Nové Město nad Metují

Datum: 21.11.2022

Zadavatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Král

Projektant: Gefos a.s.

Zhotovitel: Ingplan s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 182,00

D HSV Práce a dodávky HSV

4 182,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 182,00

447	K	953941611	Osazování konzol ve zdivu cihelném	kus	6,000	197,00	1 182,00
448	M	283374113-1	Kotvící konzole 240	kus	6,000	500,00	3 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OOP Nové Město nad Metují - Podklady pro podání projektové žádosti OPŽP 2014+

Objekt:

5521012-07 - Vícepráce - oškrabání maleb, doplnění penetrace, vyspravení lokální

KSO:

Místo: Nové Město nad Metují

CC-CZ:

Datum: 21.11.2022

Zadavatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Král

IČ:

75151545

DIČ:

Zhotovitel:

Ingplan s.r.o.

IČ:

63217031

DIČ:

CZ63217031

Projektant:

Gefos a.s.

IČ:

25684213

DIČ:

Zpracovatel:

Gefos a.s.

IČ:

25684213

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

121 308,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	121 308,18	21,00%	25 474,72
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

146 782,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OOP Nové Město nad Metují - Podklady pro podání projektové žádosti OPŽP 2014+

Objekt:

5521012-07 - Vícepráce - oškrabání maleb, doplnění penetrace, vyspravení lokální

Místo: Nové Město nad Metují

Datum: 21.11.2022

Zadavatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Král

Projektant: Gefos a.s.

Zhotovitel: Ingplan s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

121 308,18

HSV - Práce a dodávky HSV

2 933,00

997 - Přesun sutě

2 933,00

PSV - Práce a dodávky PSV

118 375,18

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

118 375,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OOP Nové Město nad Metují - Podklady pro podání projektové žádosti OPŽP 2014+

Objekt:

5521012-07 - Vícepráce - oškrabání maleb, doplnění penetrace, vyspravení lokální

Místo: Nové Město nad Metují

Datum: 21.11.2022

Zadavatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Král

Projektant: Gefos a.s.

Zhotovitel: Ingplan s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

121 308,18

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 933,00
D	997		Přesun sutě				2 933,00
114	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,536	2 430,00	1 302,48
	VV		0,536		0,536		
115	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,536	251,00	134,54
	VV		0,536		0,536		
116	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,536	11,00	5,90
	VV		0,536		0,536		
458	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	t	0,536	2 780,00	1 490,08
D	PSV		Práce a dodávky PSV				118 375,18
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				118 375,18
459	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	1 398,302	35,10	49 080,40
460	K	784121007	Oškrabání malby na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	331,124	38,00	12 582,71
461	K	784161221	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,25 do 0,5 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	200,000	117,00	23 400,00
	VV		"místnosti 1. a 2.NP"35*5+25*1		200,000		
462	K	784161227	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,25 do 0,5 m2 na schodišti podlaží v do 3,80 m	kus	10,000	120,00	1 200,00
	VV		2*5		10,000		
463	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 398,302	18,30	25 588,93
464	K	784181107	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	331,124	19,70	6 523,14

SEZNAM FIGUR

Kód: 5521012
 Stavba: OOP Nové Město nad Metují - Podklady pro podání projektové žádosti OPŽP 2014+

Datum: 21.11.2022

Kód	Popis	MJ	Výměra
5521012	OOP Nové Město nad Metují - Podklady pro podání projektové žádosti OPŽP 2014+		
F01	D17 (původně D5) - dveře plastové jednokřídle vnější 0,8x1,97m z 1/3 prosklené; pravé; klika/koule	m2	1,576
F02	D18 (původně D12) - dveře plastové jednokřídle vnější 0,9x2,12m z 1/3 prosklené; pravé; klika/koule	m2	1,908
F03	Z2 (původně D14) - dveře ocelové jednokřídle vnější 0,6x1,97m; pravé; klika/klika	m2	1,182
F04	O20 (původně O5) - okno plastové jednokřídle 0,57x1,22m; bezpečnostní sklo	m2	0,695
F05	O21 (původně O6) - okno plastové dvoukřídle 2,35x1,75m; bezpečnostní sklo	m2	4,113
F06	O22 (původně O7) - okno plastové dvoukřídle 2,36x1,76m; bezpečnostní sklo	m2	4,154
F07	O23 (původně O8) - okno plastové jednokřídle 1,15x1,77m; bezpečnostní sklo	m2	2,036
F08	O24 (původně O10) - okno plastové jednokřídle 0,57x1,17m; bezpečnostní sklo	m2	0,667
F09	O25 (původně O11) - okno plastové jednokřídle 1,17x1,77m; bezpečnostní sklo	m2	2,071
F10	O26 (původně O12) - okno plastové dvoukřídle 2,36x1,75m; bezpečnostní sklo	m2	4,130
F11	O27 (původně O13) - okno plastové jednokřídle 1,17x1,17m; bezpečnostní sklo	m2	1,369
F12	O28 (původně O15) - okno plastové dvoukřídle 2,38x1,75m; bezpečnostní sklo	m2	4,165
F13	O29 (původně O17) - okno plastové jednokřídle 0,59x1,17m; bezpečnostní sklo	m2	0,690
F14	O30 (původně O6) - okno plastové dvoukřídle 2,35x1,75m; bezpečnostní sklo	m2	4,113
F15	O36 (původně O1) - okno plastové jednokřídle 1,15x1,77m; bezpečnostní sklo	m2	2,036
F16	O37 (původně O4) - okno plastové jednokřídle 1,16x1,75m; bezpečnostní sklo	m2	2,030
F17	O38 - okno plastové pevné 0,5x0,26m; bezpečnostní sklo	m2	0,130
F18	O39 - okno plastové pevné 0,52x0,23m; bezpečnostní sklo	m2	0,120
F19	O2 (bez změny) - luxfery 1,07x2,03m	m2	2,172
F20	O3 (bez změny) - luxfery 1,05x2,02m	m2	2,121
F21	O9 (bez změny) - luxfery 1,14x1,98 m	m2	2,257
F22	O14 (bez změny) - luxfery 1,14x1,93m	m2	2,200
F23	O16 (bez změny) - luxfery 1,17x0,85m	m2	0,995
F24	O41 (bez změny) - luxfery 0,97x0,57m	m2	0,553
5521012-01	Vícepráce - oprava kanalizace v suterénu, vč. nové dlažby		
F01	D17 (původně D5) - dveře plastové jednokřídle vnější 0,8x1,97m z 1/3 prosklené; pravé; klika/koule	m2	1,576
F02	D18 (původně D12) - dveře plastové jednokřídle vnější 0,9x2,12m z 1/3 prosklené; pravé; klika/koule	m2	1,908
F03	Z2 (původně D14) - dveře ocelové jednokřídle vnější 0,6x1,97m; pravé; klika/klika	m2	1,182
F04	O20 (původně O5) - okno plastové jednokřídle 0,57x1,22m; bezpečnostní sklo	m2	0,695
F05	O21 (původně O6) - okno plastové dvoukřídle 2,35x1,75m; bezpečnostní sklo	m2	4,113
F06	O22 (původně O7) - okno plastové dvoukřídle 2,36x1,76m; bezpečnostní sklo	m2	4,154
F07	O23 (původně O8) - okno plastové jednokřídle 1,15x1,77m; bezpečnostní sklo	m2	2,036
F08	O24 (původně O10) - okno plastové jednokřídle 0,57x1,17m; bezpečnostní sklo	m2	0,667
F09	O25 (původně O11) - okno plastové jednokřídle 1,17x1,77m; bezpečnostní sklo	m2	2,071
F10	O26 (původně O12) - okno plastové dvoukřídle 2,36x1,75m; bezpečnostní sklo	m2	4,130
F11	O27 (původně O13) - okno plastové jednokřídle 1,17x1,17m; bezpečnostní sklo	m2	1,369
F12	O28 (původně O15) - okno plastové dvoukřídle 2,38x1,75m; bezpečnostní sklo	m2	4,165
F13	O29 (původně O17) - okno plastové jednokřídle 0,59x1,17m; bezpečnostní sklo	m2	0,690
F14	O30 (původně O6) - okno plastové dvoukřídle 2,35x1,75m; bezpečnostní sklo	m2	4,113
F15	O36 (původně O1) - okno plastové jednokřídle 1,15x1,77m; bezpečnostní sklo	m2	2,036
F16	O37 (původně O4) - okno plastové jednokřídle 1,16x1,75m; bezpečnostní sklo	m2	2,030
F17	O38 - okno plastové pevné 0,5x0,26m; bezpečnostní sklo	m2	0,130
F18	O39 - okno plastové pevné 0,52x0,23m; bezpečnostní sklo	m2	0,120
F19	O2 (bez změny) - luxfery 1,07x2,03m	m2	2,172
F20	O3 (bez změny) - luxfery 1,05x2,02m	m2	2,121
F21	O9 (bez změny) - luxfery 1,14x1,98 m	m2	2,257
F22	O14 (bez změny) - luxfery 1,14x1,93m	m2	2,200
F23	O16 (bez změny) - luxfery 1,17x0,85m	m2	0,995
F24	O41 (bez změny) - luxfery 0,97x0,57m	m2	0,553

Kód	Popis	MJ	Výměra
5521012-02	Vícepráce - zrušené sklepní okna, posunutí venkovní větrací mřížky		
F01	D17 (původně D5) - dveře plastové jednokřídle vnější 0,8x1,97m z 1/3 prosklené; pravé; klika/koule	m2	1,576
F02	D18 (původně D12) - dveře plastové jednokřídle vnější 0,9x2,12m z 1/3 prosklené; pravé; klika/koule	m2	1,908
F03	Z2 (původně D14) - dveře ocelové jednokřídle vnější 0,6x1,97m; pravé; klika/klika	m2	1,182
F04	O20 (původně O5) - okno plastové jednokřídle 0,57x1,22m; bezpečnostní sklo	m2	0,695
F05	O21 (původně O6) - okno plastové dvoukřídle 2,35x1,75m; bezpečnostní sklo	m2	4,113
F06	O22 (původně O7) - okno plastové dvoukřídle 2,36x1,76m; bezpečnostní sklo	m2	4,154
F07	O23 (původně O8) - okno plastové jednokřídle 1,15x1,77m; bezpečnostní sklo	m2	2,036
F08	O24 (původně O10) - okno plastové jednokřídle 0,57x1,17m; bezpečnostní sklo	m2	0,667
F09	O25 (původně O11) - okno plastové jednokřídle 1,17x1,77m; bezpečnostní sklo	m2	2,071
F10	O26 (původně O12) - okno plastové dvoukřídle 2,36x1,75m; bezpečnostní sklo	m2	4,130
F11	O27 (původně O13) - okno plastové jednokřídle 1,17x1,17m; bezpečnostní sklo	m2	1,369
F12	O28 (původně O15) - okno plastové dvoukřídle 2,38x1,75m; bezpečnostní sklo	m2	4,165
F13	O29 (původně O17) - okno plastové jednokřídle 0,59x1,17m; bezpečnostní sklo	m2	0,690
F14	O30 (původně O6) - okno plastové dvoukřídle 2,35x1,75m; bezpečnostní sklo	m2	4,113
F15	O36 (původně O1) - okno plastové jednokřídle 1,15x1,77m; bezpečnostní sklo	m2	2,036
F16	O37 (původně O4) - okno plastové jednokřídle 1,16x1,75m; bezpečnostní sklo	m2	2,030
F17	O38 - okno plastové pevné 0,5x0,26m; bezpečnostní sklo	m2	0,130
F18	O39 - okno plastové pevné 0,52x0,23m; bezpečnostní sklo	m2	0,120
F19	O2 (bez změny) - luxfery 1,07x2,03m	m2	2,172
F20	O3 (bez změny) - luxfery 1,05x2,02m	m2	2,121
F21	O9 (bez změny) - luxfery 1,14x1,98 m	m2	2,257
F22	O14 (bez změny) - luxfery 1,14x1,93m	m2	2,200
F23	O16 (bez změny) - luxfery 1,17x0,85m	m2	0,995
F24	O41 (bez změny) - luxfery 0,97x0,57m	m2	0,553
5521012-03	Vícepráce - odkouření nových kotlů a kondenzační jímka		
F01	D17 (původně D5) - dveře plastové jednokřídle vnější 0,8x1,97m z 1/3 prosklené; pravé; klika/koule	m2	1,576
F02	D18 (původně D12) - dveře plastové jednokřídle vnější 0,9x2,12m z 1/3 prosklené; pravé; klika/koule	m2	1,908
F03	Z2 (původně D14) - dveře ocelové jednokřídle vnější 0,6x1,97m; pravé; klika/klika	m2	1,182
F04	O20 (původně O5) - okno plastové jednokřídle 0,57x1,22m; bezpečnostní sklo	m2	0,695
F05	O21 (původně O6) - okno plastové dvoukřídle 2,35x1,75m; bezpečnostní sklo	m2	4,113
F06	O22 (původně O7) - okno plastové dvoukřídle 2,36x1,76m; bezpečnostní sklo	m2	4,154
F07	O23 (původně O8) - okno plastové jednokřídle 1,15x1,77m; bezpečnostní sklo	m2	2,036
F08	O24 (původně O10) - okno plastové jednokřídle 0,57x1,17m; bezpečnostní sklo	m2	0,667
F09	O25 (původně O11) - okno plastové jednokřídle 1,17x1,77m; bezpečnostní sklo	m2	2,071
F10	O26 (původně O12) - okno plastové dvoukřídle 2,36x1,75m; bezpečnostní sklo	m2	4,130
F11	O27 (původně O13) - okno plastové jednokřídle 1,17x1,17m; bezpečnostní sklo	m2	1,369
F12	O28 (původně O15) - okno plastové dvoukřídle 2,38x1,75m; bezpečnostní sklo	m2	4,165
F13	O29 (původně O17) - okno plastové jednokřídle 0,59x1,17m; bezpečnostní sklo	m2	0,690
F14	O30 (původně O6) - okno plastové dvoukřídle 2,35x1,75m; bezpečnostní sklo	m2	4,113
F15	O36 (původně O1) - okno plastové jednokřídle 1,15x1,77m; bezpečnostní sklo	m2	2,036
F16	O37 (původně O4) - okno plastové jednokřídle 1,16x1,75m; bezpečnostní sklo	m2	2,030
F17	O38 - okno plastové pevné 0,5x0,26m; bezpečnostní sklo	m2	0,130
F18	O39 - okno plastové pevné 0,52x0,23m; bezpečnostní sklo	m2	0,120
F19	O2 (bez změny) - luxfery 1,07x2,03m	m2	2,172
F20	O3 (bez změny) - luxfery 1,05x2,02m	m2	2,121
F21	O9 (bez změny) - luxfery 1,14x1,98 m	m2	2,257
F22	O14 (bez změny) - luxfery 1,14x1,93m	m2	2,200
F23	O16 (bez změny) - luxfery 1,17x0,85m	m2	0,995
F24	O41 (bez změny) - luxfery 0,97x0,57m	m2	0,553
5521012-04	Vícepráce - Odstranění původního zateplení a vyspravení podkladu pro zateplení		
F01	D17 (původně D5) - dveře plastové jednokřídle vnější 0,8x1,97m z 1/3 prosklené; pravé; klika/koule	m2	1,576
F02	D18 (původně D12) - dveře plastové jednokřídle vnější 0,9x2,12m z 1/3 prosklené; pravé; klika/koule	m2	1,908
F03	Z2 (původně D14) - dveře ocelové jednokřídle vnější 0,6x1,97m; pravé; klika/klika	m2	1,182
F04	O20 (původně O5) - okno plastové jednokřídle 0,57x1,22m; bezpečnostní sklo	m2	0,695
F05	O21 (původně O6) - okno plastové dvoukřídle 2,35x1,75m; bezpečnostní sklo	m2	4,113

Kód	Popis	MJ	Výměra
F06	O22 (původně O7) - okno plastové dvoukřídle 2,36x1,76m; bezpečnostní sklo	m2	4,154
F07	O23 (původně O8) - okno plastové jednokřídle 1,15x1,77m; bezpečnostní sklo	m2	2,036
F08	O24 (původně O10) - okno plastové jednokřídle 0,57x1,17m; bezpečnostní sklo	m2	0,667
F09	O25 (původně O11) - okno plastové jednokřídle 1,17x1,77m; bezpečnostní sklo	m2	2,071
F10	O26 (původně O12) - okno plastové dvoukřídle 2,36x1,75m; bezpečnostní sklo	m2	4,130
F11	O27 (původně O13) - okno plastové jednokřídle 1,17x1,17m; bezpečnostní sklo	m2	1,369
F12	O28 (původně O15) - okno plastové dvoukřídle 2,38x1,75m; bezpečnostní sklo	m2	4,165
F13	O29 (původně O17) - okno plastové jednokřídle 0,59x1,17m; bezpečnostní sklo	m2	0,690
F14	O30 (původně O6) - okno plastové dvoukřídle 2,35x1,75m; bezpečnostní sklo	m2	4,113
F15	O36 (původně O1) - okno plastové jednokřídle 1,15x1,77m; bezpečnostní sklo	m2	2,036
F16	O37 (původně O4) - okno plastové jednokřídle 1,16x1,75m; bezpečnostní sklo	m2	2,030
F17	O38 - okno plastové pevné 0,5x0,26m; bezpečnostní sklo	m2	0,130
F18	O39 - okno plastové pevné 0,52x0,23m; bezpečnostní sklo	m2	0,120
F19	O2 (bez změny) - luxfery 1,07x2,03m	m2	2,172
F20	O3 (bez změny) - luxfery 1,05x2,02m	m2	2,121
F21	O9 (bez změny) - luxfery 1,14x1,98 m	m2	2,257
F22	O14 (bez změny) - luxfery 1,14x1,93m	m2	2,200
F23	O16 (bez změny) - luxfery 1,17x0,85m	m2	0,995
F24	O41 (bez změny) - luxfery 0,97x0,57m	m2	0,553

5521012-05
Méněpráce - zrušené sklepní okna vč. zakrývání

F04	O20 (původně O5) - okno plastové jednokřídle 0,57x1,22m; bezpečnostní sklo	m2	0,695
F05	O21 (původně O6) - okno plastové dvoukřídle 2,35x1,75m; bezpečnostní sklo	m2	4,113
F08	O24 (původně O10) - okno plastové jednokřídle 0,57x1,17m; bezpečnostní sklo	m2	0,667
F09	O25 (původně O11) - okno plastové jednokřídle 1,17x1,77m; bezpečnostní sklo	m2	2,071
F13	O29 (původně O17) - okno plastové jednokřídle 0,59x1,17m; bezpečnostní sklo	m2	0,690
F14	O30 (původně O6) - okno plastové dvoukřídle 2,35x1,75m; bezpečnostní sklo	m2	4,113
F16	O37 (původně O4) - okno plastové jednokřídle 1,16x1,75m; bezpečnostní sklo	m2	2,030