

KRYCI LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava střechy Centrální školní jídelny - alternativa II - fólie PVC	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Litoměřice, Svojsíkova 2027/7
		IČO	
		DIČ	
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0
3	PSV	Dodávky	150 416,39	10	Kulturní památka	0
4		Montáž	338 772,10	11		0
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	12 500,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		501 688,49	12	DN (ř. 8-11)	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00
13		Zařízení staveniště	0,00%	19	NUS (ř. 13-18)	12 542,21
14		Mimostav. doprava	2,50%	22	Ostatní náklady	0,00
15		Územní vlivy	0,00%			
16		Provozní vlivy	0,00%			
17		Ostatní	0,00%			
18		NUS z rozpočtu				0,00

Projektant		D			
Datum a podpis		Celkové náklady			
	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	514 230,70	
		24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00	
Objednatel		25	DPH 21,00 % z 514 230,70	107 988,50	
	Razítko	26	Cena s DPH (ř. 23-25)	622 219,20	
		E		Přípočty a odpočty	
Zhotovitel		27	Dodávky objednatele	0,00	
	Razítko	28	Klouzavá doložka	0,00	
		29	Zvýhodnění + -	0,00	
	Datum a podpis				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava střechy Centrální školní jídelny - alternativa II - fólie PVC

Objekt:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PSV Práce a dodávky PSV							150 416,39	338 772,10	489 188,49		2 043,497
712 Povlakové krytiny							150 416,39	330 241,50	480 657,89		2 043,487
1	712	712300831	Odstranění PUR izolace odfrézováním do 10mm	m2	492,370	92,00	0,00	45 298,04	45 298,04	0,00000	0,000
2	712	712361705	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	529,615	129,00	0,00	68 320,34	68 320,34	0,00003	0,016
			30,3*16,25		492,375						
			(32,5+60,6)*0,4		37,240						
3	283	283220120	fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 810 tl 1,5 mm š 1300 mm šedá	m2	593,169	195,00	115 667,96	0,00	115 667,96	0,00190	1,127
			529,615 * 1,12		593,169						
4	712	712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	492,375	36,90	0,00	18 168,64	18 168,64	0,00000	0,000
5	712	712363023	Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením fólie PVC na oplechování v plné ploše	m2	37,240	104,00	0,00	3 872,96	3 872,96	0,00000	0,000
			(32,5+60,6)*0,4		37,240						
6	712	712363112	Provedení povlakové krytiny střech do 10° překrytí talířové hmoždinky pruhem navařené fólie	kus	75,000	28,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00000	0,000
7	590	590712100	tmel polyuretanový - 310 ml	kus	5,000	150,00	750,00	0,00	750,00	0,00035	0,002
8	712	712363115	Střešní prostup - včetně montáže	kus	6,000	450,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00750	0,045
9	712	712363122	Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení rohů a koutů navařením izolačních tvarovek	kus	32,000	80,00	0,00	2 560,00	2 560,00	0,00000	0,000
10	712	712363302	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy ALKORPLAN koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	72,800	194,00	0,00	14 123,20	14 123,20	0,00111	0,081
			32,5+30,3+(4*2,5)		72,800						
11	712	712363304	fóliové plechy ALKORPLAN stěnová lišta vyhnutá rš 200 mm	m	26,000	210,00	0,00	5 460,00	5 460,00	0,00111	0,029
12	712	712363305	Oplechování atiky ALKORPLAN rš 550 mm	m	76,850	390,00	0,00	29 971,50	29 971,50	0,00167	0,128
			16,25+60,6		76,850						
13	712	712363308	Oplechování střední příčka fóliové plechy ALKORPLAN rš 680 mm	m	30,300	345,00	0,00	10 453,50	10 453,50	0,00278	0,084
14	712	712491171	Provedení povlakové krytiny střech do 30° podkladní textilní vrstvy	m2	529,615	34,10	0,00	18 059,87	18 059,87	0,00000	0,000

15	693	693662010	textilie netkaná MOKRUTEX P 300 g/m ²	m ²	582,577	25,00	14 564,43	0,00	14 564,43	0,00030	0,175
			529,615 * 1,1		582,577						
16	712	712491176	Provedení povlakové krytiny střech do 30° připevnění izolace kotvicími terči	kus	2 460,000	32,40	0,00	79 704,00	79 704,00	0,00000	0,000
17	309	309953100	šroub kotevní s podložkou a hmoždinkou	kus	2 460,000	7,90	19 434,00	0,00	19 434,00	0,83000	2 041,800
			2342,857 * 1,05		2 460,000						
18	712	712600834	Zametení , odvoz odpadu a skládkovné	m ²	492,370	30,00	0,00	14 771,10	14 771,10	0,00000	0,000
19	712	998712202	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	3,150	4 659,80	0,00	14 678,35	14 678,35	0,00000	0,000
		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00	2 750,00	2 750,00		0,011
20	721	721233112	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110	kus	5,000	550,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00212	0,011
		740	Elektromontáže - zkoušky a revize				0,00	3 200,00	3 200,00		0,000
21	741	740991100	Celková prohlídka bleskosvodu, revizní zpráva	kus	1,000	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00000	0,000
		764	Konstrukce klempířské				0,00	2 580,60	2 580,60		0,000
22	764	764430840	Demontáž oplechování zdí rš do 500 mm	m	93,500	27,60	0,00	2 580,60	2 580,60	0,00000	0,000
		M	Práce a dodávky M				0,00	12 500,00	12 500,00		0,000
		21-M	Elektromontáže				0,00	12 500,00	12 500,00		0,000
23	921	210220311	DMZ + MTZ stávající hromosvodné ochrany	sou	1,000	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00000	0,000
			Celkem				150 416,39	351 272,10	501 688,49		2 043,497