

Dodatek č. 1

k dílčí objednávce poř. č. 11, číslo dílčí objednávky: **08PU-002944** (dále jen „**dílčí smlouva**“)

číslo související rámcové dohody: **08PU-002314** („**rámcová dohoda**“)

uzavřené mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [redacted]
zastoupeno: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail, tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail, tel.: [redacted]
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Stavby mostů, a.s.

se sídlem: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
IČO: 271 95 147
DIČ: CZ27195147
zápis v obchodním rejstříku: B 9654 vedená u Městského soudu v Praze
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [redacted]
zastoupeno: [redacted]
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail, tel: [redacted]
(dále jen „**Dodavatel**“)
(Objednatel a Dodavatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

1/ Smluvní strany konstatují, že na základě rámcové dohody byla dne 23.09.2021 mezi nimi uzavřena dílčí smlouva, a že v důsledku administrativní chyby je celková hodnota objednávky v Kč bez DPH v dílčí smlouvě uvedena částkou 10 642 494,25 Kč, jejíž rozpis a specifikace jsou uvedeny v příloze č. 1 dílčí smlouvy.

2/ Smluvní strany ujednávají, že v dílčí smlouvě se text „**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH: 10 642 494,25 Kč**“ nahrazuje správným textem tohoto znění:
Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH: 10 739 592,25 Kč.

3/ Smluvní strany zároveň ujednávají, že **původní příloha č. 1 dílčí smlouvy se nahrazuje přílohou č. 1** ve znění, jak je připojeno k tomuto dodatku.

II. ODŮVODNĚNÍ

Dodatek č. 1 k dílčí objednávce poř. č. 11 se uzavírá z důvodu administrativní chyby, která vedla ke změně celkové hodnoty dílčí objednávky.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Zbývající ustanovení dílčí objednávky poř. č. 11, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 k dílčí objednávce poř. č. 11:

- Příloha č. 1 – opravený rozpočet k dílčí objednávce poř. č. 11


Datum: 2022.12.21
17:14:32 +01'00'

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU
DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Rekapitulace ceny

Stavba: ÚK_DO - Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na moste

Varianta: ZŘ -

Celková cena bez DPH: 10 739 592,25

Celková cena s DPH: 12 994 906,62

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
11.	dílčí objednávka	10 739 592,25	2 255 314,37	12 994 906,62
SO 201	Most ev. č. 13-085..1 jižní most přes Labe v Děčíně			
SO 202	Most ev. č. 13-085..2 severní most přes Labe v Děčíně			
SO 203	Most ev. č. 13-085a.1 jižní estakáda soumostí Děčín			
SO 204	Most ev. č. 13-085a.2 severní estakáda soumostí Děčín			
SO 205	Most ev. č. 13-085a3 Severní rampa, soumostí Děčín			
SO 206	Most ev. č. 13-085a8 Jižní rampa, soumostí Děčín			
SO 207	Most ev. č. 13-085b.1 Jižní napojení, soumostí Děčín			
SO 208	Most ev. č. 13-085c.2 Severní most přes nádraží, most Děčín			
SO 209	Most ev. č. 13-085c.1 Jižní most přes nádraží, most Děčín			
SO 210	Most ev. č. 13-034a.2 přes řeku Bílinu a cestu			
SO 211	Most ev. č. 13-034a.1 přes řeku Bílinu a cestu			
SO 212	Most ev. č. 13-029d3 Chomutov – MO na I/13 směr Most			
SO 213	Most ev. č. 13-029d4 Chomutov – MO na I/13			
SO 214	Most ev. č. 13-029d5 Chomutov – KV na I/13			



Soupis prací objektu

Stavba: ÚK_DO Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK
Objekt: 11. dílčí objednávka
Rožpočet: SO 212 Most ev. č. 13-029d3 Chomutov – MO na I/13 směr Most

SO 212

Poř. číslo 1	Kód položky 2	Varianta 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Jednotková cena	
						Jednotková 9	Celkem 10
4	02720	1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč. projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na mostě regulace dopravy pracovníky zhotovitele most o rozpětí 0- 20m				
10	02750R	1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací most o rozpětí 0- 20m				
16	02940	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD zábradlí, nezbytné TePř, plán BOZP most o rozpětí 0- 20m				
22	02953	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí 0- 20m				
25	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN vč. staveništního přesunu a štěpkování Povinný odkup Zhotovitelem dle Směrnice GŘ 06-2013 v3.0 Hospodaření s materiály				
27	113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE				
35	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)				
61	626123		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANÁČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM tl.sanace > 30 mm				
89	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ				
90	9117C3		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. staveništního přesunu Povinný odkup Zhotovitelem dle Směrnice GŘ 06-2013 v3.0 Hospodaření s materiály				
92	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2				
98	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ vč.PKO				



Soupis prací objektu

Stavba: ÚK_DO Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK
Objekt: 11. dílčí objednávka
Rožpočet: SO 213 Most ev. č. 13-029d4 Chomutov – MO na I/13

SO 213

Poř. číslo 1	Kód položky 2	Varianta 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Jednotková cena	
						Jednotková 9	Celkem 10
4	02720	1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč. projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na mostě regulace dopravy pracovníky zhotovitele most o rozpětí 0- 20m				
10	02750R	1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací most o rozpětí 0- 20m				
16	02940	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD zábradlí, nezbytné TePř, plán BOZP most o rozpětí 0- 20m				
22	02953	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí 0- 20m				
25	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN vč. staveništního přesunu a štěpkování Povinný odkup Zhotovitelem dle Směrnice GR 06-2013 v3.0 Hospodaření s materiály				
27	113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE				
61	626123		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM tl.sanace > 30 mm				
62	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM				
81	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ				
83	911FC1		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,, 2M - DODÁVKA A MONTÁŽ				
92	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2				



Soupis prací objektu

Stavba: ÚK_DO Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK
Objekt: 11. dílčí objednávka
Rozpočet: SO 214 Most ev. č. 13-029d5 Chomutov – KV na II/13

SO 214

Poř. číslo 1	Kód položky 2	Varianta 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Jednotková cena	
						Jednotková 9	Celkem 10
4	02720	1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč. projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na mostě regulace dopravy pracovníky zhotovitele most o rozpětí 0-20m				
10	02750R	1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací most o rozpětí 0-20m				
22	02953	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí 0-20m				
25	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN vč. staveništního přesunu a štěpkování Povinný odkup Zhotovitelem dle Směrnice GR 06-2013 v3.0 Hospodaření s materiály				
27	113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE				
28	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU vč. odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku porovnatelně pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace				
61	626123		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM tl. sanace > 30 mm				
62	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM				
75	78321		PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM JEDNOVRST pasivační nátěr				
89	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ				
92	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2				



Soupis prací objektu

Stavba: ÚK_DO Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK
Objekt: 11. dílčí objednávka
Rožpočet: SO 204 Most ev. č. 13-085a.2 severní estakáda soumostí Děčín

SO 204

Poř. číslo 1	Kód položky 2	Varianta 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Jednotková cena	
						Jednotková 9	Celkem 10
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton prostý				
6	02720	3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč. projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na silnici řízení dopravy pracovníky zhotovitele - na dálnici omezení dopravy do 1 jízdní pruhy mobilním značením 4x6 hod. most o rozpětí větší než 50m				
12	02750R	3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací most o rozpětí větší než 50m				
24	02953	3	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí větší než 50m				
29	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU vč. odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku porovnatelně pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace				
30	12980		ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ porovnatelně: čištění mostních odvodňovačů				
33	17680		VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ vsakovací jímka 2,0x2,0x1,5 m vyplněná kamenivem vč. zemních prací				
61	626123		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM tl. sanace > 30 mm				
62	62631		SPOJOVACÍ MÚSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM				
66	721163R		SPOJKY VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 150MM - výměna svěrné spojky, vč. odvozu odstraněných stávajících spojek na skládku a poplatku za uložení, stávající svěrné prvky z nerezové oceli budou znovu použity				
77	78381		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) sjednocující nátěr, nátěr sanovaných ploch				
102	967158		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM				



Soupis prací objektu

Stavba: ÚK_DO Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK
Objekt: 11. dílčí objednávka
Rožpočet: SO 201 Most ev. č. 13-085..1 jižní most přes Labe v Děčíně

SO 201

Poř. číslo 1	Kód položky 2	Varianta 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Jednotková cena			
						Jednotková 9	Celkem 10		
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton prostý						
6	02720	3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč. projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na silnici řízení dopravy pracovníky zhotovitele - na dálnici omezení dopravy do 1 jízdní pruhy mobilním značením 4x6 hod. most o rozpětí větší než 50m						
12	02750R	3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací most o rozpětí větší než 50m						
24	02953	3	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí větší než 50m						
29	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU vč. odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku porovnatelně pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace						
30	12980		ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ porovnatelně: čištění mostních odvodňovačů						
61	626123		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM tl.sanace > 30 mm						
62	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM						
77	78381		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) sjednocující nátěr, nátěr sanovaných ploch						
89	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ						
93	93150R		MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ Údržba závěru - výměna těsnícího profilu						
102	967158		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM						



Soupis prací objektu

Stavba: ÚK_DO Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK
Objekt: 11. dílčí objednávka
Rožpočet: SO 202 Most ev. č. 13-085..2 severní most přes Labe v Děčíně

SO 202

Poř. číslo 1	Kód položky 2	Varianta 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Jednotková cena			
						Jednotková 9	Celkem 10		
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton prostý						
6	02720	3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč. projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na silnici řízení dopravy pracovníky zhotovitele - na dálnici omezení dopravy do 1 jízdní pruhy mobilním značením 4x6 hod. most o rozpětí větší než 50m						
12	02750R	3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací most o rozpětí větší než 50m						
24	02953	3	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí větší než 50m						
29	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU vč. odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku porovnatelně pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace						
30	12980		ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ porovnatelně: čištění mostních odvodňovačů						
61	626123		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM tl.sanace > 30 mm						
62	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM						
77	78381		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) sjednocující nátěr, nátěr sanovaných ploch						
89	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ						
93	93150R		MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ Údržba závěru - výměna těsnícího profilu						
102	967158		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE BETON S ODVOZEM DO 20KM						



Soupis prací objektu

Stavba: ÚK_DO Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK
Objekt: 11. dílčí objednávka
Rožpočet: SO 203 Most ev. č. 13-085a.1 jižní estakáda soumostí Děčín

SO 203

Poř. číslo 1	Kód položky 2	Varianta 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Jednotková cena	
						Jednotková 9	Celkem 10
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton prostý				
6	02720	3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč. projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na silnici řízení dopravy pracovníky zhotovitele - na dálnici omezení dopravy do 1 jízdního pruhu mobilním značením 4x6 hod. most o rozpětí větší než 50m				
12	02750R	3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací most o rozpětí větší než 50m				
24	02953	3	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí větší než 50m				
29	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU vč. odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku porovnatelně pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace				
30	12980		ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ porovnatelně: čištění mostních odvodňovačů				
33	17680		VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ vsakovací jímka 2,0x2,0x1,5 m vyplněná kamenivem vč. zemních prací				
37	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) C30/37 XF2 - dobetonávky				
61	626123		REPROFIL PODHL. SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM tl.sanace > 30 mm				
62	62631		SPOJOVACÍ MÚSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM				
70	721171R2		VNITŘ KANALIZ Z PLAST TRUB DN 50MM - výměna svodu odvodnění izolace šedý PP, vč. opravy závěsů, vč. zatěsnění otvoru na podhledu vč. odvozu vybouraného materiálu na skládku, uložení a poplatku				
77	78381		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) sjednocující nátěr, nátěr sanovaných ploch				
102	967158		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM				



Soupis prací objektu

Stavba: ÚK_DO Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK
Objekt: 11. dílčí objednávka
Rožpočet: SO 205 Most ev. č. 13-085a3 Severní rampa, soumostí Děčín

SO 205

Poř. číslo 1	Kód položky 2	Varianta 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Jednotková cena			
						Jednotková 9	Celkem 10		
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton prostý						
6	02720	3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč. projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na silnici řízení dopravy pracovníky zhotovitele - na dálnici omezení dopravy do 1 jízdní pruhy mobilním značením 4x6 hod. most o rozpětí větší než 50m						
12	02750R	3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací most o rozpětí větší než 50m						
24	02953	3	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí větší než 50m						
27	113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE						
43	428500		MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ - ÚDRŽBA čištění, oprava						
61	626123		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM tl.sanace > 30 mm						
62	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM						
67	721164		VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 200MM vč.opravy závěsů, svěrných spojek, vč.napojení odvodňovače						
77	78381		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) sjednocující nátěr, nátěr sanovaných ploch						
89	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ						
92	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2						
93	93150R		MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ Údržba závěru - výměna těsnícího profilu						
100	938543		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ						
102	967158		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM						



Soupis prací objektu

Stavba: ÚK_DO Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK
Objekt: 11. dílčí objednávka
Rožpočet: SO 206 Most ev. č. 13-085a8 Jižní rampa, soumostí Děčín

SO 206

Poř. číslo 1	Kód položky 2	Varianta 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Jednotková cena	
						Jednotková 9	Celkem 10
2	014102	B	POPLÁTKY ZA SKLÁDKU beton prostý				
12	02750R	3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací most o rozpětí větší než 50m				
24	02953	3	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí větší než 50m				
61	626123		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM tl.sanace > 30 mm				
62	62631		SPOJOVACÍ MÚSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM				
77	78381		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) sjednocující nátěr, nátěr sanovaných ploch				
93	93150R		MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ Údržba závěru - výměna těsnícího profilu				
102	967158		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM				



Soupis prací objektu

Stavba: ÚK_DO Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK
Objekt: 11. dílčí objednávka
Rožpočet: SO 207 Most ev. č. 13-085b.1 Jižní napojení, soumostí Děčín

SO 207

Poř. číslo 1	Kód položky 2	Varianta 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Jednotková cena	
						Jednotková 9	Celkem 10
2	014102	B	POPLÁTKY ZA SKLÁDKU beton prostý				
25	02720	3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč. projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na silnici řízení dopravy pracovníky zhotovitele - na dálnici omezení dopravy do 1 jízdní pruhy mobilním značením 4x6 hod. most o rozpětí větší než 50m				
12	02750R	3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací most o rozpětí větší než 50m				
24	02953	3	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí větší než 50m				
61	626123		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM tl.sanace > 30 mm				
62	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM				
77	78381		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) sjednocující nátěr, nátěr sanovaných ploch				
89	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ				
90	9117C3		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. staveništního přesunu Povinný odkup Zhotovitelem dle Směrnice GR 06-2013 v3.0 Hospodaření s materiály				
93	93150R		MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ Údržba závěru - výměna těsnícího profilu				
102	967158		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM				



Soupis prací objektu

Stavba: ÚK_DO Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK
Objekt: 11. dílčí objednávka
Rožpočet: SO 208 Most ev. č. 13-085c.2 Severní most přes nádraží, most Děčín

SO 208

Poř. číslo 1	Kód položky 2	Varianta 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Jednotková cena	
						Jednotková 9	Celkem 10
2	014102	B	POPLÁTKY ZA SKLÁDKU beton prostý				
25	02720	3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč. projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na silnici řízení dopravy pracovníky zhotovitele - na dálnici omezení dopravy do 1 jízdní pruhy mobilním značením 4x6 hod. most o rozpětí větší než 50m				
12	02750R	3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací most o rozpětí větší než 50m				
24	02953	3	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí větší než 50m				
61	626123		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM tl.sanace > 30 mm				
62	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM				
77	78381		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) sjednocující nátěr, nátěr sanovaných ploch				
89	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ				
90	9117C3		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. staveništního přesunu Povinný odkup Zhotovitelem dle Směrnice GR 06-2013 v3.0 Hospodaření s materiály				
93	93150R		MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ Údržba závěru - výměna těsnícího profilu				
98	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ vč.PKO				
102	967158		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM				



Soupis prací objektu

Stavba: ÚK_DO Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK
Objekt: 11. dílčí objednávka
Rožpočet: SO 209 Most ev. č. 13-085c.1 Jižní most přes nádraží, most Děčín

SO 209

Poř. číslo 1	Kód položky 2	Varianta 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Jednotková cena	
						Jednotková 9	Celkem 10
2	014102	B	POPLÁTKY ZA SKLÁDKU beton prostý				
12	02750R	3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací most o rozpětí větší než 50m				
24	02953	3	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí větší než 50m				
61	626123		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM tl.sanace > 30 mm				
62	62631		SPOJOVACÍ MÚSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM				
67	721164		VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 200MM vč.opravy závěsů, svěrných spojek, vč.napojení odvodňovače				
77	78381		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) sjednocující nátěr, nátěr sanovaných ploch				
102	967158		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM				



Soupis prací objektu

Stavba: ÚK_DO Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK
Objekt: 11. dílčí objednávka
Rožpočet: SO 210 Most ev. č. 13-034a.2 přes řeku Bílinu a cestu

SO 210

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
5	02720	2	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na mostě postupné provádění po jednom pruhu po úsecích délky zúžení cca 50m, celkem 4 fáze po 14 dnech most o rozpětí 20- 50m				
11	02750R	2	POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění pohledu NK pro provádění prací most o rozpětí 20- 50m				
23	02953	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí 20- 50m				
25	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN vč. staveništního přesunu a štěpkování Povinný odkup Zhotovitelem dle Směrnice GR 06-2013 v3.0 Hospodaření s materiály				
27	113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE				
34	261415		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TR. IV D DO 50MM revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtání				
37	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) C30/37 XF2 - dobetonávky				
39	428400		MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) - ÚDRŽBA čištění, oprava				
55	465513		PŘEDLÁZDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)				
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů							
60	626113		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM tl.sanace < 30 mm				
61	626123		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM tl.sanace > 30 mm				
62	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM				
92	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 800MM2				
99	93852		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE vč.odklizení				
102	967158		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM				



Soupis prací objektu

Stavba: ÚK_DO Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK
Objekt: 11. dílčí objednávka
Rožpočet: SO 211 Most ev. č. 13-034a.1 přes řeku Bílinu a cestu

SO 211

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
5	02720	2	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na mostě postupné provádění po jednom pruhu po úsecích délky zúžení cca 50m, celkem 4 fáze po 14 dnech most o rozpětí 20- 50m				
11	02750R	2	POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění pohledu NK pro provádění prací most o rozpětí 20- 50m				
23	02953	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí 20- 50m				
25	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN vč. staveništního přesunu a štěpkování Povinný odkup Zhotovitelem dle Směrnice GR 06-2013 v3.0 Hospodaření s materiály				
27	113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE				
34	261415		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TR. IV D DO 50MM revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtání				
35	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)				
36	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B				
39	428400		MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) - ÚDRŽBA čištění, oprava				
55	465513		PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)				
6			Úpravy povrchu, podlahy, výplně otvoru				
60	626113		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANACNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM tl.sanace < 30 mm				
61	626123		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM tl.sanace > 30 mm				
62	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM				
92	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 800MM2				
98	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ vč.PKO				
99	93852		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE vč.odklizení				
102	967158		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM				

Datum: 23.12.2022 9:36:19 +01:00