



## I. PŘEDMĚT DODATKU

1/ Smluvní strany konstatují, že na základě rámcové dohody byla dne 20.05.2020 mezi nimi uzavřena dílčí smlouva, a že v důsledku administrativní chyby je celková hodnota objednávky v Kč bez DPH v dílčí smlouvě uvedena částkou 17 226 903,89 Kč, jejíž rozpis a specifikace jsou uvedeny v příloze č. 1 dílčí smlouvy.

2/ Smluvní strany ujednávají, že v dílčí smlouvě se text „**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH: 17 226 903,89 Kč**“ nahrazuje správným textem tohoto znění:  
**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH: 14 728 483,89 Kč.**

3/ Smluvní strany zároveň ujednávají, že **původní příloha č. 1 dílčí smlouvy se nahrazuje přílohou č. 1** ve znění, jak je připojeno k tomuto dodatku.

## II. ODŮVODNĚNÍ

Dodatek č. 1 k dílčí objednávce poř. č. 2 se uzavírá z důvodu administrativní chyby, která vedla ke změně celkové hodnoty dílčí objednávky.

## III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Zbývající ustanovení dílčí objednávky poř. č. 2, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 k dílčí objednávce poř. č. 2:

- Příloha č. 1 – opravený rozpočet k dílčí objednávce poř. č. 2

  
  
Datum: 2022.12.21  
17:01:44 +01'00'

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU  
DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO  
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



## Rekapitulace ceny

### Stavba: ÚK\_DO - Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na moste

Varianta: ZŘ -

Celková cena bez DPH: 14 728 483,89

Celková cena s DPH: 17 821 465,51

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
<b>2.</b>	<b>Dílní objednávka</b>	<b>14 728 483,89</b>	<b>3 092 981,62</b>	<b>17 821 465,51</b>
SO 201	Most ev. č. 13-059a.1 segmentová estakáda u obce Chotějovice			
SO 202	Most ev. č. 13-059a.2 segmentová estakáda u obce Chotějovice			
SO 203	Most ev. č. 13-060.1 přes potok Bouřlivec na větví MUK u obce Hostomice			
SO 204	Most ev. č. 27b-025..2 přes řeku Bílinu, žel. trať a poľní cestu, směr Litvínov			
SO 205	Most ev. č. 27b-026..2 přes účelovou komunikaci, směr Litvínov			
SO 206	Most ev. č. 27-026..1 přes účelovou komunikaci důlní společnosti			
SO 207	Most ev. č. 27-023 přes vlečku u tramvajové zastávky Důl Julius IV			



### Soupis prací objektu

Stavba: ÚK\_DO Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK  
Objekt: 2. Dílčí objednávka  
Rozpočet: SO 201 Most ev. č. 13-059a.1 segmentová estakáda u obce Chotějovice

SO 201

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0 Všeobecné konstrukce a práce							
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton prostý				
7	02720	4	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, uzavírkové komise ŘSD, získání rozhodnutí o uzavírcce na mostě rozsah DIO: - na mostě postupně provádění po jednom pruhu po úsecích délky zúžení cca 50m, celkem 4 fáze po 14 dnech - na dálnici vždy po jednom pruhu cca 6 hod. na každý pracovní úsek v dopravním sedle, celkem 4 fáze po 6 hod. ~				
12	02750R	3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění pohledu NK pro provádění prací most o rozpětí větší než 50m				
24	02953	3	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav				
25	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN				
27	113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE				
34	261415		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TR. IV D DO 50MM revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtání				
39	428400		MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) - ÚDRŽBA čištění, oprava				
60	626113		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM tl.sanace < 30 mm				
61	626123		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM tl.sanace > 30 mm				
75	78321		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST pasivační nátěr				
87	9115C1		SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ				
88	9115C3		SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu				
92	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2				
93	93150R		MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ Údržba závěru - výměna těsnícího profilu				
98	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ vč.PKO				

100	938543	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	■	■	■
102	967158	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM	■	■	■



### Soupis prací objektu

Stavba: ÚK\_DO Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK  
Objekt: 2. Dílčí objednávka  
Rozpočet: SO 202 Most ev. č. 13-059a.2 segmentová estakáda u obce Chotějovice

SO 202

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0 Všeobecné konstrukce a práce							
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton prostý				
7	02720	4	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, uzavírkové komise ŘSD, získání rozhodnutí o uzavírc na mostě rozsah DIO: - na mostě postupně provádění po jednom pruhu po úsecích délky zúžení cca 50m, celkem 4 fáze po 14 dnech - na dálnici vždy po jednom pruhu cca 6 hod. na každý pracovní úsek v dopravním sedle, celkem 4 fáze po 6 hod. ~				
12	02750R	3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění pohledu NK pro provádění prací most o rozpětí větší než 50m				
24	02953	3	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí větší než 50m				
25	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN				
27	113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE				
34	261415		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TR. IV D DO 50MM revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtání				
39	428400		MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) - ÚDRŽBA čištění, oprava				
60	626113		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANACNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM tl.sanace < 30 mm				
61	626123		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM tl.sanace > 30 mm				
75	78321		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST				
92	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2				
93	93150R		MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ Údržba závěru - výměna těsnícího profilu				
100	938543		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ				
102	967158		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM				



### Soupis prací objektu

Stavba: ÚK\_DO Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK  
Objekt: 2. Dílčí objednávka  
Rozpočet: SO 203 Most ev. č. 13-060.1 přes potok Bouřilivec na větvi MUK u obce Hostomice

SO 203

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>							
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton prostý				
5	02720	2	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na mostě postupné provádění po jednom pruhu po úsecích délky zúžení cca 50m, celkem 4 fáze po 14 dnech most o rozpětí 20- 50m ~				
11	02750R	2	POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění pohledu NK pro provádění prací most o rozpětí 20- 50m				
23	02953	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí 20- 50m				
25	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN				
27	113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE				
29	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU vč.odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku porovnatelně pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace ~				
60	626113		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANACNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM tl.sanace < 30 mm				
61	626123		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM tl.sanace > 30 mm				
75	78321		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST pasivační nátěr				
87	9115C1		SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ				
88	9115C3		SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu				
92	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2				
98	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ vč.PKO				
102	967158		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM				



### Soupis prací objektu

Stavba: ÚK\_DO Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK

SO 204

Objekt: 2. Dílčí objednávka

Rozpočet: SO 204 Most ev. č. 27b-025..2 přes řeku Bílinu, žel. trat' a polní cestu, směr Litvínov

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton prostý				
6	02720	3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na silnici řízení dopravy pracovníky zhotovitele - na dálnici omezení dopravy do 1 jízď. pruhu mobilním značením 4x6 hod. most o rozpětí větší než 50m ~				
9	027212		POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI doložit individuální kalkulaci nákladů				
12	02750R	3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění pohledu NK pro provádění prací most o rozpětí větší než 50m				
15	02851	3	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu most o rozpětí větší než 50m ~				
24	02953	3	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí větší než 50m				
25	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN				
27	113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE				
61	626123		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM tl.sanace > 30 mm				
75	78321		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST pasivační nátěr				
86	9113C3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu				
83	911FC1		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ				
92	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2				
98	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ vč.PKO				
102	967158		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM				





### Soupis prací objektu

Stavba: ÚK\_DO Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK  
Objekt: 2. Dílčí objednávka  
Rozpočet: SO 205 Most ev. č. 27b-026..2 přes účelovou komunikaci, směr Litvínov

SO 205

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton prostý				
6	02720	3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč. projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na silnici řízení dopravy pracovníky zhotovitele - na dálnici omezení dopravy do 1 jízdy pruhu mobilním značením 4x6 hod. most o rozpětí větší než 50m ~				
12	02750R	3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění pohledu NK pro provádění prací most o rozpětí větší než 50m				
15	02851	3	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu most o rozpětí větší než 50m ~				
24	02953	3	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí větší než 50m				
25	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN tl.sanace > 30 mm				
27	113766		FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE				
61	626123		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANÁČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM tl.sanace > 30 mm				
75	78321		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST pasivační nátěr				
86	9113C3		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu				
83	911FC1		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ				
92	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2				
98	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ vč.PKO				
102	967158		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM				



### Soupis prací objektu

Stavba: ÚK\_DO Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK  
Objekt: 2. Dílčí objednávka  
Rozpočet: SO 206 Most ev. č. 27-026.1 přes účelovou komunikaci důlní společnosti

SO 206

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton prostý				
6	02720	3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč. projektu, jednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na silnici řízení dopravy pracovníky zhotovitele - na dálnici omezení dopravy do 1 jízdního pruhu mobilním značením 4x6 hod. most o rozpětí větší než 50m ~				
12	02750R	3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění pohledu NK pro provádění prací most o rozpětí větší než 50m				
15	02851	3	PRŮKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu most o rozpětí větší než 50m ~				
21	02943	3	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS most o rozpětí větší než 50m				
24	02953	3	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí větší než 50m				
25	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN				
27	113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE				
37	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) C30/37 XF2 - dobetonávky				
38	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B výztuž dobetonávky				
61	626123		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM tl. sanace > 30 mm				
75	78321		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST pasivační nátěr				
83	911FC1		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ				
92	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2				
93	93150R		MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ Údržba závěru - výměna těsnícího profilu				
102	967158		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM				




### Soupis prací objektu

Stavba: ÚK\_DO Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK  
Objekt: 2. Dílčí objednávka  
Rozpočet: SO 207 Most ev. č. 27-023 přes vlečku u tramvajové zastávky Důl Julius IV

SO 207

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton prostý				
4	02720	1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč. projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na mostě regulace dopravy pracovníky zhotovitele most o rozpětí 0- 20m ~				
9	027212		POM PRÁCE ZAJIŠTĚ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI doložit individuální kalkulaci nákladů				
10	02750R	1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací most o rozpětí 0- 20m				
13	02851	1	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu most o rozpětí 0- 20m				
22	02953	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí 0- 20m				
25	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN				
61	626123		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM tl.sanace > 30 mm				
75	78321		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST pasivační nátěr				
83	911FC1		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ				
98	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ vč.PKO				
102	967158		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM				

Datum: 23.12.2022 9:37:11 +01:00