

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Sklenská, inv.č.618869

Místo:

Revír Moravec

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							90 035,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				90 035,00
D	1		Zemní práce				0,00
D	5		Komunikace pozemní				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				90 035,00
1	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m ³ /m	m	450,000	81,70	36 765,00
	VV		120+90+160+80		450,000		
2	K	938902462	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	12,000	227,00	2 724,00
	VV		"čištění zanesených propustů" 6*2		12,000		
3	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m ²	1 020,000	26,70	27 234,00
	VV		0,5*2*(200+120+250+80+220+150)		1 020,000		
4	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m ²	470,000	49,60	23 312,00
	VV		0,5*2*(100+50+140+180)		470,000		