

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail

Datum: 19. 12. 2022

**Hroší stavby Morava a.s.**

**Průmyslová 955/4**

**779 00 Olomouc – Holice**

**IČO: 28597460**

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E633-S-441/2021 u Vás objednááme opravné práce dle nabídkového listu. Jedná se o realizaci opravy kanceláří DÚ – oprava omítek, malby, podlahové krytiny, nátěry dveří , v objektu OŘ Ostrava, Nerudova 1 Olomouc , IC6000315233 , dle nabídkového listu č. 1-119/2022 .

Zakázka: E211Z3520MSE

Dohodnutá cena: 403 924,50 Kč ( bez DPH )

Termín: 28. 02. 2023

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA633200018

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy  
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **SPS1-119/2022**

Kategorie požadavku:

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Operativní činnost | <input type="checkbox"/>            |
| Údržba             | <input type="checkbox"/>            |
| Oprava             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Servis             | <input type="checkbox"/>            |

Kategorie objektu :

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| A | <input checked="" type="checkbox"/> |
| B | <input type="checkbox"/>            |
| C | <input type="checkbox"/>            |

Zakázky:

|              |
|--------------|
| E211Z3520MSE |
|              |
|              |

Škodní událost ANO/NE

ANO  
 NE

Název objektu:

Olomouc - AB Nerudova 1

Inventární číslo, číslo SAP:

IC6000315233

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.589536N, 17.252145E

Oprava kanceláří DÚ, odstranění závad BOZP - oprava omítek, podlahových krytin, , malování, nátěry

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: do 28.02.2023

Příloha:

Vzdálenost v KM

36

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

# NABÍDKA ZHOTOVITELE

Číslo požadavku: 1-119/2022

**Stavba:** Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláří DÚ, odstranění závad BOZP

KSO:  
Místo: Olomouc - AB Nerudova 1

CC-CZ:  
Datum: 16.12.2022

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:  
Hroší stavby Morava a.s.

IČ: 28597460  
DIČ: CZ28597460

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **403 924,50**

---

|              |            |                   |
|--------------|------------|-------------------|
|              | Sazba daně | Základ daně       |
| DPH základní | 21,00%     | <b>403 924,50</b> |
| DPH snížená  | 15,00%     | <b>0,00</b>       |

---

**Cena s DPH** **v** **CZK**

---

---

Správce obvodu:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1-119/2022

**Stavba:** Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláří DÚ, odstranění závad BOZP

Místo: Olomouc - AB Nerudova 1

Datum: 16.12.2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

## Náklady z rozpočtů

**403 924,50**

1- Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláří DÚ,  
119/2022 odstranění závad BOZP  
VRN VRN  
Ostatní Ostatní

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláří DÚ, odstranění závad BOZP

Objekt:

**1-119/2022 - Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláří DÚ, odstranění závad BOZP**

Místo: Olomouc - AB Nerudova 1

Datum: 16.12.2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

|    |   |             |  |        |         |  |  |
|----|---|-------------|--|--------|---------|--|--|
| D  |   | HSV         | Práce a dodávky HSV  |        |         |  |  |
| D  |   | 6           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   |        |         |  |  |
| 1  | K | 612321131   | Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm                                       | m2     | 41,000  |  |  |
| 2  | K | 619991001   | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou  | m2     | 77,200  |  |  |
| D  |   | 9           | Ostatní konstrukce a práce, bourání  |        |         |  |  |
| 3  | K | 952901111   | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                                    | m2     | 77,200  |  |  |
| D  |   | 998         | Přesun hmot  |        |         |  |  |
| 4  | K | 998011001   | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m  | t      | 1,066   |  |  |
| D  |   | PSV         | Práce a dodávky PSV  |        |         |  |  |
| D  |   | 766         | Konstrukce truhlářské  |        |         |  |  |
| 5  | K | 76681114R   | Dodání a montáž kuchyňské linky vč úpravy elektroinstalace a dodání dřezu vč. baterie                  | soubor | 1,000   |  |  |
| D  |   | 776         | Podlahy povlakové  |        |         |  |  |
| 6  | K | 776111311   | Vysátí podkladu povlakových podlah   | m2     | 81,400  |  |  |
| 7  | K | 776131111   | Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken                            | m2     | 28,000  |  |  |
| 8  | K | 776141123   | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm | m2     | 81,400  |  |  |
| 9  | K | 776201812   | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně   | m2     | 81,400  |  |  |
| 10 | K | 776211111   | Pokládka koberce   | m2     | 81,400  |  |  |
| 11 | K | 776211111.1 | Lepení textilních pásů   | m2     | 81,400  |  |  |
| 12 | K | 77621212R   | Podložka pod kol. židly na koberec   | kus    | 7,000   |  |  |
| 13 | K | 776411111   | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm   | m      | 80,000  |  |  |
| 14 | M | 59054130    | profil přechodový nerezový samolepicí 35mm   | m      | 1,000   |  |  |
| 15 | K | 783943101   | Penetrační jednonásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr dřevěných podlah - parket                  | m2     | 81,400  |  |  |
| 16 | K | 998776101   | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m   | tuna   | 1,198   |  |  |
| 17 | K | 998776181   | Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace                                 | tuna   | 1,198   |  |  |
| 18 | M | 69751014    | koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1820g/m2 š 4m   | m2     | 101,800 |  |  |
| 19 | M | 69751200    | lišta kobercová 50x7mm   | m      | 80,000  |  |  |
| D  |   | 783         | Dokončovací práce - nátěry   |        |         |  |  |
| 20 | K | 783101203   | Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru                                | m2     | 32,800  |  |  |
| 21 | K | 783101401   | Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru  | m2     | 32,800  |  |  |
| 22 | K | 783106805   | Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením   | m2     | 32,800  |  |  |
| 23 | K | 783113101   | Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí                                       | m2     | 32,800  |  |  |
| 24 | K | 783114101   | Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí   | m2     | 32,800  |  |  |
| 25 | K | 783118211   | Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením                          | m2     | 32,800  |  |  |

| PČ    | Typ | Kód       | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 26    | K   | 783152121 | Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení polyesterovým tmelem plochy do 50% | m2  | 32,800   |              |                   |
| 27    | K   | 783601307 | Odmaštění žebrových trub rozpouštědlovým odmašťovačem před provedením nátěru                  | m2  | 23,400   |              |                   |
| 28    | K   | 783601401 | Ometení žebrových trub před provedením nátěru   | m2  | 23,400   |              |                   |
| 29    | K   | 783601715 | Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm   | m   | 29,400   |              |                   |
| 30    | K   | 783606861 | Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm obroušením  | m   | 29,400   |              |                   |
| 31    | K   | 783614101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub   | m2  | 23,400   |              |                   |
| 32    | K   | 783614651 | Základní antikoroziční jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm                            | m   | 29,400   |              |                   |
| 33    | K   | 783617101 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub  | m2  | 23,400   |              |                   |
| 34    | K   | 783617601 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm                                       | m   | 29,400   |              |                   |
| D 784 |     |           | Dokončovací práce - malby a tapety  |     |          |              |                   |
| 35    | K   | 783822101 | Tmelení vlásečnicových prasklin na omítkách disperzním tmelem                                 | m   | 120,000  |              |                   |
| 36    | K   | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m                                    | m2  | 35,000   |              |                   |
| 37    | K   | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech   | m2  | 240,000  |              |                   |
| 38    | K   | 784121031 | Mydlení podkladu v místnostech  | m2  | 240,000  |              |                   |
| 39    | K   | 784151031 | Dvojnásobné izolování syntetickými barvami v místnostech výšky do 3,80 m                      | m2  | 14,000   |              |                   |
| 40    | K   | 784161001 | Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m            | m   | 90,000   |              |                   |
| 41    | K   | 784161201 | Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m    | kus | 78,000   |              |                   |
| 42    | K   | 784161211 | Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m  | kus | 62,000   |              |                   |
| 43    | K   | 784161221 | Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m    | kus | 20,000   |              |                   |
| 44    | K   | 784171001 | Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m                                | m   | 155,000  |              |                   |
| 45    | M   | 581248400 | <i>páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-38, 38mm x 33 m</i>                             | m   | 155,000  |              |                   |
| 46    | M   | 581248330 | <i>páska pro malířské potřeby NARCAR 19mm x 50 m</i>  | m   | 155,000  |              |                   |
| 47    | M   | 581248380 | <i>páska pro malířské potřeby NARCAR 50mm x 50 m</i>  | m   | 155,000  |              |                   |
| 48    | M   | 58124842  | <i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>  | m2  | 155,000  |              |                   |
| 49    | M   | 58124850  | <i>fólie s papírovou páskou pro malířské potřeby 210mmx20m</i>                                | m   | 155,000  |              |                   |
| 50    | K   | 784181102 | Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m    | m2  | 314,300  |              |                   |
| 51    | K   | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m         | m2  | 314,300  |              |                   |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláří DÚ, odstranění závad BOZP

Objekt:

**VRN - VRN**

Místo: Olomouc - AB Nerudova 1

Datum: 16.12.2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

|   |   |           |                 |        |       |  |  |
|---|---|-----------|-----------------|--------|-------|--|--|
| 1 | K | 011002000 | Průzkumné práce | Soubor | 1,000 |  |  |
|---|---|-----------|-----------------|--------|-------|--|--|

D VRN4 Inženýrská činnost

|   |   |           |                                   |        |       |  |  |
|---|---|-----------|-----------------------------------|--------|-------|--|--|
| 2 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | soubor | 1,000 |  |  |
|---|---|-----------|-----------------------------------|--------|-------|--|--|

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláří DÚ, odstranění závad BOZP

Objekt:

**Ostatní - Ostatní**

Místo: Olomouc - AB Nerudova 1

Datum: 16.12.2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady

|   |   |           |                          |   |             |  |  |
|---|---|-----------|--------------------------|---|-------------|--|--|
| 1 | K | 000000000 | Index dle rámcové dohody | % | 377 500,000 |  |  |
|---|---|-----------|--------------------------|---|-------------|--|--|