

**Hroší stavby Morava a.s.**

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc - Holice

IČO: 28597460

DIČ:CZ28597460

e-mail:

Ve smyslu Rámcové dohody č. E633-S-441/2021 u Vás objednááme opravu prasklé podlahy v místnosti skladu hořlavín na provozním středisku Hanušovice, dílny a sklady provozu, IC6000328613, dle nabídkového listu č. 1-110/2022.

Zakázka: E211H8M24M9Q

Dohodnutá cena: 89 568,44Kč

Termín: 28.04.2023

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA633200018

Příloha: Nabídkový list 1-110/2022

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy  
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **SPS1-110/2022**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

x

Kategorie objektu :

A

B

C

x

Zakázky:

E211H8M24M9Q

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Hanušovice - dílny a sklady provozu

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000328613

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

50.0749164N, 16.9292431E

Oprava podlahy

Oprava prasklé podlahy v místnosti skladu hořlavin.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: 28.4.2023

Příloha: fotografie ,

Vzdálenost v KM

17,5

# NABÍDKA ZHOTOVITELE

Číslo požadavku: 1-110/2022

**Stavba:** Hanušovice - dílny a sklady provozu - Oprava podlahy

KSO:  
Místo: Hanušovice - dílny a sklady provozu

CC-CZ:  
Datum: 16. 12. 2022

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:  
Hroší stavby Morava a.s.

IČ: 28597460  
DIČ: CZ28597460

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **89 568,44**

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	<b>89 568,44</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>

---

**Cena s DPH** **v** **CZK**

---

---

**Správce obvodu:**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1-110/2022

Stavba: Hanušovice - dílny a sklady provozu - Oprava podlahy

Místo: Hanušovice - dílny a sklady provozu

Datum: 16. 12. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

### Náklady z rozpočtů

**89 568,44**

1-	Hanušovice - dílny a sklady provozu - Oprava
110/2022	podlahy
VRN	VRN
Ostatní	Ostatní

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hanušovice - dílny a sklady provozu - Oprava podlahy

Objekt:

1-110/2022 - Hanušovice - dílny a sklady provozu - Oprava podlahy

Místo: Hanušovice - dílny a sklady provozu

Datum: 16. 12. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	22,750		
	W		22,75			22,750	
	W		Součet			22,750	
2	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	45,500		
3	K	632683111	Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti do 10 cm	m	10,000		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 771 Podlahy z dlaždic

4	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	22,750		
5	K	711191001	Provedení adhezivního můstku na vodorovné ploše	m2	22,750		
6	M	58585114	adhezivní můstek pro nenasákové podklady	kg	2,747		
	W		22,75*0,12075 "Přepočtené koeficientem množství			2,747	
	W		Součet			2,747	
7	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	45,500		
	W		pod stěrku, pod dlažbu 2x				
	W		22,75*2			45,500	
	W		Součet			45,500	
8	K	771591207	Montáž izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	22,750		
9	M	MPI.167116HN	MAPELASTIC (A+B) 16kg	kg	72,800		
	W		22,75*3,2 "Přepočtené koeficientem množství			72,800	
	W		Součet			72,800	
10	K	771161011	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	3,500		
11	M	59054163	profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 8mm	m	6,900		
	W		6*1,15 "Přepočtené koeficientem množství			6,900	
	W		Součet			6,900	
12	K	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	22,750		
13	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	22,750		
	W		6,5*3,5			22,750	
	W		Součet			22,750	
14	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	26,163		
	W		22,75*1,15 "Přepočtené koeficientem množství			26,163	
	W		Součet			26,163	
15	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	22,750		
16	K	771591116	Podlahy spárování epoxidem	m	20,000		
	W		(6,5+3,5)*2			20,000	
	W		Součet			20,000	
17	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	6,000		
18	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	22,750		
	W		22,75			22,750	
	W		Součet			22,750	
19	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	567,610		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	998771292	Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 100 m	%	567,610		

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hanušovice - dílny a sklady provozu - Oprava podlahy

Objekt:

**VRN - VRN**

Místo:

Hanušovice - dílny a sklady provozu

Datum:

16. 12. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	011002000	Průzkumné práce	Soubor	1,000		
---	---	-----------	-----------------	--------	-------	--	--

D VRN4 Inženýrská činnost

2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,000		
---	---	-----------	-----------------------------------	--------	-------	--	--

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hanušovice - dílny a sklady provozu - Oprava podlahy

Objekt:

**Ostatní - Ostatní**

Místo:

Hanušovice - dílny a sklady provozu

Datum:

16. 12. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady

1	K	000000000	Index dle rámcové dohody	%	83 709,000
---	---	-----------	--------------------------	---	------------