

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„Muzeum Komenského Přerov – Rekonstrukce budovy ORNIS“

ze dne 22. 10. 2020 uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.

Se sídlem: Podvalí 629, Kojetín I- Město, 752 01 Kojetín

Zápis v OR: oddíl C, vložka 24882, vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 25896873

DIČ: CZ25896873

Zastoupený: Ing. Leošem Ptáčkem, jednatelem
Michalem Peterkou, MBA, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 10. 2020 Smlouvu o dílo č. 2020/05789/OI/DSM na realizaci stavby „**Muzeum Komenského Přerov – Rekonstrukce budovy ORNIS**“. Předmětem smlouvy je rekonstrukce stávajícího objektu budovy ORNIS a nová přístavba nacházející se v klidné severní okrajové části města Přerova. Nová přístavba je umístěna do proluky mezi stávající budovou ORNIS a sousední BIOS. Rekonstrukcí a přístavbou vzniká nový celek ornitologické stanice Muzea Komenského, který svými bohatými expozicemi se více otevírá široké veřejnosti (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 5. 8. 2021 Dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě předmětu Smlouvy a ceny díla. Dne 30. 11. 2021 uzavřely smluvní strany ke Smlouvě Dodatek č. 2, kterým byl změněn termín pro dokončení výstavby nové přístavby. Dne 15. 2. 2022 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 3 a dne 16. 5. 2022 Dodatek č. 4, kterými došlo ke změně předmětu Smlouvy, změně ceny díla a prodloužení termínu pro dokončení výstavby nové přístavby.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Nad rámec čl. II. Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah **předmětu Smlouvy**, a to následovně:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) EI. ohřívač vody objektu ornitologické záchranné stanice, ZL č. 25 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	13 956,53	
2) Chybějící vrstva podkladního betonu 1. NP staré budovy, ZL č. 27 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	252 861,23	
3) Výkop pro skladbu podlahy m. č. 123 a 124, ZL č. 30 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	51 363,50	
4) Podsyp pod základovou deskou staré budovy, ZL č. 32 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	187 076,48	
5) Skladba podlahy 1. NP staré budovy, ZL č. 26 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	414 141,12	-107 457,40
6) Plochá střecha staré budovy, ZL č. 28 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	14 359,13	
7) Fotovoltaika, ZL č. 29 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	311 392,00	-315 870,00
8) Zrušení septiku v místnosti č. 123, ZL č. 31 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	24 160,23	
9) Světlíky ve staré budově, ZL 34 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	67 771,99	-64 354,52
10) Doplnění ocelových kotev pro osazení grafické desky na fasádě starého objektu, ZL č. 35 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	11 504,21	

11) Stávající oplocení před starým objektem, ZL č. 36 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)		-97 560,60
Vícepráce a méněpráce celkem	1 348 586,42	-585 242,52
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	763 343,90	

Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy zůstávají nezměněna.

2. Vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy se smluvní strany dohodly na **změně ceny za provedení díla uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy**, a to následovně:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena dle Smlouvy	79 545 885,42	16 704 635,94	96 250 521,36
Cena dle Dodatku č. 1	213 705,35	44 878,12	258 583,47
Cena dle Dodatku č. 2	0,00	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 3	9 169,34	1 925,56	11 094,90
Cena dle Dodatku č. 4	869 864,46	182 671,54	1 052 536,00
Cena dle Dodatku č. 5	763 343,90	160 302,22	923 646,12
Celková cena díla dle Smlouvy vč. dodatků	81 401 968,47	17 094 413,38	98 496 381,85

Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatků včetně DPH slovy: devadesát osm milionů čtyři sta devadesát šest tisíc tři sta osmdesát jedna korun českých osmdesát pět haléřů.

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy zůstávají nezměněna.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.

5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/70/22/2022 ze dne 19. 12. 2022.

Příloha: Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Josef Suchánek
hejtman

.....
Ing. Leoš Ptáček
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **530 - D5** **Muzeum Komenského Přerov – Rekonstrukce budovy ORNIS – stavební část**

Objednatel: **Olomoucký kraj** IČO: **60609460**
Jeremenkova 1191/40a DIČ: **CZ60609460**
77900 Olomouc-Hodolany

Zhotovitel: **PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.** IČO: **25896873**
Podvalí 629 DIČ: **CZ25896873**
75201 Kojetín I - Město


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	776 580,66
PSV	-12 268,76
MON	-968,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	763 343,90

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	763 343,90 CZK
Základní DPH	21 %	160 302,22 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **923 646,12 CZK**

v _____ dne _____



 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Dodatek č. 5	0,00	763 343,90	160 302,22	923 646,12	100
ZL č. 25	ZTI - El. ohřívač	0,00	13 956,53	2 930,87	16 887,40	2
ZL č. 26_MNP	Stavba - skladba podlahy 1.NP stará budova - bourací práce	0,00	-107 457,40	-22 566,05	-130 023,45	-14
ZL č. 26_VCP	Stavba - skladba podlahy 1.NP stará budova - bourací práce	0,00	414 141,12	86 969,64	501 110,76	54
ZL č. 27	Stavba - skladba podlahy 1.NP stará budova - podkladní beton	0,00	252 861,23	53 100,86	305 962,09	33
ZL č. 28	Stavba - plochá střecha - demontáž více vrstev povlakové krytiny	0,00	14 359,13	3 015,42	17 374,55	2
ZL č. 29_MNP	Fotovoltaika	0,00	-315 870,00	-66 332,70	-382 202,70	-41
ZL č. 29_VCP	Fotovoltaika	0,00	311 392,00	65 392,32	376 784,32	41
ZL č. 30	Stavba - výkop pro skladbu podlahy m.č.123 a 124	0,00	51 363,50	10 786,34	62 149,84	7
ZL č. 31	Stavba - zrušení stávajícího septiku m.č. 123	0,00	24 160,23	5 073,65	29 233,88	3
ZL č. 32	Stavba - podsyp pod základovou desku - stará budova	0,00	187 076,48	39 286,06	226 362,54	25
ZL č. 34_MNP	Stavba - odpočet světlíků (2 kusy)	0,00	-64 354,52	-13 514,45	-77 868,97	-8
ZL č. 34_VCP	Stavba - světlovody (2 kusy)	0,00	67 771,99	14 232,12	82 004,11	9
ZL č. 35	Stavba - doplnění kotev pro grafickou desku	0,00	11 504,21	2 415,88	13 920,09	2
ZL č. 36	Stavba - oprava stávajícího plotu	0,00	-97 560,60	-20 487,73	-118 048,33	-13
Celkem za stavbu		0,00	763 343,90	160 302,22	923 646,12	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_09	Ostatní konstrukce a práce	HSV			-56 056,00	-7,3
_40	TZ2-F: Fotovoltaika	HSV			-4 478,00	-0,6
1	Zemní práce	HSV			-48 920,44	-6,4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			246 521,06	32,3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 296,00	0,2
9	Ostatní konstrukce	HSV			5 246,40	0,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			158 357,16	20,7

99	Staveništní přesun hmot	HSV			203 131,85	26,6
722	Vnitřní vodovod	PSV			3 017,00	0,4
723	Vnitřní plynovod	PSV			8,50	0,0
725	Zařizovací předměty	PSV			10 931,03	1,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			9 330,23	1,2
783	Nátěry	PSV			-35 555,52	-4,7
SLN_02	Vnitřní silnoproudé rozvody	MON			-968,00	-0,1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			271 482,63	35,6
Cena celkem					763 343,90	100,0

Položkový rozpočet

S:	530 - D5	Muzeum Komenského Přerov – Rekonstrukce budovy ORNIS – stavební část
O:	01	Dodatek č. 5
R:	ZL č. 25	ZTI - El. ohřivač

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Vnitřní vodovod				3 017,00
1	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2,8 mm SoD, rozpočet D.1.4-lc,d, pol.č. 63	m	5,00000	298,00	1 490,00
2	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm SoD, rozpočet D.1.4-lc,d, pol.č. 68	m	5,00000	66,80	334,00
3	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 SoD, rozpočet D.1.4-lc,d, pol.č. 70	kus	2,00000	196,00	392,00
4	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem SoD, rozpočet D.1.4-lc,d, pol.č. 71	kus	2,00000	168,00	336,00
5	722221134-1	ventil výtokový G 1/2" rohový SoD, rozpočet D.1.4-lc,d, pol.č. 73	soubor	1,00000	236,00	236,00
6	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 SoD, rozpočet D.1.4-lc,d, pol.č. 93	m	5,00000	45,80	229,00
Díl: 723		Vnitřní plynovod				8,50
7	723220101-1	Plynotěsná zátka G1/2 SoD, rozpočet D.1.4-lc,d, pol.č. 100	kus	1,00000	8,50	8,50
Díl: 725		Zařizovací předměty				10 931,03
8	725539202	Montáž tlakových ohřivačů závěsných přes 15 do 50 l URS 2021 02	soubor	1,00000	3 650,00	3 650,00
9	DZD.1105108101	Ohřivač vody elektrický zásobníkový závěsný vislý objem 50l URS 2021 02	kus	1,00000	7 281,03	7 281,03
Celkem						13 956,53

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	530 - D5	Muzeum Komenského Přerov – Rekonstrukce budovy ORNIS – stavební část
O:	01	Dodatek č. 5
R:	ZL č. 26_MNP	Stavba - skladba podlahy 1.NP stará budova - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-107 457,40
1	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně <i>SoD, stavební, pol.č. 13</i> Podlaha ozn."D2" - M.č.134; : (16,6)*(0,1-0,25) Podlaha ozn."Č1" - M.č.129; : (6,9)*(0,1-0,25) Podlaha ozn."S2" - M.č.126,130,133; : (20,3+15,8+6,1)*(0,1-0,25) Podlaha ozn."S2" - M.č.127,128 - nezpůsobilý; : (41,1+2,7)*(0,1-0,25) Podlaha ozn."Z1" - M.č.123,124; : (170,6+116,7)*(0,1-0,25)	m3	-59,52000	933,00	-55 532,16
2	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m <i>SoD, stavební, pol.č. 14</i>	m3	-59,52000	75,00	-4 464,00
3	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m <i>SoD, stavební, pol.č. 15</i>	m3	-59,52000	81,60	-4 856,83
4	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 <i>SoD, stavební, pol.č. 10</i> Podlaha ozn."D2" - M.č.134; : (16,6)*(0,1-0,25) Podlaha ozn."Č1" - M.č.129; : (6,9)*(0,1-0,25) Podlaha ozn."S2" - M.č.126,130,133; : (20,3+15,8+6,1)*(0,1-0,25) Podlaha ozn."S2" - M.č.127,128 - nezpůsobilý; : (41,1+2,7)*(0,1-0,25) Podlaha ozn."Z1" - M.č.123,124; : (170,6+116,7)*(0,1-0,25)	m3	-59,52000	246,00	-14 641,92
5	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 <i>SoD, stavební, pol.č. 11</i> -59,52*1,9	t	-113,08800	238,00	-26 914,94
6	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky <i>SoD, stavební, pol.č. 10</i> Podlaha ozn."D2" - M.č.134; : (16,6)*(0,1-0,25) Podlaha ozn."Č1" - M.č.129; : (6,9)*(0,1-0,25) Podlaha ozn."S2" - M.č.126,130,133; : (20,3+15,8+6,1)*(0,1-0,25) Podlaha ozn."S2" - M.č.127,128 - nezpůsobilý; : (41,1+2,7)*(0,1-0,25) Podlaha ozn."Z1" - M.č.123,124; : (170,6+116,7)*(0,1-0,25)	m3	-59,52000	17,60	-1 047,55
Celkem						-107 457,40

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	530 - D5	Muzeum Komenského Přerov – Rekonstrukce budovy ORNIS – stavební část
O:	01	Dodatek č. 5
R:	ZL č. 26_MNP	Stavba - skladba podlahy 1.NP stará budova - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	530 - D5	Muzeum Komenského Přerov – Rekonstrukce budovy ORNIS – stavební část
O:	01	Dodatek č. 5
R:	ZL č. 26_VCP	Stavba - skladba podlahy 1.NP stará budova - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				153 878,70
1	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 <i>SoD, pol. č. 355</i> doplnění chybějící výměry : Podlaha ozn."S2" - M.č.127,128 : (41,1+2,7)*0,3 <i>Mezisoučet</i> navýšení tl. bouraného betonu (původně 150 mm, nově 300 mm) : Podlaha ozn."D2" - M.č.134; : (16,6)*(0,3-0,15) Podlaha ozn."Č1" - M.č.129; : (6,9)*(0,3-0,15) Podlaha ozn."S2" - M.č.126,130,133; : (20,3+15,8+6,1)*(0,3-0,15) Podlaha ozn."Z1" - M.č.123,124; : (170,6+116,7)*(0,3-0,15) <i>Mezisoučet</i>	m3	66,09000	2 270,00	150 024,30
						13,14000
						13,14000
						2,49000
						1,03500
						6,33000
						43,09500
						52,95000
2	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 <i>SoD, pol. č. 352</i> doplnění chybějící výměry : Podlaha ozn."S2" - M.č.127,128 : (41,1+2,7)	m2	43,80000	88,00	3 854,40
						43,80000
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				260 262,42
3	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace <i>SoD, pol. č. 367</i>	t	145,39800	915,00	133 039,17
4	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením <i>SoD, pol. č. 368</i>	t	145,39800	225,00	32 714,55
5	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km <i>SoD, pol. č. 369</i>	t	1 308,58200	10,00	13 085,82
6	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 <i>SoD, pol. č. 370</i>	t	145,39800	560,00	81 422,88
Celkem						414 141,12

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	530 - D5	Muzeum Komenského Přerov – Rekonstrukce budovy ORNIS – stavební část
O:	01	Dodatek č. 5
R:	ZL č. 27	Stavba - skladba podlahy 1.NP stará budova - podkladní beton

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				167 519,17
1	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	39,89995	2 680,00	106 931,87

SoD, pol. č. 70

Začátek provozního součtu

3,95*4,97

19,63150

7,25*13,23

95,91750

10,75*15,75

169,31250

4,97*3,15+5,95*15,75+3,18*1,5

114,13800

Mezisoučet

398,99950

Konec provozního součtu

398,9995*0,1

39,89995

2	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	2,12587	28 500,00	60 587,30
---	-----------	--------------------------------------------------	---	---------	-----------	-----------

SoD, pol. č. 73

Sít' 6/100x6/100 = 4,44kg/m2 :

Začátek provozního součtu

3,95*4,97

19,63150

7,25*13,23

95,91750

10,75*15,75

169,31250

4,97*3,15+5,95*15,75+3,18*1,5

114,13800

Mezisoučet

398,99950

Konec provozního součtu

398,9995*4,44*1,20*0,001

2,12587

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				85 342,06
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	------------------

3	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	102,08380	836,00	85 342,06
---	-----------	---------------------------------------------------------	---	-----------	--------	-----------

SoD, rozpočet stavební, pol.č. 371

Celkem					252 861,23
---------------	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	530 - D5	Muzeum Komenského Přerov – Rekonstrukce budovy ORNIS – stavební část
O:	01	Dodatek č. 5
R:	ZL č. 28	Stavba - plochá střecha - demontáž více vrstev povlakové krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 348,46
1	712300834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° ZKD vrstvy SoD, pol. č. 360	m2	1 118,31200	2,10	2 348,46

celkem 4 vrstvy (SoD 2 vrstvy) : 559,156*2

1 118,31200

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				12 010,67
2	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace SoD, pol. č. 367	t	6,70987	915,00	6 139,53

3	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením SoD, pol. č. 368	t	6,70987	225,00	1 509,72
---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	----------

4	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km SoD, pol. č. 369	t	60,38885	10,00	603,89
---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------	-------	--------

5	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04 SoD, pol. č. 370	t	6,70987	560,00	3 757,53
---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	----------

Celkem						14 359,13
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	530 - D5	Muzeum Komenského Přerov – Rekonstrukce budovy ORNIS – stavební část
O:	01	Dodatek č. 5
R:	ZL č. 29_MNP	Fotovoltaika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 40		TZ2-F: Fotovoltaika				-315 870,00
1	P1_00001	Fotovoltaický panel 270Wp bezrámový glass-glass <i>SoD, rozpočet stavební, pol.č. 841</i>	ks	-36,00000	3 005,00	-108 180,00
2	P1_00002	Přizdvíhací konstrukce pro 3 FV panely <i>SoD, rozpočet stavební, pol.č. 842</i>	sada	-12,00000	1 930,00	-23 160,00
3	P1_00014	Hybridní měnič 48V 5000VA sinus <i>SoD, rozpočet stavební, pol.č. 854</i>	ks	-3,00000	61 510,00	-184 530,00
Celkem						-315 870,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	530 - D5	Muzeum Komenského Přerov – Rekonstrukce budovy ORNIS – stavební část
O:	01	Dodatek č. 5
R:	ZL č. 29_VCP	Fotovoltaika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 40		TZ2-F: Fotovoltaika				311 392,00
1	01	FVE modul 144hv 450wp, monokrystal <i>Vlastní</i>	ks	22,00000	6 700,00	147 400,00
2	02	Konstrukce pro panely <i>Vlastní</i>	sada	22,00000	2 163,00	47 586,00
3	03	Hybridní měnič 48V 5000VA sinus	kus	1,00000	116 406,00	116 406,00
Celkem						311 392,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	530 - D5	Muzeum Komenského Přerov – Rekonstrukce budovy ORNIS – stavební část
O:	01	Dodatek č. 5
R:	ZL č. 30	Stavba - výkop pro skladbu podlahy m.č.123 a 124

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				51 363,50
1	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně <i>SoD, rozpočet stavební, pol.č. 13</i> <i>m.č. 123, 124 : (170,6+116,7)*(0,35-0,25)</i>	m3	28,73000	933,00	26 805,09
				<i>28,73000</i>		
2	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m <i>SoD, rozpočet stavební, pol.č. 14</i>	m3	28,73000	75,00	2 154,75
3	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m <i>SoD, rozpočet stavební, pol.č. 15</i>	m3	28,73000	81,60	2 344,37
4	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 <i>SoD, rozpočet stavební, pol.č. 9</i>	m3	28,73000	246,00	7 067,58
5	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 <i>SoD, rozpočet stavební, pol.č. 11</i>	t	54,58700	238,00	12 991,71
		<i>28,73*1,9</i>		<i>54,58700</i>		
Celkem						51 363,50

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	530 - D5	Muzeum Komenského Přerov – Rekonstrukce budovy ORNIS – stavební část
O:	01	Dodatek č. 5
R:	ZL č. 31	Stavba - zrušení stávajícího septiku m.č. 123

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						7 173,46
1	174111102.	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením ve vrstvách se zhuštěním v uzavřených prostorác <small>URS 2022 01 2,0*2,0*1,7</small>	m3	6,80000	597,00	4 059,60
2	58331200	šterkopísek netříděný zásypový <small>Začátek provozního součtu 2,0*2,0*1,7 Konec provozního součtu šterkodrt' hmotnost 2,16t/m3 : 6,8*2,16</small>	t	14,68800	212,00	3 113,86
Díl: 96 Bourání konstrukcí						2 130,00
3	963051113.	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm <small>URS 2022 01 2,0*2,0*0,15</small>	m3	0,60000	3 550,00	2 130,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						12 279,17
4	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m <small>SoD, rozpočet stavební, pol.č. 371</small>	t	14,68800	836,00	12 279,17
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						2 577,60
5	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace <small>SoD, stavební rozpočet, pol. č. 367</small>	t	1,44000	915,00	1 317,60
6	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením <small>SoD, stavební rozpočet, pol. č. 368</small>	t	1,44000	225,00	324,00
7	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km <small>SoD, stavební rozpočet, pol. č. 369</small>	t	12,96000	10,00	129,60
8	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04 <small>SoD, stavební rozpočet, pol. č. 370</small>	t	1,44000	560,00	806,40
Celkem						24 160,23

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	530 - D5	Muzeum Komenského Přerov – Rekonstrukce budovy ORNIS – stavební část
O:	01	Dodatek č. 5
R:	ZL č. 32	Stavba - podsyp pod základovou desku - stará budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				79 001,89
1	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 63 mm <small>SoD, rozpočet stavební, pol.č. 53</small>	m3	59,84992	1 320,00	79 001,89
		<small>Začátek provozního součtu</small>				
		<small>3,95*4,97</small>		19,63150		
		<small>7,25*13,23</small>		95,91750		
		<small>10,75*15,75</small>		169,31250		
		<small>4,97*3,15+5,95*15,75+3,18*1,5</small>		114,13800		
		<small>Mezisoučet</small>		398,99950		
		<small>Konec provozního součtu</small>				
		<small>398,9995*0,15</small>		59,84993		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				108 074,59
2	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m <small>SoD, rozpočet stavební, pol.č. 371</small>	t	129,27583	836,00	108 074,59
Celkem						187 076,48

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	530 - D5	Muzeum Komenského Přerov – Rekonstrukce budovy ORNIS – stavební část
O:	01	Dodatek č. 5
R:	ZL č. 34_MNP	Stavba - odpočet světlíků (2 kusy)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-39 150,00
1	767316311	Montáž střešního bodového světlíku přes 1 do 1,5 m2 <i>SoD, stavební, pol.č. 576</i>	kus	-2,00000	1 675,00	-3 350,00
2	5624535x3	Světlík bodový, manžeta výšky 60 cm, 115 x 115 cm dle PSV ozn."33" <i>SoD, stavební, pol.č. 577</i>	kus	-2,00000	17 900,00	-35 800,00
Díl: SLN 02		Vnitřní silnoproudé rozvody				-968,00
3	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1.5 mm2 (CYKY) <i>SoD, rozpočet D.1.4.5 - NNV, pol.č. 76</i>	m	-22,00000	31,30	-688,60
4	ELT10.051.448	Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C) <i>SoD, rozpočet D.1.4.5 - NNV, pol.č. 77</i>	M	-22,00000	12,70	-279,40
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-24 236,52
5	374Un625324	Otevírací křídlo světlíku, zasklení 1xHS/PC 25mm, Uw= 0,9 - světlý rozměr křídla 85x85 cm <i>SoD, stavební, pol.č. 578</i>	ks	-2,00000	4 500,00	-9 000,00
6	379Xx002201	Dálkové ovl. El. větracího světlíku s mot. 230V, dál. vysílač pro 2 samost. ovládací úseky <i>SoD, stavební, pol.č. 579</i>	ks	-2,00000	690,00	-1 380,00
7	379Xx001401	Elektrické větrání 230 V elektromotor 230V/50Hz - zdvih 300mm, IP 55 <i>SoD, stavební, pol.č. 580</i>	ks	-2,00000	5 500,00	-11 000,00
8	6112426x0	Doplněk pro větr. střeš. okny řídicí systém s modulem dešťový senzor <i>SoD, stavební, pol.č. 581</i>	kus	-2,00000	1 400,00	-2 800,00
9	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m <i>SoD, stavební, pol.č. 607</i>	t	-0,04440	1 273,00	-56,52
Celkem						-64 354,52

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	530 - D5	Muzeum Komenského Přerov – Rekonstrukce budovy ORNIS – stavební část
O:	01	Dodatek č. 5
R:	ZL č. 34_VCP	Stavba - světlovody (2 kusy)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				67 771,99
1	767330112	Montáž tubusových světlovodů, kopule s lemováním, plochá střecha URS 2022 02	kus	2,00000	2 040,00	4 080,00
2	767330123	Montáž tubusových světlovodů, tubus, průměr přes 350 do 550 mm URS 2022 02 (0,61*3)*2	m	3,66000 3,66000	410,00	1 500,60
3	767330133	Montáž tubusových světlovodů rozptylovač světla přes 350 do 550 mm URS 2022 02	kus	2,00000	678,00	1 356,00
4	553-R01	Světlovod tubusový SRF 550 Vlastní ceníková cena 14.990,- Kč/kus x 1,1	kus	2,00000	16 489,00	32 978,00
5	553-R02	Tubus SRM 550 Vlastní ceníková cena 3.350,- Kč/kus x 1,1	kus	4,00000	3 685,00	14 740,00
6	553-R03	Rám zvedací XRD/SP 550 Vlastní ceníková cena 5.940,- Kč/kus bez DPH x 1,1	kus	2,00000	6 534,00	13 068,00
7	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m SoD, stavební, pol.č. 607	t	0,03880	1 273,00	49,39
Celkem						67 771,99

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	530 - D5	Muzeum Komenského Přerov – Rekonstrukce budovy ORNIS – stavební část
O:	01	Dodatek č. 5
R:	ZL č. 35	Stavba - doplnění kotev pro grafickou desku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 296,00
1	622225131	Oprava kontaktního zateplení z desek z minerální vlny jednotlivých malých ploch, tl. přes 120 do 160 stěn, plochy jednotlivě URS 2022 02	kus	6,00000	216,00	1 296,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce				5 246,40
2	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru SoD, stavební, pol.č. 271	kus	24,00000	78,60	1 886,40
3	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm SoD, stavební, pol.č. 272	kus	24,00000	140,00	3 360,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				17,05
4	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m SoD, stavební, pol.č. 371	t	0,02040	836,00	17,05
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				4 944,76
5	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5kg URS 2022 02 Začátek provozního součtu plotna 250/250/6 (47,1 kg/m ²) : 0,25*0,25*47,1 trn jáček 40/40/2, dl. 220 mm (2,384 kg/m) : 0,22*2,384 Mezisoučet Konec provozního součtu 6 kusů : 3,46823*6	kg	20,80938	148,00	3 079,79
6	789420001	Provedení žárového zinkování ocelových konstrukcí Začátek provozního součtu plotna 250/250/6 (47,1 kg/m ²) : 0,25*0,25*47,1 trn jáček 40/40/2, dl. 220 mm (2,384 kg/m) : 0,22*2,384 Mezisoučet Konec provozního součtu 6 kusů : 3,46823*6	kg	20,80938	22,00	457,81
7	767-R01	Dodávka a výroba ocelové konstrukce SoD, stavební, pol.č. 570 Začátek provozního součtu plotna 250/250/6 (47,1 kg/m ²) : 0,25*0,25*47,1 trn jáček 40/40/2, dl. 220 mm (2,384 kg/m) : 0,22*2,384 Mezisoučet Konec provozního součtu 6 kusů : 3,46823*6*1,1	kg	22,89032	58,00	1 327,64
8	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m SoD, stavební, pol.č. 607	t	0,06247	1 273,00	79,52
Celkem						11 504,21

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	530 - D5	Muzeum Komenského Přerov – Rekonstrukce budovy ORNIS – stavební část
O:	01	Dodatek č. 5
R:	ZL č. 35	Stavba - doplnění kotev pro grafickou desku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	530 - D5	Muzeum Komenského Přerov – Rekonstrukce budovy ORNIS – stavební část
O:	01	Dodatek č. 5
R:	ZL č. 36	Stavba - oprava stávajícího plotu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		SoD : -44,0*1,11*2		-97,68000		
		skutečnost : 16,0*1,11*2		35,52000		

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot	-3 368,06			
10	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace SoD, rozpočet stavební, pol. č. 367	t	-1,88160	915,00	-1 721,66
11	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením SoD, rozpočet stavební, pol. č. 368	t	-1,88160	225,00	-423,36
12	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km SoD, rozpočet stavební, pol. č. 369	t	-16,93440	10,00	-169,34
13	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04 SoD, rozpočet stavební, pol. č. 370	t	-1,88160	560,00	-1 053,70

Celkem						-97 560,60
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání