



VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ – OBCHODNÍ ČINNOST

Záhumenní 1346
Kopřivnice 742 21

Město Kopřivnice
Odbor majetku města



Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

vyřizuje: Ing. Vojtěch Pšeja dne: 20. 12. 2022

VĚC: **Cenová nabídka na provedení přepojení soukromé části domovních přípojek (vnitřní kanalizace) na nově vybudované veřejné části kanalizačních přípojek Mniší:**

Na základě Vašeho požadavku Vám předkládáme cenovou nabídku na provedení přepojení soukromé části domovních přípojek (vnitřní kanalizace) na nově vybudované veřejné části kanalizačních přípojek Mniší:

- Přepojení soukromé části domovní kanalizační přípojky (vnitřní kanalizace) č.p. 175 parc. č. 226 k.ú.Mniší – **kulturní dům**.

Popis prací :

- vyjádření a vytyčení podzemních vedení – inženýrských sítí veřejných správců,
- vytyčení soukromých částí přípojek inženýrských sítí na základě podkladů investora
- ohrazení a zajištění pracovního prostoru
- vyčerpání stávajícího obsahu septiku a odvoz a likvidace obsahu septiku je věcí a finančním nákladem investora
- vybourání stropu septiku a zdí septiku do hl. 0,50 m pod úroveň stávajícího terénu, provedení otvorů do dna septiku – hydraulickým kladivem z důvodu odvodnění septiku, nakládku, odvoz a likvidaci (recyklaci) vybouraných betonů
- zásyp prostoru septiku hutnitelným materiálem
- provedení propojení stávající vnitřní kanalizace zaústěné do septiku na stávající novou vybudovanou veřejnou část kanalizační přípojky potrubím PVC DN 150 mm, pevnostní třídy SN 8,00 kN/m², do vzdálenosti 2,00 m od tělesa septiku, obsyp potrubí prohozenou zeminou, příp. kamenivem fr. 0 - 8 mm
- provedení osazení 1 ks kanalizační šachty DN 300 / 150 mm s lit. poklopem
- dokončení zásypu septiku hutnitelným materiálem.
- příprava podkladů pro konečnou povrchovou úpravu
- provedení konečné povrchové úpravy živičným krytem (nebo zámkovou dlažbou) v tl. do 100 mm v rozsahu narušeného povrchu, výměrou do 20,00 m²
- pořízení průběžné fotodokumentace prováděných prací

CENA 95.000,- Kč bez DPH

- *Přepojení soukromé části domovní kanalizační přípojky (vnitřní kanalizace) č.p. 132 parc. č. st. 143 k.ú.Mniší – **mateřská škola***

Popis prací:

- *vyjádření a vytyčení podzemních vedení – inženýrských sítí veřejných správců,*
- *vytyčení soukromých částí přípojek inženýrských sítí na základě podkladů investora*
- *ohrazení a zajištění pracovního prostoru*
- *vyčerpání stávajícího obsahu septiku a odvoz a likvidace obsahu septiku je věcí a finančním nákladem investora*
- *vybourání stropu septiku a zdí septiku do hl. 0,50 m pod úroveň stávajícího terénu, provedení otvorů do dna septiku – hydraulickým kladivem z důvodu odvodnění septiku, nakládku, odvoz a likvidaci (recyklací) vybouraných betonů*
- *zásyp prostoru septiku hutnitelným materiálem*
- *provedení propojení stávající vnitřní kanalizace zaústěné do septiku na stávající novou vybudovanou veřejnou část kanalizační přípojky potrubím PVC DN 150 mm, pevnostní třídy SN 8,00 kN/m², do vzdálenosti 2,00 m od tělesa septiku, obsyp potrubí prohozenou zeminou, příp. kamenivem vr. 0 - 8 mm*
- *provedení osazení 1 ks kanalizační šachty DN 300 / 150 mm s lit. poklopem*
- *dokončení zásypu septiku hutnitelným materiálem.*
- *příprava podkladů pro konečnou povrchovou úpravu*
- *provedení konečné povrchové úpravy zatravněním*
- *pořízení průběžné fotodokumentace prováděných prací*

CENA 88.000,- Kč bez DPH, 21 % DPH

- *Přepojení soukromé části domovní kanalizační přípojky (vnitřní kanalizace) č.p. 10 parc. č. st. 418 k.ú.Mniší – **hasičská zbrojnice***

Popis prací:

- *vyjádření a vytyčení podzemních vedení – inženýrských sítí veřejných správců,*
- *vytyčení soukromých částí přípojek inženýrských sítí na základě podkladů investora*
- *ohrazení a zajištění pracovního prostoru*
- *vyčerpání stávajícího obsahu septiku a odvoz a likvidace obsahu septiku je věcí a finančním nákladem investora*
- *stávající těleso septiku bude zachováno, přepojení domovní části kanalizační přípojky bude provedeno v prostoru mezi stávajícím objektem hasičské zbrojnice a septikem*
- *provedení propojení stávající vnitřní kanalizace před septikem novou kanalizační přípojkou (vnitřní kanalizace) potrubím PVC DN 150 mm, pevnostní třídy SN 8,00 kN/m² v dl. cca 25,00 m, do stávající RŠ10, obsyp potrubí kamenivem fr. 0 - 8 mm*
- *provedení osazení 2 ks kanalizačních šachtic DN 300 / 150 mm s lit. poklopem*
- *příprava podkladů pro konečnou povrchovou úpravu narušeného živičného krytu asfaltové plochy*
- *provedení konečné povrchové úpravy stávající narušeného živičného krytu v tl. do 100 mm, výměrou do 10,00 m²*
- *pořízení průběžné fotodokumentace prováděných prací*

CENA 115.000,- Kč bez DPH

<i>CENA díla celkem bez DPH</i>	<i>298.000,- Kč</i>
<i>21 % DPH</i>	<i>62.580,- Kč</i>
<i>Cena díla celkem vč. 21 % DPH</i>	<i>360.580,- Kč</i>

Záruka díla: 36 měsíců

Termín provedení prací : 01 až 04 / 2023 – dle klimatických podmínek

Nabídka může být přijata pouze jako celek

Nabídka platí do 31.1. 2023

S pozdravem



*Ing. Vojtěch Pšeja
jednatel společnosti*