

# SMLOUVA O DÍLO

č. S911/2016/391

č. zhot. SOD 2016/76/N348/S 22466

## I.

### Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED], ředitelem

Krajského ředitelství Frýdek- Místek

ve věcech technických jedná: [REDACTED] technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**Lesostavby Frýdek- Místek, a.s.**

IČO: 45193118

DIČ: CZ45193118

zapsán v obchodním rejstříku: u KS Ostrava, oddíl B, vložka 471

sídlo: Slezská 2766, 738 01 Frýdek- Místek

zastoupený: [REDACTED] předseda představenstva společnosti

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek- Místek, č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

## II.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**LC Podoborská- oprava krytu komunikace, zřízení podélného odvodnění, osazení svodnice**“, IČDM 704018 evidenční číslo zakázky S911/2016/391 a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

1.úsek:

- v zářezu se provede odkop pravého břehu
- bude vyhlouben odvodňovací příkop délky 43 m
- na vrchním konci zářezu bude osazena ŽB monolitická svodnice
- výkopek bude použit jako násyp pro rozšíření části komunikace délky 22 m v úseku násypu
- následně bude stávající komunikace srovnána a příčně vyspárována směrem do příkopu
- dosypání vrstvy kameniva fr.0/32 tl.200 mm v úseku zářezu (tl.100 mm v úseku 22m pod zářezem)
- následně se ve zbytku délky úseku komunikace provede stržení nánosů na krajnicích
- v celém úseku se provede posyp lomovými výsivkami fr.0/22 v mn.30 kg/m<sup>2</sup> ve dvou vrstvách se zhutněním a zadrťování fr.4/8 v mn.25 kg/m<sup>2</sup>.

2.úsek:

- v tomto úseku se provede úprava pláně se zhutněním, stržení nánosů na krajnicích a posyp lomovými výsivkami fr.0/22 v mn.30 kg/m<sup>2</sup> ve dvou vrstvách se zhutněním.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

### III.

#### D o b a p l n ě n í

1. Termín zahájení provádění díla: **3.10.2016**  
Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín zahájení provádění díla: **3.10.2016**
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **11.11.2016** Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

#### IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **177 000,- Kč bez DPH**, slovy **stosedmdesátisíc Korun českých bez DPH**. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

#### V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručeného objednateli
2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,

## VI. Provádění prací

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla subdodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

## VII. Dalsí povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr

jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatel požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

## VIII.

### Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.
2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

## IX.

### Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60\* měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

## **X.**

### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

## **XI.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:

- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

## XII. Z á v ě ř e č n á   u s t a n o v e n í


1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

3 0 -09- 2016

Ve Frýdku- Mítku, dne: .....


- 6 -10- 2016

Ve Frýdku- Mítku, dne: .....



Za zhotovitele

Předseda představenstva



Za objednatele

Ředitel KŘ Frýdek- Místek

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **348-2-2**      **Stavební úpravy LC Podoborská**

Zhotovitel: **Lesostavby Frýdek-Místek a. s.**  
**Slezská 2766**  
**73832 Frýdek-Místek**

IČO: 45193118  
 DIČ: CZ45193118

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p. - Lesní správa Ostrava**  
**Těšínská 993**  
**73934 Šenov u Ostravy**

IČO: 42196451  
 DIČ: CZ42196451



Vypracoval: [REDACTED]

|                          |      |            |
|--------------------------|------|------------|
| Základ pro sníženou DPH: | 15 % | 0,00       |
| Snížená DPH              | 15 % | 0,00       |
| Základ pro základní DPH: | 21 % | 177 000,00 |
| Základní DPH             | 21 % | 37 170,00  |

Zaokrouhlení: 0,00

Cena celkem: **214 170,00**

V Frýdek Místek dne 29.8.2016



Popis stavby:

## Rekapitulace objektů a rozpočtů

| Číslo  | Název                           | Celkem bez DPH | Základ snížené daně | Základ základní daně |
|--------|---------------------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| Stavba |                                 |                |                     |                      |
| 01     | Oprava krytu komunikace         | 177 000,00     | 0,00                | 177 000,00           |
| 02     | Les08/16                        | 165 654,62     | 0,00                | 165 654,62           |
| 02     | Dodávka a montáž svodnice U 160 | 165 654,62     | 0,00                | 165 654,62           |
| 02     | Les08/16                        | 11 345,38      | 0,00                | 11 345,38            |
|        |                                 | 11 345,38      | 0,00                | 11 345,38            |

|           |         |                               |           |
|-----------|---------|-------------------------------|-----------|
| Objekt:   | 348-2-2 | Stavební úpravy LC Podoborská | List č. 6 |
| Objekt:   | 01      | Oprava krytu komunikace       |           |
| Rozpočet: | 02      | Les08/16                      |           |

| Poř.                | Číslo        | Název                                                      | MJ | Množství  | Cena/MJ | Cena             |
|---------------------|--------------|------------------------------------------------------------|----|-----------|---------|------------------|
| <b>Díl: 1</b>       |              | <b>Zemní práce</b>                                         |    |           |         |                  |
| 1                   | 111203201R00 | Odstranění křovin s ponech. kořenů, pl.do 1000 m2          | m2 | 86,000    | 15,00   | 1 290,00         |
| 2                   | 111201401R00 | Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm                | m2 | 86,000    | 10,00   | 860,00           |
|                     | Výkaz výměr: | (177-134)*2                                                |    | 86,00     |         |                  |
| 3                   | 122301102R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3                   | m3 | 172,000   | 124,00  | 21 328,00        |
|                     | Výkaz výměr: | km 0,134-0,177 PS,2m: (177-134)*2*2                        |    | 172,00    |         |                  |
| 4                   | 122301109R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4                 | m3 | 172,000   | 20,00   | 3 440,00         |
| 5                   | 122302201R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3                   | m3 | 1,125     | 271,00  | 304,88           |
|                     | Výkaz výměr: | zazubení KÚ km 0,185: 3*5*0,15/2                           |    | 1,13      |         |                  |
| 6                   | 122302209R00 | Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4         | m3 | 1,125     | 20,00   | 22,50            |
| 7                   | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m             | m3 | 173,125   | 28,00   | 4 847,50         |
|                     | Výkaz výměr: | 172+1,125                                                  |    | 173,13    |         |                  |
| 8                   | 166101101R00 | Přehození výkopku z hor.1-4                                | m3 | 21,500    | 129,00  | 2 773,50         |
|                     | Výkaz výměr: | výkopek z příkop: 43*0,5                                   |    | 21,50     |         |                  |
| 9                   | 171101131R00 | Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných           | m3 | 194,625   | 44,00   | 8 563,50         |
|                     | Výkaz výměr: | 172+1,125+21,5                                             |    | 194,63    |         |                  |
| 10                  | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním           | m2 | 684,000   | 8,00    | 5 472,00         |
|                     | Výkaz výměr: | km 0,007-0,185: (185-7)*3                                  |    | 534,00    |         |                  |
|                     |              | 2. úsek na komunikaci: 50*3                                |    | 150,00    |         |                  |
| 11                  | 182001131R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině         | m2 | 684,000   | 31,00   | 21 204,00        |
| 12                  | 182101101R00 | Svahování v zářezích v hor. 1 - 4                          | m2 | 129,000   | 28,00   | 3 612,00         |
|                     | Výkaz výměr: | (177-134)*3                                                |    | 129,00    |         |                  |
| 13                  | 182201101R00 | Svahování násypů                                           | m2 | 129,000   | 28,00   | 3 612,00         |
| <b>Celkem za: 1</b> |              | <b>Zemní práce</b>                                         |    |           |         | <b>77 329,88</b> |
| <b>Díl: 5</b>       |              | <b>Komunikace</b>                                          |    |           |         |                  |
| 14                  | 564831111R00 | Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 10 cm           | m2 | 66,000    | 102,00  | 6 732,00         |
|                     | Výkaz výměr: | km 0,122-0,134: (134-112)*3                                |    | 66,00     |         |                  |
| 15                  | 564861111R00 | Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm           | m2 | 153,000   | 161,00  | 24 633,00        |
|                     | Výkaz výměr: | km 0,134-0,185: (185-134)*3                                |    | 153,00    |         |                  |
| 16                  | 571905111R00 | Posyp krytu kamenivem drceným do 25 kg/m2 (kamenivo 4-8mm) | m2 | 534,000   | 18,00   | 9 612,00         |
|                     | Výkaz výměr: | 1068/2                                                     |    | 534,00    |         |                  |
| 17                  | 571906211R00 | Posyp krytu lomovými výsivkami do 30 kg/m2                 | m2 | 1 368,000 | 19,00   | 25 992,00        |
|                     | Výkaz výměr: | km 0,007-0,185 2x: (185-7)*3*2                             |    | 1 068,00  |         |                  |
|                     |              | 2. usek na komunikaci 2x: 50*3*2                           |    | 300,00    |         |                  |
| <b>Celkem za: 5</b> |              | <b>Komunikace</b>                                          |    |           |         | <b>66 969,00</b> |
| <b>Díl: 93</b>      |              | <b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>               |    |           |         |                  |
| 18                  | 938902103R00 | Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,50 m3/m            | m  | 43,000    | 67,00   | 2 881,00         |

|           |         |                               |           |
|-----------|---------|-------------------------------|-----------|
| Stavba:   | 348-2-2 | Stavební úpravy LC Podoborská | List č. 7 |
| Objekt:   | 01      | Oprava krytu komunikace       |           |
| Rozpočet: | 02      | Les08/16                      |           |

| Poř.           | Číslo        | Název                                            | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena     |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------|----|----------|---------|----------|
|                | Výkaz výměr: | PS km 0,134-0,177: 177-134                       |    | 43,00    |         |          |
| 19             | 938909612R00 | Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 20 cm     | m2 | 140,400  | 32,00   | 4 492,80 |
|                | Výkaz výměr: | km 0,007-0,085: (85-7)*(0,5+0,8+0,5)             |    | 140,40   |         |          |
| Celkem za: 93  |              | Dokončovací práce inženýrských staveb            |    |          |         | 7 373,80 |
| Díl: 99        |              | Staveništní přesun hmot                          |    |          |         |          |
| 20             | 998222011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva | t  | 139,531  | 50,00   | 6 976,54 |
| Celkem za: 99  |              | Staveništní přesun hmot                          |    |          |         | 6 976,54 |
| Díl: D96       |              | Přesuny suti a vybouraných hmot                  |    |          |         |          |
| 21             | 979082212R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m          | t  | 35,381   | 188,00  | 6 651,59 |
| 22             | 979093111R00 | Uložení suti na svah bez zhutnění                | t  | 35,381   | 10,00   | 353,81   |
| Celkem za: D96 |              | Přesuny suti a vybouraných hmot                  |    |          |         | 7 005,40 |

|           |         |                                 |            |
|-----------|---------|---------------------------------|------------|
| Objekt:   | 348-2-2 | Stavební úpravy LC Podoborská   | List č. 10 |
| Objekt:   | 02      | Dodávka a montáž svodnice U 160 |            |
| Rozpočet: | 02      | Les08/16                        |            |

| Poř. Číslo            | Název                                                                                                          | MJ | Množství                 | Cena/MJ   | Cena            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|-----------|-----------------|
| <b>Díl: 1</b>         | <b>Zemní práce</b>                                                                                             |    |                          |           |                 |
| 1                     | 132301110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ<br>Výkaz výměr: 4,8*0,4*0,6                      | m3 | 1,152<br>1,15            | 366,00    | 421,63          |
| 2                     | 132301119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4                                                | m3 | 1,152                    | 20,00     | 23,04           |
| 3                     | 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m                                                      | m3 | 1,152                    | 68,00     | 78,34           |
| 4                     | 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m                                                    | m3 | 1,152                    | 28,00     | 32,26           |
| 5                     | 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných                                                           | m3 | 1,152                    | 10,00     | 11,52           |
| <b>Celkem za: 1</b>   | <b>Zemní práce</b>                                                                                             |    |                          |           | <b>566,79</b>   |
| <b>Díl: 2</b>         | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                            |    |                          |           |                 |
| 6                     | 274313711R00 Beton základových pasů prostý C 25/30<br>Výkaz výměr: 0,6*0,4*5                                   | m3 | 1,200<br>1,20            | 2 480,00  | 2 976,00        |
| 7                     | 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení<br>Výkaz výměr: 0,4*5*2                                   | m2 | 4,000<br>4,00            | 456,00    | 1 824,00        |
| 8                     | 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění                                                        | m2 | 4,000                    | 23,07     | 92,28           |
| <b>Celkem za: 2</b>   | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                            |    |                          |           | <b>4 892,28</b> |
| <b>Díl: 99</b>        | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                 |    |                          |           |                 |
| 9                     | 998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva                                                  | t  | 3,187                    | 50,00     | 159,33          |
| <b>Celkem za: 99</b>  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                 |    |                          |           | <b>159,33</b>   |
| <b>Díl: 767</b>       | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                   |    |                          |           |                 |
| 10                    | 767995105R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg<br>Výkaz výměr: pracny: 3,93*0,25*4*2<br>18,8*5 | kg | 101,860<br>7,86<br>94,00 | 34,00     | 3 463,24        |
| 11                    | 13227810R Tyč ocelová plochá jakost S235 50x10 mm, 11375<br>Výkaz výměr: pracny: 3,93*0,25*4*2*0,001*1,2       | t  | 0,009<br>0,01            | 18 000,00 | 169,74          |
| 12                    | 13384440R Tyč průřezu U 160, střední, jakost oceli S235, 11375<br>Výkaz výměr: 18,8*5*0,001*1,2                | t  | 0,113<br>0,11            | 18 000,00 | 2 030,40        |
| 13                    | 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m                                                  | t  | 0,127                    | 499,55    | 63,60           |
| <b>Celkem za: 767</b> | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                   |    |                          |           | <b>5 726,98</b> |