

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Výměna střešního pláště a vrat haly autoškoly SVIŠ Valtice	Doba výstavby:	Objednatel: JMK, Střední vinařská škola Valtice
Druh stavby:	oprava stavby po krupobíjí	Začátek výstavby:	Projektant: Ing.Rabušic Zbyněk, Valtice
Lokalita:	Valtice, Střelecká parc.č.941	Konec výstavby:	Zhotovitel: VESTAV group s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 13.01.2022	Zpracoval: Ing.Zbyněk Rabušic

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
61						2 979,18	25 860,82	28 840,00	
1	612421637R00	Omitka vnitřní zdíva, MVC, štuková 30*1*2+5,6*1*4	m2	82,40 82,40	350,00	2 979,18	25 860,82	28 840,00	RTS I / 2021
62						11 274,34	18 405,66	29 680,00	
2	622421131RU2	Omitka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 30,6*1*2+5,9*1*4	m2	84,80 84,80	350,00	11 274,34	18 405,66	29 680,00	RTS I / 2021
764						24 289,65	120 325,35	144 615,00	
3	764311822R00	Demont. krytiny, tabule Al.trapéz, nad 25 m2, do 30° 30,6*8*2	m2	489,60 489,60	75,00	0,00	36 720,00	36 720,00	RTS I / 2021
4	764351836R00	Demontáž háků, sklon do 30° 20*2	kus	40,00 40,00	20,00	0,00	800,00	800,00	RTS I / 2021
5	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° 30,6*2	m	61,20 61,20	40,00	0,00	2 448,00	2 448,00	RTS I / 2021
6	764331830R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30° 3,8*4+3*4+3,7*2	m	34,60 34,60	45,00	0,00	1 557,00	1 557,00	RTS I / 2021
7	764359810R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30° 4	kus	4,00 4,00	20,00	0,00	80,00	80,00	RTS I / 2021
8	764391820R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30° 8*4	m	32,00 32,00	45,00	0,00	1 440,00	1 440,00	RTS I / 2021
9	764393830R00	Demontáž hřebene střechy, rš do 400 mm, do 30° 30,6	m	30,60 30,60	50,00	0,00	1 530,00	1 530,00	RTS I / 2021
10	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm 5*4	m	20,00 20,00	55,00	0,00	1 100,00	1 100,00	RTS I / 2021
11	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm 30,6*2	m	61,20 61,20	500,00	8 140,33	22 459,67	30 600,00	RTS I / 2021
12	764454203R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm 5*4	m	20,00 20,00	600,00	3 486,74	8 513,26	12 000,00	RTS I / 2021
13	553523042	Kotlík oválný 330/120 pozink-lak 4	kus	4,00 4,00	275,00	1 100,00	0,00	1 100,00	RTS I / 2021
14	764391230R00	Závětrná lišta z Pz plechu, rš 400 mm 8*4	m	32,00 32,00	420,00	4 648,01	8 791,99	13 440,00	RTS I / 2022
15	764410240T00	Montáž oplechování parapetu včetně rohů Pz, rš 250 mm 30,6*2+5,6*4	m	83,60 83,60	500,00	6 914,57	34 885,43	41 800,00	RTS I / 2022
767						321 241,29	78 968,71	400 210,00	
16	767392112R00	Montáž krytiny střechy, tvar. plechem, šroubováním 490	m2	490,00 490,00	150,00	14 252,61	59 247,39	73 500,00	RTS I / 2021
17	553453...	Trapézová krytina 40/182 FeZn 0.6mm RAL3011 490	m2	490,00 490,00	450,00	220 500,00	0,00	220 500,00	RTS I / 2021
18	767393103R00	Montáž krytiny - oplechování hřebene 30,6	m	30,60 30,60	150,00	197,77	4 392,23	4 590,00	RTS I / 2021
19	55350727	Hřebenáč 0,6x330x2000mm 16	kus	16,00 16,00	520,00	8 320,00	0,00	8 320,00	RTS I / 2021
20	767657320R00	Montáž vrat zvedacích, do ocel. konstr. 1	kus	1,00 1,00	15 800,00	470,91	15 329,09	15 800,00	RTS I / 2021
21	5534451330	Vrata průmyslová, 350/400cm s dvěma 90/200cm výsuvná sekční 1	kus	1,00 1,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	RTS I / 2021
784						3 987,65	6 044,35	10 032,00	
22	784161601R00	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x 82,4	m2	82,40 82,40	15,00	414,23	821,77	1 236,00	RTS I / 2021
23	784165342R00	Malba , barva, bez penetrace 2x 82,4	m2	82,40 82,40	45,00	617,42	3 090,58	3 708,00	RTS I / 2021
24	784181201R00	Penetrace podkladu nátěrem ,1x 84,8	m2	84,80 84,80	15,00	830,85	441,15	1 272,00	RTS I / 2021
25	784185122RT2	Malba , barva, bez penetrace, 2x 84,8	m2	84,80 84,80	45,00	2 125,14	1 690,86	3 816,00	RTS I / 2021
787						2 199,98	1 300,02	3 500,00	
26	787900010RAA	Vysklení a opětné zasklení oken a dveří 1*1*4+1,5*1*4	m2	10,00 10,00	350,00	2 199,98	1 300,02	3 500,00	RTS I / 2021
94						0,00	22 000,00	22 000,00	
27	946941102RT4	Montáž pojízdných Alu věží , 2,5 x 1,45 m 2	sada	2,00 2,00	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	RTS I / 2021
28	946941192R00	Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m 20*2	den	40,00 40,00	500,00	0,00	20 000,00	20 000,00	RTS I / 2021
29	946941802RT4	Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m 2	sada	2,00 2,00	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	RTS I / 2021
96						313,19	4 086,81	4 400,00	
30	968071137R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel vrat nad 4 m2 3	kus	3,00 3,00	300,00	0,00	900,00	900,00	RTS I / 2021
31	968072559R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 3,5*4	m2	14,00 14,00	250,00	313,19	3 186,81	3 500,00	RTS I / 2021
97						0,00	10 832,00	10 832,00	
32	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % 30,6*1*2+5,9*1*4	m2	84,80 84,80	50,00	0,00	4 240,00	4 240,00	RTS I / 2021
33	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 30*1*2+5,6*1*4	m2	82,40 82,40	80,00	0,00	6 592,00	6 592,00	RTS I / 2021
H01						0,00	11 437,00	11 437,00	
34	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m 3,92+2,62+3,17+0,09+0,22	t	10,02 10,02	250,00	0,00	2 505,00	2 505,00	RTS I / 2021
35	998011018R00	Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km 10,02+2,74	t	12,76 12,76	100,00	0,00	1 276,00	1 276,00	RTS I / 2021
36	998011019R00	Přesun hmot, budovy zděné, přípl. za dalších 5 km 12,76*20	t	255,20 255,20	30,00	0,00	7 656,00	7 656,00	RTS I / 2021
H764						0,00	13 700,00	13 700,00	
37	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m 2,74	t	2,74 2,74	5 000,00	0,00	13 700,00	13 700,00	RTS I / 2021
H767						0,00	15 796,40	15 796,40	
38	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m 0,1885+0,062+0,002+0,0397+3,17+0,3	t	3,76 3,76	2 000,00	0,00	7 524,40	7 524,40	RTS I / 2021
39	998767194R00	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 1 km 3,76	t	3,76 3,76	1 000,00	0,00	3 760,00	3 760,00	RTS I / 2021
40	998767199R00	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. další 1 km 3,76*20	t	75,20 75,20	60,00	0,00	4 512,00	4 512,00	RTS I / 2021
M21						7 377,92	32 622,08	40 000,00	
41	210200020RA0	Hromosvod 1	kompl	1,00 1,00	40 000,00	7 377,92	32 622,08	40 000,00	RTS I / 2021
S						10,58	32 867,31	32 867,89	
42	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m 1,224+0,4409+8,79	t	10,45 10,45	100,00	10,58	1 034,91	1 045,49	RTS I / 2021
43	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m 10,46*2	t	20,92 20,92	30,00	0,00	627,60	627,60	RTS I / 2021
44	979951131R00	Výkup kovů - hliník, plechy	t	1,22	10 000,00	0,00	12 240,00	12 240,00	RTS I / 2021

	1,224			1,22					
45	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	1,37	2 000,00	0,00	2 741,80	2 741,80	RTS I / 2021
		0,0384+0,2056+0,0709+0,0046+0,0614+0,003+0,057+0,93		1,37					
46	979999997R00	Poplatek za skládku čistá sut'	t	10,46	1 500,00	0,00	15 690,00	15 690,00	RTS I / 2021
		10,46		10,46					
47	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	10,46	50,00	0,00	523,00	523,00	RTS I / 2021
		10,46		10,46					
							Celkem:	767 910,29	

Poznámka:

