

Dodatek č. 3

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/194/2022
"Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964000277/0100

dále jen „objednatel“

a

STRABAG a.s.

se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

osoba oprávněná podepsat dodatek:

- Ing. Vlasta Svobodová, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.7.2021

- Ing. Jiří Janoušek, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.7.2021

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 112071233/0300

evidence: Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 5. 2022 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/194/2022, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice“, dále dne 9. 9. 2022 dodatek č. 1 a dne 24. 11. 2022 dodatek č. 2 (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“).
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se ponižuje o částku 10.817,98 Kč bez DPH, tj. 13.089,76 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	10.682.730,37 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. bez DPH - vícepráce	32.283,30 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. bez DPH - méněpráce	43.101,28 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	10.671.912,39 Kč
DPH	2.241.101,60 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	12.913.013,99 Kč

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací,

sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku ze smlouvy, b) Soupis prací, dodávek a služeb.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 2097/22/RK ze dne 6. 12. 2022.

V Liberci dne 3. 1. 2023

V Liberci dne 15. 12. 2022

.....

Ing. Zbyněk Miklík
náměstek hejtmána

.....

Ing. Vlasta Svobodová
ekonomická vedoucí oblasti

.....

Ing. Jiří Janoušek
ved. odd. přípravy a kalkulací
oba v zastoupení
dle plné moci
ze dne 1. 7. 2021

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v rámci veřejné zakázky

„Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok Pavlovice“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok Pavlovice“, která byla vypsána Libereckým krajem.

Změna závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 6 zákona

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

SO 201 Most ev. č. 2703-2

Odůvodnění méněpráci:

V projektové dokumentaci pro provedení stavby a realizační dokumentaci stavby je možné navrženou izolaci mostovky s pečetíci vrstvou provést při vhodných klimatických podmínkách. Vzhledem ke zhoršeným klimatickým podmínkám v zimním období není možné provést izolaci mostovky s pečetíci vrstvou. Bylo tedy projektantem, technickým dozorem stavebníka, objednatelem a zhotovitelem rozhodnuto, že bude provedena izolace asfaltovými pásy s penetračním nátěrem. Z tohoto důvodu dochází k odečtení níže uvedené položky.

Méněpráce (§222, odst. 6):

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU	M2	-55,757	773,02	-43 101,28
CELKEM					-43 101,28

Vícepráce (§222, odst. 6):

V projektové dokumentaci pro provedení stavby a realizační dokumentaci stavby je možné navrženou izolaci mostovky s pečetíci vrstvou provést při vhodných klimatických podmínkách. Vzhledem ke zhoršeným klimatickým podmínkám v zimním období není možné provést izolaci mostovky s pečetíci vrstvou. Bylo tedy projektantem, technickým dozorem stavebníka, objednatelem a zhotovitelem rozhodnuto, že bude provedena izolace asfaltovými pásy s penetračním nátěrem. Z tohoto důvodu dochází k vložení nové níže uvedené položky do rozpočtu stavby.

Vícepráce (§222, odst. 6):

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
NOVÁ POLOŽKA					
711412	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	55,757	579,00	32 283,30
CELKEM					32 283,30

Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok Pavlovice

Cena stavby dle smlouvy o provedení stavby	9 443 482,43 Kč
Cena méněprací dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH	-43 101,28 Kč
Cena víceprací dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH	32 283,30 Kč
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH	75 384,58 Kč
Změna závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona	0,80 %

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok Pavlovice“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.

Zhotovitel : STRABAG a.s. Matěj Hovorka

Dne:

Projektant AD : M-PROJEKCE David Senohrábek,
s.r.o. DiS

Dne:

Projektant RDS : S.A.W. CONSULTING Jaroslav Zavadil, DiS
s.r.o.

Dne:

TDS : Ing. Štěpán Illich

Dne:

**Zástupce
objednatele** : Krajská správa silnic
Libereckého kraje, Jan Masopust
příspěvková organizace

Dne:



Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: 183 - Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena [Kč] : 10 671 912,39

OC+DPH [Kč] : 12 913 013,99

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady		767 033,23	161 076,98	928 110,21
SO 101 - Komunikace III/2703		4 273 286,81	897 390,23	5 170 677,04
SO 201 - Most ev. č. 2703-2		5 631 592,35	1 182 634,39	6 814 226,74

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice**Objekt:** SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady**Rozpočet:** SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 767 033,23 Kč**Cena celková:** 767 033,23 Kč**DPH:** 161 076,98 Kč**Cena s daní:** 928 110,21 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 767 033,23 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, semaforey, dopravní zařízení (např citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby. Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby a zajištění a projednání DIR. 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	44 554,56	44 554,56
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ demontáž a uskladnění vodoměru na O1 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	5 397,60	5 397,60
3	02742		PROVIZORNÍ LÁVKY položka obsahuje montáž, pronájem a demontáž provizorní lávky pro pěší včetně zřízení a odstranění podpěr a přístupových komunikací. Delká přemostění lávky je 7,0 m šířka lávky 1,5 m. Delká přístupových komunikací je cca 14,0+19,0 m. Šířka 1,50 m, povrch ze ŠD 0/32. 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	207 050,96	207 050,96
4	02821	1	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU archeologický dohled (provizorní cena 25 000,- Kč bez DPH - položka bude fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur vystavených oprávněnou institucí provádějící archeologický dohled). Zadavatel upozorňuje, že položku archeologický dohled uvedenou v soupisu prací, musí	KČ	25 000,000	1,00	25 000,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			účastník ocenit provizorní cenou, která je uvedena pod položkou v soupisu prací. V případě, že účastník ocení položku (archeologický dohled) jinou, než uvedenou provizorní cenou, zadavatel vyloučí účastníka ze zadávacího řízení. (v rámci položky je Zhotovitel stavby povinen respektovat zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a provést oznámení o zahájení výkopových prací a to v dostatečném předstihu před prováděním zemních prací. Dále je Zhotovitel povinen strpět na staveništi archeologický dohled v průběhu provádění stavebních prací. Oznámení musí být adresováno na příslušnou instituci oprávněnou k provádění archeologického dohledu a výzkumu, se kterou bude formou smlouvy o archeologickém dohledu zajištěn archeologický dohled. Dojde-li při provádění zemních prací k archeologickým nálezům, je Zhotovitel povinen veškeré stavební práce okamžitě zastavit a tyto skutečnosti neprodleně oznámit TDI, zástupci investora a příslušnému archeologickému pracovišti provádějící archeologický dohled. Činnost za archeologický dohled bude fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur od oprávněné instituce provádějící archeologický dohled.) 25000=25 000,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
5	02821	2	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU záchranný archeologický průzkum (provizorní cena 25 000,- Kč bez DPH - položka bude fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur vystavených oprávněnou institucí provádějící archeologický průzkum). Zadavatel upozorňuje, že položku záchranný archeologický průzkum uvedenou v soupisu prací, musí účastník ocenit provizorní cenou, která je uvedena pod položkou v soupisu prací. V případě, že účastník ocení položku (záchranný archeologický průzkum) jinou, než uvedenou provizorní cenou, zadavatel vyloučí účastníka ze zadávacího řízení. (položka bude použita na přímý příkaz TDI a investora v případě, že při provádění zemních prací a při provádění archeologického dohledu dojde k archeologickým nálezům. V rámci položky bude uzavřena smlouva o provedení archeologického průzkumu s příslušnou institucí oprávněnou k provádění archeologického průzkumu. Dále je Zhotovitel povinen strpět na staveništi archeologický průzkum v průběhu provádění stavebních prací. Činnost za archeologický průzkum bude fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur od oprávněné instituce provádějící archeologický průzkum.)	KČ	25 000,000	1,00	25 000,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			25000=25 000,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
7	02910	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Geodetické zaměření skutečného provedení stavby vložené na podkladu katastrální mapy. 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby	KPL	1,000	16 707,96	16 707,96
6	02910	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby, obvodu staveniště a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě. 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby	KPL	1,000	16 707,96	16 707,96
8	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 11 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (2/2007), vč. dodatku č. 1 (12/2009) – Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací dle čl. 11.4.2.1 SDS PK v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), příloha č. 5. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (4 paré) a předání 1 x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.). 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	288 490,78	288 490,78
9	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ	KPL	1,000	36 757,51	36 757,51



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (2/2007), vč. dodatku č. 1 (12/2009) v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), příloha č. 6. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (3 paré) a předání 1 x v digitální podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.). 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
10	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb investora. 1=1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem	KPL	1,000	20 940,64	20 940,64
11	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA Mostní listy včetně 1. mostní prohlídky (dle ČSN 73 6220 a 73 6221). Včetně zápisu do BMS a aktualizace všech údajů o novém mostu v BMS. 1=1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje : - úkony dle ČSN 73 6221 - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou - vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu	KUS	1,000	41 212,97	41 212,97



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	39 212,29	39 212,29
			Náklady na umístění stavby: Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a náklady spojené se zábořem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby. 1=1,000 [A]				
			Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení				
0			Všeobecné konstrukce a práce				767 033,23

Celkem:

767 033,23

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice**Objekt:** SO 101 Komunikace III/2703**Rozpočet:** SO 101 Komunikace III/2703**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 3 650 566,26 Kč**Cena celková:** 4 273 286,81 Kč**DPH:** 897 390,23 Kč**Cena s daní:** 5 170 677,04 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 4 273 286,81 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 101 Komunikace III/2703
Rozpočet: SO 101 Komunikace III/2703

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina, předpoklad 2,0 t/m3 pol. 12373: (243,025+187,26+26,263)*2,0=913,096 [A] pol. 12673: 241,280*2,0=482,560 [B] pol. 12920: 70,080*2,0=140,160 [C] pol. 12932: 536,9*0,5*2,0=536,900 [D] Celkem: A+B+C+D=2 072,716 [E] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	2 072,716	1,44	2 984,71
ZBV:							
	ZBV2		Narovnání RDS		1 128,625		1 625,22
aktuální množství					3 201,341		4 609,93
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU Kámen Předpoklad 2,3 t/m3 pol. 11332: (71,769+157,298+57,570)*2,3=659,265 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	659,265	1,44	949,34
ZBV:							
	ZBV2		Narovnání RDS		125,973		181,40
aktuální množství					785,238		1 130,74
3	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU Asfalt Předpoklad 2,3 t/m3 pol. 11313: (11,962+26,216)*2,3=87,809 [B]	T	87,809	447,18	39 266,43



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 101 Komunikace III/2703
Rozpočet: SO 101 Komunikace III/2703

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.							
	ZBV:	ZBV2	Narovnání RDS		27,550		12 319,81
				aktuální množství	115,359		51 586,24
0	Všeobecné konstrukce a práce						57 326,91

1 Zemní práce

4	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ 9 ks =9,000 [A] Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech	KUS	9,000	2 172,03	19 548,27
5	11202		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ 1=1,000 [A] Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů	KUS	1,000	5 948,03	5 948,03



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 101 Komunikace III/2703
Rozpočet: SO 101 Komunikace III/2703

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech				
6	11203		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ 1=1,000 [A] Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech	KUS	1,000	8 175,76	8 175,76
8	11313	2	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM Odstranění v místě sanace vozovky v tl 70mm, předpoklad 20% z plochy vozovky Včetně odvozu na skládku, poklatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.3 Plocha odečtena digitálně ze situace Fakturováno dle skutečnosti se souhlasem TDS (1872,60*0,07)*0,20=26,216 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	26,216	416,81	10 927,09
7	11313	1	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM Odstranění v místě sanace krajnice a překopu v tl. 70mm Včetně odvozu na skládku, poklatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.3 Plocha odečtena digitálně ze situace	M3	11,962	416,81	4 985,88



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 101 Komunikace III/2703
Rozpočet: SO 101 Komunikace III/2703

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Sanace krajnic km 0,050 - 0,095 P: 45,0*0,75*0,07=2,363 [A] km 0,120 50 - 0,180 P: 59,5*0,75*0,07=3,124 [B] km 0,230 - 0,270 P: 40,0*0,75*0,07=2,100 [C] km 0,448 - KÚ P: 16,9*0,75*0,07=0,887 [D] km 0,120 50 - 0,155 L: 34,5*0,75*0,07=1,811 [E] km 0,279 - 0,300 L: 21,0*0,75*0,07=1,103 [F] Překop km 0,148 50: 8,20*0,07=0,574 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=11,962 [H] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	ZBV:	ZBV2	Narovnání RDS		11,978		4 992,55
			aktuální množství		23,940		9 978,43
10	11332	2	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Odstranění v místě sanace vozovky v tl. 420mm, předpoklad 20% z plochy vozovky Včetně odvozu na skládku, poklatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.2 Plocha odečtena digitálně ze situace Fakturováno dle skutečností se souhlasem TDS (1872,60*0,42)*0,20=157,298 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	157,298	303,29	47 706,91



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 101 Komunikace III/2703
Rozpočet: SO 101 Komunikace III/2703

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	11332	3	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Odstranění v ZÚ - km 0,017 24 vozovky v tl. 300mm Včetně odvozu na skládku, poklatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.2 Plocha odečtena digitálně ze situace 191,90*0,3=57,570 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	57,570	303,29	17 460,41
9	11332	1	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Odstranění v místě sanace krajnice a překopu v tl. 420mm Včetně odvozu na skládku, poklatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.2 Plocha odečtena digitálně ze situace Sanace krajnic km 0,050 - 0,095 P: 45,0*0,75*0,42=14,175 [A] km 0,120 50 - 0,180 P: 59,5*0,75*0,42=18,743 [B] km 0,230 - 0,270 P: 40,0*0,75*0,42=12,600 [C] km 0,448 - KÚ P: 16,9*0,75*0,42=5,324 [D] km 0,120 50 - 0,155 L: 34,5*0,75*0,42=10,868 [E] km 0,279 - 0,300 L: 21,0*0,75*0,42=6,615 [F] Překop km 0,148 50: 8,20*0,42=3,444 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=71,769 [H] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	71,769	303,29	21 766,82
ZBV:							
	ZBV2		Narovnání RDS		54,771		16 611,50



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 101 Komunikace III/2703
Rozpočet: SO 101 Komunikace III/2703

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		126,540		38 378,32
12	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Frézování stávající vozovky v tl. 100 mm ZÚ - km 0,017 24 a v tl. 30 mm km 0,048 67 - KÚ Materiál bude odkoupen zhotovitelem dle smlouvy o provedení stavby ZÚ - km 0,017 24: 191,90*0,1=19,190 [A] km 0,048 67 - KÚ: 1872,60*0,03=56,178 [B] Celkem: A+B=75,368 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	75,368	2 075,24	156 406,69
13	113763		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE frézování trhlin v odfrézované vozovce Fakturováno dle skutečnosti se souhlasem TDS 450,0=450,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	450,000	1,15	517,50
14	12373	1	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I Odkop pro sanaci aktivní zóny v místě sanace krajů v tl. 0,50m Včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1 Plocha odečtena digitálně ze situace a příčného řezu. Fakturováno dle skutečnosti a se souhlasem TDS Sanace krajnic km 0,050 - 0,095 P: 45,0*2,5*0,5=56,250 [A] km 0,120 50 - 0,180 P: 59,5*2,5*0,5=74,375 [B] km 0,230 - 0,270 P: 40,0*2,0*0,5=40,000 [C] km 0,448 - KÚ P: 16,9*2,0*0,5=16,900 [D] km 0,120 50 - 0,155 L: 34,5*2,0*0,5=34,500 [E] km 0,279 - 0,300 L: 21,0*2,0*0,5=21,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=243,025 [G]	M3	243,025	398,39	96 818,73



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 101 Komunikace III/2703
Rozpočet: SO 101 Komunikace III/2703

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	ZBV:						
		ZBV2	Narovnání RDS		99,790		39 755,34
				aktuální množství	342,815		136 574,07
16	12373	3	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I Odkop pro zřízení hospodářských sjezdů včetně zatrubnění a pro uliční vpust.	M3	26,263	398,39	10 462,92



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 101 Komunikace III/2703
Rozpočet: SO 101 Komunikace III/2703

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze situace a příčného řezu.

UV km 0,148 50: 1,2*1,7*1,0=2,040 [A]

Hospodářské sjezdy

km 0,266 40 L: 15,75*0,85=13,388 [B]

km 0,339 20 L: 10,10*0,85=8,585 [C]

km 0,279 30 P: 7,50*0,30=2,250 [D]

Celkem: A+B+C+D=26,263 [E]

Technická specifikace:

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 101 Komunikace III/2703
Rozpočet: SO 101 Komunikace III/2703

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	12373	2	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I Odkop pro sanaci aktivní zóny v místě sanace vozovky v tl. 0,50m, předpoklad 20% z polochy vozovky Včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1 Plocha odečtena digitálně ze situace a příčného řezu. Fakturováno dle skutečnosti a se souhlasem TDS (1872,60*0,5)*0,20=187,260 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	187,260	398,39	74 602,51



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 101 Komunikace III/2703
Rozpočet: SO 101 Komunikace III/2703

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
62	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I	M3	0,000	103,00	0,00
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
		ZBV:					
		ZBV2	Narovnání RDS		565,929		58 290,69
					aktuální množství	565,929	58 290,69
18	12673		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPU TŘ. I	M3	241,280	167,07	40 310,65



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 101 Komunikace III/2703
Rozpočet: SO 101 Komunikace III/2703

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Odkop pro úpravu zemního tělesa Včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1 Plocha odečtena digitálně ze situace a příčných řezů. Fakturováno dle skutečnosti a se souhlasem TDS ZÚ - km 0,017 24 L: 1,30*48,5=63,050 [A] ZÚ - km 0,017 24 P: 1,30*44,5=57,850 [B] km 0,048 60 - 0,067 60 P: 1,30*49,3=64,090 [C] km 0,140 10 - 0,160 10 P: 1,30*43,3=56,290 [D] Celkem: A+B+C+D=241,280 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	ZBV:	ZBV2	Narovnání RDS		196,073		32 757,92



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 101 Komunikace III/2703
Rozpočet: SO 101 Komunikace III/2703

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		437,353		73 068,57
19	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU v tl. 0,10m včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v pol. č. 014102,1 plochy odečteny digitálně ze situace L: 284,50*0,1=28,450 [A] P: 416,30*0,1=41,630 [B] Celkem: A+B=70,080 [C] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	70,080	290,39	20 350,53
20	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M Včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1 Délky odečteny ze situace km 0,048 - KÚ L: 416,9=416,900 [A] km 0,170 - 0,290 P: 120,0=120,000 [B] Celkem: A+B=536,900 [C] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	536,900	94,38	50 672,62
21	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení na mezideponii pol. 12373: 243,025+187,26+26,263=456,548 [A] pol. 12673: 241,280=241,280 [B] pol. 12920: 70,080=70,080 [C] pol. 12932: 536,9*0,5=268,450 [D] Celkem: A+B+C+D=1 036,358 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření	M3	1 036,358	102,10	105 812,15

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	183	Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt:	SO 101	Komunikace III/2703
Rozpočet:	SO 101	Komunikace III/2703

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
		ZBV:					
		ZBV2	Narovnání RDS		538,050		54 934,91
			aktuální množství		1 574,408		160 747,06
23	17130	2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM Sanace aktivní zóny v místě vozovky v tl. 0,50m, předpoklad 20% z plochy vozovky. Včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1 Plocha odečtena digitálně ze situace a příčného řezu. Fakturováno dle skutečnosti a se souhlasem TDS (1872,60*0,50)*0,20=187,260 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu	M3	187,260	182,47	34 169,33



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 101 Komunikace III/2703
Rozpočet: SO 101 Komunikace III/2703

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
22	17130	1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM Sanace aktivní zóny v místě sanace krajů v tl. 0,50m Včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1 Plocha odečtena digitálně ze situace a příčného řezu. Fakturováno dle skutečnosti a se souhlasem TDS Sanace krajnic km 0,050 - 0,095 P: 45,0*2,5*0,5=56,250 [A] km 0,120 50 - 0,180 P: 59,5*2,5*0,5=74,375 [B] km 0,230 - 0,270 P: 40,0*2,0*0,5=40,000 [C] km 0,448 - KÚ P: 16,9*2,0*0,5=16,900 [D] km 0,120 50 - 0,155 L: 34,5*2,0*0,5=34,500 [E] km 0,279 - 0,300 L: 21,0*2,0*0,5=21,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=243,025 [G] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek	M3	243,025	182,47	44 344,77



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 101 Komunikace III/2703
Rozpočet: SO 101 Komunikace III/2703

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svažování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	ZBV:						
		ZBV2	Narovnání RDS		99,790		18 208,68
				aktuální množství	342,815		62 553,45
24	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	241,280	1 420,03	342 624,84
			Dosypání zemního tělesa. Plocha odečtena digitálně ze situace a příčných řezů. Fakturováno dle skutečnosti a se souhlasem TDS ZÚ - km 0,017 24 L: 1,30*48,5=63,050 [A] ZÚ - km 0,017 24 P: 1,30*44,5=57,850 [B] km 0,048 60 - 0,067 60 P: 1,30*49,3=64,090 [C] km 0,140 10 - 0,160 10 P: 1,30*43,3=56,290 [D] Celkem: A+B+C+D=241,280 [E]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 101 Komunikace III/2703
Rozpočet: SO 101 Komunikace III/2703

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
25	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM ZÚ - km 0,017 24 L: 0,22*29,3=6,446 [A] ZÚ - km 0,017 24 P: 0,22*23,5=5,170 [B] km 0,048 60 - 0,067 60 P: 0,26*45,0=11,700 [C] km 0,120 50 - 0,180 00 P: 0,30*59,5=17,850 [D] km 0,230 00 - 0,270 00 P: 0,23*40,0=9,200 [E] km 0,448 00 - 0,464 80 P: 0,15*16,9=2,535 [F] km 0,120 50 - 0,155 00 L: 0,14*34,5=4,830 [G] km 0,279 00 - 0,300 00 L: 0,10*21,0=2,100 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=59,831 [I]	M3	59,831	286,45	17 138,59
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 101 Komunikace III/2703
Rozpočet: SO 101 Komunikace III/2703

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	ZBV:	ZBV2	Narovnání RDS		30,165		8 640,76
			aktuální množství		89,996		25 779,35
26	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Obsyp uličních vpustí a zatrubnění v místě hospodářských sjezdů Hospodářské sjezdy km 0,286 40 L: 0,68*5,5=3,740 [A] km 0,339 20 L: 0,68*5,5=3,740 [B] UV km 0,148 50: (1,2*1,7*1,0)-(1,0*0,5*0,9)=1,590 [C] Celkem: A+B+C=9,070 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží	M3	9,070	1 353,71	12 278,15



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 101 Komunikace III/2703
Rozpočet: SO 101 Komunikace III/2703

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
	ZBV:	ZBV2	Narovnání RDS		2,000		2 707,42
			aktuální množství		11,070		14 985,57
27	18110	1	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I V místě sanací, plné konstrukce vozovky a hospodářských vjezdů plocha odečtena digitálně ze situace a příčných řezů ZÚ - km 0,017 24: $186,85+(21,5*2,2)+(20,2*2,2)=278,590$ [A] Sanace krajnic km 0,050 - 0,095 P: $45,0*2,2=99,000$ [B] km 0,120 50 - 0,180 P: $72,5+(59,5*1,5)=161,750$ [C] km 0,230 - 0,270 P: $40,0*2,2=88,000$ [D] km 0,448 - KÚ P: $16,9*2,7=45,630$ [E] km 0,120 50 - 0,155 L: $29,5*1,3=38,350$ [F] km 0,279 - 0,300 L: $21,0*1,9=39,900$ [G] Překop km 0,148 50: $8,20=8,200$ [H] Hospodářské sjezdy km 0,266 40 L: $15,75=15,750$ [I] km 0,339 20 L: $10,10=10,100$ [J] km 0,279 30 P: $7,50=7,500$ [K] Celkem: $A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=792,770$ [L]	M2	792,770	9,12	7 230,06



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 101 Komunikace III/2703
Rozpočet: SO 101 Komunikace III/2703

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.							
<i>ZBV:</i>							
	ZBV2		Narovnaní RDS		226,238		2 063,29
aktuální množství					1 019,008		9 293,35
28	18110	2	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Odstranění v místě sanace vozovky, předpoklad 20% z plochy vozovky Plocha odečtena digitálně ze situace Fakturováno dle skutečnosti se souhlasem TDS 1872,60*0,20=374,520 [A]	M2	374,520	9,12	3 415,62
Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.							
29	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU v tl. 100 mm Plocha odečtena digitálně ze situace 563,25*0,1=56,325 [A]	M3	56,325	237,75	13 391,27
30	184A1		VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY Na pozemcích p.č. 601/13 a 734/3 v k.ú. Jestřebí u Čeké Lipy bude vysazeno 20 ks PUSTORYLU VĚNCOVÉHO o velikosti min. 80 cm. Přesné umístění výsadby bude v souladu s požadavky obce Jestřebí. 20=20,000 [A]	KUS	20,000	579,21	11 584,20
Technická specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných keřů, hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva dle PD, zálivku, a pod. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením							
1	Zemní práce						1 417 613,36



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 101 Komunikace III/2703
Rozpočet: SO 101 Komunikace III/2703

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	Základy						
31	212646		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ II Trativod PVC DN 200 do lože z ŠD 0-22 tl. 100mm, obsyp ŠD 8-32 tl. min 100mm včetně vyústních objektů 72,0+9,0+9,0+77,0=167,000 [A] Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie	M	167,000	669,98	111 886,66
ZBV:		ZBV2	Narovnání RDS		28,000		18 759,44
aktuální množství					195,000		130 646,10
32	21461C	1	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 pro trativod mechanická odolnost min. 3,0 kN 167,0*2,0=334,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení	M2	334,000	39,97	13 349,98



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 101 Komunikace III/2703
Rozpočet: SO 101 Komunikace III/2703

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				
	ZBV:						
		ZBV2	Narovnání RDS		56,000		2 238,32
			aktuální množství		390,000		15 588,30
33	21461C	2	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 pro aktivní zónu mechanická odolnost min. 3,0 kN Fakturováno dle skutečnosti se souhlasem TDS Sanace krajnic km 0,050 - 0,095 P: 45,0*2,5*2,2=247,500 [A] km 0,120 50 - 0,180 P: 59,5*2,5*2,2=327,250 [B] km 0,230 - 0,270 P: 40,0*2,0*2,2=176,000 [C] km 0,448 - KÚ P: 16,9*2,0*2,2=74,360 [D] km 0,120 50 - 0,155 L: 34,5*2,0*2,2=151,800 [E] km 0,279 - 0,300 L: 21,0*2,0*2,2=92,400 [F] Sanace aktivní zóny (20%plochy vozovky): (1872,60*2,2)*0,20=823,944 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 893,254 [H] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	1 893,254	39,97	75 673,36



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 101 Komunikace III/2703
Rozpočet: SO 101 Komunikace III/2703

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
		ZBV2	Narovnání RDS		460,000		18 386,20
			aktuální množství		2 353,254		94 059,56
34	28994		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MŘÍŽOVIN) Včetně očištění skalní stěny a kotvení. Fakturováno dle skutečnosti se souhlasem TDS km 0,070 00 - 0,120 00: 50,0*3,5=175,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaných sítí - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	175,000	334,16	58 478,00
	ZBV:						
		ZBV2	Narovnání RDS		-175,000		-58 478,00
			aktuální množství		0,000		0,00
2		Základy					240 293,96

4

Vodorovné konstrukce

35	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 podkladní beton C 16/20 XF0 v tl. 100mm pro uložení uličních vpustí a uložení trubky PVC 400 v místě zatrubněného sjezdu v tl. 150 mm	M3	1,524	2 213,16	3 372,86
----	--------	--	--	----	-------	----------	----------



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 101 Komunikace III/2703
Rozpočet: SO 101 Komunikace III/2703

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			UV km 0,148 50: 1,2*1,7*0,1=0,204 [A] Hospodářské sjezdy km 0,266 40 L: 5,5*0,8*0,15=0,660 [B] km 0,339 20 L: 5,5*0,8*0,15=0,660 [C] Celkem: A+B+C=1,524 [D] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	ZBV:	ZBV2	Narovnání RDS		0,168		371,81
					aktuální množství		3 744,67
36	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 Betonové lože C 20/25 XF3 pod lomovým kamenem v tl. 0,10 m	M3	4,055	1 626,74	6 596,43



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 101 Komunikace III/2703
Rozpočet: SO 101 Komunikace III/2703

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Plocha odečtna digitálně ze situace Překop km 0,148 50: (6,70+7,90)*0,1=1,460 [A] Hospodářské sjezdy km 0,266 40 L: (7,65+8,00)*0,1=1,565 [B] km 0,339 20 L: (4,90+5,40)*0,1=1,030 [C] Celkem: A+B+C=4,055 [D] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	ZBV:	ZBV2	Narovnání RDS		1,000		1 626,74
				aktuální množství	5,055		8 223,17



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 101 Komunikace III/2703
Rozpočet: SO 101 Komunikace III/2703

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
37	46251		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE v místě skluzu tl. min 0,30m, lomovým kamenem rozměru min. 125 mm km 0,148 50: 1,35*1,0*0,5=0,675 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	0,675	1 206,11	814,12
	ZBV:	ZBV2	Narovnání RDS		1,500		1 809,17
			aktuální množství		2,175		2 623,29
38	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Odláždění vyústění drenáže, skluzu, příkopu a zatrubněných hospodářských sjezdů lomovým kamenem tl. 150mm spárováno cem. maltou M25 XF4 min. hloubka spáry 100mm Plochy odečteny digitálně ze situace Překop km 0,148 50: (6,70+7,90)*0,1=1,460 [A] Hospodářské sjezdy km 0,266 40 L: (7,65+8,00)*0,1=1,565 [B] km 0,339 20 L: (4,90+5,40)*0,1=1,030 [C] Celkem: A+B+C=4,055 [D]	M3	4,055	10 308,85	41 802,39
	ZBV:	ZBV2	Narovnání RDS		2,600		26 803,01
			aktuální množství		6,655		68 605,40



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 101 Komunikace III/2703
Rozpočet: SO 101 Komunikace III/2703

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
39	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Ukončení odláždění bet. prahem C 25/30 XF3 Překop km 0,148 50: $(0,5*1,0*1,35)+(1,5*0,3*0,6)=0,945$ [A] Hospodářské sjezdy km 0,266 40 L: $2*(1,2*0,3*0,6)=0,432$ [B] km 0,339 20 L: $2*(1,2*0,3*0,6)=0,432$ [C] Celkem: A+B+C=1,809 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (sruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů	M3	1,809	3 167,82	5 730,59
4			Vodorovné konstrukce				88 927,12
5			Komunikace				
40	56330	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	71,769	1 126,85	80 872,90



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 101 Komunikace III/2703
Rozpočet: SO 101 Komunikace III/2703

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Skladba vozovky č. 2 ŠD 0/32 tl. 210mm, včetně rozšíření zhotovitel zváží možnost využití vyfrézovaného materiálu v poměru ŠD 0/32 a R-mat max 60:40 Fakturováno dle skutečnosti se souhlasem TDS Sanace krajnic km 0,050 - 0,095 P: 45,0*0,75*0,42=14,175 [A] km 0,120 50 - 0,180 P: 59,5*0,75*0,42=18,743 [B] km 0,230 - 0,270 P: 40,0*0,75*0,42=12,600 [C] km 0,448 - KÚ P: 16,9*0,75*0,42=5,324 [D] km 0,120 50 - 0,155 L: 34,5*0,75*0,42=10,868 [E] km 0,279 - 0,300 L: 21,0*0,75*0,42=6,615 [F] Překop km 0,148 50: 8,20*0,42=3,444 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=71,769 [H] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
41	56330	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Skladba vozovky č. 3 ŠD 0/32 tl. 150mm, včetně rozšíření 2*(186,80*0,15)+(22,1*0,16)+(18,8*0,29)=65,028 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	65,028	1 126,85	73 276,80
ZBV:							
	ZBV2		Narovnání RDS		66,312		74 723,68



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 101 Komunikace III/2703
Rozpočet: SO 101 Komunikace III/2703

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		131,340		148 000,48
42	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Zpevnění hospodářských sjezdů v tl. 0,15m Hospodářské sjezdy km 0,266 40 L: 15,75*0,15=2,363 [I] km 0,339 20 L: 10,10*0,15=1,515 [J] km 0,279 30 P: 7,50*0,15=1,125 [K] Celkem: I+J+K=5,003 [L] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	5,003	346,37	1 732,89
43	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Zpevnění krajnic z R-mat tl. 100mm Plocha odečtena digitálně ze situace ZÚ - km 0,017 24 L+P: 39,65+31,15=70,800 [A] km 0,048 67 - KÚ L+P: 122,25+174,35+23,70+61,35+92,95=474,600 [B] Celkem: A+B=545,400 [C] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	545,400	87,54	47 744,32
44	572123	1	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Skladba vozovky č. 2	M2	257,635	23,31	6 005,47



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 101 Komunikace III/2703
Rozpočet: SO 101 Komunikace III/2703

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			PI-C zb. pojivo 0,70 kg/m2 polocha odečtena digitálně ze situace Fakturováno dle skutečnosti se souhlasem TDS Sanace krajnic km 0,050 - 0,095 P: 45,0*1,15=51,750 [A] km 0,120 50 - 0,180 P: 59,5*1,15=68,425 [B] km 0,230 - 0,270 P: 40,0*1,15=46,000 [C] km 0,448 - KÚ P: 16,9*1,15=19,435 [D] km 0,120 50 - 0,155 L: 34,5*1,15=39,675 [E] km 0,279 - 0,300 L: 21,0*1,15=24,150 [F] Překop km 0,148 50: 8,20=8,200 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=257,635 [H] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
	ZBV:	ZBV2	Narovnání RDS		172,127		4 012,28
			aktuální množství		429,762		10 017,75
45	572123	2	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Skladba vozovky č. 3 PI-C zb. pojivo 0,70 kg/m2 polocha odečtena digitálně ze situace 186,80+(22,1*0,08)+(18,8*0,08)=190,072 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	190,072	23,31	4 430,58



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 101 Komunikace III/2703
Rozpočet: SO 101 Komunikace III/2703

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
46	572212		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 Skladba vozovky č. 1/2/3 PS-CP zb. pojivo 0,30 kg/m2 PS-CP zb. pojivo 0,50 kg/m2 polocha odečtena digitálně ze situace 0,30 kg/m2 zb. pojiva ZÚ - km 0,017 24: 186,85*1,02=190,587 [A] km 0,048 67 - KÚ L+P: 1863,96*1,02=1 901,239 [B] 0,50 kg/m2 zb. pojiva km 0,048 67 - KÚ L+P: 1863,96*1,04=1 938,518 [C] Celkem: A+B+C=4 030,344 [D] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	4 030,344	12,23	49 291,11
47	57476		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU geomříž v místě sanace vozovky š. 1,90m Fakturováno dle skutečnosti se souhlasem TDS Sanace krajnic km 0,050 - 0,095 P: 45,0*2,0=90,000 [A] km 0,120 50 - 0,180 P: 59,5*2,0=119,000 [B] km 0,230 - 0,270 P: 40,0*2,0=80,000 [C] km 0,448 - KÚ P: 16,9*2,0=33,800 [D] km 0,120 50 - 0,155 L: 34,5*2,0=69,000 [E] km 0,279 - 0,300 L: 21,0*2,0=42,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=433,800 [G] Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu	M2	433,800	109,95	47 696,31



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 101 Komunikace III/2703
Rozpočet: SO 101 Komunikace III/2703

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
		ZBV2	Narovnání RDS		-433,800		-47 696,31
			aktuální množství		0,000		0,00
48	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Skladba vozovky č. 1/2/3 ACO 11+ polocha odečtena digitálně ze situace ZÚ - km 0,017 24: 186,85=186,850 [A] km 0,048 67 - KÚ L+P: 1863,96=1 863,960 [B] Celkem: A+B=2 050,810 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	2 050,810	407,06	834 802,72
49	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S Skladba vozovky č. 1/2 ACL 16+ tl. 40 mm, včetně rozšíření polocha odečtena digitálně ze situace km 0,048 67 - KÚ: 1863,96*0,04*1,02=76,050 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	76,050	6 128,62	466 081,55



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 101 Komunikace III/2703
Rozpočet: SO 101 Komunikace III/2703

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
	ZBV:	ZBV2	Narovnání RDS		39,210		240 303,19
aktuální množství					115,260		706 384,74
50	574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM Skladba vozovky č. 3 ACP 16+, včetně rozšíření polocha odečtena digitálně ze situac ZÚ - km 0,017 24: 186,85*1,02=190,587 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	190,587	331,15	63 112,89
	ZBV:	ZBV2	Narovnání RDS		-3,587		-1 187,84
aktuální množství					187,000		61 925,05
51	574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM Skladba vozovky č. 2 ACP 16+, včetně rozšíření polocha odečtena digitálně ze situace	M2	8,528	386,34	3 294,71



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 101 Komunikace III/2703
Rozpočet: SO 101 Komunikace III/2703

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Fakturováno dle skutečnosti se souhlasem TDS				
			Sanace krajnic				
			km 0,050 - 0,095 P: 45,0*1,15=51,750 [A]				
			km 0,120 50 - 0,180 P: 59,5*1,15=68,425 [B]				
			km 0,230 - 0,270 P: 40,0*1,15=46,000 [C]				
			km 0,448 - KÚ P: 16,9*1,15=19,435 [D]				
			km 0,120 50 - 0,155 L: 34,5*1,15=39,675 [E]				
			km 0,279 - 0,300 L: 21,0*1,15=24,150 [F]				
			Překop				
			km 0,148 50: 8,20*1,04=8,528 [G]				
		Technická specifikace:	- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	ZBV:						
		ZBV2	Narovnání RDS		-8,528		-3 294,71
			aktuální množství		0,000		0,00
5		Komunikace					1 945 202,54

8

Potrubí

60	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM	M	0,000	459,00	0,00
		Technická specifikace:	- položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.				
			- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)				
			- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav				
			- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 101 Komunikace III/2703
Rozpočet: SO 101 Komunikace III/2703

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození				
	ZBV:						
		ZBV2	Narovnání RDS		22,000		10 098,00
					aktuální množství		
					22,000		10 098,00
53	87446		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	11,000	6 106,65	67 173,15
			Zatrubnění hospodářského sjezdu				
			PVC DN 400, SN 16				
			Hospodářské sjezdy				
			km 0,266 40 L: 5,5=5,500 [A]				
			km 0,339 20 L: 5,5=5,500 [B]				
			Celkem: A+B=11,000 [C]				
		Technická specifikace:	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon				
			zahrnuje:				
			- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)				
			- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a				
			upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav				
			- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr				
			- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu				
			- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.				
			- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí				
			- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky				
			- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí				
			- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 101 Komunikace III/2703
Rozpočet: SO 101 Komunikace III/2703

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
	ZBV:	ZBV2	Narovnání RDS		3,500		21 373,28
			aktuální množství		14,500		88 546,43
54	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ V místě překopu 2=2,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	2,000	18 493,54	36 987,08
8		Potrubí					135 631,51
9		Ostatní konstrukce a práce					
55	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ ZÚ - km 0,017 24 L+P: 24,0=24,000 [A] km 0,007 50 - 0,017 24 P: 20,0=20,000 [B] km 0,048 67 - 0,056 80 L: 8,0=8,000 [C] km 0,048 67 - 0,162 80 P: 116,0=116,000 [D] Celkem: A+B+C+D=168,000 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíráním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou	M	168,000	1 803,15	302 929,20



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 101 Komunikace III/2703
Rozpočet: SO 101 Komunikace III/2703

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie				
	ZBV:	ZBV2	Narovnání RDS		32,000		57 700,80
			aktuální množství		200,000		360 630,00
61	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.	KUS	0,000	347,00	0,00
	ZBV:	ZBV2	Narovnání RDS		6,000		2 082,00
			aktuální množství		6,000		2 082,00
57	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ 2x A2a, 1x E1, 1x E4, 2x IJ4b, 1x IS3b, 1x IS3c, 1x P4 9=9,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	9,000	1 559,41	14 034,69
58	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ 2x A2a, 1x E1, 1x E4, 2x IJ4b, 1x IS3b, 1x IS3c, 1x P4 9=9,000 [A]	KUS	9,000	334,16	3 007,44



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 101 Komunikace III/2703
Rozpočet: SO 101 Komunikace III/2703

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
59	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ 6=6,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	6,000	556,93	3 341,58
60	914924		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD, MONT, DEMON 6=6,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž sloupků a upevňovacích zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	6,000	779,70	4 678,20
61	931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 zalití trhlín v odfrézované vozovce Fakturováno dle skutečnosti se souhlasem TDS 450,0=450,000 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M	450,000	1,15	517,50
9			Ostatní konstrukce a práce				388 291,41

Celkem:

4 273 286,81

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice**Objekt:** SO 201 Most ev. č. 2703-2**Rozpočet:** SO 201 Most ev. č. 2703-2**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 5 025 882,94 Kč**Cena celková:** 5 631 592,35 Kč**DPH:** 1 182 634,39 Kč**Cena s daní:** 6 814 226,74 Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 499,00**Náklad na měrnou jednotku:** 11 285,76 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 201 Most ev. č. 2703-2
Rozpočet: SO 201 Most ev. č. 2703-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU Betonové směsi K fakturaci budou doloženy vážní listky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku. pol. č.96615 + pol.č. 96616 + pol.č. 11352 (5,862 +51,808 + 0,25 * 0,15 * 8,0) * 2.5 t/m3 =144,925 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	144,925	317,36	45 993,40
2	014102	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU Skládka kamene K fakturaci budou doloženy vážní listky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku. pol. č. 96613 + pol.č. 11332A (208,271 + 38,180) * 2.6 t/m3 =640,773 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	640,773	1,44	922,71
3	014102	D	POPLATKY ZA SKLÁDKU Skládka zeminy K fakturaci budou doloženy vážní listky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku. pol. č. 12273 + pol. č.264339 - pol. č. 17411 (541,745 + 14,025 - 220,066) * 2.0 t/m3 =671,408 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	671,408	1,44	966,83
ZBV:							
	ZBV1.2		Založení piloty		46,750		67,32
aktuální množství					718,158		1 034,15
4	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	0,339	1 882,49	638,16



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 201 Most ev. č. 2703-2
Rozpočet: SO 201 Most ev. č. 2703-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pol.č. 97817 45,240*0,005*1,5 t/m3=0,339 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0			Všeobecné konstrukce a práce				48 588,42
1			Zemní práce				
5	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO na skládku podkladní vrstvy na předpolí plocha odměřena ze situace (59,287 + 67,978) m2 * tl. 0.30 m=38,180 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	38,180	303,29	11 579,61
6	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH 8,0 m =8,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	8,000	92,85	742,80
7	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH materiál bude odkoupen zhotovitelem dle smlouvy o provedení stavby obrusná vrstva plocha odměřena ze situace 199,010 m2 * tl.0.04 m=7,960 [A] ložná vrstva plocha odměřena ze situace 168,725 m2 * tl. 0.08 m=13,498 [B] Celkem: A+B=21,458 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se	M3	21,458	2 075,24	44 530,50



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 201 Most ev. č. 2703-2
Rozpočet: SO 201 Most ev. č. 2703-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
8	113766		FREZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE na koncích NK 20/40 mm 7,33 + 7,95 m=15,280 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	15,280	75,00	1 146,00
9	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN 6 týdnů * 5 dnů/týden * 10 hod /den =300,000 [A] Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jámky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení	HOD	300,000	143,20	42 960,00
10	11525		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M 32. m =32,000 [A] Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).	M	32,000	308,43	9 869,76
11	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY odvoz na mezideponii svahy v okolí mostu plochy odměřeny ze situace (60,913 + 126,440 + 61,376 + 59,390) m2* tl.0.15 m=46,218 [A]	M3	46,218	229,76	10 619,05
12	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v samostatné položce za O1 17,158 m2 * 12,67 m =217,392 [A] za O2 20,358 m2 * 14.70 m=299,263 [B] mezi opěrami 1,751 m2 * 14,329 m=25,090 [C] Celkem: A+B+C=541,745 [D]	M3	541,745	444,66	240 892,33



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 201 Most ev. č. 2703-2
Rozpočet: SO 201 Most ev. č. 2703-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I natěžení ornice z pol.č.12110 46,218 =46,218 [A]	M3	46,218	398,39	18 412,79
14	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zásyp za opěrrou (5,985 m2 + 7,913 m2) * dl.7,20 m =100,066 [A] obsyp křídel 4 * 30,00 m3 =120,000 [B] Celkem: A+B=220,066 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	220,066	119,72	26 346,30
15	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠDa 0/32 zásyp základu (4,937 m2 + 4,937 m2) * dl.7,20 m =71,093 [A] přechodový klín (3,600 m2 + 5,500 m2) * dl. 7,20 m =65,520 [B] zásyp s drenážní funkcí (0,762 m2 + 0,778 m2) * dl. 7,20 m =11,088 [C] Celkem: A+B+C=147,701 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností	M3	147,701	1 107,82	163 626,12



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 201 Most ev. č. 2703-2
Rozpočet: SO 201 Most ev. č. 2703-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
16	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ kolem PE folie ŠP 0/16 2 * š. 2.85 m * dl. 7,6 m * tl. 0.30 m=12,996 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti	M3	12,996	1 353,71	17 592,82



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 201 Most ev. č. 2703-2
Rozpočet: SO 201 Most ev. č. 2703-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
17	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU viz pol.č. 12573 46,218 =46,218 [A]	M3	46,218	237,75	10 988,33
18	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM viz pol.č.18220 (60,913 + 126,440 + 61,376 + 59,390) m2=308,119 [A]	M2	308,119	15,03	4 631,03
1	Zemní práce						603 937,44
2	Základy						
70	21234R		STĚHOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ A NASTAVENÍ ARMOKOŠŮ (Karel Kroupa)	KPL	0,000	316 800,00	0,00
	ZBV:	ZBV1.2	Založení piloty		1,000		316 800,00
			aktuální množství		1,000		316 800,00
19	21331		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) za opěrami š. 0.3 m* v.0.3 m* dl. (7,37 + 7,87) m=1,372 [A]	M3	1,372	2 684,24	3 682,78
20	224325		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 10 ks * dl. 4.5 m * 0,25 * 3,141 * 0,63 m * 0,63 m=14,025 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností	M3	14,025	3 664,61	51 396,16



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 201 Most ev. č. 2703-2
Rozpočet: SO 201 Most ev. č. 2703-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení - upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - případné zřízení spojovací vrstvy u základů - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů - objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty - ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem - odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části - zřízení výplně piloty pod hladinou vody - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrty				
	ZBV:						
		ZBV1.2	Založení piloty		23,375		85 660,26
			aktuální množství		37,400		137 056,41
21	224365		VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B 100 kg/m3 betonu 14,025 m3 * 0,100 t/m3 =1,403 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy	T	1,403	45 545,90	63 900,90



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 201 Most ev. č. 2703-2
Rozpočet: SO 201 Most ev. č. 2703-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování - úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozi úpravu výztuže - separaci výztuže - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů				
	ZBV:						
		ZBV1.1	Narovnání RDS		0,708		32 246,50
		ZBV1.2	Založení piloty		3,511		159 911,65
			aktuální množství		5,622		256 059,05
22	22695		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) 2 * 8.000 m2* tl.0.1 m=1,600 [A]	M3	1,600	7 284,67	11 655,47
		Technická specifikace:	položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění				
23	23217A		ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) obvod 49,00 m * dl.6.0 m =294,000 [A]	M2	294,000	3 274,76	962 779,44
		Technická specifikace:	- zřízení stěny - opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	183	Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt:	SO 201	Most ev. č. 2703-2
Rozpočet:	SO 201	Most ev. č. 2703-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce - nastražení a zaberanění štetovnic do jakékoliv třídy horniny - veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů - beraní plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi - těsnění stěny, je-li nutné - kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření - vodící piloty nebo stabilizační hrázky - zhotovení koutových štetovnic - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů				
69	264139		VRTY PRO PILOTY TŘ I D DO 700MM Technická specifikace: - zřízení vrtu, svislé přemístění, dopravu a případné uložení vytěžené zeminy, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu - čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu - zabezpečení vrtacích prací - veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění vrtacích zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízením a dalších mechanismů - vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi - v případě zapažení pažnicemi jejich opotřebení - v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní.	M	0,000	1 630,00	0,00
ZBV:							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 201 Most ev. č. 2703-2
Rozpočet: SO 201 Most ev. č. 2703-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ZBV1.2	Založení piloty		110,000		179 300,00
			aktuální množství		110,000		179 300,00
24	264339		VRTY PRO PILOTY TŘ III D DO 700MM	M	45,000	3 909,66	175 934,70
		Technická specifikace:	hluché vrtání a šablony nejsou vykázány 10 ks*dl. 4.5 m=45,000 [A] položka zahrnuje: - zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu - čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu - zabezpečení vrtacích prací - dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízením a dalších mechanismů - vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení - v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní - nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi - nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku nevykazuje se hluché vrtání				
		ZBV:					
		ZBV1.2	Založení piloty		-35,000		-136 838,10
			aktuální množství		10,000		39 096,60
25	27152		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	30,278	1 134,44	34 348,57
		Technická specifikace:	32/63 2 * 1,577 m2 * 9,60 m =30,278 [A] položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
2			Základy				1 940 778,32

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	183	Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt:	SO 201	Most ev. č. 2703-2
Rozpočet:	SO 201	Most ev. č. 2703-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	Svislé konstrukce						
67	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	0,000	138,00	0,00
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.							
ZBV:		ZBV1.1	Narovnání RDS		146,720		20 247,36
aktuální množství					146,720		20 247,36
26	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	9,254	14 738,27	136 387,95
plocha řezu 0.280 m2 * dl.(17,75 m + 15,30 m)=9,254 [A]							
27	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	1,619	5 650,29	9 147,82
kubatura římsy 9,254 m3 * 0.175 t/m3 =1,619 [A]							
ZBV:		ZBV1.1	Narovnání RDS		-0,488		-2 757,34
aktuální množství					1,131		6 390,48
28	389325		MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	98,426	13 351,26	1 314 111,12
plocha základu stojek a příčle v podélném řezu 8,990 m2 * tl. 8,71 m =78,303 [A] křídla (8,555 + 11,680 + 8,620 + 11,390) m2 * 0,500 m =20,123 [B] Celkem: A+B=98,426 [C]							
Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 201 Most ev. č. 2703-2
Rozpočet: SO 201 Most ev. č. 2703-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	ZBV:						
		ZBV1.1	Narovnání RDS		6,574		87 771,18
				aktuální množství	105,000		1 401 882,30
29	389365		VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	16,240	5 873,06	95 378,49
			z pol.č.333125 98,426 m3 * 0.165 t/m3=16,240 [A]				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
			- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 201 Most ev. č. 2703-2
Rozpočet: SO 201 Most ev. č. 2703-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
	ZBV:	ZBV1.1	Narovnání RDS		1,486		8 727,37
				aktuální množství	17,726		104 105,86
3			Svislé konstrukce				1 669 013,95

4

Vodorovné konstrukce

30	431125		SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	M3	1,377	22 722,82	31 289,32
			17 ks * 0,75 m * 0,18 m * 0,60 m = 1,377 [A]				
		Technická specifikace:	- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 201 Most ev. č. 2703-2
Rozpočet: SO 201 Most ev. č. 2703-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).				
31	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 pod základy (19,473 + 20,883) m2 * tl. 0,15 m =6,053 [A]	M3	6,053	2 602,47	15 752,75
32	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 pod dlažbu v korytě dl.13,35 m * š. 6,25 m * tl.0.2 m =16,688 [A] za konci říms (1,965 + 1,920 + 1,950 + 3,410) m2 * tl. 0.2 m =1,849 [B] vedle schodiště 2,630 m2 * tl. 0.2 m =0,526 [C] pod schodiště 7,470 m2 * tl. 0.2 m =1,494 [D] Celkem: A+B+C+D=20,557 [E]	M3	20,557	3 167,82	65 120,88
ZBV:							
	ZBV1.1		Narovnání RDS		-16,688		-52 864,58
aktuální množství					3,869		12 256,30
33	46251		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE před prahy ve dně 0,600 m2 * (6,00 + 4,50) m =6,300 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	6,300	1 723,21	10 856,22
ZBV:							
	ZBV1.1		Narovnání RDS		54,000		93 053,34



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 201 Most ev. č. 2703-2
Rozpočet: SO 201 Most ev. č. 2703-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		60,300		103 909,56
34	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC pod dlažbu v korytě dl.13,35 m * š. 6,25 m * tl.0.2 m =16,688 [A] za konci říms (1,965 + 1,920 + 1,950 + 3,410) m2 * tl. 0.2 m =1,849 [B] vedle schodistě 2,630 m2 * tl. 0.2 m =0,526 [C] Celkem: A+B+C=19,063 [D]	M3	19,063	10 384,53	197 960,30
	ZBV:	ZBV1.1	Narovnání RDS		-16,688		-173 297,04
			aktuální množství		2,375		24 663,26
35	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 (0,5 m * 0,8 m) * (5,30 m + 4,00 m) =3,720 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,	M3	3,720	2 991,29	11 127,60



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 201 Most ev. č. 2703-2
Rozpočet: SO 201 Most ev. č. 2703-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů				
36	46731A		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	4,400	2 454,79	10 801,08
		Technická specifikace:	patní prahy plocha př. řezu (0.50 m * 0.80 m) * dl. 2 * 5,50 m=4,400 [A] položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů				
4			Vodorovné konstrukce				209 799,87
5			Komunikace				
37	56330	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	26,124	1 126,85	29 437,83
			ŠDb 0/63 (71,970 + 102,190) * tl.0.15 m=26,124 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 201 Most ev. č. 2703-2
Rozpočet: SO 201 Most ev. č. 2703-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
38	56330	B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDa 0/32 (71,970 + 102,190) * tl.0.15 m=26,124 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	26,124	1 126,85	29 437,83
39	572113		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 71,970 + 102,190 =174,160 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	174,160	23,31	4 059,67
40	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 0.3 kg/m2 209,620 m2 =209,620 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	209,620	12,23	2 563,65
68	574A03		ASFALTOVÝ BETON PRO BORUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	0,000	5 500,00	0,00
	ZBV:						
		ZBV1.1	Narovnání RDS		2,387		13 128,50

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	183	Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt:	SO 201	Most ev. č. 2703-2
Rozpočet:	SO 201	Most ev. č. 2703-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				aktuální množství	2,387		13 128,50
41	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S 209.623 m2 * tl. 0.04 m=8,385 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	8,385	6 525,53	54 716,57
42	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S na mostě 47,745 m2 * tl. 0.05 m=2,387 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	2,387	6 128,62	14 629,02
ZBV:		ZBV1.1	Narovnaní RDS		-2,387		-14 629,02
				aktuální množství	0,000		0,00
43	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S předpolí (67,630 + 93,247) m2 * tl. 0.07 m=11,261 [A]	M3	11,261	5 519,20	62 151,71



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 201 Most ev. č. 2703-2
Rozpočet: SO 201 Most ev. č. 2703-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5		Komunikace					195 495,76

7

Přidružená stavební výroba

44	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY rub stojek $8,35 * 3,00 + 9,00 * 3,30 = 54,750$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii	M2	54,750	278,47	15 246,23
45	711117		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ za rubem opěry $2 * 5,2,85 \text{ m} * 7,35 \text{ dl. m} = 41,895$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje:	M2	41,895	304,22	12 745,30



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 201 Most ev. č. 2703-2
Rozpočet: SO 201 Most ev. č. 2703-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii				
71	711412		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	0,000	579,00	0,00
		Technická specifikace:	- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací - dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, nátěrky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod. - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - zřízení okapních, rohových, koutových, lemujících a dilatačních plechů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek.				
	ZBV:						
	ZBV3		Izolace mostovky		55,757		32 283,30

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	183	Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt:	SO 201	Most ev. č. 2703-2
Rozpočet:	SO 201	Most ev. č. 2703-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
aktuální množství					55,757		32 283,30
46	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU 55,757 m2 =55,757 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)	M2	55,757	773,02	43 101,28
ZBV:		ZBV3	Izolace mostovky		-55,757		-43 101,28
aktuální množství					0,000		0,00
47	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY pod římsou (5,100 + 5,340) m2=10,440 [A]	M2	10,440	256,19	2 674,62
48	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	163,747	161,51	26 446,78



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 201 Most ev. č. 2703-2
Rozpočet: SO 201 Most ev. č. 2703-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			600 g/m2 křídla (8,555 + 11,680 + 8,620 + 11,390) m2 =40,245 [A] stojky (5,55 + 2,35) * 7,38 + (5,80 + 2,35) * 8,00 =123,502 [B] Celkem: A+B=163,747 [C]				
49	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	9,015	506,59	4 566,91
			řimsa obruba (0,15 m +0,15 m)*(dl.14,75 m +dl. 15,30 m)=9,015 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.				
7			Přidružená stavební výroba				93 963,14

8			Potrubí				
50	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	1,200	407,05	488,46
			vyústění drenáží skrz křídla 2 *0.6 m =1,200 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
51	875332		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	15,350	380,02	5 833,31



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 201 Most ev. č. 2703-2
Rozpočet: SO 201 Most ev. č. 2703-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			min SN8 7,35 + 8,00 m=15,350 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody				
52	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM dl.14,75 m + dl. 15,30 m =30,050 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách	M	30,050	455,89	13 699,49
8	Potrubí						20 021,26



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 201 Most ev. č. 2703-2
Rozpočet: SO 201 Most ev. č. 2703-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						
53	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ se svislou výplní 18,0 m + 18,0 m =36,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků - montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	36,000	10 674,67	384 288,12
54	9117C3		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM svodidla na předpolích 10.0 m + 10.0 m =20,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	20,000	865,51	17 310,20
55	914A21		EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ 2 ks=2,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	2,000	445,55	891,10
56	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM 4,10 + 2,7 + 8,90 + 9,90 + 10,40 + 6,30 + 3,90 =46,200 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje:	M	46,200	550,25	25 421,55



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 201 Most ev. č. 2703-2
Rozpočet: SO 201 Most ev. č. 2703-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
57	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 4 * 2,0 m=8,000 [A]	M	8,000	561,76	4 494,08
58	931182		VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM XPS římsy 4 * 0,298 m2 =1,192 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě	M2	1,192	403,82	481,35
59	93132		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK podél říms (18,75 m+19,80 m)*0,02 m * 0,04 m=0,031 [A] na konci NK (7,35 m+8,00 m)*0,02 m * 0,04 m=0,012 [B] Celkem: A+B=0,043 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M3	0,043	23 652,29	1 017,05
60	93133		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM římsa (4 * 1.92 m) * 0.02 m * 0.03 m=0,005 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M3	0,005	34 613,11	173,07
61	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM 9,90 m =9,900 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárníc předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce	M	9,900	970,97	9 612,60



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 201 Most ev. č. 2703-2
Rozpočet: SO 201 Most ev. č. 2703-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu				
62	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC O1 9,529 m2 * dl.7,85 m =74,803 [A] O2 10,482 m2 * dl.7,85 m =82,284 [B] křídla 2 * (plocha křídla 15,580 m2 +16,410 m2) * tl. 0,8 m =51,184 [C] Celkem: A+B+C=208,271 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	208,271	563,68	117 398,20
63	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU včetně odvozu na skládku, poplatek vykázán v samostatné položce betonová vyrovnávka 40.562 m2 * 0,1 m =4,056 [A] dobetonování konců nosníků 2 * (š 0,3 * v 0,35 * d 8,60)=1,806 [B] Celkem: A+B=5,862 [C]	M3	5,862	563,68	3 304,29
64	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU ŽMP 8 * 0,280 m2 * 4,8 m =10,752 [A] řimsa 2 * 5,0 m * 0,270 m2 =2,700 [B] uložné prahy 2 * 2,23 m2 * 8,60 m =38,356 [C] Celkem: A+B+C=51,808 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)	M3	51,808	3 862,78	200 122,91



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 183 Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Objekt: SO 201 Most ev. č. 2703-2
Rozpočet: SO 201 Most ev. č. 2703-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
65	967851		VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ PODPOVRCHOVÝCH 2 * 8,6 m=17,200 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně roztržení na jednotlivé části a včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M	17,200	4 341,78	74 678,62
66	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE včetně odvozu na skládku, poplatek vykázán v samostatné položce dl. 5,80 m * §.7.8 m=45,240 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M2	45,240	238,75	10 801,05
9	Ostatní konstrukce a práce						849 994,19

Celkem:

5 631 592,35