

## Vestavba dílny údržby ploch Hangár A

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
<b>Dodatek</b>		<b>Základní rozpočet</b>				<b>424 437,45</b>	
<b>Stavba</b>		<b>S: Vestavba dílny údržby ploch Hangár A</b>				<b>424 437,45</b>	
<b>Objekt</b>		<b>SO00: VRN</b>					
<b>Oddíl</b>		<b>VN: Vedlejší náklady</b>					
1	Pol1	Projekt skutečného provedení	Soubor	0,450			
2	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	0,100			
3	VRN5	Provozní vlivy	Soubor	1,000			
7	VRN9	Díleňská dokumentace - stavební, VZT, MaR a jiné (platí pro všechny objekty vč. technologií)	Soubor	1,000			
8	VRN10	Zaškolení obsluhy (platí pro všechny objekty vč. technologií)	Soubor	1,000			
<b>Objekt</b>		<b>SO01: Vestavba dílny údržby ploch Hangár A</b>					
<b>Oddíl</b>		<b>751: Vzduchotechnika</b>					
151	1.09b	Odvodní vyústka čtyřhranná 425x225 jednořadá s regulací R1, Qv=560 m3/h montáž	ks	3,000			
152	1.09b1	Odvodní vyústka čtyřhranná 425x225 jednořadá s regulací R1, Qv=560 m3/h dodávka	ks	3,000			
160	2.20	Potrubí čtyřhranné sk. I z pozink. plechu včetně tvarovek montáž	m2	16,000			
161	2.20.1	Potrubí čtyřhranné sk. I z pozink. plechu včetně tvarovek dodávka	m2	16,000			
162	3.001	Montážní, závěsný, těsnící, spojovací a zdvihací materiál	kg	20,000			
165	4.3	Zaregulování, protokol o zkouškách	kpl	1,000			
X27.1		Dodávka a montáž digestoře - Konstrukce a oplechování nerezová ocel, panty nerezové, průhledítka 6x lepené sklo CONNEX VSG 33.1 – 450 x 250 x 6,38 mm, cena včetně výroby, dopravy a zavěšení digestoře ke stropu	kpl	1,000			
X27.2		Dodávka a montáž - Regulační klapka ruční 315x315	kpl	2,000			
X27.3		Přeložka a úprava stávajícího rozvodu stlačeného vzduchu - zahrnuje: odstavení/vypuštění stávajícího potrubí, demontáž potrubí, zhotovení závitů, přemontování armatur, nátěr	kpl	1,000			
<b>Oddíl</b>		<b>M21: Elektromontáže</b>					
220	210006	montáž-Trubka bezhalogenová pr 25	m	4,000			
X27.4		Demontáž plastové trubky Ø25	m	4,000			
<b>Oddíl</b>		<b>M21.1: A-Přístroje - spinací přístroje, krabice,kryty, příslušenství, lišty, trubky atd.</b>					
234	2100200	montáž -Zásuvka na povrch 230V/16A ,IP44	ks	2,000			
X27.5		Demontáž -Zásuvka na povrch 230V/16A ,IP44 včetně odpojení	ks	2,000			
<b>Oddíl</b>		<b>M21.2: Kabely a vodiče</b>					
260	210046	Montáž -Kabel CYKY 3x2,5 mm2	ks	4,000			
X27.6		Demontáž -Kabel CYKY 3x2,5 mm2	ks	4,000			
<b>Oddíl</b>		<b>M21.4: Práce v HZ</b>					
281	210066	Revize vč. vyjádření TIČR	kpl	0,400			
<b>Oddíl</b>		<b>M21.5: MaR</b>					
346	1.61	vizualizace - Vizualizace na dotykovém panelu na rozvaděči MaR	kpl	0,080			
347	1.62	vizualizace - Doplnění vizualizace na velínu ENG	kpl	0,080			
X27.7		Úprava rozvaděče MaR.HA.1.01 - doplnění rozvaděče o jiskrově bezpečné členy pro vstupy START/STOP, drobný instalační materiál + montáže	kpl	1,000			
X27.8		Dodávka tlačítka TL.HA.1.09.04 - X20SA1 V018/GN/RD Ex	ks	1,000			
X27.9		Kabely - OZ-BL-CY 7x1	m	30,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
X27.10		Kabelový úložný materiál - Elektroinstalační bezhalogenová plastová trubka tuhá do prům.32mm, UV stabilní, včetně přichytek, spojovacího a upevňovacího materiálu	m	5,000			
X27.11		Aplikační software pro ŘS	kpl	1,000			
						<b>424 437,45</b>	