

Dodávka + montáž

Název stavby: Ivančice, Veřejné osvětlení O P R A V A , chodníky mezi domy ul. Polní, ul. Luční

Datum: [REDACTED]

Definice SAP: [REDACTED]

Verze NZ: [REDACTED]

Okres: Ivančice

Oblast: Jm

Oblast ocenění: Ivančice

Hl. projektant: [REDACTED]

Projekt. firma: [REDACTED]

Kód	Typ práce/ materiálu	Název	Množství celkové	MJ	Cena jednotková	Cena celková
03		montáž veřejne osvetleni				
320		vedení kabelové NN				
BAA36	D+M	TRUBKA OHEBNA PVC PR.32/24,2MM VOL.ULOZ.	30,000	M		
BEA01	D+M	MONTAZ OC.KONSTRUKCE PRO PRISTR.DO 5KG	8,000	KS		
CCA29	D+M	KABEL CYKY-J 5X10 VOLNE ULOZENY	220,000	M		
CCA03	D+M	KABEL CYKY-O 3X1,5 VOLNE ULOZENY	80,000	M		
CIA44	D+M	UKONC.KAB. 5X10MM2 BEZ KONCOVKY A OK	16,000	KS		
DQA02	D+M	UZEMNENI NA POVRCHU-PASKA FEZN 30X4MM	8,000	M		
DQA08	D+M	1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOZLUTA	8,000	M		
DQA09	D+M	VYRAZENI HODNOTY UZEMNENI DO PASKY 30/4	8,000	KS		
DQA62	D+M	PRIPOJENI ZEMNICI PASKY NA STOZAR VO	8,000	KS		
DQA64	D+M	OCHRANA PRECHODU ZEM-VZDUCH UZEM.PAS30/4	8,000	KS		
DQA13	D+M	UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM	170,000	M		
BFA01	D+M	STOZAR DOS 80 DV / L=5m S TERMOMANZETOU PO DVIRKA	8,000	KS		
FQA80	D+M	ELEKTROVYZBROJ STOZARU PRO VER. 1-2 OKRUH.	8,000	KS		
ECA80	D+M	ZAKL.BETON C12/15 NAD 5M3 DO BEDN.BEZ DP	3,110	M3		
FQA81	D+M	SVITIDLO LED 35 W NAVONA EKOSVETLO	8,000	KS		
EBA04	D+M	VYKOP JAMY PRO SLOUP, KOTVU-RUCNE,TR.3-4	8,000	M3		
ECA92	D+M	UPRAVA BET.HLAVY ZAKLADU-STOZAR VO	8,000	KS		
EJA41	D+M	FOLIE VYSTRAZNA Z PVC ,SIRKA 33 CM	170,000	M		
EKA33	D+M	ZLAB BET.KZ1 2X(100X100X500) S VIKEM KD1	10,000	M		
ELA40	D+M	TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 63/52 OHEBNA	170,000	M		
ENA21	D+M	ZAJISTENI KABELU PRI SOUBEHU	10,000	M		
ENA22	D+M	ZAJISTENI KABELU PRI KRIZENI	5,000	KS		
EJA02	D+M	KAB.LOZE PISKOVE SIRE 50 CM,BEZ ZAKRYTI	170,000	M		
	D+M	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KABELU A SLOUPŮ	1,000	KPL		
	D+M	VÝKOP RÝHY 35/65 CM, ruční	170,000	M		
	D+M	ZÁHOZ RÝHY S HUTNĚNÍM	170,000	M		
	D+M	ÚPRAVA TERÉNU S OSETÍM	170,000	M2		
	D+M	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH SVÍTIDEL, SLOUPU A PATEK VČETNĚ ODVOZU A LIKVIDACE	10,000	KS		
	D+M	POUZDRO PRO SLOUP DN 250/1000 PVC	8,000	KS		
		Dodávka + montáž celkem :				385 109,12