

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Studénka, Lužany u Jičína, ř.km 1,000 - 1,500	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Lužany u Jičína
		IČO	DIČ
Objednatel	Lesy České republiky, s.p.	42196451	CZ42196451
Projektant	Ing. Tomáš Klikar	73993743	
Zhotovitel	KAMPA - MARYNKA s.r.o.	26014998	CZ26014998
Zpracoval	Tomáš Klikar		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		28.11.2020	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	759 530,04	9 Práce přesčas	0,00	14 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	2 129 335,43	10 Bez pevné podl.	0,00	15 VRN 2	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	11 Kulturní památka	0,00	16 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	12	0,00	17 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			18 VRN 5	0,00
6	Montáž	0,00			19 VRN z rozpočtu	108 900,00
7	Nosný m.	0,00				
8	ZRN (ř.)	2 888 865,47	13 DN (ř. 9-12)		20 VRN (ř. 14-19)	108 900,00
21	HZS	0,00	22 Kompl. činnost	0,00	23 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

KAMPA
MARYNKA s.r.o.
 STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
 Lesní 1060, 514 01 JILEMNICE
 tel. 499 426 114
 IČO: 26014998 DIČ: CZ26014998

D Celkem bez DPH 2 997 765,47

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	2 997 765,47	629 530,75

Cena s DPH 3 627 296,22

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Studénka, Lužany u Jičína, ř.km 1,000 - 1,500	JKSO	
Název objektu	Rekonstrukce opevnění	EČO	
		Místo	Lužany u Jičína
		IČO	DIČ
Objednatel	Lesy České republiky, s.p.	42196451	CZ42196451
Projektant	Ing. Tomáš Klikar	73993743	
Zhotovitel			
Zpracoval	Tomáš Klikar		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		28.11.2020	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	756 054,82	9 Práce přesčas	0,00	14 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	1 975 064,13	10 Bez pevné podl.	0,00	15 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	11 Kulturní památka	0,00	16 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	12	0,00	17 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			18 Ostatní	0,00
6	Montáž	0,00			19 VRN z rozpočtu	0,00
7	Nosný m.	0,00				
8	ZRN (ř.)	2 731 118,95	13 DN (ř. 9-12)		20 VRN (ř. 14-19)	0,00
21	HZS	0,00	22 Kompl. činnost	0,00	23 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

KAMPA

MARYNKA s.r.o.
STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
Lesný 1050, 514 01 JILEMNIČE
tel.: 499 426 114
IČO: 28011998 DIČ: CZ26014998

D Celkem bez DPH 2 731 118,95

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	2 731 118,95	573 534,98

Cena s DPH 3 304 653,93

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Studénka, Lužany u Jičína, ř.km 1,000 - 1,500

Objekt: Rekonstrukce opevnění

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Místo: Lužany u Jičína

Zpracoval: Tomáš Klikar

Datum: 28. 11. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				2 661 118,38	1 259,906
1		Zemní práce				819 724,66	3,170
1	111103212	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu středně hustého	ha	0,250	22 800,00	5 700,00	0,000
2	114203101	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo drnem	m3	3,600	364,00	1 310,40	0,000
3	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 310,000	26,30	34 453,00	0,000
4	129951121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	56,730	3 730,00	211 602,90	0,000
5	132251805	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm pro lesnicko-technické meliorace strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	795,240	348,00	276 743,52	0,000
6	133212011	Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	0,640	2 240,00	1 433,60	0,000
7	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	116,000	76,80	8 908,80	0,000
8	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	916,840	107,00	98 101,88	0,000
9	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	58,000	151,00	8 758,00	0,000
10	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	50,000	49,10	2 455,00	0,000
11	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	50,000	144,00	7 200,00	0,000
12	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,440	561,00	807,84	0,000
13	58331200	<i>šterkopisek netříděný</i>	t	2,880	283,00	815,04	2,880
14	181151331	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	586,000	33,60	19 689,60	0,000
15	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	586,000	55,00	32 230,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
16	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	586,000	6,19	3 627,34	0,000
17	00572410	osivo směs travní parková	kg	12,072	96,40	1 163,74	0,012
18	184818232	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	12,000	727,00	8 724,00	0,256
19	R001	Likvidace pokoseného porostu podle platné legislativy	kpl	1,000	59 000,00	59 000,00	0,000
20	R002	Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 vč. čerpání a ohrázení po celou dobu výstavby	kpl	1,000	37 000,00	37 000,00	0,022

4 Vodorovné konstrukce 1 641 783,10 1 256,529

21	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	0,074	1 150,00	85,10	0,000
22	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,320	1 300,00	416,00	0,000
23	462511370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez prošterkování z terénu, hmotností jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	2,250	1 520,00	3 420,00	4,802
24	462514161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg bez výplně mezer	m3	290,500	1 780,00	517 090,00	581,581
25	462519003	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovňování viditelných ploch záhozu z kamene, hmotností jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m2	419,500	216,00	90 612,00	0,000
26	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovňováním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	348,600	2 810,00	979 566,00	644,213
27	463211158	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovňováním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg	m3	16,840	2 930,00	49 341,20	25,934
28	463212191	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce	m2	7,200	174,00	1 252,80	0,000

8 Trubní vedení 34 562,93 0,207

29	810391111	Přeseknutí betonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začištěním DN přes 250 do 400 mm	kus	1,000	166,00	166,00	0,000
30	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	8,000	447,00	3 576,00	0,022
31	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	4,000	250,00	1 000,00	0,000
32	28612243r	pružná spojka flex-seal DN 150	kus	2,000	290,00	580,00	0,001
33	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	2,000	124,00	248,00	0,001
34	890411811	Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	1,021	4 330,00	4 420,93	0,000
35	894811131	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 860 do 1230 mm	kus	1,000	6 290,00	6 290,00	0,034
36	899301811	Demontáž poklopů betonových a železobetonových včetně rámu, hmotností jednotlivě do 50 kg	kus	1,000	194,00	194,00	0,000
37	899911101	Kluzné objímky (pojizdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 183	kus	4,000	212,00	848,00	0,000
38	899913151	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 150 x 200	kus	2,000	1 120,00	2 240,00	0,001
39	899914112	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 219 x 10 mm	m	4,000	1 540,00	6 160,00	0,002
40	55263929	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x8,0mm	m	4,000	2 210,00	8 840,00	0,144

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
998		Přesun hmot				165 047,69	0,000
41	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliiv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	1 259,906	131,00	165 047,69	0,000
OST		Ostatní				70 000,57	0,000
42	R005	Likvidace stavební suti dle platné legislativy	t	127,052	550,96	70 000,57	0,000
Celkem						2 731 118,95	1 259,906

KAMPA
MARYNKA s.r.o.
 STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
 Lesní 1060, 514 01 JILEMNICE
 tel.: 499 426 114
 IČO: 26014998 DIČ: CZ26014998

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Studénka, Lužany u Jičína, ř.km 1,000 - 1,500	JKSO	
Název objektu	Kácení	EČO	
		Místo	Lužany u Jičína
		IČO	DIČ
Objednatel	Lesy České republiky, s.p.	42196451	CZ42196451
Projektant	Ing. Tomáš Klikar	73993743	
Zhotovitel			
Zpracoval	Tomáš Klikar		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		28.11.2020	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00


Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	9	Práce přesčas 0,00	14	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 30 612,20	10	Bez pevné podl. 0,00	15	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	11	Kulturní památka 0,00	16	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	12		17	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			18	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			19	VRN z rozpočtu 0,00
7	Nosný m. 0,00				
8	ZRN (ř. 1-7) 30 612,20	13	DN (ř. 9-12)	20	VRN (ř. 14-19) 0,00
21	HZS 0,00	22	Kompl. činnost 0,00	23	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

KAMPA

MARRYNKA s.r.o.
STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
Lesní 1060, 514 01 JILEMNICE
tel.: 499 426 114
IČO: 26014998 DIČ: CZ26014998



D Celkem bez DPH 30 612,20

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	30 612,20	6 428,56

Cena s DPH 37 040,76

E Přípocety a odpocety

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Studénka, Lužany u Jičína, ř.km 1,000 - 1,500

Objekt: Kácení

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Místo: Lužany u Jičína

Zpracoval: Tomáš Klikar

Datum: 28. 11. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 30 612,20 0,000

1 Zemní práce 30 612,20 0,000

1	111251000 - R6	Likvidace veškeré dřevní hmoty včetně kořenů křovin, ořezaných větví dle zvolené technologie dodavatele v souladu s platnou legislativou	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000
2	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	20,000	55,20	1 104,00	0,000
3	111251231-R	Prořezávka listnatých porostů výběrem dřevin výšky do 5 m s přemístěním nehroubí, při hustotě porostu do 20 kusů	kpl	1,000	16 800,00	16 800,00	0,000
4	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	3,000	362,00	1 086,00	0,000
5	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000	685,00	2 740,00	0,000
6	162201421-R	Vodorovné přemístění pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	3,000	491,40	1 474,20	0,000
7	162201422-R	Vodorovné pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000	1 352,00	5 408,00	0,000

Celkem 30 612,20 0,000

KAMPA
MARYNKA S.R.O.
 STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
 Lesní 1060, 514 01 JILEMNICE
 tel.: 499 426 114
 IČO: 26014998 DIČ: CZ26014998

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Studénka, Lužany u Jičína, ř.km 1,000 - 1,500	JKSO	
Název objektu	Rekultivace lomu na pozemku p.č. 1015/1	EČO	
		Místo	Lužany u Jičína
		IČO	DIČ
Objednatel	Lesy České republiky, s.p.	42196451	CZ42196451
Projektant	Ing. Tomáš Klíkar	73993743	
Zhotovitel			
Zpracoval	Tomáš Klíkar		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		28.11.2020	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	2 085,13	9 Práce přesčas	0,00	14 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	69 209,50	10 Bez pevné podl.	0,00	15 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	11 Kulturní památka	0,00	16 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	12	0,00	17 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			18 Ostatní	0,00
6	Montáž	0,00			19 VRN z rozpočtu	0,00
7	Nosný m.	0,00				
8	ZRN (ř. 1-7)	71 294,63	13 DN (ř. 9-12)		20 VRN (ř. 14-19)	0,00
21	HZS	0,00	22 Kompl. činnost	0,00	23 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

KAMPA
MARYNKA s.r.o.
 STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
 Lesní 1000, 514 01 JILEMNICE
 tel. 499 426 114
 IČO: 26014998 DIČ: CZ26014998

D Celkem bez DPH 71 294,63

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	71 294,63	14 971,87

Cena s DPH 86 266,50

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Studénka, Lužany u Jičína, ř.km 1,000 - 1,500

Objekt: Rekulтивace lomu na pozemku p.č. 1015/1

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:


Místo: Lužany u Jičína

Zpracoval: Tomáš Klikar

Datum: 28. 11. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				71 294,63	0,022
1		Zemní práce				71 294,63	0,022
1	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	550,000	19,90	10 945,00	0,000
2	181151331	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 050,000	33,60	35 280,00	0,000
3	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 050,000	15,70	16 485,00	0,000
4	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 050,000	6,19	6 499,50	0,000
5	00572410	osivo směs travní parková	kg	21,630	96,40	2 085,13	0,022
Celkem						71 294,63	0,022

KAMPA
MARYNKA s.r.o.
 STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
 Lesní 1060, 514 01 JILEMNIČE
 tel.: 499 426 114
 IČO: 29014998 DIČ: CZ29014998



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Studénka, Lužany u Jičína, ř.km 1,000 - 1,500	JKSO	
Název objektu	Rekultivace lomu na pozemku p.č. 1015/4	EČO	
		Místo	Lužany u Jičína
		IČO	DIČ
Objednatel	Lesy České republiky, s.p.	42196451	CZ42196451
Projektant	Ing. Tomáš Klikar	73993743	
Zhotovitel			
Zpracoval	Tomáš Klikar		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		28.11.2020	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 1 390,09	9	Práce přesčas 0,00	14	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 48 149,60	10	Bez pevné podl. 0,00	15	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	11	Kulturní památka 0,00	16	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	12		17	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			18	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			19	VRN z rozpočtu 0,00
7	Nosný m. 0,00				
8	ZRN (ř. 1-7) 49 539,69	13	DN (ř. 9-12)	20	VRN (ř. 14-19) 0,00
21	HZS 0,00	22	Kompl. činnost 0,00	23	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

KAMPA

MARYNKA s.r.o.
STAVEBNÍ KAMENICKÉ PRÁCE
Lesní 1080, 514 01 JILEMNICE
tel: 499 426 114
IČO: 26014998 DIČ: CZ26014998

D	Celkem bez DPH	49 539,69
	DPH % Základ daně DPH celkem	
	snížená 15,0 0,00	0,00
	základní 21,0 49 539,69	10 403,33
	Cena s DPH	59 943,02

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Studénka, Lužany u Jičína, ř.km 1,000 - 1,500

Objekt: Rekulтивace lomu na pozemku p.č. 1015/4

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Místo: Lužany u Jičína

Zpracoval: Tomáš Klikar

Datum: 28. 11. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 49 539,69 0,014

1 Zemní práce 49 539,69 0,014

1	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	354,000	19,90	7 044,60	0,000
2	181151331	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	700,000	33,60	23 520,00	0,000
3	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	700,000	15,70	10 990,00	0,000
4	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučňiho v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	700,000	6,19	4 333,00	0,000
5	00572410	osivo směs travní parková	kg	14,420	96,40	1 390,09	0,014
6	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	30,000	75,40	2 262,00	0,000

Celkem 49 539,69 0,014


KAMPA
 MARYNKA s.r.o.
 STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
 Lesní 1060, 514 01 JILEMNICE
 tel.: 499 426 114
 IČO: 26014998 DIČ: CZ26014998

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Studénka, Lužany u Jičína, ř.km 1,000 - 1,500	JKSO	
Název objektu	Vedlejší a ostatná náklady	EČO	
		Místo	Lužany u Jičína
		IČO	DIČ
Objednatel	Lesy České republiky, s.p.	42196451	CZ42196451
Projektant	Ing. Tomáš Klikar	73993743	
Zhotovitel			
Zpracoval	Tomáš Klikar		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		28.11.2020	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	9	Práce přesčas	0,00	14	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	6 300,00	10	Bez pevné podl.	0,00	15	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	11	Kulturní památka	0,00	16	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	12		0,00	17	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				18	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				19	VRN z rozpočtu	108 900,00
7		Nosný m.	0,00						
8	ZRN (ř. 1-7)		6 300,00	13	DN (ř. 9-12)		20	VRN (ř. 14-19)	108 900,00
21	HZS		0,00	22	Kompl. činnost	0,00	23	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel


KAMPA
 MARYNIKA s.r.o.
 STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
 Lesní 7060, 514 01 JILEMNICE
 Tel.: 499 426 114
 IČO: 26014998 DIČ: CZ26014998

D Celkem bez DPH 115 200,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	115 200,00	24 192,00

Cena s DPH 139 392,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Studénka, Lužany u Jičína, ř.km 1,000 - 1,500

Objekt: Vedlejší a ostatná náklady

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Místo: Lužany u Jičína

Zpracoval: ██████████

Datum: 28. 11. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				6 300,00	0,000
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 300,00	0,000
1	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	1,000	6 300,00	6 300,00	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				108 900,00	0,000
VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				89 400,00	0,000
2	011114000-R	Provedení rozborů zemin před zahájením výkopů dle požadavků HGP	Soubor	1,000	9 200,00	9 200,00	0,000
3	012002000R	Vytýčení inženýrských sítí	Soubor	1,000	7 600,00	7 600,00	0,000
4	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	12 000,00	12 000,00	0,000
5	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	16 000,00	16 000,00	0,000
6	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	30 000,00	30 000,00	0,000
7	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	...	1,000	9 200,00	9 200,00	0,000
8	013294000	Ostatní dokumentace	...	1,000	5 400,00	5 400,00	0,000
VRN3		Zařízení staveniště				19 500,00	0,000
9	032002000	Vybavení staveniště	...	1,000	4 200,00	4 200,00	0,000
10	034002000-R	Protokolární předání stavbou a přístupem dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu zpět jejich vlastníkům popř. nájemcům	soubor	1,000	7 300,00	7 300,00	0,000
11	R0055	Zajištění zařízení k využívání odpadů dle §14 odst.2 zákona č. 185/2001 Sb.	Soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	0,000
Celkem						115 200,00	0,000

