


KUCHYŇSKÁ LINKA v 6.NP VZP ČR - PRAHA, ORLICKÁ 2020/4		počet	Kč bez DPH
pol. č.	popis	ks	
1	skříňka spodní zásuvková šířka 800 x hloubka 400 mm (rozměr viz. výkres) 1 zásuvka na přibory včetně plastového pořadače na přibory 1 zásuvka bez vybavení 1 zásuvka na 3 koše na tříděný odpad zásuvková člika – DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněhová lesk výsuvný pojezd zásuvek s integrovaným tlumením a kovovou bočnicí madla UKW 7 zafrézované do hrany, barva bílá	1	8 754,-
2	skříňka spodní s dvířky na zabudovanou lednici pro typ Bosch KUR15AFFO šířka 600 x hloubka 590 mm (rozměr viz. výkres) čelní dvířka – DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněhová lesk madlo UKW 7 zafrézované do hrany, barva bílá vestavní lednice má vnější rozměry š. 598 x v. 820 x hl. 550 mm	1	2 149,-
3	skříňka na vestav. Myčku vč. montáže a zprovoznění pro typ Bosch SPV6ZMX23E šířka 450 mm (rozměr viz. výkres) čelní dvířka – DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněhová lesk madlo UKW 7 zafrézované do hrany, barva bílá vestavní myčka má vnější rozměry š. 450 x v. 815 x hl. 550 mm bez panelu	1	1 652,-
4	skříňka spodní pod dřez s dvířky otevíravými šířka 480 x hloubka 590 mm (rozměr viz. výkres) čelní dvířka – DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněhová lesk madlo UKW 7 zafrézované do hrany, barva bílá závěsy s integrovaným tlumením skříňka bez vnitřních polic, umístění průtok. Ohříváče vody	1	3 601,-
5	sokl spodních skříňek výška 100 mm Délka 2450 mm (rozměr viz. výkres) odnímatelný, s větrací mřížkou pod lednicí – plast.sokl, hliníková povrch. Úprava	1	1 860,-
6	pracovní deska tl. 38 mm rozměry desky viz. výkres odstín Kronospan Dub Evoke Coast K365 PW bez rohové lišty, bude v rozích těsněno silikon bnelem	1	4 851,-
7	dřez granitový s odkapávací plochou na levé straně FRANKE 8FG 611-62 rozměr 620 x 500 mm rozměr vaničky dřezu 340x420xhl. 200 mm dřez usazen nad pracovní deskou odstín Kašmír ruční ovládání výpusti zamáčknutím sítka	1	4 380,-
8	sífon ke dřezu (včetně odbočky na myčku)	1	
9	vodovodní dřezová stojánková páková baterie FRANKE vytahovací koncovka s perlátorem, otočná baterie, výška 360 mm granitová odstín Kašmír vč. případného prodloužení připojovacích vodovodních nerezových hadic	1	5 950,-

10	skříňka horní kombinovaná pro kávovar včetně police a otevíracích dvířek šířka 630 x hloubka 490 mm (rozměr viz. výkres) *1 skříňka otevřená na vestavný kávovar typ Bosch CTL636EB6 Serie8 vestavný kávovar má vnější rozměry š. 595 x v. 455 x hl. 375 mm nápis - grafika řezaná plotrem, barva bílá *1 skříňka s otevíracími dvířky, ve skříňce 1 vnitřní police dvířka - 16mm DTDL+ pohledová plocha 4mm Lacobel BROWN LIGHT 1236 bez madla - otevírání dotykové TIP-ON *1 otevřená police výšky 120 mm nad kávovarem, DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněhová lesk, ABS hrana černý lesk (nad kávovarem) *1 otevírání sestavy pohledová plocha DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněhová lesk	1	12 780,-
11	skříňka horní vpravo vedle kávovaru s dvířky otevíracími šířka 355 x hloubka 320 mm (rozměr viz. výkres) <i>OPRAVA š. 400 x hl. 320</i> čelní dvířka - DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněhová lesk závěsy s integrovaným tlumením bez madla - přesah přes spodní hranu 20mm 2 vnitřní police + zakrytí rohu spodní i horní část mezi položkou 11 a 12	1	3 510,-
12	skříňka horní v rohu sestavy se 2 dvířky výklopnými nahoru šířka 800 x hloubka 350 mm (rozměr viz. výkres) 1 x spodní dvířka lžmaný výklop <i>BLUM Avestas HF</i> 1 x horní dvířka výklopné <i>STRONG nistky hiller</i> čelní dvířka - DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněhová lesk bez madla - spodní dvířka přesah přes spodní hranu 20mm, - horní dvířka dotykové TIP-ON 2 vnitřní police vlevo krycí fix šířka 130mm, pohled. plocha DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněh. lesk	1	9 040,-
13	skříňka horní otevřená nad dřezem pro vestavnou mikrovlnku typ Bosh BFL623MB3 šířka 600 x hloubka 350 mm (rozměr viz. výkres) vestavná mikrovlnka má vnější rozměry š. 595 x v. 382 x hl. 335 mm pod MV troubou krycí fix - DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněh. lesk	1	4 490,-
14	skříňka horní nad mikrovlnku s dvířky otevíracími šířka 600 x hloubka 350 mm (přesný rozměr viz. výkres) čelní dvířka - DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněhová lesk bez madla - otevírání dotykové TIP-ON 1 vnitřní police	1	2 050,-
15	fix čelní krycí deska horní vlevo vedle kávovaru rozměr šířka 120 mm (rozměr viz. výkres) pohledová plocha DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněhový lesk	1	2 40,-
16	fix čelní krycí deska horní vpravo vedle mikrovlnky rozměr šířka 110 mm (rozměr viz. výkres) pohledové plocha DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněhový lesk	1	2 20,-
17	krycí skříňka stěvačského ventilátoru pod stropem nad pol. č. 14 rozměr šířka 350 x výška 250 mm x hloubka 270 mm (nutno doměřit) čelní dvířka otevíravá š. 350 x v. 250 mm v boku větrací mřížka hliníková 200x200 mm čelní dvířka - DTDL Kronospan 8685 MG bílá sněhová lesk	1	1 840,-
18	zadní obklad linky na zdi mezi spodní a horní skříňky		



	sklo LACOBEL lepené na stávající keramický obklad stěny rozměry podle výkresu (orientačně délka 4,20 x výška 0,51 m ... plocha 2,50 m ²) výřezy pro 3 ks elektro sestav a pro stávající revizní nerezová dvířka nad dřezem odstín skla LACOBEL - Brown Light 1236 odstranit stávající obklad a stěnu / podklad zapravit pro Lacobel	1	16 750,-
19	osvětlení pracovní plochy – LED pásek celková délka 2500 mm umístění na spodní straně horních skříněk trafo ve skříně č. 14	1	2 330,-
20	demontáž, odvoz a likvidace původní kuchyňské linky	1	4 500,-
21	montáž nové kuchyňské linky včetně dopravy	1	8 970,-
22	montáž a zprovoznění vestavných elektro spotřebičů vestavný kávovar a vestavná mikrovlnka bude dodána objednatelem vestavná lednice a vestavná myčka bude dodána objednatelem	1	2 800,-
23	dodávka a montáž elektrických zásuvek/vypínače – rozmístění a počet viz. výkres typ ABB LEVIT bílá/ledově bílá na Lacobel, bílá bílá ve skřínkách	1	4 100,-
24	výsekání drážky ve zdivu pro elektrickou instalaci do 10 m	1	1 500,-
25	elektroinstalace kabeláž pro elektro spotřebiče kuchyňské linky do 10m	1	1 000,-
26	instalace a zapojení elektrického průtokového ohříváče vody včetně el.revize bude dodán objednatelem	1	800,-
27	nápojení průtokového ohříváče vody na vodovodní instalaci ve zdi	1	200,-
28	Drobné zednické práce (sádrování instalací, zapravení omítky, odsekání obkladu) odsekání stávajícího keram obkladu a nový podklad stěrka pro nalepení Lacobelu	1	2 500,-
29	Zaměření přesných rozměrů místnosti před zahájením výroby	1	2 500,-
30	Kanalizace – úprava vysekat stávající odpad ve zdi a odpadní trubku DN 40 posunout o 10 cm doprava	1	600,-
31	Revize elektroinstalace (nových zásuvek 230V, zapojení ohříváče TV, osvětlení linky)	1	3 500,-
	CELKEM Kč bez DPH		116 726,-
	CELKEM Kč včetně DPH		141 238,-

Poznámka 1:

- záda skříní – HDF lakovaná bílá
- korpus a vnitřní police materiál (pro všechny skřínky a police) – Kronospan 101 PE

Poznámka 2:

- rozměry kuchyňské linky jsou uvedeny ve výkresové části dokumentace
- rozměry bude nutno před zahájením výroby ověřit zaměřením na místě
- jedná se o návrh, jež nenahrazuje dělnskou dokumentaci dodavatele, zpracovanou na základě přesného zaměření na místě
- instalace vestavných spotřebičů - nutno respektovat požadavky výrobce
- bude provedena revize elektro instalací

