

SMLOUVA O DÍLO Č.38

Smluvní strany:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

ID datové schránky: u5hgkji

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**

oddíl **B**, vložka **5402**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená: **Tomášem Jílkem, předsedou představenstva**

Ing. Liborem Fialou, členem představenstva;

č. smlouvy: **06/22**

– na straně jedné –

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Technologie hlavního města Prahy, a.s. paní/a [REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce Objednatele).

(dále jen „**THMP**“ nebo také „**Objednatel**“)

a

PREMIO INVEST s.r.o.

se sídlem **Na Třebešíně 3347/39a, 100 00, Praha 10**

IČ: **267 46 590**, DIČ: **CZ26746590**

subjekt zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka **C 91150**

bank. spojení: **Komerční banka a.s.** č. účtu: **51-124200207/0100**

jehož jménem jedná: **Petr Ženíšek, jednatel**

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: Petr Ženíšek

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 25.1.2022 Rámcovou dohodu na provádění stavebních prací č. 06/22, jejímž účelem je zajistit pro Objednatele provádění stavebních prací vztahujících se k vybudování a obnově zastávkové mobiliáře, tj. Přístřešků městské hromadné dopravy (dále jen „Přístřešek“) na území hl. m. Prahy dle Rámcové dohody.

2. PŘEDMĚT PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele s potřebnou péčí a v ujednaném čase Dílo, tj. stavební práce blíže specifikované v oceněném výkazu výměr, situačních výkresech, které tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy a které se týkají následujících Přístřešků:

107	Břevnovská	A1-04A	Označník
124	Marjanka	A1-04	SOP-P
1559	Kloboučnická	A1-02	

- 2.2. Objednatel předá Zhotoviteli povolení pro výkopové práce. Zhotovitel se zavazuje, že výkopové práce bude provádět v souladu s požadavky tohoto povolení, tj.: v souladu s požadavky vlastníků / správců dotčených veřejných pozemků a v souladu s požadavky správců inženýrských sítí včetně dodržení požadavků na ochranu kabelových tras.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po jejich obdržení předkládat Objednateli doklady prokazující požadavky vlastníků/správců dotčených veřejných pozemků, inženýrských sítí a kabelových tras na poplatky např.: vytýčení tras inženýrských sítí a kabelových tras, poplatky za zábory, zvláštní užívání a nájmy za užívání komunikací a ploch zařízení stavenišť. Objednatel tyto náklady proplatí po jejich uhrazení ze strany Zhotovitele, maximálně však do výše nabídnuté ceny.
- 2.4. Objednatel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla cenu dle odst. 2.5 této Prováděcí smlouvy určenou v souladu s Článkem 4 Rámcové dohody (dále jen „Cena“).

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 2.5. Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši: nutno upravit

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
175 595,08	21%	212 470,05

- 2.6. Cena Díla byla stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy. DPH bude uvedena v zákonem stanovené výši.
- 2.7. Cena Díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele na vyhotovení Díla.
- 2.8. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.
- 2.9. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za části Díla, tj. minimálně za dokončení kompletního Přístřešku podle dílčího Harmonogramu Díla. Právo na zaplacení částečné platby vzniká Zhotoviteli po vyhotovení Protokolu o předání části Díla a jeho podpisu oběma Smluvními stranami, přičemž ustanovení čl. 9 Rámcové dohody se použije v případě převzetí a předání části Díla přiměřeně.

3. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1. Objednatel předloží Zhotoviteli Harmonogram Díla (dále jen „**Harmonogram Díla**“). Harmonogram Díla bude pro každý Přístřešek určovat závazný termín plnění v délce maximálně 14 dnů v návaznosti na dopravně inženýrské řešení (DIO). Termín pro odevzdání dokladové části k dílu je 30 dní od konce termínu plnění stavebních prací.
- 3.2. V rámci něj je Zhotovitel povinen respektovat uvedené termíny stanovené Objednatelem, nedohodne-li se s Objednatelem písemně jinak.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli v termínech dle Objednatelem předloženého Harmonogramu Díla.

4. ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ DOBA

- 4.1. Podmínky záruky za jakost a délku záruční doby stanoví Rámcová dohoda.

5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 5.1. Předání a převzetí Díla se řídí ustanoveními Rámcové dohody, není-li dále stanoveno jinak.
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje v rámci přijímacího řízení předat Objednateli všechny doklady související s provedením zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami, Průvodní zprávou nebo požadovaných Objednatelem. Předložení všech dokladů o provedení těchto zkoušek je nezbytnou podmínkou pro převzetí Díla nebo jeho části Objednatelem. Doklady o provedených zkouškách či revizích budou součástí Protokolu o dílčím předání a převzetí části Díla nebo závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla.
- 5.3. K přijímacímu řízení předloží Zhotovitel následující doklady ve třech (3) vyhotoveních, není-li výslovně uvedeno jinak, a to vždy v níže uvedených termínech:

Nejpozději do 3 pracovních dní od převzetí Díla a předání staveniště Objednateli:

- 5.3.1. Položkový rozpočet vztahující se na skutečně provedené práce

Nejpozději do 14 kalendářních dní od převzetí Díla a předání staveniště Objednateli:

- 5.3.2. dokumentace provedení stavby opatřená razítkem a podpisem odpovědného zástupce Zhotovitele (i v elektronické podobě);
- 5.3.3. geometrické zaměření Přístřešku zpracované geodetem vč. potvrzení o předání na Institut plánování a rozvoje hl.m.Prahy;
- 5.3.4. zaměření tras budovaných inženýrských sítí, včetně objektů na síti vyhotovené oprávněným geodetem, dále zaměření tras a objektů do katastrální mapy a šest (6) vyhotovení geometrického plánu jako podkladu pro věcná břemena;

- 5.3.5. revize připojení Přístřešku k síti elektrické energie, revize přípojky;
- 5.3.6. doklad o podání kompletní žádosti na Drážní úřad pro udělení drážní revize dle vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů; drážní revizi pak Zhotovitel doručí Objednateli nejpozději do 30 dnů od data, kdy byla žádost Drážnímu úřadu podána;
- 5.3.7. protokol určeného technického zařízení;
- 5.3.8. průkaz způsobilosti k provozu;
- 5.3.9. prohlášení o shodě použitých materiálů, atesty dodaných výrobků, materiálů a zařízení na stavbu použitých v rámci plnění díla;
- 5.3.10. doklad o uložení odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- 5.3.11. 1x barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení stavby (fotodokumentace bude předána na CD v rozsahu minimálně 10 fotografií stavby za týden);
- 5.3.12. zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách dle daného typu stavby;
- 5.3.13. prohlášení Zhotovitele o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn stavby při dokončení, které byly odsouhlaseny Objednatelem a projektantem;
- 5.3.14. prohlášení o jakosti a kompletnosti Díla;
- 5.3.15. další doklady, případně předem vyžádané Objednatelem.

Závěrečný Protokol o předání díla, který je podkladem pro fakturaci, bude vyhotoven až po úplném předání Díla vč. všech dokladů (včetně drážní revize, pokud se jedná o tramvajové zastávky).

6. ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ

- 6.1. Zajištění řádného plnění Zhotovitele se řídí ustanoveními Rámcové dohody, není-li dále stanoveno jinak.
- 6.2. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle prováděcí smlouvy tím, že:
 - 6.2.1. stavbyvedoucí se nebude účastnit kontrolních prohlídek nebo Zhotovitel provede změnu stavbyvedoucího bez schválení Objednatele, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti;
 - 6.2.2. stavbyvedoucí nesplňuje stanovené požadavky nebo Zhotovitel tyto požadavky ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne uzavření této prováděcí smlouvy neprokáže, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
- 6.3. Není-li v této prováděcí smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1. Osoby oprávněné zastupovat smluvní stranu v technických záležitostech souvisejících s plněním dle této Prováděcí smlouvy:
 - 7.1.1. Za Objednatele:

7.1.2. Za Objednatele:

[REDACTED]

7.1.3. Za Zhotovitele:

[REDACTED]

- 7.2. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 7.3. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v této Prováděcí smlouvě, se řídí Rámcovou dohodou. V případě rozporu mezi touto Prováděcí smlouvou a Rámcovou dohodou se použijí ustanovení této Prováděcí smlouvy, ledaže by z Rámcové dohody či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.
- 7.4. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Prováděcí smlouvě stejný význam jako v Rámcové dohodě.
- 7.5. Nedílnou součástí této prováděcí smlouvy tvoří
- Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr, situace stavby, oceněný výkaz výměr pro SOP, oceněný výkaz výměr pro označnick
- 7.6. Tato prováděcí smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. V případě, že smlouva bude uzavírána elektronicky, postačí jedno (1) vyhotovení, na kterém budou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran oprávněných tuto Smlouvu uzavřít.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V _____ dne _____

V _____ dne _____

.....
Tomáš Jílek

předseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....
Petr Ženíšek

jednatel

PREMIO INVEST s.r.o.

V _____ dne _____

.....
Ing. Tomáš Novotný

místopředseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Příloha č.1 Smlouvy o dílo

107	Břevnovská	A1-04A	Označník	43 033,59 Kč
124	Marjanka	A1-04	SOP-P	126 922,32 Kč
1559	Kloboučnická	A1-02		5 639,17 Kč
	Součet celkem			175 595,08 Kč
	DPH 21%			36 874,97 Kč
	Součet celkem včetně DPH 21%			212 470,05 Kč

Položkový rozpočet

S:	Ceny stavebních prací pro spodní stavbu přístřešků
----	--

107 Břevnovská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1	120901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách	m3	0,00000		
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	2,29994		
3	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	m2	0,00000		
4	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	0,00000		
5	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	0,00000		
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, palisády palisády:1,744	m3	0,00000		
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, koš koš:	m3	0,00000		
8	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	0,00000		
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,00000		
10	130901123RT1	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách, pneumatickým kladivem	m3	0,00000		
11	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	0,00000		
12	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, koš	m3	0,00000		
13	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	0,72600		
14	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2	19,35000		
15	113111112R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.12 cm	m2	0,00000		
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,29994		
17	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	0,00000		
18	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	0,00000		
19	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	0,00000		
20	132201219R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	0,00000		
21	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,00000		
22	130901121RT1	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk., pneumatickým kladivem	m3	0,29471		
22a	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, bagrem s kladivem	m3	0,54733		
23	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,29994		
24	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	0,00000		
25	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	0,00000		
26	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, uzemnění uzemnění:	m3	0,00000		
27	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	0,00000		
28	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění, uzemnění	m3	0,00000		
	R-položka	Dodávka zásypového materiálu	m3	1,27017		
29	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	1,27017		
30	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	0,00000		
31	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace komunikace: 2,86	t	0,00000		
32	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,29994		
33	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	0,00000		
34	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	0,00000		
35	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	0,00000		
36	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	0,00000		
37	979084213R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km	t	0,00000		

38	162202111R00	Vodorovné přemístění drnu do 100 m	m2	0,00000
39	162702199R00	Poplatek za skládku drnu	m3	0,00000
40	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	0,00000
41	979990112R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam-asfalt nad 30x30	t	2,12850
42	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	0,00000
43	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	0,00000
43a	Nová položka	Nákup a dovoz zeminy do 20 km	m2	0,00000
44	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	0,00000
45	182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	m2	0,00000
46	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	0,00000
47	182303112R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm na svahu 1 : 2	m2	0,00000
48	182303111R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině	m2	0,00000
49	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	0,00000
50	185803112R00	Ošetření trávníku na svahu 1:2	m2	0,00000
51	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	0,00000
52	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	0,00000
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání		0,00000
53	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	0,00000
54	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	0,00000
54a	Nová položka	Zpráva o hutnění		0,00000
55	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	0,00000
56	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	0,00000
57	274122011R00	Montáž základ. pasů, prahů a věnců ze ŽB do 1,5 t	kus	0,00000
58	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	0,00000
59	59386769R	Základový pas 800x2000x200 mm - prefabrikát	ks	0,00000
59a	Nová položka	Základový pas 800x2000x200 mm - prefabrikát - dodávka včetně dopravy dle RDS výkres č. STA-06, beton C30/37 - XC2, XF4, ocel B500B, včetně 2 kusů vývodů pro připojení uzemnění, včetně ošetření povrchu prefabrikátu asfaltovým nátěrem ALP	ks	0,00000
60	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15, patka koš	m3	0,00000
61	970041018R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 14 - 18 mm	m	0,00000
62	31171802.AR	Kotva chemická - ampule maxima M12	kus	0,00000
63	31100R001	Kotva M 12x180	ks	0,00000
64	31179111R	Tyč závitová M20, DIN 975	m	0,00000
65	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15, koš	m3	0,00000
66	31171802.AR	Kotva chemická - ampule maxima M12, koš	kus	0,00000
67	31100R001	Kotva M 12x180	ks	0,00000
68	970041018R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 14 - 18 mm, koš	m	0,00000
69	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m3	0,00000
70	970041025R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 25 mm	m	0,00000
71	31171804.AR	Kotva chemická - ampule maxima M20	kus	0,00000
71a	Nová položka	Mechanická kotva HILTI pozink M20 vč. podložek - dodávka	kus	0,00000
72	274321611R00	Železobeton základových pasů C 30/37	m3	0,00000
72a	Nová položka	označník		0,00000
72a	Nová položka	Základna pro označník (podélný) - dodávka + montáž	kus	0,00000
73	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	0,00000
74	31110718R	Matice přesná šestihranná 02 1401 M 20	kus	0,00000
75	274351292R00	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	0,00000
76	31120580R	Podložka přesná 021702 tvar B otvor 25 mm	1000 k	0,00000
77	274361921RT8	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t	0,00000
78	274361721R00	Výztuž základových pasů z oceli BSt 500 S	t	0,00000
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce		0,00000

79	338920011R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 60 cm	m	0,00000
80	338920012R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 90 cm	m	0,00000
81	338920013R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 120 cm	m	0,00000
Díl:	5	Komunikace		0,00000
82	567132111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.16 cm	m2	7,07640
83	113107505R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.5 cm	m2	0,00000
84	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	0,00000
85	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15	m	0,00000
86	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	4,23360
87	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	105,84000
88	564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	0,00000
89	564732111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm	m2	4,07640
90	564801112R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	0,00000
91	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	0,00000
92	59245020R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	0,00000
93	578141111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrnný do 3 m tl. 4 cm	m2	19,35000
93a	599142111	Úprava zálivky dil. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	1,28400
94	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	0,00000
95	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	0,00000
95a	Nová položka	Zpětná montáž původní dlažby - atyp včetně zapískování	m2	0,00000
95b	Nová položka	Očištění původní dlažby	m2	0,00000
96	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	0,00000
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci		0,00000
97	917161111RT2	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15, včetně kamen. obrubníku OP 2 30 x 20	m	0,00000
98	966005111R00	Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky s bet. patkami	m	0,00000
99	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	0,00000
100	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	0,00000
101	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,00000
102	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	0,00000
103	783222120R00	Nátěr syntetický kov.konstrukcí Hammerite 2x	m2	0,00000
104	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	0,00000
105	911131111R00	Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového,1 madlo	m	0,00000
106	91656	Montáž odpadkového koše	hod	0,00000
107	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15	m	0,00000
108	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	0,00000
109	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	0,00000
110	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	0,00000
110a	Nová položka	Dodávka záhonového obrubníku 100/25/5	m	0,00000
Díl:	96	Bourání konstrukcí		0,00000
111	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,00000
Díl:	97	Prorážení otvorů		0,00000
112	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,23360
113	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00000
114	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,00000
115	979990103R00	Poplatek za skládku suti - kamenivo	t	0,00000
116	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	4,23360
117	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,23360
118	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	2,10510
119	970051025R00	Vrtání jádrové do ŽB d 25 mm	m	0,00000
Díl:	99	Staveništní přesun hmot		0,00000
120	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	0,00000
121	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	8,51100

Díl:	767	Konstrukce zámečnické		0,00000
122	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	0,00000
123	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	0,00000
124	979951111R00	Výkop kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	0,00000
125	7679900R1	Montáž zámečnické konstrukce přístřešku včetně 2 kusů separátorů	hod	0,00000
125a	7679900R1	Montáž latí na lavičky	hod	0,00000
		montáž a demontáž provizorní lávky	hod	0,00000
125b	7679900R1	Ochrana přístřešků fólií včetně materiálu	hod	0,00000
Díl:	M21	Elektromontáže		0,00000
126	2100000R1	Přípojka elektro včetně přiloženého optického kabe, výkop ve vozovce	m	0,00000
127	2100000R2	Přípojka elektro včetně přiloženého optického kabe, výkop chodník	m	0,00000
		10		0,00000
128	2100000R3	Přípojka elektro včetně přiloženého optického kabe, výkop zeleň	m	0,00000
Díl:	M65	Elektroinstalace		0,00000
129	650125143R00	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 do trubky	m	0,00000
130	650146111R00	Propojení kabelu spojkou do 4 žil pr. do 2,5 mm2	kus	0,00000
131	650111611R00	Montáž svodového vodiče D do 10 mm včetně podpěr	m	0,00000
131a	Nová položka	Svodový vodič pozink D10 mm - dodávka (zemní drát)	m	0,00000
132	650111141R00	Uložení uzem. pásku v zemi do 120 mm2	m	0,00000
133	R00000001	Zemnicí pásek	m	0,00000
133a	Nová položka	Měděný vodič CYA H07V - K10 (pro uzemnění koše)	m	0,00000
133b	Nová položka	Chránička ohebná KF DN 40 - dodávka + montáž, pro koš	m	0,00000
133c	Nová položka	Chránička ohebná KF DN 75 - dodávka + montáž, označník	m	0,00000
134	R00000002	Zemnicí svorka	kus	0,00000
135	650111211R00	Montáž dilatační propojky pro základové zemniče	kus	0,00000
136	650112611R00	Změření zemního odporu, vč. měřícího protokolu	kus	0,00000
Díl:	VN	Vedlejší náklady		
137	005121025R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	
138	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	
139	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení v rozsahu dráž, revize, protokolu určeného techn.zařízení a průkazu způsobilosti k provozu	Soubor	
140	005124010R	Koordináční činnost_energovod, JCD	Soubor	
141	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	
142	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	
143	005121015R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	
144	005211030R	Dočasná dopravní opatření nad rámec zajišťovaných, objednatel(např.neočekávaná přeložka kabelu apod	Soubor	
145	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství která nejsou, v majetku HMP	Soubor	
146	005124010R	Koordináční činnost 1- spodní stavba	Soubor	
147	005124010R	Koordináční činnost 2- koordinace montáže přístřeš	Soubor	
148	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	
149	005121035R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	
150	005231010R	Revize elektroinstalace přístřešku včetně přípojného místa	Soubor	
151	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	
152	005122020R	Silniční provoz v rozsahu dopravy přístřešku ze skladu THMP v Praze 9 na místo montáže, vrácení přepravního rámu a pomocných zpět do skladu THMP, vykládka přístřešku při využití vozidla s hydraulickou rukou s nosností 1000 kg na min. vzdálenost 10 m	Soubor	
153	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	
154	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	

Položkový rozpočet

S:	Ceny stavebních prací pro spodní stavbu přístřešků
----	--

124 Marjánka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1	120901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách	m3	0,000000		
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	8,792960		
3	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	m2	0,000000		
4	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	0,000000		
5	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	3,200000		
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, palisády palisády:1,744	m3	0,000000		
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, koš koš:	m3	0,000000		
8	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	0,000000		
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,000000		
10	130901123RT1	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách, pneumatickým kladivem	m3	0,000000	1	
11	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	0,000000		
12	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, koš	m3	0,000000		
13	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	0,000000		
14	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2	23,174400		
15	113111112R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.12 cm	m2	0,000000		
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	8,792960		
17	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	0,000000		
18	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	0,000000		
19	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	0,000000		
20	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	0,000000		
21	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,000000		
22	130901121RT1	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk., pneumatickým kladivem	m3	1,401456	1	
22a	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, bagrem s kladivem	m3	2,602704		
23	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	8,792960		
24	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	0,000000		
25	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	0,000000		
26	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, uzemnění uzemnění:	m3	0,000000		
27	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	0,000000		
28	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění, uzemnění	m3	0,000000		
	R-položka	Dodávka zásyrového materiálu	m3	4,782720		
29	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	4,782720		
30	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	0,000000		
31	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace komunikace: 2,86	t	0,000000		
32	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	8,792960		
33	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	0,000000		
34	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	0,000000		
35	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	0,000000		
36	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	0,000000		
37	979084213R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km	t	0,000000		
38	162202111R00	Vodorovné přemístění drnu do 100 m	m2	0,000000		

39	162702199R00	Poplatek za skládku drnu	m3	0,000000
40	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	0,000000
41	979990112R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam-asfalt nad 30x30	t	2,549184
42	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	0,000000
43	181006111R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	0,000000
43a	Nová položka	Nákup a dovoz zeminy do 20 km	m2	0,000000
44	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	0,000000
45	182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	m2	0,000000
46	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	0,000000
47	182303112R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm na svahu 1 : 2	m2	0,000000
48	182303111R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině	m2	0,000000
49	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	0,000000
50	185803112R00	Ošetření trávníku na svahu 1:2	m2	0,000000
51	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	0,000000
52	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	7,200000
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání		0,000000
53	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	0,000000
54	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	0,000000
54a	Nová položka	Zpráva o hutnění		0,000000
55	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	0,000000
56	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	0,000000
57	274122011R00	Montáž základ. pasů, prahů a věnců ze ŽB do 1,5 t	kus	0,000000
58	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	0,000000
59	59386769R	Základový pas 800x2000x200 mm - prefabrikát	ks	0,000000
59a	Nová položka	Základový pas 800x2000x200 mm - prefabrikát - dodávka včetně dopravy dle RDS výkres č. STA-06, beton C30/37 - XC2, XF4, ocel B500B, včetně 2 kusů vývodů pro připojení uzemnění, včetně ošetření povrchu prefabrikátu asfaltovým nátěrem ALP	ks	0,000000
60	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15, patka koš	m3	0,000000
61	970041018R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 14 - 18 mm	m	0,000000
62	31171802.AR	Kotva chemická - ampule maxima M12	kus	0,000000
63	31100R001	Kotva M 12x180	ks	0,000000
64	31179111R	Tyč závitová M20, DIN 975	m	0,000000
65	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15, koš	m3	0,000000
66	31171802.AR	Kotva chemická - ampule maxima M12, koš	kus	0,000000
67	31100R001	Kotva M 12x180 /mechanická kotva HILTI pozink M10x200 - dodávka/ koš	ks	0,000000
68	970041018R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 14 - 18 mm, koš	m	0,000000
69	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m3	0,000000
70	970041025R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 25 mm	m	0,000000
71	31171804.AR	Kotva chemická - ampule maxima M20	kus	0,000000
71a	Nová položka	Mechanická kotva HILTI pozink M20 vč. podložek - dodávka	kus	0,000000
72	274321611R00	Železobeton základových pasů C 30/37 označník	m3	0,000000
72a	Nová položka	Základna pro označník (podélný) - dodávka + montáž	kus	0,000000
73	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	0,000000
74	31110718R	Matice přesná šestihranná 02 1401 M 20	kus	0,000000
75	274351292R00	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	0,000000
76	31120580R	Podložka přesná 021702 tvar B otvor 25 mm	1000 k	0,000000
77	274361921RT8	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t	0,000000
78	274361721R00	Výztuž základových pasů z oceli BSt 500 S	t	0,000000
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce		0,000000
79	338920011R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 60 cm	m	0,000000

80	338920012R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 90 cm	m	0,000000
81	338920013R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 120 cm	m	0,000000
Díl: 5		Komunikace		0,000000
82	567132111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.16 cm	m2	23,174400
83	113107505R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drčené tl.5 cm	m2	0,000000
84	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	0,000000
85	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15	m	0,000000
86	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	12,559976
87	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	313,999400
88	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	0,000000
89	564732111R00	Podklad z kam.drčeného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm	m2	18,822400
90	564801112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	0,000000
91	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	23,174400
92	59245020R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	0,000000
93	578141111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrný do 3 m tl. 4 cm	m2	0,000000
93a	599142111	Úprava zálivky díl. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	4,320000
94	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	0,000000
95	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	0,000000
95a	Nová položka	Zpětná montáž původní dlažby - atyp včetně zapískování	m2	0,000000
95b	Nová položka	Očištění původní dlažby	m2	0,000000
96	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	0,000000
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci		0,000000
97	917161111RT2	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15, včetně kamen. obrubníku OP 2 30 x 20	m	0,000000
98	966005111R00	Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky s bet. patkami	m	3,200000
99	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	0,000000
100	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	28,800000
101	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,028800
102	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	2,400000
103	783222120R00	Nátěr syntetický kov.konstrukcí Hammerite 2x	m2	2,400000
104	919731122R00	Zarovnění styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	0,000000
105	911131111R00	Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového,1 madlo	m	3,200000
106	91656	Montáž odpadkového koše	hod	0,000000
107	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15	m	7,200000
108	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	4,320000
109	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	0,000000
110	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	0,000000
110a	Nová položka	Dodávka záhonového obrubníku 100/25/5	m	0,000000
Díl: 96		Bourání konstrukcí		0,000000
111	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,000000
Díl: 97		Prorážení otvorů		0,000000
112	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	12,559976
113	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,000000
114	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,000000
115	979990103R00	Poplatek za skládku suti - kamenivo	t	0,000000
116	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	12,559976
117	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	12,559976
118	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	10,010792
119	970051025R00	Vrtání jádrové do ŽB d 25 mm	m	0,000000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot		0,000000
120	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	0,000000
121	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	36,032000
Díl: 767		Konstrukce zámečnické		0,000000

122	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	0,000000
123	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	0,000000
124	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	0,000000
125	7679900R1	Montáž zámečnické konstrukce přístřešku včetně 2 kusů separátorů	hod	0,000000
125a	7679900R1	Montáž latí na lavičky	hod	0,000000
		montáž a demontáž provizorní lávky	hod	0,000000
125b	7679900R1	Ochrana přístřešků fólií včetně materiálu	hod	0,000000
Díl:	M21	Elektromontáže		0,000000
126	2100000R1	Přípojka elektro včetně přiloženého optického kabe, výkop ve vozovce	m	0,000000
127	2100000R2	Přípojka elektro včetně přiloženého optického kabe, výkop chodník	m	0,000000
		10		0,000000
128	2100000R3	Přípojka elektro včetně přiloženého optického kabe, výkop zeleň	m	0,000000
Díl:	M65	Elektroinstalace		0,000000
129	650125143R00	Uložení kabelu Cu 4 x 10 mm2 do trubky	m	0,000000
130	650146111R00	Propojení kabelu spojku do 4 žil pr. do 2,5 mm2	kus	0,000000
131	650111611R00	Montáž svodového vodiče D do 10 mm včetně podpěr	m	0,000000
131a	Nová položka	Svodový vodič pozink D10 mm - dodávka (zemnicí drát)	m	0,000000
132	650111141R00	Uložení uzem. pásku v zemi do 120 mm2	m	0,000000
133	R00000001	Zemnicí pásek	m	0,000000
133a	Nová položka	Měděný vodič CYA H07V - K10 (pro uzemnění koše)	m	0,000000
133b	Nová položka	Chránička ohebná KF DN 40 - dodávka + montáž, pro koš	m	0,000000
133c	Nová položka	Chránička ohebná KF DN 75 - dodávka + montáž, označnick	m	0,000000
134	R00000002	Zemnicí svorka	kus	0,000000
135	650111211R00	Montáž dilatační propojky pro základové zemniče	kus	0,000000
136	650112611R00	Změření zemního odporu, vč. měřicího protokolu	kus	0,000000
Díl:	VN	Vedlejší náklady		
137	005121025R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	
138	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	
139	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení v rozsahu dráž, revize, protokolu určeného techn.zařízení a průkazu způsobilosti k provozu	Soubor	
140	005124010R	Koordináční činnost_energovod, JCD	Soubor	
141	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	
142	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	
143	005121015R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	
144	005211030R	Dočasná dopravní opatření nad rámec zajišťovaných, objednatel(např. neočekávaná přelozka kabelu apod	Soubor	
145	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství která nejsou, v majetku HMP	Soubor	
146	005124010R	Koordináční činnost 1- spodní stavba	Soubor	
147	005124010R	Koordináční činnost 2- koordinace montáže přístřeš	Soubor	
148	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	
149	005121035R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	
150	005231010R	Revize elektroinstalace přístřešku včetně přípojného místa	Soubor	
151	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	
152	005122020R	Silniční provoz v rozsahu dopravy přístřešku ze skladu THMP v Praze 9 na místo montáže, vrácení přepravního rámu a pomocných zpět do skladu THMP, vykládka přístřešku při využití vozidla s hydraulickou rukou s nosností 1000 kg na min. vzdálenost 10 m	Soubor	
153	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	
154	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	

Položkový rozpočet

S:	Ceny stavebních prací pro spodní stavbu přístřešků
----	--

1559 Kloboučnická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1	120901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách	m3	0,00		
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	0,64		
3	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	m2	0,00		
4	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	0,00		
5	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	0,00		
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, palisády palisády:1,744	m3	0,00		
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, koš koš:	m3	0,00		
8	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	1,36		
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,00		
10	130901123RT1	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách, pneumatickým kladivem	m3	0,00		
11	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	0,00		
12	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, koš	m3	0,00		
13	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	0,00		
14	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2	0,00		
15	113111112R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.12 cm	m2	0,00		
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,36		
17	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	0,29		
18	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	0,00		
19	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	0,00		
20	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	0,00		
21	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,00		
22	130901121RT1	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk., pneumatickým kladivem	m3	0,02		
22a	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, bagrem s kladivem	m3	0,04		
23	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	0,29		
24	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	0,36		
25	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	0,00		
26	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, uzemnění uzemnění:	m3	0,00		
27	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	0,00		
28	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění, uzemnění	m3	0,00		
	R-položka	Dodávka zásypového materiálu	m3	0,29		
29	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	0,29		
30	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	0,00		
31	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace komunikace: 2,86	t	0,00		
32	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,36		
33	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	0,00		
34	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	0,00		
35	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	0,00		
36	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	0,00		
37	979084213R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km	t	0,00		
38	162202111R00	Vodorovné přemístění drnu do 100 m	m2	0,00		

39	162702199R00	Poplatek za skládku drnu	m3	0,00	
40	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	0,00	
41	979990112R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam-asfalt nad 30x30	t	0,00	2
42	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	0,00	
43	181006111R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	0,00	
43a	Nová položka	Nákup a dovoz zeminy do 20 km	m2	0,00	
44	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	0,00	
45	182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	m2	0,00	
46	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	0,00	
47	182303112R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm na svahu 1 : 2	m2	0,00	
48	182303111R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině	m2	0,00	
49	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	0,00	
50	185803112R00	Ošetření trávníku na svahu 1:2	m2	0,00	
51	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	0,00	
52	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	0,20	
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání		0,00	0,
53	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	0,00	
54	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	0,00	
54a	Nová položka	Zpráva o hutnění		0,00	3
55	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	0,00	
56	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	0,00	
57	274122011R00	Montáž základ. pasů, prahů a věnců ze ŽB do 1,5 t	kus	0,00	4
58	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	0,00	
59	59386769R	Základový pas 800x2000x200 mm - prefabrikát	ks	0,00	5
59a	Nová položka	Základový pas 800x2000x200 mm - prefabrikát - dodávka včetně dopravy dle RDS výkres č. STA-06, beton C30/37 - XC2, XF4, ocel B500B, včetně 2 kusů vývodů pro připojení uzemnění, včetně ošetření povrchu prefabrikátu asfaltovým nátěrem ALP	ks	0,00	9
60	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15, patka koš	m3	0,00	6
61	970041018R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 14 - 18 mm	m	0,00	2
62	31171802.AR	Kotva chemická - ampule maxima M12	kus	0,00	
63	31100R001	Kotva M 12x180	ks	0,00	
64	31179111R	Tyč závitová M20, DIN 975	m	0,00	
65	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15, koš	m3	0,00	6
66	31171802.AR	Kotva chemická - ampule maxima M12, koš	kus	0,00	
67	31100R001	Kotva M 12x180 /mechanická kotva HILTI pozink M10x200 - dodávka/ koš	ks	0,00	
68	970041018R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 14 - 18 mm, koš	m	0,00	2
69	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m3	0,00	2
70	970041025R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 25 mm	m	0,00	2
71	31171804.AR	Kotva chemická - ampule maxima M20	kus	0,00	
71a	Nová položka	Mechanická kotva HILTI pozink M20 vč. podložek - dodávka	kus	0,00	
72	274321611R00	Železobeton základových pasů C 30/37	m3	0,00	3
		označnick		0,00	
72a	Nová položka	Základna pro označnick (podélný) - dodávka + montáž	kus	0,00	5
73	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	0,00	
74	31110718R	Matice přesná šestihranná 02 1401 M 20	kus	0,00	
75	274351292R00	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	0,00	
76	31120580R	Podložka přesná 021702 tvar B otvor 25 mm	1000 k	0,00	
77	274361921RT8	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t	0,00	4
78	274361721R00	Výztuž základových pasů z oceli BSt 500 S	t	0,00	5
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce		0,00	0,
79	338920011R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 60 cm	m	0,00	

80	338920012R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 90 cm	m	0,00
81	338920013R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 120 cm	m	0,00
Díl: 5		Komunikace		0,00
82	567132111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.16 cm	m2	0,00
83	113107505R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.5 cm	m2	0,00
84	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t	0,00
85	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15	m	0,00
86	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	0,48
87	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	12,03
88	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	2,72
89	564732111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm	m2	1,36
90	564801112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	0,00
91	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	0,00
92	59245020R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	0,00
93	578141111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrný do 3 m tl. 4 cm	m2	0,00
93a	599142111	Úprava závlivky dil. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	0,00
94	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	0,00
95	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	0,00
95a	Nová položka	Zpětná montáž původní dlažby - atyp včetně zapískování	m2	1,36
95b	Nová položka	Očištění původní dlažby	m2	1,36
96	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	0,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci		0,00
97	917161111RT2	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15, včetně kamen. obrubníku OP 2 30 x 20	m	0,00
98	966005111R00	Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky s bet. patkami	m	0,00
99	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	0,00
100	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	0,00
101	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,00
102	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	0,00
103	783222120R00	Nátěr syntetický kov.konstrukcí Hammerite 2x	m2	0,00
104	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	0,00
105	911131111R00	Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového,1 madlo	m	0,00
106	91656	Montáž odpadkového koše	hod	0,00
107	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15	m	0,20
108	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	0,00
109	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	0,00
110	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	0,00
110a	Nová položka	Dodávka záhonového obrubníku 100/25/5	m	0,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí		0,00
111	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,00
Díl: 97		Prorážení otvorů		0,00
112	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,48
113	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00
114	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,00
115	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - kamenivo	t	0,00
116	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	0,48
117	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,48
118	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	0,19
119	970051025R00	Vrtání jádrové do ŽB d 25 mm	m	0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot		0,00
120	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	2,16
121	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	0,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické		0,00

122	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	0,00
123	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	0,00
124	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	0,00
125	7679900R1	Montáž zámečnické konstrukce přístřešku včetně 2 kusů separátorů	hod	0,00
125a	7679900R1	Montáž latí na lavičky	hod	0,00
		montáž a demontáž provizorní lávky	hod	0,00
125b	7679900R1	Ochrana přístřešků fólií včetně materiálu	hod	0,00
Díl:	M21	Elektromontáže		0,00
126	2100000R1	Přípojka elektro včetně přiloženého optického kabe, výkop ve vozovce	m	0,00
127	2100000R2	Přípojka elektro včetně přiloženého optického kabe, výkop chodník	m	0,00
		10		0,00
128	2100000R3	Přípojka elektro včetně přiloženého optického kabe, výkop zeleň	m	0,00
Díl:	M65	Elektroinstalace		0,00
129	650125143R00	Uložení kabelu Cu 4 x 10 mm2 do trubky	m	0,00
130	650146111R00	Propojení kabelu spojkou do 4 žil pr. do 2,5 mm2	kus	0,00
131	650111611R00	Montáž svodového vodiče D do 10 mm včetně podpěr	m	0,00
131a	Nová položka	Svodový vodič pozink D10 mm - dodávka (zemnicí drát)	m	0,00
132	650111141R00	Uložení uzem. pásku v zemi do 120 mm2	m	0,00
133	R00000001	Zemnicí pásek	m	0,00
133a	Nová položka	Měděný vodič CYA H07V - K10 (pro uzemnění koše)	m	0,00
133b	Nová položka	Chránička ohebná KF DN 40 - dodávka + montáž, pro koš	m	0,00
133c	Nová položka	Chránička ohebná KF DN 75 - dodávka + montáž,	m	0,00
134	R00000002	Zemnicí svorka	kus	0,00
135	650111211R00	Montáž dilatační propojky pro základové zemniče	kus	0,00
136	650112611R00	Změření zemního odporu, vč. měřícího protokolu	kus	0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady		
137	005121025R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	
138	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	
139	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení v rozsahu dráž, revize, protokolu určeného techn.zařízení a průkazu způsobilosti k provozu	Soubor	
140	005124010R	Koordináční činnost_energovod, JCD	Soubor	
141	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	
142	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	
143	005121015R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	
144	005211030R	Dočasná dopravní opatření nad rámec zajišťovaných, objednatelem(např.neočekávaná přeložka kabelu apod	Soubor	
145	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství která nejsou, v majetku HMP	Soubor	
146	005124010R	Koordináční činnost 1- spodní stavba	Soubor	
147	005124010R	Koordináční činnost 2- koordinace montáže přístřeš	Soubor	
148	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	
149	005121035R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	
150	005231010R	Revize elektroinstalace přístřešku včetně přípojného místa	Soubor	
151	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	
152	005122020R	Silniční provoz v rozsahu dopravy přístřešku ze skladu THMP v Praze 9 na místo montáže, vrácení přepravního rámu a pomocných zpět do skladu THMP, vykládka přístřešku při využití vozidla s hydraulickou rukou s nosností 1000 kg na min. vzdálenost 10 m	Soubor	
153	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	
154	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	